

Smlouva o dílo

ID: 165682

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Domov důchodců Proseč-Obořiště – Rekonstrukce EPS“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Martin Kocmánek, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564602214; +420 564602419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov
se sídlem:	Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, PSČ 393 01
zastoupený:	Ing. Martinem Beranem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Beran, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické:	Pavel Brůna, hlavní stavbyvedoucí Ing. Michal Vondrák, vedoucí realizačního střediska elektroinstalací
osoba pověřená vedením stavby:	Pavel Brůna, Ing. Michal Vondrák
tel./email:	565303811 / obchodni@agos.cz
IČO:	46679626
DIČ:	CZ46679626
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	285358179/0300
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 529

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Domov důchodců Proseč-Obořiště – Rekonstrukce EPS**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., pod názvem „Domov důchodců Proseč-Obořiště – Rekonstrukce EPS“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), pokud nebude dohodnuto jinak.

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.

Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Domov důchodců Proseč-Obořiště, Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **prosinec 2023**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **300 dnů ode dne předání staveniště.**

Práce budou probíhat za plného provozu Domova důchodců Proseč-Obořiště.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,

- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelům,
- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků domova,
- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	8 245 000 Kč
DPH 15 %:	1 236 750 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 9 481 750 Kč

slovy: devět milionů čtyři sta osmdesát jeden tisíc sedm set padesát korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelům odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování

5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu

5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz,

přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „Domov důchodců Proseč-Obořiště – Rekonstrukce EPS“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební sutí v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto

protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatelem, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 8 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a

dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícnými se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.9. Ve smyslu ustanovení § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina usnesením č. 2055/34/2023/RK ze dne 14. 11. 2023 o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Ing. Martin Beran
místopředseda představenstva

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-032
Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

KSO:
Místo: Proseč - Obořiště

CC-CZ:
Datum: 11.10.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ:
DIČ: CZ46679626

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH			8 245 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	8 245 000,00	1 236 750,00
Cena s DPH		v CZK	9 481 750,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-032

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Místo: Proseč - Obořiště

Datum:

11.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 245 000,00	9 481 750,00
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	128 600,00	147 890,00
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	128 600,00	147 890,00
SO-01	Zámek	4 214 650,00	4 846 847,50
01_01	Architektonicko-stavební řešení	1 190 100,00	1 368 615,00
01C	Plynová zařízení	86 580,00	99 567,00
01D	Zařízení silnoproudé elektroinstalace	142 430,00	163 794,50
01E	Elektrická požární signalizace	1 098 100,00	1 262 815,00
01F	Nouzový zvukový systém	566 040,00	650 946,00
01G	Systém setra pacient	1 131 400,00	1 301 110,00
SO-02	Správní budova	559 440,00	643 356,00
02_01	Architektonicko-stavební řešení	188 400,00	216 660,00
02C	Plynová zařízení	64 550,00	74 232,50
02D	Zařízení silnoproudé elektroinstalace	23 700,00	27 255,00
02E	Elektrická požární signalizace	282 790,00	325 208,50
SO-03	Hájovna	1 691 350,00	1 945 052,50
03_01	Architektonicko-stavební řešení	625 890,00	719 773,50
03C	Plynová zařízení	69 300,00	79 695,00
03D	Zařízení silnoproudé elektroinstalace	72 610,00	83 501,50
03E	Elektrická požární signalizace	620 350,00	713 402,50
03F	Nouzový zvukový systém	303 200,00	348 680,00
SO-04	Prádelna	1 329 270,00	1 528 660,50
04_01	Architektonicko-stavební řešení	265 260,00	305 049,00
04D	Zařízení silnoproudé elektroinstalace	170 920,00	196 558,00
04E	Elektrická požární signalizace	494 940,00	569 181,00
04F	Nouzový zvukový systém	398 150,00	457 872,50
IO-01	Zpevněné, nezpevněné plochy a oplocení	127 840,00	147 016,00
IO-01a	Zpevněné plochy	91 630,00	105 374,50
IO-01b	Pilíř oplocení	27 050,00	31 107,50
IO-01c	Sadové úpravy	9 160,00	10 534,00
IO-02	Areálový rozvod SLP – rozvody EPS	193 850,00	222 927,50
IO-02	Areálový rozvod SLP – rozvody EPS	193 850,00	222 927,50

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
 Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
 Soupis: **VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749

IČ: 46679626
 DIČ: CZ46679626

IČ: 28094026
 DIČ: CZ28094026

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební, provozní a inženýrské objekty v zakázce, rovněž i pro všechny etapy výstavby. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 801 9119, 822 5272, 815 2993, 823 2912, 282 8911

Cena bez DPH			128 600,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	128 600,00	15,00%	19 290,00
Cena s DPH		v CZK	147 890,00

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obidnaveateľ	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis: **VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	128 600,00
OST - Ostatní	128 600,00
O02 - Vedlejší a ostatní náklady	128 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem128 600,00

D OSTOstatní128 600,00

D O02Vedlejší a ostatní náklady128 600,00

1	K	0100	Zařízení staveniště	kpl	1,000	39 000,00	39 000,00	
---	---	------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení díla. Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost stavby (stavební buňky dle potřeby stavby). Zajištění připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, odpad a odvodnění staveniště. Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště. Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu před realizací záměru.

PP

2	K	0101	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž. (trvalé oplocení, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, atd.) Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů. Opatření k zajištění bezpečného provozu areálu školy (pohyb zaměstnanců a žáků).

PP

3	K	0103	Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji :
1) Logo Kraje Vysočina
2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“
3) Název akce
4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“
5) Generální dodavatel
6) Projektant
7) Stavbyvedoucí
8) Technický dozor
10) Koordinátor BOZP
11) Termín realizace stavby
o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby.
Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou opalovnu při knihovnu dle země sloupky

PP

4	K	0104	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby.	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 6 židlemi s volným připojením na EI a internet (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)

PP

5	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS (komunikace s DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část,) vč. příslušných administrativních úkonů.

PP

O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.

6	K	0301	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správci. Bude provedeno vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby.

PP

7	K	0303	Geodetické zaměření řešených nově prováděných inženýrských sítí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

Geodetické zaměření řešených nově prováděných inženýrských sítí ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky (CD)

PP

8	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení po dokončení jednotlivých etap.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x elektronicky na CD pro každou etapu výstavby

PP

9	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí díla (ke kolaudaci)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči

PP

10	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy.	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění před podpisem smlouvy vč. průběžné aktualizace harmonogramu během výstavby.

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	0603	Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za provozu	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za stávajícího provozu objektu vč. technologií. Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk, vibrace), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, hygienické požadavky a další související omezující vlivy. Koordinační postup výstavby s nepřetržitým celodenním provozem objektu.					
12	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy č.10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10.2..					
13	K	0611	Úplný katalogový soupis provedených protipožárních konstrukcí, zařízení, ucpávek, atd. po dokončení jednotlivých etap.	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
14	K	0701	Stratigrafický průzkum provedený restaurátorem v SO-01 a SO-02	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
	PP		Před zanájením stavební činnosti (sekání ořezek pro nové rozvody) bude na staveništi proveden stratigrafický průzkum provedený restaurátorem pro zjištění možné přítomnosti historických omítek. Stratigrafický průzkum bude proveden v objektech SO-01 a SO-02. Postup provedení stratigrafického průzkumu: 1. zhotovitel provede vyznačení nových rozvodů a jejich tras na stěnách i stropěch 2. na stavbu bude přizván zástupce NPÚ a restaurátor pro vyspecifikování případných problematických míst, na kterých budou následně provedeny sondy 3. provedení průzkumných sond do omítek stěn a stropů (bude provedeno restaurátorem) 4. vyhodnocení průzkumných sond provedené restaurátorem za přítomnosti zástupce NPÚ 5. na základě vyhodnocení budou potvrzeny polohy zamýšlených tras nebo budou případně trasy upraveny tak, aby nedošlo k poškození případných historických omítek					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

SO-01 - Zámek

Soupis:

01_01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

8019119

Místo:

Proseč - Obořiště

CC-CZ:

Datum:

11.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ:

46679626

DIČ:

CZ46679626

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 TABULKY PSV 1.1.01.01 PŮDORYS 1.PP 1.1.01.02 PŮDORYS 1.NP 1.1.01.03 PŮDORYS 2.NP 1.1.01.04 PŮDORYS 3.NP (PŮDA) 1.1.01.05 PŮDORYS 1.NP (KAPLE)

Cena bez DPH

1 190 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 190 100,00	15,00%	178 515,00

Cena s DPH

v CZK

1 368 615,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-01 - Zámek
Soupis: 01_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 190 100,00
HSV - Práce a dodávky HSV	821 248,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 167,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	542 982,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	191 040,01
94 - Lešení a stavební výtahy	18 270,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	76 613,10
96 - Bourání konstrukcí	96 156,91
997 - Přesun sutě	40 298,38
998 - Přesun hmot	44 760,30
PSV - Práce a dodávky PSV	368 851,58
751 - Vzduchotechnika	5 796,00
763 - Konstrukce suché výstavby	10 106,32
766 - Konstrukce truhlářské	107 990,41
771 - Podlahy z dlaždic	4 223,58
781 - Dokončovací práce - obklady	6 662,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	268,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	233 803,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: SO-01 - Zámek

Soupis: 01_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Proseč - Obořiště

Datum: 11.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 190 100,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					821 248,42	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 167,00	
1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,010	68 500,00	685,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12						
	VV	č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP						
	VV	pozn.4						
	VV	1,2*0,004*2						
	VV	Součet						
2	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,012	9 500,00	114,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou						
	VV	1,2*0,1*0,1						
	VV	Součet						
3	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	1,200	500,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabcovým pletivem						
4	K	349231811	Přizdívka ostění ve vybouraných otvorech z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	0,480	1 600,00	768,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Přizdívka z cihel ostění ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm						
	VV	viz přisekání ostění						
	VV	0,48						
	VV	Součet						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					542 982,73	
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	368,725	138,00	50 884,05	CS ÚRS 2023 01
	PP	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm						
	VV	vodorovných konstrukcí stropů rovných						
	VV	č.1.1.01.01 - Púdorys .1PP						
	VV	stropy - pozn.C						
	VV	56,42+26,19*1,5						
	VV	Mezisoučet						
	VV	č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP						
	VV	stropy - pozn.C						
	VV	29,99+22,96+4,9*0,3*2+31,37+27,65*1,5+3,42+13,29*1,5+23,25*1,5						
	VV	13,29*1,5+7,13*1,5+9,21+3,21+1,6+1,59+2,03						
	VV	Mezisoučet						
	VV	č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP						
	VV	strop - pozn.C						
	VV	84,81						
	VV	-7,2*4,5						
	VV	-(3*2,6+3,5*1,95)						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
6	K	611315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes do 10 %	m2	368,725	113,40	41 813,42	CS ÚRS 2023 01
	PP	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm						
	VV	stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%						
	VV	č.1.1.01.01 - Púdorys .1PP						
	VV	stropy - pozn.C						
	VV	56,42+26,19*1,5						
	VV	Mezisoučet						
	VV	č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP						
	VV	stropy - pozn.C						
	VV	29,99+22,96+4,9*0,3*2+31,37+27,65*1,5+3,42+13,29*1,5+23,25*1,5						
	VV	13,29*1,5+7,13*1,5+9,21+3,21+1,6+1,59+2,03						
	VV	Mezisoučet						
	VV	č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP						
	VV	strop - pozn.C						
	VV	84,81						
	VV	-7,2*4,5						
	VV	-(3*2,6+3,5*1,95)						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
7	K	612311141	Vápenná omítká štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm	m2	8,800	426,00	3 748,80	CS ÚRS 2023 01
	PP	Omítká vápenná vnitřních ploch nanášena ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn						
	VV	č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pozn.3					
	VV		(1,5+1,1)*2*2		10,400			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		Součet		8,800			
8	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	8,800	118,00	1 038,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn					
	VV		č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
	VV		pozn.3					
	VV		(1,5+1,1)*2*2		10,400			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		Součet		8,800			
9	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,960	1 090,00	1 046,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	VV		viz přisekání ostění					
	VV		0,48*2		0,960			
	VV		Součet		0,960			
10	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2 039,124	109,20	222 672,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		č.1.1.01.01 - Púdorys .1PP					
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č0101					
	VV		(6,19+4,2+6,22+4,9+2)*2*2,8		131,656			
	VV		-1,65*1,55+(2,2+2,15*2)*1,3		5,893			
	VV		-1,2*2,1+(1,2+2,2*2)*0,7		1,400			
	VV		-1,2*1,3*3+(1,5+2,6*2)*(0,5*2+1)		8,720			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		č0102					
	VV		(7,5+3,9)*2*2		45,600			
	VV		-0,9*2*4+(1,3+2,2*2)*1*3		9,900			
	VV		Mezisoučet		201,369			
	VV		č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP					
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č101					
	VV		(14,2+5,5+0,5*4)*2*3,5		151,900			
	VV		2,6*2,75		7,150			
	VV		-2,5*2,25		-5,625			
	VV		-0,8*2+(1+2,1*2)*1		3,600			
	VV		č103					
	VV		(11,5+4,4+4,4+1,8)*2*3,4		150,280			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2*5+(1,1+2,1*2)*0,6		-5,820			
	VV		-1,5*2		-3,000			
	VV		č105					
	VV		(6,13+5,05)*2*3,4		76,024			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*0,7*2		3,355			
	VV		č106					
	VV		(5,75+5)*2*3,4		73,100			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,35*2,05+(1,65+2,35*2)*1,1		4,218			
	VV		č107					
	VV		(5,75+4,5)*2*2,8		57,400			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		-1,35*2,05+(1,65+2,35*2)*1		3,583			
	VV		č108					
	VV		(2,6+1,25)*2*2,8		21,560			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č109					
	VV		(5,05+2,65)*2*3,4		52,360			
	VV		-1,5*2		-3,000			
	VV		-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*1*2		7,165			
	VV		č110					
	VV		(5+4,8)*2*3,4		66,640			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,35*2,05*2+(1,65+2,05*2)*0,6*2		1,365			
	VV		č112					
	VV		(5,9+2,4)*2*3,4		56,440			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,35*2,05+(1,65+2,05*2)*0,2		-1,618			
	VV		č114					
	VV		(6,5+8)*2*3,3		95,700			
	VV		-0,8*2*3		-4,800			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		č116					
	VV		(6,7+4,5)*2*2,7		60,480			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,35*2,05*3+(1,65+2,05*2)*0,6*3		2,048			
	VV		č117					
	VV		(6,65+3,5)*2*2,7		54,810			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,35*2,05*2+(1,65+2,05*2)*0,5*2		0,215			
	VV		č118					
	VV		(1,5+1,2)*2*(2,7-2)		3,780			
	VV		č119					
	VV		(1,5+1,4)*2*(2,7-2)		4,060			
	VV		č120					
	VV		(2+1,5)*2*(3,4-2)		9,800			
	VV		Mezisoučet		921,170			
	VV		č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(10+6)*2*4		128,000			
VV			(7,2+4,5)*2*3,1		72,540			
VV			(5,3+4,3)*2*3,1		59,520			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			-0,9*2*2		-3,600			
VV			-1,07*2		-2,140			
VV			-1,3*2		-2,600			
VV			-0,9*2*3		-5,400			
VV			-0,9*2*5		-9,000			
VV			č202					
VV			(5,3+3,55)*2*3,1		54,870			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*0,5*3		3,990			
VV			č203					
VV			(6,35+5,15)*2*3,1		71,300			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*0,7*2		3,355			
VV			č204					
VV			(5+3,7)*2*(3,1-2)		19,140			
VV			č209					
VV			(3+1,5+2+1,5)*2*(3,1-2)		17,600			
VV			č210					
VV			(4,85+3,9)*2*3,1		54,250			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*1*2		7,165			
VV			č211					
VV			(3,75+3)*2*3,1		41,850			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05+(1,65+2,35*2)*1		3,583			
VV			č212					
VV			(3,95+3,05)*2*3,1		43,400			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05+(1,65+2,35*2)*1		3,583			
VV			č213					
VV			(8+7,5+0,6*2)*2*3,35		111,890			
VV			-1,3*2		-2,600			
VV			-1,4*2+(1,5+2,1*2)*0,4		-0,520			
VV			-1,35*2,05*4+(1,65+2,35*2)*0,8*4		9,250			
VV			č214					
VV			(4+3,5)*2*3		45,000			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,4*2		-2,800			
VV			-1,07*2		-2,140			
VV			č215					
VV			(3,2+2,5)*2*3		34,200			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,35*2,05+(1,65+2,65*2)*0,7		2,098			
VV			č216					
VV			(3,35+2,9)*2*3		37,500			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-1,35*2,05+(1,65+2,65*2)*0,7		2,098			
VV			č217					
VV			(1,5+1,2)*2*(3-2)		5,400			
VV			č218					
VV			(7+4,85)*2*3		71,100			
VV			-1,3*2		-2,600			
VV			-1,35*2,05*3+(1,65+2,65*2)*0,5*3		2,123			
VV			č219					
VV			(6,2+3,65)*2*3		59,100			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,3*2		-2,600			
VV			-1,35*2,35*2+(1,65+2,65*2)*0,5*3		4,080			
VV			č221					
VV			(1,5+1,5)*2*(3-2)		6,000			
VV			Mezisoučet		916,585			
VV			Součet		2 039,124			
11	K	612315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	2 039,124	91,70	186 987,67	CS ÚRS 2023 01
PP			Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
VV			č.1.1.01.01 - Púdorys .1PP					
VV			stěny - pozn.B					
VV			č0101					
VV			(6,19+4,2+6,22+4,9+2)*2*2,8		131,656			
VV			-1,65*1,55+(2,2+2,15*2)*1,3		5,893			
VV			-1,2*2,1+(1,2+2,2*2)*0,7		1,400			
VV			-1,2*1,3*3+(1,5+2,6*2)*(0,5*2+1)		8,720			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			č0102					
VV			(7,5+3,9)*2*2		45,600			
VV			-0,9*2*4+(1,3+2,2*2)*1*3		9,900			
VV			Mezisoučet		201,369			
VV			č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP					
VV			stěny - pozn.B					
VV			č101					
VV			(14,2+5,5+0,5*4)*2*3,5		151,900			
VV			2,6*2,75		7,150			
VV			-2,5*2,25		-5,625			
VV			-0,8*2+(1+2,1*2)*1		3,600			
VV			č103					
VV			(11,5+4,4+4,4+1,8)*2*3,4		150,280			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-0,9*2*5+(1,1+2,1*2)*0,6		-5,820			
VV			-1,5*2		-3,000			
VV			č105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(6,13+5,05)*2*3,4		76,024			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*0,7*2		3,355			
VV			č106					
VV			(5,75+5)*2*3,4		73,100			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05+(1,65+2,35*2)*1,1		4,218			
VV			č107					
VV			(5,75+4,5)*2*2,8		57,400			
VV			-0,9*2*2		-3,600			
VV			-1,35*2,05+(1,65+2,35*2)*1		3,583			
VV			č108					
VV			(2,6+1,25)*2*2,8		21,560			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			č109					
VV			(5,05+2,65)*2*3,4		52,360			
VV			-1,5*2		-3,000			
VV			-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*1*2		7,165			
VV			č110					
VV			(5+4,8)*2*3,4		66,640			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05*2+(1,65+2,05*2)*0,6*2		1,365			
VV			č112					
VV			(5,9+2,4)*2*3,4		56,440			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05+(1,65+2,05*2)*0,2		-1,618			
VV			č114					
VV			(6,5+8)*2*3,3		95,700			
VV			-0,8*2*3		-4,800			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			č116					
VV			(6,7+4,5)*2*2,7		60,480			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05*3+(1,65+2,05*2)*0,6*3		2,048			
VV			č117					
VV			(6,65+3,5)*2*2,7		54,810			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05*2+(1,65+2,05*2)*0,5*2		0,215			
VV			č118					
VV			(1,5+1,2)*2*(2,7-2)		3,780			
VV			č119					
VV			(1,5+1,4)*2*(2,7-2)		4,060			
VV			č120					
VV			(2+1,5)*2*(3,4-2)		9,800			
VV			Mezisoučet		921,170			
VV			č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
VV			stěny - pozn.B					
VV			č201					
VV			(10+6)*2*4		128,000			
VV			(7,2+4,5)*2*3,1		72,540			
VV			(5,3+4,3)*2*3,1		59,520			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			-0,9*2*2		-3,600			
VV			-1,07*2		-2,140			
VV			-1,3*2		-2,600			
VV			-0,9*2*3		-5,400			
VV			-0,9*2*5		-9,000			
VV			č202					
VV			(5,3+3,55)*2*3,1		54,870			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*0,5*3		3,990			
VV			č203					
VV			(6,35+5,15)*2*3,1		71,300			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*0,7*2		3,355			
VV			č204					
VV			(5+3,7)*2*(3,1-2)		19,140			
VV			č209					
VV			(3+1,5+2+1,5)*2*(3,1-2)		17,600			
VV			č210					
VV			(4,85+3,9)*2*3,1		54,250			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*1*2		7,165			
VV			č211					
VV			(3,75+3)*2*3,1		41,850			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05+(1,65+2,35*2)*1		3,583			
VV			č212					
VV			(3,95+3,05)*2*3,1		43,400			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05+(1,65+2,35*2)*1		3,583			
VV			č213					
VV			(8+7,5+0,6*2)*2*3,35		111,890			
VV			-1,3*2		-2,600			
VV			-1,4*2+(1,5+2,1*2)*0,4		-0,520			
VV			-1,35*2,05*4+(1,65+2,35*2)*0,8*4		9,250			
VV			č214					
VV			(4+3,5)*2*3		45,000			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,4*2		-2,800			
VV			-1,07*2		-2,140			
VV			č215					
VV			(3,2+2,5)*2*3		34,200			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,35*2,05+(1,65+2,65*2)*0,7		2,098			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č216					
	VV		(3,35+2,9)*2*3		37,500			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-1,35*2,05+(1,65+2,65*2)*0,7		2,098			
	VV		č217					
	VV		(1,5+1,2)*2*(3-2)		5,400			
	VV		č218					
	VV		(7+4,85)*2*3		71,100			
	VV		-1,3*2		-2,600			
	VV		-1,35*2,05*3+(1,65+2,65*2)*0,5*3		2,123			
	VV		č219					
	VV		(6,2+3,65)*2*3		59,100			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,3*2		-2,600			
	VV		-1,35*2,35*2+(1,65+2,65*2)*0,5*3		4,080			
	VV		č221					
	VV		(1,5+1,5)*2*(3-2)		6,000			
	VV		Mezisoučet		916,585			
	VV		Součet		2 039,124			
12	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	5,000	850,00	4 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2					
	VV		č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP					
	VV		pozn.4					
	VV		1		1,000			
	VV		č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
	VV		pozn.5					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
13	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	368,725	71,10	26 216,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
14	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	825,30	825,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
15	M	55331432A	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 100mm rozměru 800/1970mm protipožární</i>	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				191 040,01	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				18 270,00	
16	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	9,000	614,00	5 526,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m					
17	K	949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada	540,000	16,80	9 072,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111					
	VV		60dní					
	VV		9*60		540,000			
	VV		Součet		540,000			
18	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	9,000	408,00	3 672,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				76 613,10	
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	642,030	116,80	74 989,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		č.1.1.01.01 - Púdorys .1PP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		56,42+26,19		82,610			
	VV		Mezisoučet		82,610			
	VV		č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		29,99+22,96+31,37+27,65+3,42+13,29+23,25		151,930			
	VV		13,29+7,13+9,21+3,21+1,6+1,59+2,03		38,060			
	VV		Mezisoučet		189,990			
	VV		stropy - pozn.D					
	VV		26,4+28,7+22,24		77,340			
	VV		Mezisoučet		77,340			
	VV		č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
	VV		strop - pozn.(C+D) + C					
	VV		84,81+2,48		87,290			
	VV		Mezisoučet		87,290			
	VV		strop - pozn.D					
	VV		18,2+32,37+17,66+2,87+1,47+1,32+0,96+4,14+14,32		93,310			
	VV		10,99+12,29+14,21+8,21+9,44+33,93+22,42		111,490			
	VV		Mezisoučet		204,800			
	VV		Součet		642,030			
20	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	204,00	204,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
21	M	44932114	<i>přístroj hasicí ruční práškový 21A/113B</i>	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2023 01
	D	96	Bourání konstrukcí				96 156,91	
22	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	0,480	448,00	215,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
	VV		č217 - pozn.1					
	VV		(0,8*2*2)*0,15		0,480			
	VV		Součet		0,480			
23	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	262,00	419,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		Součet		1,600			
24	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,540	400,00	616,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
	VV		č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
	VV		č217 - pozn.1					
	VV		0,77*2		1,540			
	VV		Součet		1,540			
25	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	186,00	372,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
	VV		protipožární mřížky					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,200	304,00	364,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	VV		č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
	VV		pozn.4					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
27	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	368,725	12,80	4 719,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	VV		č.1.1.01.01 - Púdorys .1PP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		56,42+26,19*1,5		95,705			
	VV		Mezisoučet		95,705			
	VV		č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		29,99+22,96+4,9*0,3*2+31,37+27,65*1,5+3,42+13,29*1,5+23,25*1,5		186,965			
	VV		13,29*1,5+7,13*1,5+9,21+3,21+1,6+1,59+2,03		48,270			
	VV		Mezisoučet		235,235			
	VV		č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
	VV		strop - pozn.C					
	VV		84,81		84,810			
	VV		-7,2*4,5		-32,400			
	VV		-(3*2,6+3,5*1,95)		-14,625			
	VV		Mezisoučet		37,785			
	VV		Součet		368,725			
28	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	2 039,124	12,80	26 100,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	VV		č.1.1.01.01 - Púdorys .1PP					
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č0101					
	VV		(6,19+4,2+6,22+4,9+2)*2*2,8		131,656			
	VV		-1,65*1,55+(2,2+2,15*2)*1,3		5,893			
	VV		-1,2*2,1+(1,2+2,2*2)*0,7		1,400			
	VV		-1,2*1,3*3+(1,5+2,6*2)*(0,5*2+1)		8,720			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		č0102					
	VV		(7,5+3,9)*2*2		45,600			
	VV		-0,9*2*4+(1,3+2,2*2)*1*3		9,900			
	VV		Mezisoučet		201,369			
	VV		č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP					
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č101					
	VV		(14,2+5,5+0,5*4)*2*3,5		151,900			
	VV		2,6*2,75		7,150			
	VV		-2,5*2,25		-5,625			
	VV		-0,8*2+(1+2,1*2)*1		3,600			
	VV		č103					
	VV		(11,5+4,4+4,4+1,8)*2*3,4		150,280			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2*5+(1,1+2,1*2)*0,6		-5,820			
	VV		-1,5*2		-3,000			
	VV		č105					
	VV		(6,13+5,05)*2*3,4		76,024			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*0,7*2		3,355			
	VV		č106					
	VV		(5,75+5)*2*3,4		73,100			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,35*2,05+(1,65+2,35*2)*1,1		4,218			
	VV		č107					
	VV		(5,75+4,5)*2*2,8		57,400			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,35*2,05+(1,65+2,35*2)*1		3,583			
VV			č108					
VV			(2,6+1,25)*2*2,8		21,560			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			č109					
VV			(5,05+2,65)*2*3,4		52,360			
VV			-1,5*2		-3,000			
VV			-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*1*2		7,165			
VV			č110					
VV			(5+4,8)*2*3,4		66,640			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05*2+(1,65+2,05*2)*0,6*2		1,365			
VV			č112					
VV			(5,9+2,4)*2*3,4		56,440			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05+(1,65+2,05*2)*0,2		-1,618			
VV			č114					
VV			(6,5+8)*2*3,3		95,700			
VV			-0,8*2*3		-4,800			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			č116					
VV			(6,7+4,5)*2*2,7		60,480			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05*3+(1,65+2,05*2)*0,6*3		2,048			
VV			č117					
VV			(6,65+3,5)*2*2,7		54,810			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05*2+(1,65+2,05*2)*0,5*2		0,215			
VV			č118					
VV			(1,5+1,2)*2*(2,7-2)		3,780			
VV			č119					
VV			(1,5+1,4)*2*(2,7-2)		4,060			
VV			č120					
VV			(2+1,5)*2*(3,4-2)		9,800			
VV			Mezisoučet		921,170			
VV			č.1.1.01.03 - Půdorys .2NP					
VV			stěny - pozn.B					
VV			č201					
VV			(10+6)*2*4		128,000			
VV			(7,2+4,5)*2*3,1		72,540			
VV			(5,3+4,3)*2*3,1		59,520			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			-0,9*2*2		-3,600			
VV			-1,07*2		-2,140			
VV			-1,3*2		-2,600			
VV			-0,9*2*3		-5,400			
VV			-0,9*2*5		-9,000			
VV			č202					
VV			(5,3+3,55)*2*3,1		54,870			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*0,5*3		3,990			
VV			č203					
VV			(6,35+5,15)*2*3,1		71,300			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*0,7*2		3,355			
VV			č204					
VV			(5+3,7)*2*(3,1-2)		19,140			
VV			č209					
VV			(3+1,5+2+1,5)*2*(3,1-2)		17,600			
VV			č210					
VV			(4,85+3,9)*2*3,1		54,250			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*1*2		7,165			
VV			č211					
VV			(3,75+3)*2*3,1		41,850			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05+(1,65+2,35*2)*1		3,583			
VV			č212					
VV			(3,95+3,05)*2*3,1		43,400			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,35*2,05+(1,65+2,35*2)*1		3,583			
VV			č213					
VV			(8+7,5+0,6*2)*2*3,35		111,890			
VV			-1,3*2		-2,600			
VV			-1,4*2+(1,5+2,1*2)*0,4		-0,520			
VV			-1,35*2,05*4+(1,65+2,35*2)*0,8*4		9,250			
VV			č214					
VV			(4+3,5)*2*3		45,000			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,4*2		-2,800			
VV			-1,07*2		-2,140			
VV			č215					
VV			(3,2+2,5)*2*3		34,200			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,35*2,05+(1,65+2,65*2)*0,7		2,098			
VV			č216					
VV			(3,35+2,9)*2*3		37,500			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-1,35*2,05+(1,65+2,65*2)*0,7		2,098			
VV			č217					
VV			(1,5+1,2)*2*(3-2)		5,400			
VV			č218					
VV			(7+4,85)*2*3		71,100			
VV			-1,3*2		-2,600			
VV			-1,35*2,05*3+(1,65+2,65*2)*0,5*3		2,123			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č219					
	VV		(6,2+3,65)*2*3		59,100			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,3*2		-2,600			
	VV		-1,35*2,35*2+(1,65+2,65*2)*0,5*3		4,080			
	VV		č221					
	VV		(1,5+1,5)*2*(3-2)		6,000			
	VV		Mezisoučet		916,585			
	VV		Součet		2 039,124			
29	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky nebo štku tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	980,464	62,50	61 279,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%					
	VV		č.1.1.01.01 - Púdorys .1PP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		56,42+26,19*1,5		95,705			
	VV		Mezisoučet		95,705			
	VV		č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		29,99+22,96+4,9*0,3*2+31,37+27,65*1,5+3,42+13,29*1,5+23,25*1,5		186,965			
	VV		13,29*1,5+7,13*1,5+9,21+3,21+1,6+1,59+2,03		48,270			
	VV		Mezisoučet		235,235			
	VV		č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
	VV		strop - pozn.C					
	VV		84,81		84,810			
	VV		-7,2*4,5		-32,400			
	VV		-(3*2,6+3,5*1,95)		-14,625			
	VV		Mezisoučet		37,785			
	VV		č.1.1.01.01 - Púdorys .1PP					
	VV		stěny - pozn.B = 30%					
	VV		č0101					
	VV		(6,19+4,2+6,22+4,9+2)*2*2,8*0,30		39,497			
	VV		(-1,65*1,55+(2,2+2,15*2)*1,3)*0,30		1,768			
	VV		(-1,2*2,1+(1,2+2,2*2)*0,7)*0,30		0,420			
	VV		(-1,2*1,3*3+(1,5+2,6*2)*(0,5*2+1))*0,30		2,616			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		č0102					
	VV		(7,5+3,9)*2*2*0,30		13,680			
	VV		(-0,9*2*4+(1,3+2,2*2)*1*3)*0,30		2,970			
	VV		Mezisoučet		60,411			
	VV		č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP					
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č101					
	VV		(14,2+5,5+0,5*4)*2*3,5*0,30		45,570			
	VV		2,6*2,75*0,30		2,145			
	VV		-2,5*2,25*0,30		-1,688			
	VV		(-0,8*2+(1+2,1*2)*1)*0,30		1,080			
	VV		č103					
	VV		(11,5+4,4+4,4+1,8)*2*3,4*0,30		45,084			
	VV		-0,7*2*2*0,30		-0,840			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		(-0,9*2*5+(1,1+2,1*2)*0,6)*0,30		-1,746			
	VV		-1,5*2*0,30		-0,900			
	VV		č105					
	VV		(6,13+5,05)*2*3,4*0,30		22,807			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		(-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*0,7*2)*0,30		1,007			
	VV		č106					
	VV		(5,75+5)*2*3,4*0,30		21,930			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		(-1,35*2,05+(1,65+2,35*2)*1,1)*0,30		1,265			
	VV		č107					
	VV		(5,75+4,5)*2*2,8*0,30		17,220			
	VV		-0,9*2*2*0,30		-1,080			
	VV		(-1,35*2,05+(1,65+2,35*2)*1)*0,30		1,075			
	VV		č108					
	VV		(2,6+1,25)*2*2,8*0,30		6,468			
	VV		-0,7*2*0,30		-0,420			
	VV		č109					
	VV		(5,05+2,65)*2*3,4*0,30		15,708			
	VV		-1,5*2*0,30		-0,900			
	VV		(-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*1*2)*0,30		2,150			
	VV		č110					
	VV		(5+4,8)*2*3,4*0,30		19,992			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		(-1,35*2,05*2+(1,65+2,05*2)*0,6*2)*0,30		0,410			
	VV		č112					
	VV		(5,9+2,4)*2*3,4*0,30		16,932			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		(-1,35*2,05+(1,65+2,05*2)*0,2)*0,30		-0,485			
	VV		č114					
	VV		(6,5+8)*2*3,3*0,30		28,710			
	VV		-0,8*2*3*0,30		-1,440			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		č116					
	VV		(6,7+4,5)*2*2,7*0,30		18,144			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		(-1,35*2,05*3+(1,65+2,05*2)*0,6*3)*0,30		0,614			
	VV		č117					
	VV		(6,65+3,5)*2*2,7*0,30		16,443			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		(-1,35*2,05*2+(1,65+2,05*2)*0,5*2)*0,30		0,065			
	VV		č118					
	VV		(1,5+1,2)*2*(2,7-2)*0,30		1,134			
	VV		č119					
	VV		(1,5+1,4)*2*(2,7-2)*0,30		1,218			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	č120					
		VV	(2+1,5)*2*(3,4-2)*0,30		2,940			
		VV	Mezisoučet		276,352			
		VV	č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
		VV	stěny - pozn.B					
		VV	č201					
		VV	(10+6)*2*4*0,30		38,400			
		VV	(7,2+4,5)*2*3,1*0,30		21,762			
		VV	(5,3+4,3)*2*3,1*0,30		17,856			
		VV	-0,7*2*0,30		-0,420			
		VV	-0,8*2*2*0,30		-0,960			
		VV	-0,9*2*2*0,30		-1,080			
		VV	-1,07*2*0,30		-0,642			
		VV	-1,3*2*0,30		-0,780			
		VV	-0,9*2*3*0,30		-1,620			
		VV	-0,9*2*5*0,30		-2,700			
		VV	č202					
		VV	(5,3+3,55)*2*3,1*0,30		16,461			
		VV	-0,9*2*0,30		-0,540			
		VV	(-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*0,5*3)*0,30		1,197			
		VV	č203					
		VV	(6,35+5,15)*2*3,1*0,30		21,390			
		VV	-0,9*2*0,30		-0,540			
		VV	(-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*0,7*2)*0,30		1,007			
		VV	č204					
		VV	(5+3,7)*2*(3,1-2)*0,30		5,742			
		VV	č209					
		VV	(3+1,5+2+1,5)*2*(3,1-2)*0,30		5,280			
		VV	č210					
		VV	(4,85+3,9)*2*3,1*0,30		16,275			
		VV	-0,9*2*0,30		-0,540			
		VV	(-1,35*2,05*2+(1,65+2,35*2)*1*2)*0,30		2,150			
		VV	č211					
		VV	(3,75+3)*2*3,1*0,30		12,555			
		VV	-0,9*2*0,30		-0,540			
		VV	(-1,35*2,05+(1,65+2,35*2)*1)*0,30		1,075			
		VV	č212					
		VV	(3,95+3,05)*2*3,1*0,30		13,020			
		VV	-0,9*2*0,30		-0,540			
		VV	(-1,35*2,05+(1,65+2,35*2)*1)*0,30		1,075			
		VV	č213					
		VV	(8+7,5+0,6*2)*2*3,35*0,30		33,567			
		VV	-1,3*2*0,30		-0,780			
		VV	(-1,4*2+(1,5+2,1*2)*0,4)*0,30		-0,156			
		VV	(-1,35*2,05*4+(1,65+2,35*2)*0,8*4)*0,30		2,775			
		VV	č214					
		VV	(4+3,5)*2*3*0,30		13,500			
		VV	-0,7*2*0,30		-0,420			
		VV	-0,8*2*0,30		-0,480			
		VV	-1,4*2*0,30		-0,840			
		VV	-1,07*2*0,30		-0,642			
		VV	č215					
		VV	(3,2+2,5)*2*3*0,30		10,260			
		VV	-0,8*2*0,30		-0,480			
		VV	(-1,35*2,05+(1,65+2,65*2)*0,7)*0,30		0,629			
		VV	č216					
		VV	(3,35+2,9)*2*3*0,30		11,250			
		VV	-0,7*2*0,30		-0,420			
		VV	(-1,35*2,05+(1,65+2,65*2)*0,7)*0,30		0,629			
		VV	č217					
		VV	(1,5+1,2)*2*(3-2)*0,30		1,620			
		VV	č218					
		VV	(7+4,85)*2*3*0,30		21,330			
		VV	-1,3*2*0,30		-0,780			
		VV	(-1,35*2,05*3+(1,65+2,65*2)*0,5*3)*0,30		0,637			
		VV	č219					
		VV	(6,2+3,65)*2*3*0,30		17,730			
		VV	-0,9*2*0,30		-0,540			
		VV	-1,3*2*0,30		-0,780			
		VV	(-1,35*2,35*2+(1,65+2,65*2)*0,5*3)*0,30		1,224			
		VV	č221					
		VV	(1,5+1,5)*2*(3-2)*0,30		1,800			
		VV	Mezisoučet		274,976			
		VV	Součet		980,464			
30	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	4,000	204,00	816,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2					
		VV	č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
		VV	pozn.5					
		VV	1*4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
31	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	9,800	128,00	1 254,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
		VV	č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP					
		VV	pozn.4					
		VV	1		1,000			
		VV	č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
		VV	pozn.3					
		VV	(1,5+1,1)*2*2		10,400			
		VV	-0,8*2		-1,600			
		VV	Součet		9,800			
D	997		Přesun sutě				40 298,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	16,870	1 010,00	17 038,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,870	288,00	4 858,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	337,400	12,50	4 217,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		16,87*20		337,400			
	VV		Součet		337,400			
35	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	15,658	712,00	11 148,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	VV		16,87		16,870			
	VV		-0,844		-0,844			
	VV		-0,368		-0,368			
	VV		Součet		15,658			
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,844	1 900,00	1 603,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		5% z celku					
	VV		16,87*0,05		0,844			
	VV		Součet		0,844			
37	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,368	3 890,00	1 431,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02					
	D	998	Přesun hmot				44 760,30	
38	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	22,954	1 950,00	44 760,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				368 851,58	
	D	751	Vzduchotechnika				5 796,00	
39	K	751377842	Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) + uložení pro další použití	kus	2,000	668,00	1 336,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		č.1.1.01.01 - Púdorys .1PP					
	VV		pozn.1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	K	751377042	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř)	kus	2,000	2 230,00	4 460,00	CS ÚRS 2023 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				10 106,32	
41	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled včetně odřezání	m2	32,837	30,00	985,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek desek, opláštění jednoduché					
	VV		č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP					
	VV		stropy - pozn.D = 10%					
	VV		(26,4+28,7+22,24)*0,10		7,734			
	VV		Mezisoučet		7,734			
	VV		č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
	VV		strop - pozn.C = 10%					
	VV		7,2*4,5*0,10		3,240			
	VV		(3*2,6+3,5*1,95)*0,10		1,463			
	VV		(18,2+32,37+17,66+2,87+1,47+1,52+0,96+4,14+14,32)*0,10		9,351			
	VV		(10,99+12,29+14,21+8,21+8,44+33,93+22,42)*0,10		11,049			
	VV		Mezisoučet		25,103			
	VV		Součet		32,837			
42	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	32,837	118,00	3 874,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm					
43	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	35,231	90,00	3 170,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska SDK A tl 12,5mm					
	VV		č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP					
	VV		stropy - pozn.D = 10%					
	VV		(26,4+28,7+22,24)*0,10		7,734			
	VV		Mezisoučet		7,734			
	VV		č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
	VV		strop - pozn.C = 10%					
	VV		7,2*4,5*0,10		3,240			
	VV		(3*2,6+3,5*1,95)*0,10		1,463			
	VV		(18,2+32,37+17,66+2,87+14,32)*0,10		8,542			
	VV		(10,99+12,29+14,21+8,21+8,44+33,93+22,42)*0,10		11,049			
	VV		Mezisoučet		24,294			
	VV		(7,734+24,294)*0,10		3,203			
	VV		Součet		35,231			
44	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	8,965	140,00	1 255,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm					
	VV		č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,47+1.32+0,96+4,4		8,150			
	VV		8,15*0,10		0,815			
	VV		Součet		8,965			
45	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,414	1 310,00	542,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
46	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,414	672,00	278,21	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	766	Konstrukce truhlářské				107 990,41	
47	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 + uložení pro další použití	m2	37,100	130,00	4 823,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
	VV		č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP					
	VV		pozn.1					
	VV		14*2,65		37,100			
	VV		Součet		37,100			
48	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	37,100	43,70	1 621,27	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
49	K	766661861	Demontáž zámku	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		tab.PSV dveře 01.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	766661863	Demontáž štítku s klikou	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování bezpečnostního štítku s klikou					
	VV		tab.PSV dveře 01.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	766414242	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 0,60 do 1,50 m2 = obložení použito stávající	m2	37,100	379,40	14 075,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2					
52	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	89,040	88,44	7 874,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž obložení stěn rošt podkladový					
	VV		(37,1/0,5)*1,2		89,040			
	VV		Součet		89,040			
53	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0,154	9 840,00	1 515,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		řezivo jehličnaté lať 30x50mm					
	VV		89,04*0,05*0,03		0,134			
	VV		0,134*0,15		0,020			
	VV		Součet		0,154			
54	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	1 510,00	1 510,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
55	M	611-T014-K	dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 30 replika kazetové 800x1970mm včetně kování - specifikace viz tab.PSV ozn.014	kus	1,000	57 500,00	57 500,00	
56	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
57	M	611-T014-Z	zárubeň jednokřídlá obložková s protipožární úpravou tl stěny 100mm rozměru 800/1970mm - specifikace viz zab.PSV ozn.014	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	
58	K	766660718	Montáž stavěče dveřního křídla	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních doplňků stavěče křídla					
59	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kování dveřní stavěč dveří					
60	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
61	M	54924002	zámek	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 01
62	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
63	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kování rozetové klika/klika					
64	K	766660725A1	Montáž zajišťovací odpružená střelky	kus	1,000	100,00	100,00	
	VV		tab.PSV dveře 01.1,					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	M	553-001	zajišťovací odpružená střelka	kus	1,000	100,00	100,00	
66	K	766660725A2	Montáž elektrického otvírače pro dveře na únikových cestách	kus	1,000	750,00	750,00	
	VV		tab.PSV dveře 01.1,					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	M	553-002	elektrický otvírače pro dveře na únikových cestách	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
68	K	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tab.PSV dveře 01.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	M	54914135	<i>kování panikové klika/klika</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 680,00</i>	<i>2 680,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
	PP		kování panikové klika/klika					
70	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,132	1 310,00	172,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
71	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,132	738,00	97,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	771	Podlahy z dlaždic				4 223,58	
72	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	4,400	136,00	598,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	VV		č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
	VV		pozn.3					
	VV		(1,5+1,1)*2		5,200			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		Součet		4,400			
73	M	59761416	<i>sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm</i>	<i>kus</i>	<i>16,133</i>	<i>190,00</i>	<i>3 065,27</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm					
	VV		(4,4/0,3)*1,1		16,133			
	VV		Součet		16,133			
74	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	4,400	46,60	205,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
75	K	771591116	Podlahy spárování epoxidem	m	4,400	77,70	341,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování epoxidem					
76	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,010	719,00	7,19	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
77	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	580,00	5,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				6 662,50	
78	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5,000	63,00	315,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV		č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP					
	VV		pozn.4					
	VV		1		1,000			
	VV		č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
	VV		pozn.5					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
79	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	5,000	651,00	3 255,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
80	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>6,000</i>	<i>417,00</i>	<i>2 502,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
	PP		obklad keramický hladký do 12ks/m2					
81	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	5,000	91,60	458,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
82	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,102	719,00	73,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
83	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,102	580,00	59,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				268,80	
84	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,920	140,00	268,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		zároveň					
	VV		(0,8+2*2)*(0,1+0,05*2)*2		1,920			
	VV		Součet		1,920			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				233 803,97	
85	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2 416,980	11,70	28 278,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		č.1.1.01.01 - Púdorys .1PP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		56,42+26,19*1,5		95,705			
	VV		Mezisoučet		95,705			
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č0101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,19+4,2+6,22+4,9+2)*2*2,8		131,656			
	VV		č0102					
	VV		(7,5+3,9)*2*2		45,600			
	VV		Mezisoučet		177,256			
	VV		č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		29,99+22,96+4,9*0,3*2+31,37+27,65*1,5+3,42+13,29*1,5+23,25*1,5		186,965			
	VV		13,29*1,5+7,13*1,5+9,21+3,21+1,6+1,59+2,03		48,270			
	VV		Mezisoučet		235,235			
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č101					
	VV		(14,2+5,5+0,5*4)*2*3,5		151,900			
	VV		2,6*2,75		7,150			
	VV		-2,5*2,25		-5,625			
	VV		č103					
	VV		(11,5+4,4+4,4+1,8)*2*3,4		150,280			
	VV		č105					
	VV		(6,13+5,05)*2*3,4		76,024			
	VV		č106					
	VV		(5,75+5)*2*3,4		73,100			
	VV		č107					
	VV		(5,75+4,5)*2*2,8		57,400			
	VV		č108					
	VV		(2,6+1,25)*2*2,8		21,560			
	VV		č109					
	VV		(5,05+2,65)*2*3,4		52,360			
	VV		č110					
	VV		(5+4,8)*2*3,4		66,640			
	VV		č112					
	VV		(5,9+2,4)*2*3,4		56,440			
	VV		č114					
	VV		(6,5+8)*2*3,3		95,700			
	VV		č116					
	VV		(6,7+4,5)*2*2,7		60,480			
	VV		č117					
	VV		(6,65+3,5)*2*2,7		54,810			
	VV		č118					
	VV		(1,5+1,2)*2*(2,7-2)		3,780			
	VV		č119					
	VV		(1,5+1,4)*2*(2,7-2)		4,060			
	VV		č120					
	VV		(2+1,5)*2*(3,4-2)		9,800			
	VV		Mezisoučet		935,859			
	VV		č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
	VV		strop - pozn.C					
	VV		84,81		84,810			
	VV		-7,2*4,5		-32,400			
	VV		-(3*2,6+3,5*1,95)		-14,625			
	VV		2,48		2,480			
	VV		Mezisoučet		40,265			
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č201					
	VV		(10+6)*2*4		128,000			
	VV		(7,2+4,5)*2*3,1		72,540			
	VV		(5,3+4,3)*2*3,1		59,520			
	VV		č202					
	VV		(5,3+3,55)*2*3,1		54,870			
	VV		č203					
	VV		(6,35+5,15)*2*3,1		71,300			
	VV		č204					
	VV		(5+3,7)*2*(3,1-2)		19,140			
	VV		č209					
	VV		(3+1,5+2+1,5)*2*(3,1-2)		17,600			
	VV		č210					
	VV		(4,85+3,9)*2*3,1		54,250			
	VV		č211					
	VV		(3,75+3)*2*3,1		41,850			
	VV		č212					
	VV		(3,95+3,05)*2*3,1		43,400			
	VV		č213					
	VV		(8+7,5+0,6*2)*2*3,35		111,890			
	VV		č214					
	VV		(4+3,5)*2*3		45,000			
	VV		č215					
	VV		(3,2+2,5)*2*3		34,200			
	VV		č216					
	VV		(3,35+2,9)*2*3		37,500			
	VV		č217					
	VV		(1,5+1,2)*2*(3-2)		5,400			
	VV		č218					
	VV		(7+4,85)*2*3		71,100			
	VV		č219					
	VV		(6,2+3,65)*2*3		59,100			
	VV		č221					
	VV		(1,5+1,5)*2*(3-2)		6,000			
	VV		Mezisoučet		932,660			
	VV		Součet		2 416,980			
86	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	642,030	6,22	3 993,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
87	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací</i>	m2	674,132	3,40	2 292,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací					
	VV		642,03*1,05		674,132			
	VV		Součet		674,132			
88	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	500,000	8,30	4 150,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
89	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací</i>	m2	550,000	3,40	1 870,00	CS ÚRS 2023 01
PP			folie pro malířské potřeby zakrývací					
VV			500*1,1		550,000			
VV			Součet		550,000			
90	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	2 755,745	18,40	50 705,71	CS ÚRS 2023 01
PP			Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			oškábání					
VV			2416,98		2 416,980			
VV			vápenocementové omítky					
VV			10,4		10,400			
VV			č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP					
VV			stropy - pozn.D					
VV			(26,4+28,7+22,24)		77,340			
VV			Mezisoučet		2 504,720			
VV			č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
VV			strop - pozn.C					
VV			7,2*4,5		32,400			
VV			(3*2,6+3,5*1,95)		14,625			
VV			(18,2+32,37+17,66+2,87+1,47+1,52+0,96+4,14+14,32)		93,510			
VV			(10,99+12,29+14,21+8,21+8,44+33,93+22,42)		110,490			
VV			Mezisoučet		251,025			
VV			Součet		2 755,745			
91	K	784312021	Dvounásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2 755,745	45,00	124 008,53	CS ÚRS 2023 01
PP			Malby vápenné dvounásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
92	K	784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	1 233,705	15,00	18 505,58	CS ÚRS 2023 01
PP			Malby vápenné dvounásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky					
VV			60% stěn tónováno					
VV			č.1.1.01.01 - Púdorys .1PP					
VV			stěny - pozn.B					
VV			č0101					
VV			(6,19+4,2+6,22+4,9+2)*2*2,8*0,60		78,994			
VV			č0102					
VV			(7,5+3,9)*2*2*0,60		27,360			
VV			Mezisoučet		106,354			
VV			č.1.1.01.02 - Púdorys .1NP					
VV			stěny - pozn.B					
VV			č101					
VV			(14,2+5,5+0,5*4)*2*3,5*0,60		91,140			
VV			2,6*2,75*0,60		4,290			
VV			-2,5*2,25*0,60		-3,375			
VV			č103					
VV			(11,5+4,4+4,4+1,8)*2*3,4*0,60		90,168			
VV			č105					
VV			(6,13+5,05)*2*3,4*0,60		45,614			
VV			č106					
VV			(5,75+5)*2*3,4*0,60		43,860			
VV			č107					
VV			(5,75+4,5)*2*2,8*0,60		34,440			
VV			č108					
VV			(2,6+1,25)*2*2,8*0,60		12,936			
VV			č109					
VV			(5,05+2,65)*2*3,4*0,60		31,416			
VV			č110					
VV			(5+4,8)*2*3,4*0,60		39,984			
VV			č112					
VV			(5,9+2,4)*2*3,4*0,60		33,864			
VV			č114					
VV			(6,5+8)*2*3,3*0,60		57,420			
VV			č116					
VV			(6,7+4,5)*2*2,7*0,60		36,288			
VV			č117					
VV			(6,65+3,5)*2*2,7*0,60		32,886			
VV			č118					
VV			(1,5+1,2)*2*(2,7-2)*0,60		2,268			
VV			č119					
VV			(1,5+1,4)*2*(2,7-2)*0,60		2,436			
VV			č120					
VV			(2+1,5)*2*(3,4-2)*0,60		5,880			
VV			Mezisoučet		561,515			
VV			č.1.1.01.03 - Púdorys .2NP					
VV			stěny - pozn.B					
VV			č201					
VV			(10+6)*2*4*0,60		76,800			
VV			(7,2+4,5)*2*3,1*0,60		43,524			
VV			(5,3+4,3)*2*3,1*0,60		35,712			
VV			č202					
VV			(5,3+3,55)*2*3,1*0,60		32,922			
VV			č203					
VV			(6,35+5,15)*2*3,1*0,60		42,780			
VV			č204					
VV			(5+3,7)*2*(3,1-2)*0,60		11,484			
VV			č209					
VV			(3+1,5+2+1,5)*2*(3,1-2)*0,60		10,560			
VV			č210					
VV			(4,85+3,9)*2*3,1*0,60		32,550			
VV			č211					
VV			(3,75+3)*2*3,1*0,60		25,110			
VV			č212					
VV			(3,95+3,05)*2*3,1*0,60		26,040			
VV			č213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(8+7,5+0,6*2)*2*3,35*0,60		67,134			
VV			č214					
VV			(4+3,5)*2*3*0,60		27,000			
VV			č215					
VV			(3,2+2,5)*2*3*0,60		20,520			
VV			č216					
VV			(3,35+2,9)*2*3*0,60		22,500			
VV			č217					
VV			(1,5+1,2)*2*(3-2)*0,60		3,240			
VV			č218					
VV			(7+4,85)*2*3*0,60		42,660			
VV			č219					
VV			(6,2+3,65)*2*3*0,60		35,460			
VV			č221					
VV			(1,5+1,5)*2*(3-2)*0,60		3,600			
VV			Mezisoučet		559,596			
VV			vápenocementové omítky					
VV			10,4*0,60		6,240			
VV			Mezisoučet		6,240			
VV			Součet		1 233,705			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

SO-01 - Zámek

Soupis:

01C - Plynová zařízení

KSO: 8019119

Místo: Proseč - Obořiště

CC-CZ:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ:

46679626

DIČ:

CZ46679626

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U Věškerych dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4c.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – PLYN 1.4c.01.01 PŮDORYS 1.NP – ÚPRAVA ROZVODU PLYNU

Cena bez DPH			86 580,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	86 580,00	15,00%	12 987,00
Cena s DPH			99 567,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-01 - Zámek
Soupis: 01C - Plynová zařízení

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	86 580,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 814,96
1 - Zemní práce	5 806,94
2 - Zakládání	106,82
4 - Vodorovné konstrukce	168,61
997 - Přesun sutě	9,77
998 - Přesun hmot	722,82
PSV - Práce a dodávky PSV	27 579,35
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	26 869,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	710,27
M - Práce a dodávky M	52 185,69
23-M - Montáže potrubí	52 185,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: SO-01 - Zámek

Soupis: 01C - Plynová zařízení

Místo: Proseč - Obořiště

Datum: 11.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 86 580,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV	6 814,96				
D		1	Zemní práce	5 806,94				
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	1,000	377,40	377,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvššením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm					
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,341	1 210,00	412,61	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných					
VV			1,05*0,65*0,5	0,341				
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,170	1 510,00	1 766,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných					
VV			1.5*0.6*1.3	1,170				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,721	282,00	203,32	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			0,341+1,17	1,511				
VV			-0,79	-0,790				
VV			Součet	0,721				
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,931	21,00	166,55	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			0,721*11 'Přepočtené koeficientem množství	7,931				
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,514	1 550,00	2 346,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			0,721*2,1 'Přepočtené koeficientem množství	1,514				
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,790	156,00	123,24	CS ÚRS 2023 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			0,341+1,17	1,511				
VV			-0,09-0,049-0,431-0,9*0,41*0,41	-0,721				
VV			Součet	0,790				
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,431	228,00	98,27	CS ÚRS 2023 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			Obsyp potrubí					
VV			1.5*0.6*0.3	0,270				
VV			Zásyp pilíře 10 cm nad terén					
VV			0.31*0.52*1	0,161				
VV			Součet	0,431				
9	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	0,815	383,00	312,15	CS ÚRS 2023 01
PP			šterkopísek frakce 0/8					
VV			0,431*1,89 'Přepočtené koeficientem množství	0,815				
D		2	Zakládání	106,82				
10	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,049	2 180,00	106,82	CS ÚRS 2023 01
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
VV			Podklad pod pilíř					
VV			0,15*0,65*0,5	0,049				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce					168,61
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,090	1 150,00	103,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	VV		Lože pod potrubí					
	VV		1.5*0.6*0.1					0,090
12	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	0,170	383,00	65,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		0,09*1,89 'Přepočtené koeficientem množství					0,170
D 997			Přesun sutě					9,77
13	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,009	571,00	5,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
14	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	0,180	16,60	2,99	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot					
	VV		Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		0,009*20 'Přepočtené koeficientem množství					0,180
15	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,009	182,00	1,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot					
D 998			Přesun hmot					722,82
16	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	1,721	420,00	722,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, šyby, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	VV		1,27+0,451					1,721
D PSV			Práce a dodávky PSV					27 579,35
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod					26 869,08
17	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	2,000	540,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20					
18	K	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	3,500	824,00	2 884,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40					
	VV		2+1.5					3,500
19	K	723150802	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 44,5	m	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 44,5					
	VV		1.5+0.5					2,000
20	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	496,00	496,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"					
21	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	1 470,00	2 940,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2"					
22	K	723239105	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 1/2" ostatní typ	kus	1,000	234,00	234,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1 1/2"					
23	M	IVR.CM06C008	Elektromagnetický ventil závitový pro topné plyny (propan-butan) - 6/4"	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	
	PP		Bez proudu uzavřen, napájení 230V, ovládaný EPS přes EI (napájení) provozní tlak plynovodu 3,6 kPa					
24	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,021	718,00	15,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					710,27
25	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	5,500	23,60	129,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
26	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	5,500	24,20	133,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní					
27	K	783624551	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	5,500	23,70	130,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový					
28	K	783823151	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	1,224	57,00	69,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) akrylátový					
	VV		(0.41+0.62+0.41)*0.85					1,224
29	K	783827521	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	1,224	202,00	247,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) akrylátový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M			Práce a dodávky M					
D 23-M			Montáže potrubí					
30	K	22011092R	Montáž betonové prefabrikované skříně pro plyn - HUP	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	
31	M	22011093R	Prefabrikovaný plynový pilíř 620 / 410 /900 mm	kpl	1,000	6 460,00	6 460,00	
PP			POUŽITÍ: Pro umístění hlavního uzávěru, regulátoru plynu a plynoměru G4, G6. Využívá se pro přípojku RD, pro umístění do plotu s nízkou nebo bez podezdívky. Volně do předzahrádky případně s obráceným sklonem střechy k objekt. Často využívána při rekonstrukcích STL a NTL plynovodů VNEJŠÍ ROZMER: 620 ×410 × 900 cm DVÍRKA: 500 × 500 mm HMOTNOST SKRINE: 180 kg					
32	M	22011094R	Základ ke skříně - dílce výšky 30 cm (1 x plný + 2 x s otvorem) - 620 x 410 x 300 mm x 3	sada	1,000	3 325,00	3 325,00	
33	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	9,000	522,50	4 702,50	CS ÚRS 2023 01
PP VV			Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 3,5+5,5	9,000				
34	K	230200005	Montáž plynovodních přípojek svářením DN 40 (1 1/2")	m	3,500	570,95	1 998,33	CS ÚRS 2023 01
PP VV			Montáž plynovodních přípojek svářením DN 1 1/2" (40) 1+1.5+1	3,500				
35	M	03010305R	Ocelové plynovodé potrubí DN40 BRALEN (ocel. s izolací pro uložení do země) č. příslušenství a tvarovek	m	3,500	1 615,00	5 652,50	
PP			Ocelové plynovodé potrubí DN40 BRALEN (ocel. s izolací pro uložení do země)					
36	K	030140306R	Propojení nového prubí se stávajícím vč. odpojení DN40	kpl	3,000	6 175,00	18 525,00	
PP			Propojení nového prubí se stávajícím vč. odpojení DN40					
37	K	230208513	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm	m	80,000	90,25	7 220,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm					
38	K	580506310	Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce	úsek	3,000	465,50	1 396,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Opakovaná tlaková zkouška plynovodu tlakování plynovodu DN do 80, délky do 20 m					
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	3,500	15,96	55,86	CS ÚRS 2023 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

SO-01 - Zámek

Soupis:

01D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

KSO: 8019119
Místo: Proseč - Obořiště

CC-CZ:
Datum: 11.10.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ: 46679626
DIČ: CZ46679626

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U Věskerych dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4d.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – EI 1.4d.01.01 PŮDORYS 1.NP 1.4d.01.02 PŮDORYS 2.NP

Cena bez DPH			142 430,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	142 430,00	15,00%	21 364,50
Cena s DPH	v CZK		163 794,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-01 - Zámek
Soupis: 01D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	142 430,00
PSV - Práce a dodávky PSV	142 430,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	37 061,00
742.1 - Elektroinstalace - ACE přístup	55 171,00
M - Práce a dodávky M	21 285,00
751-1 - VZT - Zařízení 1	28 913,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: SO-01 - Zámek

Soupis: 01D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 142 430,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV					142 430,00	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					37 061,00	
1	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	50,000	50,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
2	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	50,000	16,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325					
3	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	30,000	50,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
4	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	30,000	35,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m					
5	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2					
6	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	12,000	16,00	192,00	CS ÚRS 2023 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2					
VV			10*1,2		Přepočtené koeficientem množství 12,000			
7	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 10 až 16 mm2					
8	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	12,000	39,00	468,00	CS ÚRS 2023 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2					
VV			10*1,2		Přepočtené koeficientem množství 12,000			
9	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	115,000	55,00	6 325,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
10	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-R B2) 3x1,5mm2	m	102,000	32,00	3 264,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-R B2) 3x1,5mm2					
VV			15+10+15+45		85,000			
VV			85*1,2		Přepočtené koeficientem množství 102,000			
11	M	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2	m	30,000	42,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2					
12	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	20,000	55,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
13	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-R B2) 3x2,5mm2	m	24,000	50,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-R B2) 3x2,5mm2					
VV			10+10		20,000			
VV			20*1,2		Přepočtené koeficientem množství 24,000			
14	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	20,000	40,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2					
15	M	34121046	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2	m	20,000	13,00	260,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2					
16	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklpokou nebo páskem bez letování	kus	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklpokou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
VV			10	10,000				
17	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
18	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	175,00	175,00	CS ÚRS 2023 01
PP			jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
VV			RP2					
VV			1	1,000				
19	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	5,000	238,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 01
PP			jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
VV			RP2					
VV			3	3,000				
VV			RP1					
VV			2	2,000				
VV			Součet	5,000				
20	K	741322151	Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopólových do elektroinstalacních krabic se zapojením vodičů	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 do elektroinstalacních krabic jednopólových					
21	M	R11.045.620	Svodič přepětí třída 3	kus	2,000	1 682,00	3 364,00	
PP			SALTEK Svodič DA-275-A					
22	K	741330031	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 16 A se zapojením vodičů	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 16 A					
23	M	X1157632	Vypínací spoušť 24V	kus	2,000	472,00	944,00	
PP			CASOVAC IATET 24-240VAC A9C15419					
VV			RP2					
VV			1	1,000				
VV			RP1					
VV			1	1,000				
VV			Součet	2,000				
24	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
25	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoprúd v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,041	57 000,00	2 337,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
26	K	X741331075	Montáž termostatu se zapojení vodičů	kus	1,000	400,00	400,00	
PP			Montáž měřících přístrojů bez zapojení vodičů termostatu					
27	M	1002713	PROSTOROVY TERMOSTAT 10-40°C	kus	1,000	1 132,00	1 132,00	
D			742.1	Elektroinstalace - ACE přístup			55 171,00	
28	K	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž elektronické kontroly vstupu řídicí jednotka pro připojení čteček					
29	M	40462018R	únikový terminál 24V, DC, povrchová montáž, včetně rozhraní pro ovládání jednoho prvku	kus	1,000	44 710,00	44 710,00	
PP			Unikový terminál, 24V DC, povrchová montáž s podsvíceným piktogramem, klíčový spínač s Euro profilovou vložkou, pozice vačky 8 x 45°, 30,5 mm délka, monitorování stavu unikových dveří ve směru úniku, optické a audio varování v případě že dojde k zneužití systému, propojení se systémy 3-tích stran (např. EPS, EZS), certifikace dle EN 13637:2015, EITVTR, výstupy 1 x 30V / 1A přepínací kontakt, IP 30. včetně rozhraní pro připojení jednoho ovládacího prvku					
30	K	742240008	Montáž spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž elektronické kontroly vstupu spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah					
31	M	R40462018.4	Zálohovaný zdroj 230V/24V/3,2A + AKU 2x17Ah EN54-4, včetně plechového boxu	kus	1,000	6 961,00	6 961,00	
D			M	Práce a dodávky M			21 285,00	
32	K	X014	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	8,000	550,00	4 400,00	
33	K	742190004	Požární těsnící materiál do prostupu	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu					
34	M	VD31233	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
35	K	X016	Zednické práce prostupy, otvory, fezáni, začistění drážek a prostupů apod.	hod	8,000	550,00	4 400,00	
36	K	X018.12	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	500,00	500,00	
37	K	XVL7.1	Práce ve stávajícím rozvaděči RP2	hod	8,000	550,00	4 400,00	
38	M	XPR3	Ostatní drobný el. montážní materiál pro rozvaděč RP2	kpl	1,000	815,00	815,00	
PP			wago svorky, vázací pásky, upevňovací materiál, izolační pásky,svorky, popisy šrouby hmožděnky, očka atd.					
39	M	XPR3.1	Ostatní drobný el. montážní materiál pro rozvaděč RP1	kpl	1,000	362,00	362,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			wago svorky, vázací pásky, upevňovací materiál, izolační pásky,svorky, popisy šrouby hmožděnky, očka atd.					
40	K	XVL7.12	Práce ve stávajícím rozvaděči RP2	hod	8,000	1,00	8,00	
41	K	XVL7.2	Práce ve stávajícím rozvaděči RP1	hod	8,000	350,00	2 800,00	
D 751-1			VZT - Zařízení 1	28 913,00				
42	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
43	M	X42914525	ventilátor radialní potrubní plastový IP44 připojení D 100mm	kus	1,000	2 541,00	2 541,00	
PP			ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 125mm 150m3/h (80Pa) 230 V, 25 W, 0,11 A 100 m3/h, 80 Pa ovládání - SPÍNAČ včetně družného připojení					
44	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
45	M	42972213	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	2,000	358,00	716,00	CS ÚRS 2023 01
PP			ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm					
46	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
47	M	X42972913	Větrací mřížka s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 100mm	kus	2,000	712,00	1 424,00	
48	K	x_m_pk4h	Montáž požární klapky	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
PP			Montáž požární klapky					
49	M	x1.11	Požární klapka EIS 60, kruhové potrubí 100mm, servopohon 230V, pod napětím OTEVŘENO	kus	2,000	9 341,00	18 682,00	
PP			Požární klapka EIS 60, servopohon 230V, pod napětím OTEVŘENO CE certifikace dle EN 15650 těsnost dle EN 1751 - kouřotěsné Signalizace poloh					
50	K	x51510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm Kruhové ocelové pozinkované potrubí SPIRO, vč. tvarovek. Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM. Systém těsnění zaručující třídu těsnosti D/C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506. Dílčí části vzduchotechnických rozvodů z nerezové oceli jakosti DIN 1.4404 (AISI 316L).					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

SO-01 - Zámek

Soupis:

01E - Elektrická požární signalizace

KSO: 8019119
Místo: Proseč - Obořiště

CC-CZ:
Datum: 11.10.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ: 46679626
DIČ: CZ46679626

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4e.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – EPS 1.4e.02 BLOKOVÉ SCHÉMA EPS AREÁLU 1.4e.01.01 PŮDORYS 1.PP 1.4e.01.02 PŮDORYS 1.NP 1.4e.01.03 PŮDORYS 2.NP 1.4e.01.04 PŮDORYS 3.NP (PŮDA) 1.4e.01.05 PŮDORYS 1.NP – KAPLE 1.4e.01.06 BLOKOVÉ SCHÉMA SO-01

Cena bez DPH			1 098 100,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 098 100,00	15,00%	164 715,00
Cena s DPH			1 262 815,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-01 - Zámek
Soupis: 01E - Elektrická požární signalizace

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 098 100,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 098 100,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud kabeláž	125 751,00
742-1 - Elektroinstalace - kabelové trasy	131 066,50
742-2 - Elektroinstalace - prvky EPS	683 740,00
742-3 - Elektroinstalace - ostatní	84 086,00
M - Práce a dodávky M	73 456,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: SO-01 - Zámek

Soupis: 01E - Elektrická požární signalizace

Místo: Proseč - Obořiště

Datum: 11.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 098 100,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 098 100,00

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboprúd kabeláž 125 751,00

1	K	X742003043	Montáž kabelu kruhové linky hlásičů EPS	m	1 030,000	35,00	36 050,00	
PP Montáž kabelu kruhové linky hlásičů EPS								

2	M	34121144	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2	m	1 236,000	16,00	19 776,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	---	-----------	-------	-----------	----------------

PP			kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2					
VV			1PP					
VV			280	280,000				
VV			1.NP					
VV			330	330,000				
VV			2.NP					
VV			240	240,000				
VV			půda					
VV			180	180,000				
VV			Součet	1 030,000				
VV			1030*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	1 236,000				

3	K	742003051	Montáž kabelu ovládaných zařízení (kabelová trasa s funkční odolností)	m	590,000	35,00	20 650,00	
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	--

PP Montáž kabelu ovládaných zařízení (kabelová trasa s funkční odolností)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

4	M	34121132	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm2	m	396,000	18,00	7 128,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP			kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm2					
VV			40+50+120+120	330,000				
VV			330*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	396,000				

5	M	34121142	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 10x2x0,8mm2	m	312,000	112,00	34 944,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP			kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 10x2x0,8mm2					
VV			40+50+40+20+50+60	260,000				
VV			260*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	312,000				

6	K	742003049	Montáž kabelu sířenové linky EPS (kabelová trasa s funkční odolností)	m	105,000	35,00	3 675,00	
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	--

PP Montáž kabelu sířenové linky EPS (kabelová trasa s funkční odolností)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

7	M	34111524	kabel sílový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	126,000	28,00	3 528,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP			kabel sílový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2					
VV			10+10+5+20+30+5+25	105,000				
VV			105*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	126,000				

D 742-1 Elektroinstalace - kabelové trasy 131 066,50

8	K	742110011	Montáž trubek pro slaboprúd plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	200,000	85,00	17 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

9	M	34571091	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm	m	230,000	15,00	3 450,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm					
VV			200*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	230,000				

10	M	X742003056	Příchytka trubky prům 16mm	ks	200,000	5,00	1 000,00	
----	---	------------	----------------------------	----	---------	------	----------	--

PP Příchytka trubky prům 16mm, 5316								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	1 787,000	35,00	62 545,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalčních plastových ohebných uložených pod omítku					
12	M	34571152	trubka elektroinstalční ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	1 983,750	10,80	21 424,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka elektroinstalční ohebná z PH, D 16/21,2mm					
	VV		1725*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 983,750			
13	M	34571154	trubka elektroinstalční ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	52,000	16,00	832,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		30+7+10+5		52,000			
14	M	34571074	trubka elektroinstalční ohebná z PVC (EN) 2332	m	11,500	30,00	345,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka elektroinstalční ohebná z PVC (EN) 2332					
	VV		10		10,000			
	VV		10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,500			
15	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	180,000	20,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž příchyttek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky					
16	M	34571742	příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 8mm	kus	100,000	12,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 8mm					
	VV		100		100,000			
17	M	34571755	příchytka kovová dvojitá s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 14mm	kus	80,000	15,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		příchytka kovová dvojitá s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 14mm					
18	K	742003071	Montáž krabice rozbočovací s funkční odolností při požáru	kus	24,000	300,00	7 200,00	
	PP		Montáž krabice rozbočovací s funkční odolností při požáru					
19	M	X742003070	Krabice rozbočovací s funkční odolností při požáru, E180, svorkovnice pro 3x2,5mm průchozí s tepelnou pojistkou,	kus	5,000	721,00	3 605,00	
	PP		Krabice rozbočovací s funkční odolností při požáru, E180, svorkovnice pro 3x2,5mm průchozí s tepelnou pojistkou, ref. typ KOPOS KSK100PO10J					
20	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	19,000	35,00	665,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem					
21	M	X742003074	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Drobný montážní materiál					
	D	742-2	Elektroinstalace - prvky EPS				683 740,00	
22	K	742210003	Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ústředny EPS bez čelního panelu čtyř nebo vícekruhové					
23	M	X742003001	Ústředna EPS	kus	1,000	31 279,00	31 279,00	
24	K	742210005	Montáž čelního panelu do ústředny EPS	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ústředny EPS panelu čelního					
25	M	X742003003	Čelní ovládací panel	kus	1,000	10 302,00	10 302,00	
26	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS					
27	M	X742003002	Baterie 12/24Ah	kus	2,000	1 906,00	3 812,00	
28	K	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4					
29	M	40463101	zdroj spínaný 24V/3A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x18 Ah	kus	1,000	5 782,00	5 782,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		zdroj spínaný 24V/3A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x18 Ah					
30	K	742210051	Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním					
31	M	X7421.003039	Zařízení dálkového přenosu ZDP pro napojení na PCO HZS (hardware, zprovoznění, montáž, dodávka, ...). Samostatná dodávka, není součástí EPS	kus	1,000	110 000,00	110 000,00	
32	K	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ovládacího panelu požární ochrany					
33	M	59081354	rozhraní pro obslužné pole požární ochrany, montáž do ústředny	kus	1,000	4 510,00	4 510,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		rozhraní pro obslužné pole požární ochrany, montáž do ústředny					
34	K	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ovládacího tabla externího pro EPS					
35	M	59081356	tablo ovládací externí pro EPS	kus	2,000	43 318,00	86 636,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		tablo ovládací externí pro EPS					
36	K	742210111	Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou					
37	M	X55779000	trezor požární s vložkou dle HZS, 24 V, barva RAL 9007	kus	1,000	25 040,00	25 040,00	
38	K	742210006	Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ústředny EPS karty rozšiřující					
39	M	X742003004	Periferní modul	kus	1,000	4 510,00	4 510,00	
40	M	X742003005	Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly	kus	1,000	5 348,00	5 348,00	
41	M	X742003006	Mikromodul sběrnice (8 bit)	kus	2,000	10 057,00	20 114,00	
42	M	X74003007	Mikromodul essernet 62,5 kB	kus	1,000	10 057,00	10 057,00	
43	K	742003013	Montáž a zapojení patice stropního hlásiče vč, instalace samotného hlásiče EPS	kus	72,000	650,00	46 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž a zapojení patice stropního hlásiče vč. instalace samotného hlásiče EPS					
44	M	X742003010	Optickokouřový hlásič kouře	kus	50,000	1 527,00	76 350,00	
VV			9+22+19	50,000				
45	M	X74003009	Multisensorový hlásič kouře	kus	21,000	1 792,00	37 632,00	
VV			13+1+7	21,000				
46	M	X742003011	Termodiferenciální hlásič kouře	kus	1,000	1 624,00	1 624,00	
VV			1	1,000				
47	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	72,000	100,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž soklu hlásiče nebo patice					
48	M	X742003012	Patice pro stropní hlásiče	kus	72,000	157,00	11 304,00	
VV			9+13+1	23,000				
VV			23+20+6	49,000				
VV			Součet	72,000				
49	K	X742003021	Instalace držáku popisného štítku hlásiče, vytvoření popisného štítku	kus	96,000	5,00	480,00	
PP			Instalace držáku popisného štítku hlásiče, vytvoření popisného štítku					
VV			72+20+4	96,000				
50	M	X742003020	Držák popisných štítků hlásičů (balení po 10ks)	sada	10,000	254,00	2 540,00	
51	K	X742003023	Montáž paralelní optické signalizace	kus	1,000	450,00	450,00	
52	M	X742003022	Paralelní optická sig.	sada	1,000	297,00	297,00	
53	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	20,000	600,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
VV			5+8+7	20,000				
54	M	X742003024	Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem	kus	20,000	1 692,00	33 840,00	
55	M	X742003026	Skříň tlačítkového hlásiče červená velká,	kus	20,000	284,00	5 680,00	
56	K	X742003031	Montáž koppleru, zapojení na kruhovou linku, zapojení a nastavení vstupů a výstupů	kus	2,000	600,00	1 200,00	
57	M	X742003028	Esserbus koppler alarmový 4G/2R,	kus	1,000	3 730,00	3 730,00	
58	M	X742003029	koppler 12 relé	kus	1,000	5 601,00	5 601,00	
59	M	X742003030	Skříň pro bus-koppler aP na omítku	kus	2,000	328,00	656,00	
60	K	742003036	Montáž sirény s majákem EPS vč. zapojení	kus	4,000	600,00	2 400,00	
61	M	X742003032	Siréna s majákem,tř. W, červ. - červ.	kus	3,000	2 162,00	6 486,00	
62	M	59081536	maják adresný, záblesk červený	kus	1,000	1 675,00	1 675,00	CS ÚRS 2023 01
PP			maják adresný, záblesk červený					
63	M	X742003033	Hluboká patice IP65, červená	kus	3,000	1 078,00	3 234,00	
64	K	742003038	Montáž zakončovacího členu vč. zapojení	kus	1,000	20,00	20,00	
65	M	X742003037	Zakončovací člen vstupu alarmového koppleru	kus	1,000	404,00	404,00	
66	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kV	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kV					
67	M	35713108	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2023 01
PP			rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek					
68	M	XPR32	Príslušenství do rozvaděče	kpl	1,000	555,00	555,00	
69	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení					
70	M	X35889542	svodič přepětí ST 2+3 12/24V DC, sbernice RS-485	kus	8,000	4 679,00	37 432,00	
71	M	X35889543	svodič přepětí ST1+2+3 24V DC	kus	2,000	2 225,00	4 450,00	
D			742-3	Elektroinstalace - ostatní			84 086,00	
72	K	X742003075	Programování nové ústředny EPS infekčního oddělení, implementace prvků do programu ústředny EPS, programování návazností a řídicích relé	hod	24,000	617,00	14 808,00	
PP			Programování nové ústředny EPS infekčního oddělení, implementace prvků do programu ústředny EPS, programování návazností a řídicích relé					
73	K	X742003076	Integrace ústředny EPS do sítě ústředí	hod	4,000	617,00	2 468,00	
PP			Integrace nové ústředny EPS infekčního oddělení do stávající sítě ústředí - nutná součinnost se servisní f. PATROL group s.r.o.					
74	K	X42003077	Vedení stavby, ostatní režijní a přípravné práce, kontrolní provoz systému	hod	16,000	350,00	5 600,00	
PP			Vedení stavby, ostatní režijní a přípravné práce, kontrolní provoz systému					
75	K	X742003078	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu					
76	K	X742003079	Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Mimostaveništní doprava materiálu					
77	K	X742003081	Vypracování výrobní dokumentace EPS	hod	16,000	600,00	9 600,00	
PP			Vypracování výrobní dokumentace EPS					
78	K	X742003082	Vypracování dokumentace skutečného provedení EPS v editovatelné elektronické verzi dwg	hod	16,000	600,00	9 600,00	
PP			Vypracování dokumentace skutečného provedení EPS v editovatelné elektronické verzi dwg					
79	K	X742003083	Koordinace prací s ostatními profesemi	hod	20,000	200,00	4 000,00	
PP			Koordinace prací s ostatními profesemi					
80	K	X742003084	Koordinace prací, jednání s HZS Kr. Vysočina	hod	10,000	350,00	3 500,00	
81	K	X742003085	Provedení výchozí revize včetně revizní zprávy systému EPS	hod	16,000	617,00	9 872,00	
PP			Provedení výchozí revize včetně revizní zprávy systému EPS					
82	K	X742003086	Provedení funkční zkoušky systému EPS	hod	8,000	617,00	4 936,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	X742003087	Provedení koordinační funkční zkoušky systému EPS ve vazbě na další systémy PBZ	hod	6,000	617,00	3 702,00	
84	K	X742003088	Dodatek k projektu EPS pro ZDP, vč.jeho podání na územní odbor příslušného HZS za účelem schválení). Zpracování operativní karty dokumentace zdolávání požáru. Spolupráce s investorem, uživatelem a HZS při zřizování služby, ... Není součástí EPS	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	
85	K	742190004	Požární těsnící materiál do prostupu	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní práce pro trasy požární těsnící materiál do prostupu					
86	M	VD31233	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	3,000	600,00	1 800,00	
	D	M	Práce a dodávky M				73 456,50	
87	K	X46M001001	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	25,000	200,00	5 000,00	
	VV		4		4,000			
	VV		1+2+3+1		7,000			
	VV		7+2+5		14,000			
	VV		ySoučet		25,000			
88	K	X46M001002	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	8,000	300,00	2 400,00	
	PP		Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm					
	VV		3		3,000			
	VV		4+1		5,000			
	VV		Součet		8,000			
89	K	X46M001003	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	8,000	320,00	2 560,00	
	PP		Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 45 cm					
	VV		1		1,000			
	VV		1+3		4,000			
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		8,000			
90	K	X016.1	Zednické práce, zapravení, začistění drážek apod.	hod	80,000	550,00	44 000,00	
	PP		Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní zabezpečovací elektroinstalaci - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi, podlahy a stropů - hrubé zapravení drážek po provedení instalace					
91	K	X016.1.1	Zednické práce, stoupačky včetně zapravení	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	
	PP		Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní zabezpečovací elektroinstalaci - provedení průrazů, prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení prostupů po provedení instalace					
92	K	X018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
93	M	XPR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
94	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	2,100	500,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží					
	VV		1		1,000			
	VV		1*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,100			
95	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	4,200	200,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží					
	VV		2		2,000			
	VV		2*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,200			
96	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	6,300	150,00	945,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
97	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	132,300	5,00	661,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		6,3		6,300			
	VV		6,3*21 'Přepočtené koeficientem množství		132,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

SO-01 - Zámek

Soupis:

01F - Nouzový zvukový systém

KSO: 8019119
Místo: Proseč - Obořiště

CC-CZ:
Datum: 11.10.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ: 46679626
DIČ: CZ46679626

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4f.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – ER 1.4f.02 BLOKOVÉ SCHÉMA AREÁLU 1.4f.01.01 PŮDORYS 1.PP 1.4f.01.02 PŮDORYS 1.NP 1.4f.01.03 PŮDORYS 2.NP 1.4f.01.04 BLOKOVÉ SCHÉMA SO-01

Cena bez DPH			566 040,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	566 040,00	15,00%	84 906,00
Cena s DPH	v CZK	650 946,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-01 - Zámek
Soupis: 01F - Nouzový zvukový systém

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	566 040,00
PSV - Práce a dodávky PSV	566 040,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud kabeláž	474 732,00
M - Práce a dodávky M	91 308,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: SO-01 - Zámek

Soupis: 01F - Nouzový zvukový systém

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 566 040,00

D		PSV		Práce a dodávky PSV				566 040,00	
D		742		Elektroinstalace - slaboproud kabeláž				474 732,00	
1	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 01	
PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných							
2	M	X34571459	krabice požárně odolná 105x105x40	kus	5,000	760,00	3 800,00		
PP		krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem							
VV		5							
		5,000							
3	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	450,000	35,00	15 750,00	CS ÚRS 2023 01	
PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku							
4	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	420,000	18,00	7 560,00	CS ÚRS 2023 01	
PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320							
VV		400							
		400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství							
		420,000							
5	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	52,500	30,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 01	
PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332							
VV		50							
		50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství							
		52,500							
6	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	348,333	35,00	12 191,66	CS ÚRS 2023 01	
PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15							
7	M	34121138	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkcností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 4x2x0,8mm2	m	36,000	55,00	1 980,00	CS ÚRS 2023 01	
PP		kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkcností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 4x2x0,8mm2							
VV		30							
		30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství							
		36,000							
8	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	378,000	28,00	10 584,00	CS ÚRS 2023 01	
PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2							
VV		5+10+20							
		35,000							
VV		60+60+30							
		150,000							
VV		70+40+20							
		130,000							
VV		Součet							
		315,000							
VV		315*1,2 'Přepočtené koeficientem množství							
		378,000							
9	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkcností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	4,000	33,00	132,00	CS ÚRS 2023 01	
PP		kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkcností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2							
VV		3,33333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství							
		4,000							
10	K	742190005	Vožení požárně těsnícího materiálu pro prostup	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2023 01	
PP		Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnícího materiálu pro prostup							
11	M	23226000	páska protipožární zpěňující	m	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2023 01	
PP		páska protipožární zpěňující							
12	K	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 01	
PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U							
13	M	35712030	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 32U/600x800mm	kus	1,000	12 463,00	12 463,00	CS ÚRS 2023 01	
PP		rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 32U/600x800mm							
14	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	200,34	200,34	CS ÚRS 2023 01	
PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu							
15	M	X35712109	panel rozvodný 19" 1U 7x zásuvka dle ČSN max 16A, filtr, varistor, kabel 3x1,5mm 2m	kus	1,000	674,00	674,00		
16	K	742410001	Montáž systémového zesilovače rozhlasu	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž rozhlasu systémového zesilovače					
17	M	X38444006	zesilovač výkonový 4x300W	kus	1,000	79 861,00	79 861,00	
18	K	742410011	Montáž vstupního modulu rozhlasové ústředny	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž rozhlasu vstupního modulu rozhlasové ústředny					
19	M	X38445006	Digitální výstupní modul 4-8, EN54-16	kus	1,000	15 428,00	15 428,00	
20	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	39,000	650,00	25 350,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného					
21	M	38447017	reproduktor nástěnný certifikovaný dle EN54-24 6W/100V kovový bílý 164x164mm	kus	39,000	1 320,00	51 480,00	CS ÚRS 2023 01
PP			reproduktor nástěnný certifikovaný dle EN54-24 6W/100V kovový bílý 164x164mm					
VV			2		2,000			
VV			9+9		18,000			
VV			7+12		19,000			
VV			Součet		39,000			
22	K	742410201	Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování	kus	1,000	9 872,00	9 872,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž rozhlasu nastavení a oživení ústředny rozhlasu a naprogramování					
23	K	742410302	Měření srozumitelnosti systému rozhlasu	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž rozhlasu měření srozumitelnosti systému					
24	K	X742410001	Montáž stanice hlasatele	kus	1,000	400,00	400,00	
PP			Montáž rozhlasu systémového zesilovače					
25	M	X38445006.1	Digitální stanice hlasatele, EN54-16, 12 tlačítek	kus	1,000	31 440,00	31 440,00	
26	K	X742410001.1	Montáž zdroje	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	
PP			Montáž rozhlasu systémového zesilovače					
27	M	X38445006.2	Záložní síťový zdroj EN54-4	kus	1,000	55 823,00	55 823,00	
28	M	X34621009	akumulátor vysokokapacitní 12 V, kapacita 105 Ah	kus	2,000	11 232,00	22 464,00	
29	K	X742410001.2	Montáž modulu	kus	1,000	150,00	150,00	
PP			Montáž rozhlasu systémového zesilovače					
30	M	X38445006.3	Modul vstup-výstup	kus	1,000	12 295,00	12 295,00	
31	K	X742410001.3	Montáž koncového členu	kus	1,000	200,00	200,00	
PP			Montáž rozhlasu systémového zesilovače					
32	M	X1000301178	Konc. clen repr. linky EOL pro	kus	5,000	1 172,00	5 860,00	
VV			2+2+1		5,000			
33	K	X742410001.4	Montáž příslušenství	kus	4,000	500,00	2 000,00	
PP			propojovací kabeláž					
34	M	X1000301179	Vstupní kabel pro propojení jednotky a zesilovače	kus	2,000	227,00	454,00	
35	M	X1000301180	Výstupní kabel 2 zesilovače	kus	1,000	2 428,00	2 428,00	
36	M	X1000301181	Záložní kabel	kus	1,000	2 309,00	2 309,00	
37	K	X742410001.5	Montáž optického převodníku	kus	1,000	200,00	200,00	
38	M	X1000301182	Základa pro optické převodníky	kus	1,000	27 978,00	27 978,00	
39	M	X1000301183	Modul optického převodníku MM	kus	2,000	1 760,00	3 520,00	
40	K	X742410001.6	Montáž rozhraní pro EPS	kus	1,000	300,00	300,00	
41	M	X1000301184	Sérové rozhraní obousměrné	kus	1,000	12 861,00	12 861,00	
42	M	X1000301185	Modul rozhraní M4-RS232	kus	1,000	5 166,00	5 166,00	
43	M	X1000301186	Mikromodul 62,5kBd	kus	1,000	9 439,00	9 439,00	
44	M	X1000301187	Adaptér RWI-RS323	kus	1,000	5 724,00	5 724,00	
D M			Práce a dodávky M					91 308,00
45	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
46	K	742190004	Požární těsnící materiál do prostupu	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu					
47	M	VD31233	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
48	K	X016	Zednické práce prostupy, otvory, řezání, začistění drážek a prostupů apod.	hod	40,000	650,00	26 000,00	
VV			5*8		40,000			
49	K	X016.1.1	Zednické práce, prostupy včetně zapravení	kus	40,000	650,00	26 000,00	
PP			Zednické a stavební přípomocy pro vnitřní zabezpečovací elektroinstalaci - provedení průrazů, prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení prostupů po provedení instalace					
50	K	X018.12	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
51	M	XPR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
52	K	X742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky	kus	1,000	4 936,00	4 936,00	
PP			Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS					
53	K	X742220421.2	Koordinační činnost	kpl	1,000	4 936,00	4 936,00	
54	K	X742220511	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	4 936,00	4 936,00	
PP			Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS					
55	K	X825622V21	Vypracování dokumentace "Dokumentaceš skutečného stavu"	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

SO-01 - Zámek

Soupis:

01G - Systém setra pacient

KSO: 8019119
Místo: Proseč - Obořiště

CC-CZ:
Datum: 11.10.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ: 46679626
DIČ: CZ46679626

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U Věškerych dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – SESTRA PACIENT 1.4a.01.01 PŮDORYS 1.NP 1.4a.01.02 PŮDORYS 2.NP

Cena bez DPH			1 131 400,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 131 400,00	15,00%	169 710,00
Cena s DPH	v CZK		1 301 110,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-01 - Zámek
Soupis:

01G - Systém setra pacient			
Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	1 131 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 131 400,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud kabeláž	1 080 559,80
M - Práce a dodávky M	50 840,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: SO-01 - Zámek

Soupis: 01G - Systém setra pacient

Místo: Proseč - Obořiště

Datum: 11.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 131 400,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 131 400,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud kabeláž 1 080 559,80

1	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	800,000	55,00	44 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku					
2	M	65071073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	800,000	22,00	17 600,00	
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325					
VV			650+100+50	800,000				
3	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	92,000	65,00	5 980,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových					
4	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	16,000	35,00	560,00	CS ÚRS 2023 01
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem					
5	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	62,000	11,00	682,00	CS ÚRS 2023 01
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
6	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 250x200mm s víčkem	kus	14,000	275,00	3 850,00	CS ÚRS 2023 01
PP			krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem					
7	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	700,000	20,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky					
8	M	34121306	kabel datový bezhalogenový jádro CU plné plášť LSOH (U/UTP), kategorie 5e	m	50,000	11,00	550,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel datový bezhalogenový jádro CU plné plášť LSOH (U/UTP), kategorie 5e					
9	M	34121310	kabel datový bezhalogenový celkové stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 5e	m	650,000	14,00	9 100,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel datový bezhalogenový celkové stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 5e					
10	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	157,000	40,00	6 280,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
11	M	37459015	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat5e stíněný	kus	157,000	15,00	2 355,00	CS ÚRS 2023 01
PP			konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat5e stíněný					
12	K	742360021	Montáž komunikační jednotky bez displeje	kus	16,000	650,00	10 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků komunikační jednotky bez displeje					
13	M	RMAT0003	Komunikační jednotka IP KJ IP	kus	16,000	8 493,00	135 888,00	
14	K	742360013	Montáž závěsu lůžkové jednotky s reproduktorem	kus	37,000	500,00	18 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků závěsu lůžkové jednotky s reproduktorem					
15	M	RMAT0004	Závěs s LJ s konektorem IP ZLJK IP	kus	37,000	5 700,00	210 900,00	
16	K	742360001	Montáž lůžkové jednotky bez osvětlení	kus	37,000	500,00	18 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků lůžkové jednotky bez osvětlení					
17	M	RMAT0001	Lůžková jednotka IP LJ-IP	kus	37,000	5 541,00	205 017,00	
18	K	742360131	Montáž signalizační jednotky bez displeje	kus	10,000	650,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků signalizační jednotky bez displeje					
19	M	RMAT0005	Signalizační jednotka SIJ IP	kus	10,000	4 731,00	47 310,00	
20	K	742360161	Montáž táhla nouzového volání	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků táhla nouzového volání					
21	M	RMAT0007	Táhlo nouzového volání IP TANV IP	kus	2,000	1 267,00	2 534,00	
22	K	742360162	Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem	kus	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků táhla nouzového volání s tlačítkem					
23	M	RMAT0006	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP TTNV IP	kus	8,000	1 585,00	12 680,00	
24	K	742360032	Montáž komunikační jednotky vchodové venkovní	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků komunikační jednotky vchodové venkovní					
25	M	RMAT0008	Vchodová komunikační jednotka venková 2 IP VKJV2IP	kus	1,000	12 668,00	12 668,00	
26	M	RMAT0009	Adaptér venkovní jednotky IP AVKJV IP	kus	1,000	7 906,00	7 906,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	RMAT0010	Ovladač elektrického zámku IP	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	
28	K	742360127	Montáž terminálu personálu	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků terminálu personálu					
29	M	RMAT0011	Termniál perosonálu IP , TP IP	kus	1,000	63 104,00	63 104,00	
30	K	742360125	Montáž zásuvky ethernet	kus	1,000	352,80	352,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků zásuvky ethernet					
31	M	RMAT0012	Zásuvka ethernet IP	kus	1,000	937,00	937,00	
32	K	742360301	Montáž switch modulu	kus	14,000	250,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž systému pacient-sestra síťových prvků switch modulu					
33	M	RMAT0013	Switch modul ZPI IP, SM IP	kus	14,000	3 167,00	44 338,00	
34	K	742360302	Montáž napáječe	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž systému pacient-sestra síťových prvků napáječe					
35	M	RMAT0002	Napáječ 350V 24V IP	kus	1,000	21 273,00	21 273,00	
36	K	742360304	Montáž systémového serveru VoIP	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž systému pacient-sestra síťových prvků systémového serveru VoIP					
37	M	RMAT0014	Systémový server VoIP, SSV IP	kus	1,000	57 087,00	57 087,00	
38	K	742360401	Instalace SW pacient-sestra	kus	1,000	9 050,00	9 050,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému instalace SW pacient-sestra					
39	K	X742360401	Naprogramování a konfigurace systému	kus	1,000	25 350,00	25 350,00	
PP			Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému instalace SW pacient-sestra					
40	K	X742360401.1	SW aktivace sdruženého provozu	kus	1,000	12 888,00	12 888,00	
PP			Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému instalace SW pacient-sestra					
41	K	X742360401.2	SW historie volání	kus	1,000	36 640,00	36 640,00	
PP			Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému instalace SW pacient-sestra					
D	M		Práce a dodávky M				50 840,20	
42	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	2,520	500,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží					
VV			1,2			1,200		
VV			1,2*2,1 'Přepočtené koeficientem množství			2,520		
43	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,520	150,00	378,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
44	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	52,542	4,80	252,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
VV			2,502			2,502		
VV			2,502*21 'Přepočtené koeficientem množství			52,542		
45	K	X016.1	Zednické práce, zapravení, začistění drážek apod.	hod	40,000	550,00	22 000,00	
PP			Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní zabezpečovací elektroinstalaci - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi, podlahy a stropů - hrubé zapravení drážek po provedení instalace					
46	K	X016.1.1	Zednické práce, stoupačky včetně zapravení	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní zabezpečovací elektroinstalaci - provedení průrazů, prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení prostupů po provedení instalace					
47	K	X018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
48	M	XPR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
49	K	X46M001001	Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	22,000	200,00	4 400,00	
VV			10+12			22,000		
50	K	X46M001002	Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	3,000	300,00	900,00	
PP			Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 30 cm					
51	K	X46M001003	Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	1,000	650,00	650,00	
PP			Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 45 cm					
53	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

SO-02 - Správní budova

Soupis:

02_01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

8019119

Místo:

Proseč - Obořiště

CC-CZ:

Datum:

11.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ:

46679626

DIČ:

CZ46679626

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U Věškerych dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 TABULKY PSV 1.1.02.01 PŮDORYS 1.NP

Cena bez DPH

188 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	188 400,00	15,00%	28 260,00

Cena s DPH

v CZK

216 660,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-02 - Správní budova
Soupis: 02_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	188 400,00
HSV - Práce a dodávky HSV	151 794,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	99 030,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 970,36
94 - Lešení a stavební výtahy	4 578,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	14 975,61
96 - Bourání konstrukcí	19 416,75
997 - Přesun sutě	6 264,04
998 - Přesun hmot	7 528,95
PSV - Práce a dodávky PSV	36 605,66
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	36 605,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: SO-02 - Správní budova

Soupis: 02_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Proseč - Obořiště

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Datum: 11.10.2023

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 188 400,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV	151 794,34				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	99 030,99				
1	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	148,577	138,00	20 503,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
	VV		vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		č.1.1.02.01 - půdorys 1.NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		(5,11+3,77+26,4+13,11+5,78+20,21+6,21+24,3+3,02+6,38)*1,3		148,577			
	VV		Mezisoučet		148,577			
	VV		Součet		148,577			
2	K	611315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes do 10 %	m2	148,577	113,40	16 848,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm					
			stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	266,564	109,20	29 108,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		pozn.B					
	VV		č101					
	VV		(2,8+1,7)*2*2,9		26,100			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		č102					
	VV		(2,85+1,3)*2*2,9		24,070			
	VV		-0,8*2*3		-4,800			
	VV		(-1,15*1,8+(1,25+2*2)*0,35)		-0,233			
	VV		č103					
	VV		(6+4,4)*2*2,9		60,320			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		(-1,15*1,8*4+(1,25+2*2)*0,35*4)		-0,930			
	VV		č104					
	VV		(4,6+2,85)*2*2,9		43,210			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		(-1,15*1,8+(1,25+2*2)*0,35)		-0,233			
	VV		č106					
	VV		(6+3,35)*2*2,9		54,230			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		(-1,15*1,8*2+(1,25+2*2)*0,35*2)		-0,465			
	VV		č107					
	VV		(3,4+1,75)*2*2,9		29,870			
	VV		-0,9*2*4		-7,200			
	VV		č108					
	VV		(6+4,05)*2*2,9		58,290			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		(-1,15*1,8*2+(1,25+2*2)*0,35*2)		-0,465			
	VV		Součet		266,564			
4	K	612315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	266,564	91,70	24 443,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn,					
			v rozsahu opravované plochy do 10%					
	VV		č.1.1.02.01 - půdorys 1.NP					
	VV		pozn.B					
	VV		č101					
	VV		(2,8+1,7)*2*2,9		26,100			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		č102					
	VV		(2,85+1,3)*2*2,9		24,070			
	VV		-0,8*2*3		-4,800			
	VV		-1,15*1,8+(1,25+2*2)*0,35		-0,233			
	VV		č103					
	VV		(6+4,4)*2*2,9		60,320			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,15*1,8*4+(1,25+2*2)*0,35*4		-0,930			
	VV		č104					
	VV		(4,6+2,85)*2*2,9		43,210			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,15*1,8+(1,25+2*2)*0,35		-0,233			
	VV		č106					
	VV		(6+3,35)*2*2,9		54,230			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,15*1,8*2+(1,25+2*2)*0,35*2		-0,465			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č107					
	VV		(3,4+1,75)*2*2,9		29,870			
	VV		-0,9*2*4		-7,200			
	VV		č108					
	VV		(6+4,05)*2*2,9		58,290			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,15*1,8*2+(1,25+2*2)*0,35*2		-0,465			
	VV		Součet		266,564			
5	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	114,290	71,10	8 126,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 970,36	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				4 578,00	
6	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	3,000	614,00	1 842,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m					
7	K	949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada	90,000	16,80	1 512,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	VV		30dní					
	VV		3*30		90,000			
	VV		Součet		90,000			
8	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	3,000	408,00	1 224,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				14 975,61	
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	114,290	116,80	13 349,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		(5,11+3,77+26,4+13,11+5,78+20,21+6,21+24,3+3,02+6,38)		114,290			
	VV		Součet		114,290			
10	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	206,54	206,54	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
11	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový 21A/113B	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2023 01
	D	96	Bourání konstrukcí				19 416,75	
12	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	148,577	12,80	1 901,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	VV		č.1.1.02.01 - půdorys 1.NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		(5,11+3,77+26,4+13,11+5,78+20,21+6,21+24,3+3,02+6,38)*1,3		148,577			
	VV		Mezisoučet		148,577			
	VV		Součet		148,577			
13	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	266,564	12,80	3 412,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	VV		č.1.1.02.01 - půdorys 1.NP					
	VV		pozn.B					
	VV		č101					
	VV		(2,8+1,7)*2*2,9		26,100			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		č102					
	VV		(2,85+1,3)*2*2,9		24,070			
	VV		-0,8*2*3		-4,800			
	VV		-1,15*1,8+(1,25+2*2)*0,35		-0,233			
	VV		č103					
	VV		(6+4,4)*2*2,9		60,320			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,15*1,8*4+(1,25+2*2)*0,35*4		-0,930			
	VV		č104					
	VV		(4,6+2,85)*2*2,9		43,210			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,15*1,8+(1,25+2*2)*0,35		-0,233			
	VV		č106					
	VV		(6+3,35)*2*2,9		54,230			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,15*1,8*2+(1,25+2*2)*0,35*2		-0,465			
	VV		č107					
	VV		(3,4+1,75)*2*2,9		29,870			
	VV		-0,9*2*4		-7,200			
	VV		č108					
	VV		(6+4,05)*2*2,9		58,290			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,15*1,8*2+(1,25+2*2)*0,35*2		-0,465			
	VV		Součet		266,564			
14	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky nebo štuky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	225,647	62,50	14 102,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č.1.1.02.01 - půdorys 1.NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		(5,11+3,77+26,4+13,11+5,78+20,21+6,21+24,3+3,02+6,38)*1,3		148,577			
	VV		Mezisoučet		148,577			
	VV		pozn.B = 30%					
	VV		č101					
	VV		(2,8+1,7)*2*2,9*0,30		7,830			
	VV		-0,8*2*2*0,30		-0,960			
	VV		-0,9*2*2*0,30		-1,080			
	VV		č102					
	VV		(2,85+1,3)*2*2,9*0,30		7,221			
	VV		-0,8*2*3*0,30		-1,440			
	VV		(-1,15*1,8+(1,25+2*2)*0,35)*0,30		-0,070			
	VV		č103					
	VV		(6+4,4)*2*2,9*0,30		18,096			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		(-1,15*1,8*4+(1,25+2*2)*0,35*4)*0,30		-0,279			
	VV		č104					
	VV		(4,6+2,85)*2*2,9*0,30		12,963			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		(-1,15*1,8+(1,25+2*2)*0,35)*0,30		-0,070			
	VV		č106					
	VV		(6+3,35)*2*2,9*0,30		16,269			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		-1,15*1,8*2+(1,25+2*2)*0,35*2*0,30		-3,038			
	VV		č107					
	VV		(3,4+1,75)*2*2,9*0,30		8,961			
	VV		-0,9*2*4*0,30		-2,160			
	VV		č108					
	VV		(6+4,05)*2*2,9*0,30		17,487			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		(-1,15*1,8*2+(1,25+2*2)*0,35*2)*0,30		-0,140			
	VV		Součet		225,647			
D	997		Přesun sutě				6 264,04	
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,614	1 010,00	2 640,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,614	288,00	752,83	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,280	12,50	653,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		2,614*20		52,280			
	VV		Součet		52,280			
18	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,314	712,00	1 647,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	VV		2,614		2,614			
	VV		-0,300		-0,300			
	VV		Součet		2,314			
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,300	1 900,00	570,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	998		Přesun hmot				7 528,95	
20	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,861	1 950,00	7 528,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				36 605,66	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				36 605,66	
21	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	444,667	11,70	5 202,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		č.1.1.02.01 - půdorys 1.NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		(5,11+3,77+26,4+13,11+5,78+20,21+6,21+24,3+3,02+6,38)*1,3		148,577			
	VV		Mezisoučet		148,577			
	VV		č.1.1.02.01 - půdorys 1.NP					
	VV		pozn.B					
	VV		č101					
	VV		(2,8+1,7)*2*2,9		26,100			
	VV		č102					
	VV		(2,85+1,3)*2*2,9		24,070			
	VV		č103					
	VV		(6+4,4)*2*2,9		60,320			
	VV		č104					
	VV		(4,6+2,85)*2*2,9		43,210			
	VV		č106					
	VV		(6+3,35)*2*2,9		54,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č107					
	VV		(3,4+1,75)*2*2,9		29,870			
	VV		č108					
	VV		(6+4,05)*2*2,9		58,290			
	VV		Mezisoučet		296,090			
	VV		Součet		444,667			
22	K	784181001	Jednónásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	444,667	18,40	8 181,87	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pačokování jednónásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
23	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	444,667	45,00	20 010,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
24	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	114,290	6,22	710,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
25	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací</i>	m2	120,005	3,40	408,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací					
	VV		114,29*1,05		120,005			
	VV		Součet		120,005			
26	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	8,30	830,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
27	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací</i>	m2	110,000	3,40	374,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací					
	VV		100*1,1		110,000			
	VV		Součet		110,000			
28	K	784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	59,218	15,00	888,27	CS ÚRS 2023 01
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky					
	VV		20% stěn tónováno					
	VV		č.1.1.02.01 - půdorys 1.NP					
	VV		pozn.B					
	VV		č101					
	VV		(2,8+1,7)*2*2,9*0,20		5,220			
	VV		č102					
	VV		(2,85+1,3)*2*2,9*0,20		4,814			
	VV		č103					
	VV		(6+4,4)*2*2,9*0,20		12,064			
	VV		č104					
	VV		(4,6+2,85)*2*2,9*0,20		8,642			
	VV		č106					
	VV		(6+3,35)*2*2,9*0,20		10,846			
	VV		č107					
	VV		(3,4+1,75)*2*2,9*0,20		5,974			
	VV		č108					
	VV		(6+4,05)*2*2,9*0,20		11,658			
	VV		Mezisoučet		59,218			
	VV		Součet		59,218			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

SO-02 - Správní budova

Soupis:

02C - Plynová zařízení

KSO: 8019119

Místo: Proseč - Obořiště

CC-CZ:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ:

46679626

DIČ:

CZ46679626

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U Věškerych dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4c.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – PLYN 1.4c.02.01 PŮDORYS 1.NP – ÚPRAVA ROZVODU PLYNU

Cena bez DPH			64 550,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	64 550,00	15,00%	9 682,50
Cena s DPH	v	CZK	74 232,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-02 - Správní budova
Soupis: 02C - Plynová zařízení

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	64 550,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 347,97
1 - Zemní práce	3 604,09
2 - Zakládání	63,22
4 - Vodorovné konstrukce	112,28
997 - Přesun sutě	21,96
998 - Přesun hmot	546,42
PSV - Práce a dodávky PSV	20 736,84
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	20 267,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	469,10
M - Práce a dodávky M	39 465,19
23-M - Montáže potrubí	39 465,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: SO-02 - Správní budova

Soupis: 02C - Plynová zařízení

Místo: Proseč - Obořiště

Datum: 11.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 64 550,00

D		HSV		Práce a dodávky HSV				4 347,97	
D		1		Zemní práce				3 604,09	
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	1,000	377,40	377,40	CS ÚRS 2023 01	
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm						
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,200	1 210,00	242,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
VV			1,05*0,38*0,5	0,200					
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,780	1 510,00	1 177,80	CS ÚRS 2023 01	
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
VV			1*0,6*1,3	0,780					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,381	282,00	107,44	CS ÚRS 2023 01	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
VV			0,2+0,78	0,980					
VV			-0,599	-0,599					
VV			Součet	0,381					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,191	21,00	88,01	CS ÚRS 2023 01	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
VV			0,381*11 'Přepočtené koeficientem množství	4,191					
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,800	1 550,00	1 240,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
VV			0,381*2,1 'Přepočtené koeficientem množství	0,800					
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,599	156,00	93,44	CS ÚRS 2023 01	
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
VV			0,2+0,78	0,980					
VV			-0,06-0,029-0,292	-0,381					
VV			Součet	0,599					
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,292	228,00	66,58	CS ÚRS 2023 01	
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
VV			Obsyp potrubí	0,180					
VV			1*0,6*0,3						
VV			Zásyp pilíře 10 cm nad terén	0,112					
VV			0,28*0,40*1						
VV			Součet	0,292					
9	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	0,552	383,00	211,42	CS ÚRS 2023 01	
PP			štěrkopísek frakce 0/8						
VV			0,292*1,89 'Přepočtené koeficientem množství	0,552					
D		2		Zakládání				63,22	
10	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,029	2 180,00	63,22	CS ÚRS 2023 01	
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm						
VV			Podklad pod pilíř	0,029					
VV			0,15*0,38*0,5						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce					112,28
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,060	1 150,00	69,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
VV			Lože pod potrubí					
VV			1*0.6*0.1	0,060				
12	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	0,113	383,00	43,28	CS ÚRS 2023 01
PP			štěrkopísek frakce 0/8					
VV			0,06*1,89 'Přepočtené koeficientem množství	0,113				
D 997			Přesun sutě					21,96
13	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,021	571,00	11,99	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
14	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	0,420	16,60	6,97	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot					
VV			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
VV			0,021*20 'Přepočtené koeficientem množství	0,420				
15	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,021	143,00	3,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot					
D 998			Přesun hmot					546,42
16	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	1,301	420,00	546,42	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
VV			0,850+0,451	1,301				
D PSV			Práce a dodávky PSV					20 736,84
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod					20 267,74
17	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	3,000	540,00	1 620,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20					
18	K	723150802	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 44,5	m	4,500	110,00	495,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 44,5					
VV			3+1.5	4,500				
19	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	997,00	997,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"					
20	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1" ostatní typ	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 1"					
21	M	IVR.CM06C09R	Elektromagnetický ventil závitový pro topné plyny (propan-butan) -1"	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	
PP			Bez proudu uzavřen, napájení 230V, ovládaný EPS přes EI (napájení) provozní tlak plynovodu 3,6 kPa					
22	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,008	718,00	5,74	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					469,10
23	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	3,000	23,60	70,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
24	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	3,000	24,20	72,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní					
25	K	783624551	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	3,000	23,70	71,10	CS ÚRS 2023 01
PP			Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový					
26	K	783823151	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	0,983	57,00	56,03	CS ÚRS 2023 01
PP			Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) akrylátový					
VV			(0.38+0.5+0.38)*0.78	0,983				
27	K	783827521	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	0,983	202,00	198,57	CS ÚRS 2023 01
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) akrylátový					
D M			Práce a dodávky M					39 465,19
D 23-M			Montáže potrubí					39 465,19
28	K	22011092R	Montáž betonové prefabrikované skříně pro plyn - HUP	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	
29	M	22011099R	Prefabrikovaný plynový pilíř 500 / 380 /830 mm	kpl	1,000	6 460,00	6 460,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			POUŽITÍ: Pro umístění hlavního uzávěru a regulátoru plynu VNEJŠÍ ROZMER: 500 × 380 × 830 cm DVÍRKA: 400 × 400 mm HMOTNOST SKRINE: 147 kg					
30	M	22011098R	Základ ke skříni - dílce výšky 30 cm (1 x plný + 2 x s otvorem) - 500 x 380 x 300 mm x 3	sada	1,000	3 325,00	3 325,00	
31	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	6,000	522,50	3 135,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkouška těsnosti potrubí DN do 40					
32	K	230200004	Montáž plynovodních přípojek svářením DN 32 (1 1/4")	m	3,500	570,95	1 998,33	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž plynovodních přípojek svářením DN 1 1/4" (32)					
VV			1+2,5					
33	M	03010306R	Ocelové plynovodé potrubí DN32 BRALEN (ocel. s izolací pro uložení do země) č. příslušenství a tvarovek	m	3,500	1 615,00	5 652,50	
34	K	030140306R	Propojení nového prubí se stávajícím vč. odpojení do DN40	kpl	2,000	6 175,00	12 350,00	
35	K	230208513	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm	m	30,000	90,25	2 707,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm					
36	K	580506310	Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce	úsek	2,000	465,50	931,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Opakovaná tlaková zkouška plynovodu tlakování plynovodu DN do 80, délky do 20 m					
37	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	3,500	15,96	55,86	CS ÚRS 2023 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

SO-02 - Správní budova

Soupis:

02D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

KSO: 8019119
Místo: Proseč - Obořiště

CC-CZ:
Datum: 11.10.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ: 46679626
DIČ: CZ46679626

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U Věškerych dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4d.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – EI 1.4d.02.01 PŮDORYS 1.NP

Cena bez DPH			23 700,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	23 700,00	15,00%	3 555,00
Cena s DPH	v CZK		27 255,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-02 - Správní budova

Soupis: **02D - Zařízení silnoprůdé elektroinstalace**

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	23 700,00
PSV - Práce a dodávky PSV	23 700,00
741 - Elektroinstalace - silnoprůdé	11 750,00
M - Práce a dodávky M	11 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: SO-02 - Správní budova

Soupis: 02D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 23 700,00

D PSV Práce a dodávky PSV 23 700,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 11 750,00

1	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	30,000	50,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm

57	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	30,000	16,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320

8	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

9	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	10,000	16,00	160,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2

15	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	45,000	55,00	2 475,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

56	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	45,000	17,00	765,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

VV 35+10 45,000

25	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2

VV 2*2 4,000

26	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní

29	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	238,00	476,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

	VV	RJ1						
	VV	2			2,000			

30	K	741322151	Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopólových do elektroinstalačních krabic se zapojením vodičů	kus	1,000	347,40	347,40	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 do elektroinstalačních krabic jednopólových

31	M	R11.045.620	Svodič přepětí třída 3	kus	1,000	1 682,00	1 682,00	
----	---	-------------	------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP SALTEK Svodič DA-275-A

32	K	741330031	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 16 A

33	M	X1157632	Vypínací spoušť 24V	kus	1,000	472,00	472,00	
----	---	----------	---------------------	-----	-------	--------	--------	--

PP CASOVAC IATET 24-240VAC A9C15419

58	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

59	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,008	57 200,00	457,60	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D M Práce a dodávky M 11 950,00

51	K	X014	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	4,000	550,00	2 200,00	
----	---	------	-------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

52	K	X016	Zednické práce prostupy, otvory, řezání, začistění drážek a prostupů apod.	hod	8,000	550,00	4 400,00	
----	---	------	--	-----	-------	--------	----------	--

53	K	X018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	500,00	500,00	
----	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	--

54	K	XVL7.1	Práce ve stávajícím rozvaděči RJ1	hod	8,000	550,00	4 400,00	
----	---	--------	-----------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

55	M	XPR3	Ostatní drobný el. montážní materiál pro rozvaděč RJ1	kpl	1,000	450,00	450,00	
----	---	------	---	-----	-------	--------	--------	--

PP wago svorky, vázací pásky, upevňovací materiál, izolační pásky,svorky, popisy šrouby hmoždénky, očka atd.

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-02 - Správní budova
Soupis: **02E - Elektrická požární signalizace**

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749

IČ: 46679626
DIČ: CZ46679626

IČ: 28094026
 DIČ: CZ28094026

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

- U všechyerných dodavek a výrobku bude do ceny zahrnuta jejich montaz vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit všechny položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníků jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4e.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – EPS 1.4e.02 BLOKOVÉ SCHÉMA EPS AREÁLU 1.4e.02.01 PŮDORYS 1.NP 1.4e.02.02 BLOKOVÉ SCHÉMA SQ-02

Cena bez DPH			282 790,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	282 790,00	15,00%	42 418,50
Cena s DPH		v CZK	325 208,50

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-02 - Správní budova
Soupis: **02E - Elektrická požární signalizace**

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	282 790,00
PSV - Práce a dodávky PSV	282 790,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud - SKS	47 598,00
742-1 - Elektroinstalace - kabelové trasy	15 990,00
742-2 - Elektroinstalace - prvky EPS	155 973,40
742-3 - Elektroinstalace - Ostatní	44 244,00
M - Práce a dodávky M	18 984,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	34571091	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm	m	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm					
17	M	X742003056	Příchytka trubky prům 16mm	ks	20,000	5,00	100,00	
	PP		Příchytka trubky prům 16mm, 5316					
18	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	80,000	20,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž příchylek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky					
19	M	34571742	příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 8mm	kus	80,000	12,00	960,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 8mm					
	D	742-2	Elektroinstalace - prvky EPS				155 973,40	
20	K	742003013	Montáž a zapojení patice stropního hlásiče vč, instalace samotného hlásiče EPS	kus	12,000	650,00	7 800,00	
	PP		Montáž a zapojení patice stropního hlásiče vč, instalace samotného hlásiče EPS					
21	M	X742003010	Optickokouřový hlásič kouře	kus	9,000	1 527,00	13 743,00	
22	M	X74003009	Multisensorový hlásič kouře	kus	3,000	1 792,00	5 376,00	
23	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž soklu hlásiče nebo patice					
24	M	X742003012	Patice pro stropní hlásiče	kus	12,000	157,00	1 884,00	
25	K	742003036	Montáž sirény s majákem EPS vč. zapojení	kus	2,000	600,00	1 200,00	
26	M	X742003032	Siréna s majákem,tř. W, červ. - červ.	kus	2,000	2 162,00	4 324,00	
27	M	X742003033	Hluboká patice IP65, červená	kus	2,000	1 078,00	2 156,00	
28	K	742003038	Montáž zakončovacího členu vč. zapojení	kus	1,000	20,00	20,00	
29	M	X742003037	Zakončovací člen vstupu alarmového koppleru	kus	1,000	400,40	400,40	
30	K	742210003	Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ústředny EPS bez čelního panelu čtyř nebo vícekruhové					
31	M	X742003001	Ústředna EPS	kus	1,000	31 279,00	31 279,00	
32	K	742210005	Montáž čelního panelu do ústředny EPS	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ústředny EPS panelu čelního					
33	M	X742003003	Čelní ovládací panel	kus	1,000	10 322,00	10 322,00	
34	K	742210006	Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ústředny EPS karty rozšiřující					
35	M	X742003004	Periferní modul	kus	1,000	4 510,00	4 510,00	
36	M	X742003005	Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly	kus	1,000	5 348,00	5 348,00	
37	M	X742003006	Mikromodul sběrnice (8 bit)	kus	1,000	4 921,00	4 921,00	
38	M	X74003007	Mikromodul essernet 62,5 kB	kus	1,000	10 057,00	10 057,00	
39	K	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4					
40	M	x40463101	zdroj spinaný 24V/3A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x18 Ah	kus	1,000	5 782,00	5 782,00	
41	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS					
42	M	X742003002	Baterie 12/24Ah	kus	2,000	1 906,00	3 812,00	
43	K	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ovládacího panelu požární ochrany					
44	M	59081354	rozhraní pro obslužné pole požární ochrany, montáž do ústředny	kus	1,000	4 510,00	4 510,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		rozhraní pro obslužné pole požární ochrany, montáž do ústředny					
45	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
46	M	X742003024	Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem	kus	2,000	1 692,00	3 384,00	
47	M	X742003026	Skříň tlačítkového hlásiče červená velká,	kus	2,000	284,00	568,00	
48	K	X742003021	Instalace držáku popisného štítku hlásiče, vytvoření popisného štítku	kus	16,000	5,00	80,00	
	PP		Instalace držáku popisného štítku hlásiče, vytvoření popisného štítku					
49	M	X742003020	Držák popisných štítků hlásičů (balení po 10ks)	sada	2,000	254,00	508,00	
50	K	X742003023	Montáž paralelní optické signalizace	kus	4,000	450,00	1 800,00	
51	M	X742003022	Paralelní optická sig.	sada	4,000	297,00	1 188,00	
52	K	X742003031	Montáž koppleru, zapojení na kruhovou linku, zapojení a nastavení vstupů a výstupů	kus	1,000	600,00	600,00	
53	M	X742003028	Esserbus koppler alarmový 4G/2R,	kus	1,000	3 730,00	3 730,00	
54	M	X742003030	Skříň pro bus-koppler aP na omítku	kus	1,000	328,00	328,00	
55	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
56	M	35713108	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek					
57	M	XPR32	Příslušenství do rozvaděče	kpl	1,000	555,00	555,00	
58	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení					
59	M	X35889542	svodič přepětí ST 2+3 12/24V DC, sbernice RS-485	kus	2,000	4 679,00	9 358,00	
60	M	X35889543	svodič přepětí ST1+2+3 24V DC	kus	2,000	2 225,00	4 450,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		742-3	Elektroinstalace - Ostatní				44 244,00	
61	K	X742003075	Programování nové ústředny EPS infekčního oddělení, implementace prvků do programu ústředny EPS, programování návazností a řídicích relé	hod	8,000	617,00	4 936,00	
	PP		Programování nové ústředny EPS infekčního oddělení, implementace prvků do programu ústředny EPS, programování návazností a řídicích relé					
62	K	X742003076	Integrace ústředny EPS do sítě ústředí	hod	4,000	617,00	2 468,00	
63	K	X742003078	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu					
64	K	X742003079	Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		Mimostaveništní doprava materiálu					
65	K	X742003081	Vypracování výrobní dokumentace EPS	hod	8,000	600,00	4 800,00	
	PP		Vypracování výrobní dokumentace EPS					
66	K	X742003082	Vypracování dokumentace skutečného provedení EPS v editovatelné elektronické verzi dwg	hod	8,000	600,00	4 800,00	
	PP		Vypracování dokumentace skutečného provedení EPS v editovatelné elektronické verzi dwg					
67	K	X742003083	Koordinace prací s ostatními profesemi	hod	4,000	200,00	800,00	
	PP		Koordinace prací s ostatními profesemi					
68	K	X742003084	Koordinace prací, jednání s HZS Kr. Vysočina	hod	8,000	350,00	2 800,00	
69	K	X742003085	Provedení výchozí revize včetně revizní zprávy systému EPS	hod	8,000	617,00	4 936,00	
	PP		Provedení výchozí revize včetně revizní zprávy systému EPS					
70	K	X742003086	Provedení funkční zkoušky systému EPS	hod	4,000	617,00	2 468,00	
	PP		Provedení funkční zkoušky systému EPS					
71	K	X742003087	Provedení koordinační funkční zkoušky systému EPS ve vazbě na další systémy PBZ	hod	4,000	617,00	2 468,00	
	PP		Provedení koordinační funkční zkoušky systému EPS ve vazbě na další systémy PBZ					
72	K	X42003077	Vedení stavby, ostatní režijní a přípravné práce, kontrolní provoz systému	hod	8,000	350,00	2 800,00	
	PP		Vedení stavby, ostatní režijní a přípravné práce, kontrolní provoz systému					
73	K	X742003088	Zaškolení obsluhy systému EPS	hod	4,000	617,00	2 468,00	
	PP		Zaškolení obsluhy systému EPS					
D	M		Práce a dodávky M				18 984,60	
74	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,378	500,00	189,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží					
	VV		0,18		0,180			
	VV		0,18*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,378			
75	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,378	150,00	56,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
76	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	7,938	4,90	38,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot					
	VV		Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km		0,378			
	VV		0,378*21 'Přepočtené koeficientem množství		7,938			
77	K	X016.1	Zednické práce, zapravení, začistění drážek apod.	hod	16,000	550,00	8 800,00	
	PP		Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní zabezpečovací elektroinstalaci					
			- vysekání (vyfrezování) drážek do zdi, podlahy a stropů					
			- hrubé zapravení drážek po provedení instalace					
78	K	X016.1.1	Zednické práce, stoupačky včetně zapravení	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
	PP		Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní zabezpečovací elektroinstalaci					
			- provedení průrazů, prostupů ve stropních konstrukcích a zdech					
			- hrubé zapravení prostupů po provedení instalace					
79	K	X018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	500,00	500,00	
80	M	XPR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
81	K	X46M001001	Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	8,000	200,00	1 600,00	
82	K	X46M001002	Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	1,000	300,00	300,00	
	PP		Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 30 cm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

SO-03 - Hájovna

Soupis:

03_01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 8019119

Místo: Proseč - Obořiště

CC-CZ:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ:

46679626

DIČ:

CZ46679626

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 TABULKY PSV 1.1.03.01 PŮDORYS 1.NP 1.1.03.02 PŮDORYS 2.NP 1.1.03.03 PŮDORYS 3.NP

Cena bez DPH			625 890,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	625 890,00	15,00%	93 883,50
Cena s DPH	v	CZK	719 773,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-03 - Hájovna
Soupis: 03_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	625 890,00
HSV - Práce a dodávky HSV	382 259,13
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	211 988,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	126 237,76
94 - Lešení a stavební výtahy	18 270,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	47 810,22
96 - Bourání konstrukcí	60 157,54
997 - Přesun sutě	24 146,39
998 - Přesun hmot	19 886,10
PSV - Práce a dodávky PSV	243 630,87
713 - Izolace tepelné	12 072,64
762 - Konstrukce tesařské	25 802,18
763 - Konstrukce suché výstavby	3 060,99
766 - Konstrukce truhlářské	5 154,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	197 540,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: SO-03 - Hájovna

Soupis: 03_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Proseč - Obořiště

Datum: 11.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 625 890,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV	382 259,13				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	211 988,88				
1	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	239,640	131,40	31 488,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm					
	VV		vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		č.1.1.03.01 - Púdorys 1.NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		3,16+3,3+13,06+1,97+11,37+10,18+16,78+17,29+16,59		93,700			
	VV		Mezisoučet		93,700			
	VV		č.1.1.03.02 - Púdorys 2.NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		39,78+5,7+11,39+4+14,83+2,88+14,81+2,87		96,260			
	VV		14,48+14,56+10,23+10,41		49,680			
	VV		Mezisoučet		145,940			
	VV		Součet		239,640			
2	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	239,640	85,80	20 561,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	VV		č.1.1.03.01 - Púdorys 1.NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		3,16+3,3+13,06+1,97+11,37+10,18+16,78+17,29+16,59		93,700			
	VV		Mezisoučet		93,700			
	VV		č.1.1.03.02 - Púdorys 2.NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		39,78+5,7+11,39+4+14,83+2,88+14,81+2,87		96,260			
	VV		14,48+14,56+10,23+10,41		49,680			
	VV		Mezisoučet		145,940			
	VV		Součet		239,640			
3	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	400,437	103,20	41 325,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm					
	VV		svislých konstrukcí stěn					
	VV		č.1.1.03.01 - Púdorys 1.NP					
	VV		stěny - pozn.B = 30%					
	VV		č101					
	VV		(7,02+6,05)*2*2,45*0,30		19,213			
	VV		-0,6*2*0,30		-0,360			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		(-0,9*2*3+(1,1+2,2*2)*0,5)*0,30		-0,795			
	VV		č103					
	VV		(5,31+1,6)*2*2,45*0,30		10,158			
	VV		-0,7*2*0,30		-0,420			
	VV		-0,9*2*3*0,30		-1,620			
	VV		č104					
	VV		(2,32+1,43)*2*2,45*0,30		5,513			
	VV		-0,7*2*0,30		-0,420			
	VV		(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,3)*0,30		-0,162			
	VV		č105					
	VV		(2,06+1,6)*2*2,45*0,30		5,380			
	VV		-0,8*2*2*0,30		-0,960			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		č107					
	VV		(3,84+3,41)*2*2,9*0,30		12,615			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30		0,180			
	VV		č108					
	VV		(1,6+1,15)*2*2,9*0,30		4,785			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		č110					
	VV		(3,76+3,03)*2*2,9*0,30		11,815			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30		0,180			
	VV		č111					
	VV		(3,17+2,33+1,5)*2*2,47*0,30		10,374			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5)*0,30		0,090			
	VV		(-0,6*1,5+(0,6+1,5*2)*0,5)*0,30		0,270			
	VV		č114					
	VV		(7,5+1,42)*2*2,47*0,30		13,219			
	VV		-0,8*2*3*0,30		-1,440			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		č115					
	VV		(5,74+3,29)*2*2,9*0,30		15,712			
	VV		-0,8*2*2*0,30		-0,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(-1,2*1,5*3+(1,2+1,5*2)*0,5*3)*0,30		0,270			
VV			č117					
VV			(4,54+3,58)*2*2,9*0,30		14,129			
VV			-0,8*2*2*0,30		-0,960			
VV			(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30		0,180			
VV			č119					
VV			(4,53+3,58)*2*2,9*0,30		14,111			
VV			(-0,8*2*2+(1+2,2*2)*0,25)*0,30		-0,555			
VV			(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5)*0,30		0,090			
VV			(-0,6*1,5+(0,6+1,5*2)*0,5)*0,30		0,270			
VV			Mezisoučet		125,882			
VV			č.1.1.03.02 - Púdorys 2.NP					
VV			stěny - pozn.B					
VV			č201					
VV			(6,95+5,15)*2*2,9*0,30		21,054			
VV			-0,9*2*4*0,30		-2,160			
VV			(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30		0,180			
VV			(-0,6*1,5+(0,6+1,5*2)*0,5)*0,30		0,270			
VV			č202					
VV			(3,7+1,55)*2*2,9*0,30		9,135			
VV			-0,6*2*0,30		-0,360			
VV			-0,8*2*0,30		-0,480			
VV			(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5)*0,30		0,090			
VV			č204					
VV			(4,33+2,85+3)*2*2,9*0,30		17,713			
VV			-0,9*2*0,30		-0,540			
VV			č205					
VV			(2,15+1,85)*2*2,9*0,30		6,960			
VV			-0,7*2*0,30		-0,420			
VV			(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5)*0,30		0,090			
VV			č206					
VV			(3,95+3,65)*2*2,9*0,30		13,224			
VV			-0,8*2*0,30		-0,480			
VV			(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30		0,180			
VV			č207					
VV			(1,6+1,8)*2*2,9*0,30		5,916			
VV			-0,8*2*3*0,30		-1,440			
VV			č209					
VV			(3,95+3,65)*2*2,9*0,30		13,224			
VV			-0,8*2*0,30		-0,480			
VV			(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30		0,180			
VV			č212					
VV			(5,01+2,8)*2*2,9*0,30		13,589			
VV			-0,8*2*0,30		-0,480			
VV			(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30		0,180			
VV			č214					
VV			(4,9+2,85)*2*2,9*0,30		13,485			
VV			-0,8*2*0,30		-0,480			
VV			(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30		0,180			
VV			č216					
VV			(3,6+3,3)*2*2,9*0,30		12,006			
VV			-0,8*2*0,30		-0,480			
VV			(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30		0,180			
VV			č218					
VV			(3,6+3,3)*2*2,9*0,30		12,006			
VV			-0,8*2*0,30		-0,480			
VV			(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30		0,180			
VV			Mezisoučet		131,742			
VV			č.1.1.03.03 - Púdorys 3.NP					
VV			stěny - pozn.B					
VV			č301					
VV			(7,7+5,3+0,3)*2*2,6*0,30		20,748			
VV			-0,8*2*3*0,30		-1,440			
VV			(-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2)*0,30		0,192			
VV			č302					
VV			(3,9+2,55)*2*2,6*0,30		10,062			
VV			-0,8*2*0,30		-0,480			
VV			(-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,5)*0,30		0,096			
VV			č304					
VV			(4,74+2,9)*2*2,6*0,30		11,918			
VV			č306					
VV			(3,2+2,4)*2*2,6*0,30		8,736			
VV			-0,8*2*0,30		-0,480			
VV			(-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,5)*0,30		0,096			
VV			č307					
VV			(5,6+1,2)*2*2,6*0,30		10,608			
VV			-0,8*2*4*0,30		-1,920			
VV			č308					
VV			(1,85+1,85)*2*2,6*0,30		5,772			
VV			-0,8*2*3*0,30		-1,440			
VV			č309					
VV			(4,05+3,95)*2*2,6*0,30		12,480			
VV			-0,8*2*0,30		-0,480			
VV			(-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2)*0,30		0,192			
VV			č312					
VV			(3,95+4,05)*2*2,6*0,30		12,480			
VV			-0,8*2*0,30		-0,480			
VV			(-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2)*0,30		0,192			
VV			č314					
VV			(6,5+1,35)*2*2,6*0,30		12,246			
VV			-0,8*2*5*0,30		-2,400			
VV			č315					
VV			(3,6+3,1)*2*2,6*0,30		10,452			
VV			-0,8*2*2*0,30		-0,960			
VV			(-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,5)*0,30		0,096			
VV			č317					
VV			(4,35+3,9)*2*2,6*0,30		12,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		-0,8*2*0,30		-0,480	
			VV		(-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2)*0,30		0,192	
			VV		č319			
			VV		(4,35+3,9)*2*2,6*0,30		12,870	
			VV		-0,8*2*0,30		-0,480	
			VV		(-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2)*0,30		0,192	
			VV		č321			
			VV		(4,43+3,1)*2*2,6*0,30		11,747	
			VV		-0,8*2*0,30		-0,480	
			VV		(-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,5)*0,30		0,096	
			VV		Mezisoučet		142,813	
			VV		Součet		400,437	
4	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	1 334,792	67,80	90 498,90	CS ÚRS 2023 01
		PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
		VV	č.1.1.03.01 - Púdorys 1.NP					
		VV	stěny - pozn.B					
		VV	č101					
		VV	(7,02+6,05)*2*2,45		64,043			
		VV	-0,6*2		-1,200			
		VV	-0,8*2		-1,600			
		VV	-0,9*2*3+(1,1+2,2*2)*0,5		-2,650			
		VV	č103					
		VV	(5,31+1,6)*2*2,45		33,859			
		VV	-0,7*2		-1,400			
		VV	-0,9*2*3		-5,400			
		VV	č104					
		VV	(2,32+1,43)*2*2,45		18,375			
		VV	-0,7*2		-1,400			
		VV	-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,3		-0,540			
		VV	č105					
		VV	(2,06+1,6)*2*2,45		17,934			
		VV	-0,8*2*2		-3,200			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	č107					
		VV	(3,84+3,41)*2*2,9		42,050			
		VV	-0,8*2		-1,600			
		VV	-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
		VV	č108					
		VV	(1,6+1,15)*2*2,9		15,950			
		VV	-0,8*2		-1,600			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	č110					
		VV	(3,76+3,03)*2*2,9		39,382			
		VV	-0,8*2		-1,600			
		VV	-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
		VV	č111					
		VV	(3,17+2,33+1,5)*2*2,47		34,580			
		VV	-0,8*2		-1,600			
		VV	-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5		0,300			
		VV	-0,6*1,5+(0,6+1,5*2)*0,5		0,900			
		VV	č114					
		VV	(7,5+1,42)*2*2,47		44,065			
		VV	-0,8*2*3		-4,800			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	č115					
		VV	(5,74+3,29)*2*2,9		52,374			
		VV	-0,8*2*2		-3,200			
		VV	-1,2*1,5*3+(1,2+1,5*2)*0,5*3		0,900			
		VV	č117					
		VV	(4,54+3,58)*2*2,9		47,096			
		VV	-0,8*2*2		-3,200			
		VV	-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
		VV	č119					
		VV	(4,53+3,58)*2*2,9		47,038			
		VV	-0,8*2*2+(1+2,2*2)*0,25		-1,850			
		VV	-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5		0,300			
		VV	-0,6*1,5+(0,6+1,5*2)*0,5		0,900			
		VV	Mezisoučet		419,606			
		VV	č.1.1.03.02 - Púdorys 2.NP					
		VV	stěny - pozn.B					
		VV	č201					
		VV	(6,95+5,15)*2*2,9		70,180			
		VV	-0,9*2*4		-7,200			
		VV	-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
		VV	-0,6*1,5+(0,6+1,5*2)*0,5		0,900			
		VV	č202					
		VV	(3,7+1,55)*2*2,9		30,450			
		VV	-0,6*2		-1,200			
		VV	-0,8*2		-1,600			
		VV	-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5		0,300			
		VV	č204					
		VV	(4,33+2,85+3)*2*2,9		59,044			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	č205					
		VV	(2,15+1,85)*2*2,9		23,200			
		VV	-0,7*2		-1,400			
		VV	-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5		0,300			
		VV	č206					
		VV	(3,95+3,65)*2*2,9		44,080			
		VV	-0,8*2		-1,600			
		VV	-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
		VV	č207					
		VV	(1,6+1,8)*2*2,9		19,720			
		VV	-0,8*2*3		-4,800			
		VV	č209					
		VV	(3,95+3,65)*2*2,9		44,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
	VV		č212					
	VV		(5,01+2,8)*2*2,9		45,298			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
	VV		č214					
	VV		(4,9+2,85)*2*2,9		44,950			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
	VV		č216					
	VV		(3,6+3,3)*2*2,9		40,020			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
	VV		č218					
	VV		(3,6+3,3)*2*2,9		40,020			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
	VV		Mezisoučet		439,142			
	VV		č.1.1.03.03 - Púdorys 3.NP					
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č301					
	VV		(7,7+5,3+0,3)*2*2,6		69,160			
	VV		-0,8*2*3		-4,800			
	VV		-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2		0,640			
	VV		č302					
	VV		(3,9+2,55)*2*2,6		33,540			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,5		0,320			
	VV		č304					
	VV		(4,74+2,9)*2*2,6		39,728			
	VV		č306					
	VV		(3,2+2,4)*2*2,6		29,120			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,5		0,320			
	VV		č307					
	VV		(5,6+1,2)*2*2,6		35,360			
	VV		-0,8*2*4		-6,400			
	VV		č308					
	VV		(1,85+1,85)*2*2,6		19,240			
	VV		-0,8*2*3		-4,800			
	VV		č309					
	VV		(4,05+3,95)*2*2,6		41,600			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2		0,640			
	VV		č312					
	VV		(3,95+4,05)*2*2,6		41,600			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2		0,640			
	VV		č314					
	VV		(6,5+1,35)*2*2,6		40,820			
	VV		-0,8*2*5		-8,000			
	VV		č315					
	VV		(3,6+3,1)*2*2,6		34,840			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,5		0,320			
	VV		č317					
	VV		(4,35+3,9)*2*2,6		42,900			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2		0,640			
	VV		č319					
	VV		(4,35+3,9)*2*2,6		42,900			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2		0,640			
	VV		č321					
	VV		(4,43+3,1)*2*2,6		39,156			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,5		0,320			
	VV		Mezisoučet		476,044			
	VV		Součet		1 334,792			
5	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	395,430	71,10	28 115,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
	VV		č.1.1.03.01 - Púdorys 1.NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		3,16+3,3+13,06+1,97+11,37+10,18+16,78+17,29+16,59		93,700			
	VV		stropy - pozn.D					
	VV		22,23+6,92		29,150			
	VV		stropy - pozn.F					
	VV		6,64		6,640			
	VV		Mezisoučet		129,490			
	VV		č.1.1.03.02 - Púdorys 2.NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		39,78+5,7+11,39+4+14,83+2,88+14,81+2,87		96,260			
	VV		14,48+14,56+10,23+10,41		49,680			
	VV		Mezisoučet		145,940			
	VV		č.1.1.03.03 - Púdorys 3.NP					
	VV		stropy - pozn.G					
	VV		120		120,000			
	VV		Mezisoučet		120,000			
	VV		Součet		395,430			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				126 237,76	
D	94		Lešení a stavební výtahy				18 270,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	9,000	614,00	5 526,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m					
7	K	949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada	540,000	16,80	9 072,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
VV			60dní					
VV			9*60		540,000			
VV			Součet		540,000			
8	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	9,000	408,00	3 672,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m					
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				47 810,22	
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	395,430	116,80	46 186,22	CS ÚRS 2023 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
VV			č.1.1.03.01 - Púdorys 1.NP					
VV			stropy - pozn.C					
VV			3,16+3,3+13,06+1,97+11,37+10,18+16,78+17,29+16,59		93,700			
VV			stropy - pozn.D					
VV			22,23+6,92		29,150			
VV			stropy - pozn.F					
VV			6,64		6,640			
VV			Mezisoučet		129,490			
VV			č.1.1.03.02 - Púdorys 2.NP					
VV			stropy - pozn.C					
VV			39,78+5,7+11,39+4+14,83+2,88+14,81+2,87		96,260			
VV			14,48+14,56+10,23+10,41		49,680			
VV			Mezisoučet		145,940			
VV			č.1.1.03.03 - Púdorys 3.NP					
VV			stropy - pozn.G					
VV			120		120,000			
VV			Mezisoučet		120,000			
VV			Součet		395,430			
10	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	204,00	204,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
11	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový 21A/113B	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2023 01
D 96			Bourání konstrukcí				60 157,54	
12	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	239,640	12,80	3 067,39	CS ÚRS 2023 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					
VV			č.1.1.03.01 - Púdorys 1.NP					
VV			stropy - pozn.C					
VV			3,16+3,3+13,06+1,97+11,37+10,18+16,78+17,29+16,59		93,700			
VV			Mezisoučet		93,700			
VV			č.1.1.03.02 - Púdorys 2.NP					
VV			stropy - pozn.C					
VV			39,78+5,7+11,39+4+14,83+2,88+14,81+2,87		96,260			
VV			14,48+14,56+10,23+10,41		49,680			
VV			Mezisoučet		145,940			
VV			Součet		239,640			
13	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	1 334,792	12,80	17 085,34	CS ÚRS 2023 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %					
VV			č.1.1.03.01 - Púdorys 1.NP					
VV			stěny - pozn.B					
VV			č101					
VV			(7,02+6,05)*2*2,45		64,043			
VV			-0,6*2		-1,200			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-0,9*2*3+(1,1+2,2*2)*0,5		-2,650			
VV			č103					
VV			(5,31+1,6)*2*2,45		33,859			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,9*2*3		-5,400			
VV			č104					
VV			(2,32+1,43)*2*2,45		18,375			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,3		-0,540			
VV			č105					
VV			(2,06+1,6)*2*2,45		17,934			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			č107					
VV			(3,84+3,41)*2*2,9		42,050			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
VV			č108					
VV			(1,6+1,15)*2*2,9		15,950			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			č110					
VV			(3,76+3,03)*2*2,9		39,382			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
VV			č111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,17+2,33+1,5)*2*2,47		34,580			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5		0,300			
VV			-0,6*1,5+(0,6+1,5*2)*0,5		0,900			
VV			č114					
VV			(7,5+1,42)*2*2,47		44,065			
VV			-0,8*2*3		-4,800			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			č115					
VV			(5,74+3,29)*2*2,9		52,374			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			-1,2*1,5*3+(1,2+1,5*2)*0,5*3		0,900			
VV			č117					
VV			(4,54+3,58)*2*2,9		47,096			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
VV			č119					
VV			(4,53+3,58)*2*2,9		47,038			
VV			-0,8*2*2+(1+2,2*2)*0,25		-1,850			
VV			-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5		0,300			
VV			-0,6*1,5+(0,6+1,5*2)*0,5		0,900			
VV			Mezisoučet		419,606			
VV			č.1.1.03.02 - Púdorys 2.NP					
VV			stěny - pozn.B					
VV			č201					
VV			(6,95+5,15)*2*2,9		70,180			
VV			-0,9*2*4		-7,200			
VV			-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
VV			-0,6*1,5+(0,6+1,5*2)*0,5		0,900			
VV			č202					
VV			(3,7+1,55)*2*2,9		30,450			
VV			-0,6*2		-1,200			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5		0,300			
VV			č204					
VV			(4,33+2,85+3)*2*2,9		59,044			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			č205					
VV			(2,15+1,85)*2*2,9		23,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5		0,300			
VV			č206					
VV			(3,95+3,65)*2*2,9		44,080			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
VV			č207					
VV			(1,6+1,8)*2*2,9		19,720			
VV			-0,8*2*3		-4,800			
VV			č209					
VV			(3,95+3,65)*2*2,9		44,080			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
VV			č212					
VV			(5,01+2,8)*2*2,9		45,298			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
VV			č214					
VV			(4,9+2,85)*2*2,9		44,950			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
VV			č216					
VV			(3,6+3,3)*2*2,9		40,020			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
VV			č218					
VV			(3,6+3,3)*2*2,9		40,020			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2		0,600			
VV			Mezisoučet		439,142			
VV			č.1.1.03.03 - Púdorys 3.NP					
VV			stěny - pozn.B					
VV			č301					
VV			(7,7+5,3+0,3)*2*2,6		69,160			
VV			-0,8*2*3		-4,800			
VV			-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2		0,640			
VV			č302					
VV			(3,9+2,55)*2*2,6		33,540			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,5		0,320			
VV			č304					
VV			(4,74+2,9)*2*2,6		39,728			
VV			č306					
VV			(3,2+2,4)*2*2,6		29,120			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,5		0,320			
VV			č307					
VV			(5,6+1,2)*2*2,6		35,360			
VV			-0,8*2*4		-6,400			
VV			č308					
VV			(1,85+1,85)*2*2,6		19,240			
VV			-0,8*2*3		-4,800			
VV			č309					
VV			(4,05+3,95)*2*2,6		41,600			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2		0,640			
VV			č312					
VV			(3,95+4,05)*2*2,6		41,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2		0,640			
	VV		č314					
	VV		(6,5+1,35)*2*2,6		40,820			
	VV		-0,8*2*5		-8,000			
	VV		č315					
	VV		(3,6+3,1)*2*2,6		34,840			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,5		0,320			
	VV		č317					
	VV		(4,35+3,9)*2*2,6		42,900			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2		0,640			
	VV		č319					
	VV		(4,35+3,9)*2*2,6		42,900			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2		0,640			
	VV		č321					
	VV		(4,43+3,1)*2*2,6		39,156			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,5		0,320			
	VV		Mezisoučet		476,044			
	VV		Součet		1 334,792			
14	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky nebo štuky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	640,077	62,50	40 004,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%					
	VV		č.1.1.03.01 - Púdorys 1.NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		3,16+3,3+13,06+1,97+11,37+10,18+16,78+17,29+16,59		93,700			
	VV		Mezisoučet		93,700			
	VV		č.1.1.03.02 - Púdorys 2.NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		39,78+5,7+11,39+4+14,83+2,88+14,81+2,87		96,260			
	VV		14,48+14,56+10,23+10,41		49,680			
	VV		Mezisoučet		145,940			
	VV		č.1.1.03.01 - Púdorys 1.NP					
	VV		stěny - pozn.B = 30%					
	VV		č101					
	VV		(7,02+6,05)*2*2,45*0,30		19,213			
	VV		-0,6*2*0,30		-0,360			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		(-0,9*2*3+(1,1+2,2*2)*0,5)*0,30		-0,795			
	VV		č103					
	VV		(5,31+1,6)*2*2,45*0,30		10,158			
	VV		-0,7*2*0,30		-0,420			
	VV		-0,9*2*3*0,30		-1,620			
	VV		č104					
	VV		(2,32+1,43)*2*2,45*0,30		5,513			
	VV		-0,7*2*0,30		-0,420			
	VV		(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,3)*0,30		-0,162			
	VV		č105					
	VV		(2,06+1,6)*2*2,45*0,30		5,380			
	VV		-0,8*2*2*0,30		-0,960			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		č107					
	VV		(3,84+3,41)*2*2,9*0,30		12,615			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30		0,180			
	VV		č108					
	VV		(1,6+1,15)*2*2,9*0,30		4,785			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		č110					
	VV		(3,76+3,03)*2*2,9*0,30		11,815			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30		0,180			
	VV		č111					
	VV		(3,17+2,33+1,5)*2*2,47*0,30		10,374			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5)*0,30		0,090			
	VV		(-0,6*1,5+(0,6+1,5*2)*0,5)*0,30		0,270			
	VV		č114					
	VV		(7,5+1,42)*2*2,47*0,30		13,219			
	VV		-0,8*2*3*0,30		-1,440			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		č115					
	VV		(5,74+3,29)*2*2,9*0,30		15,712			
	VV		-0,8*2*2*0,30		-0,960			
	VV		(-1,2*1,5*3+(1,2+1,5*2)*0,5*3)*0,30		0,270			
	VV		č117					
	VV		(4,54+3,58)*2*2,9*0,30		14,129			
	VV		-0,8*2*2*0,30		-0,960			
	VV		(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30		0,180			
	VV		č119					
	VV		(4,53+3,58)*2*2,9*0,30		14,111			
	VV		(-0,8*2*2+(1+2,2*2)*0,25)*0,30		-0,555			
	VV		(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5)*0,30		0,090			
	VV		(-0,6*1,5+(0,6+1,5*2)*0,5)*0,30		0,270			
	VV		Mezisoučet		125,882			
	VV		č.1.1.03.02 - Púdorys 2.NP					
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č201					
	VV		(6,95+5,15)*2*2,9*0,30		21,054			
	VV		-0,9*2*4*0,30		-2,160			
	VV		(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30		0,180			
	VV		(-0,6*1,5+(0,6+1,5*2)*0,5)*0,30		0,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		č202						
VV		(3,7+1,55)*2*2,9*0,30			9,135			
VV		-0,6*2*0,30			-0,360			
VV		-0,8*2*0,30			-0,480			
VV		(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5)*0,30			0,090			
VV		č204						
VV		(4,33+2,85+3)*2*2,9*0,30			17,713			
VV		-0,9*2*0,30			-0,540			
VV		č205						
VV		(2,15+1,85)*2*2,9*0,30			6,960			
VV		-0,7*2*0,30			-0,420			
VV		(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,5)*0,30			0,090			
VV		č206						
VV		(3,95+3,65)*2*2,9*0,30			13,224			
VV		-0,8*2*0,30			-0,480			
VV		(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30			0,180			
VV		č207						
VV		(1,6+1,8)*2*2,9*0,30			5,916			
VV		-0,8*2*3*0,30			-1,440			
VV		č209						
VV		(3,95+3,65)*2*2,9*0,30			13,224			
VV		-0,8*2*0,30			-0,480			
VV		(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30			0,180			
VV		č212						
VV		(5,01+2,8)*2*2,9*0,30			13,589			
VV		-0,8*2*0,30			-0,480			
VV		(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30			0,180			
VV		č214						
VV		(4,9+2,85)*2*2,9*0,30			13,485			
VV		-0,8*2*0,30			-0,480			
VV		(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30			0,180			
VV		č216						
VV		(3,6+3,3)*2*2,9*0,30			12,006			
VV		-0,8*2*0,30			-0,480			
VV		(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30			0,180			
VV		č218						
VV		(3,6+3,3)*2*2,9*0,30			12,006			
VV		-0,8*2*0,30			-0,480			
VV		(-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*0,5*2)*0,30			0,180			
VV		Mezisoučet			131,742			
VV		č.1.1.03.03 - Púdorys 3.NP						
VV		stěny - pozn.B						
VV		č301						
VV		(7,7+5,3+0,3)*2*2,6*0,30			20,748			
VV		-0,8*2*3*0,30			-1,440			
VV		(-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2)*0,30			0,192			
VV		č302						
VV		(3,9+2,55)*2*2,6*0,30			10,062			
VV		-0,8*2*0,30			-0,480			
VV		(-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,5)*0,30			0,096			
VV		č304						
VV		(4,74+2,9)*2*2,6*0,30			11,918			
VV		č306						
VV		(3,2+2,4)*2*2,6*0,30			8,736			
VV		-0,8*2*0,30			-0,480			
VV		(-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,5)*0,30			0,096			
VV		č307						
VV		(5,6+1,2)*2*2,6*0,30			10,608			
VV		-0,8*2*4*0,30			-1,920			
VV		č308						
VV		(1,85+1,85)*2*2,6*0,30			5,772			
VV		-0,8*2*3*0,30			-1,440			
VV		č309						
VV		(4,05+3,95)*2*2,6*0,30			12,480			
VV		-0,8*2*0,30			-0,480			
VV		(-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2)*0,30			0,192			
VV		č312						
VV		(3,95+4,05)*2*2,6*0,30			12,480			
VV		-0,8*2*0,30			-0,480			
VV		(-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2)*0,30			0,192			
VV		č314						
VV		(6,5+1,35)*2*2,6*0,30			12,246			
VV		-0,8*2*5*0,30			-2,400			
VV		č315						
VV		(3,6+3,1)*2*2,6*0,30			10,452			
VV		-0,8*2*2*0,30			-0,960			
VV		(-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,5)*0,30			0,096			
VV		č317						
VV		(4,35+3,9)*2*2,6*0,30			12,870			
VV		-0,8*2*0,30			-0,480			
VV		(-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2)*0,30			0,192			
VV		č319						
VV		(4,35+3,9)*2*2,6*0,30			12,870			
VV		-0,8*2*0,30			-0,480			
VV		(-1,2*1,4*2+(1,2+1,4*2)*0,5*2)*0,30			0,192			
VV		č321						
VV		(4,43+3,1)*2*2,6*0,30			11,747			
VV		-0,8*2*0,30			-0,480			
VV		(-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,5)*0,30			0,096			
VV		Mezisoučet			142,813			
VV		Součet			640,077			
D	997	Přesun sutě					24 146,39	

15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	10,094	1 010,00	10 194,94	CS ÚRS 2023 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svísele ručně pro budovy a halý výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,094	288,00	2 907,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	201,880	12,50	2 523,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		10,094*20		201,880			
	VV		Součet		201,880			
18	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	9,142	712,00	6 509,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	VV		10,094		10,094			
	VV		-0,850		-0,850			
	VV		-0,102		-0,102			
	VV		Součet		9,142			
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,850	1 900,00	1 615,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
20	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,102	3 890,00	396,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02					
D	998		Přesun hmot				19 886,10	
21	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	10,198	1 950,00	19 886,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				243 630,87	
D	713		Izolace tepelné				12 072,64	
22	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	76,800	37,90	2 910,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					
	VV		č.1.1.03.03 - Púdorys 3.NP					
	VV		pozn.G = 20%					
	VV		192*0,20*2		76,800			
	VV		Součet		76,800			
23	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	76,800	50,20	3 855,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
24	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm	m2	15,360	340,00	5 222,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm					
	VV		doplnění z 20%					
	VV		76,80*0,20		15,360			
	VV		Součet		15,360			
25	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,043	1 230,00	52,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
26	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,043	727,30	31,27	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D	762		Konstrukce tesařské				25 802,18	
27	K	762527811	Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	38,400	260,00	9 984,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken tl. do 32 mm					
	VV		č.1.1.03.03 - Púdorys 3.NP					
	VV		pozn.G = 20%					
	VV		192*0,20		38,400			
	VV		Součet		38,400			
28	K	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	38,400	200,00	7 680,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Položení podlah neholbovaných na sraz z fošen hrubých					
29	M	60511085	řezivo jehličnaté středové smrk, borovice	m3	0,614	9 180,00	5 636,52	CS ÚRS 2023 01
	VV		doplnění 50%					
	VV		38,4*0,032*0,50		0,614			
	VV		Součet		0,614			
30	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	38,400	40,00	1 536,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
31	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,345	2 000,00	690,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,345	799,00	275,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				3 060,99	
33	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled včetně odřezání	m2	2,915	30,00	87,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek desek, opláštění jednoduché					
	VV		č.1.1.03.01 - Púdorys 1.NP					
	VV		stropy = ozn.D = 10%					
	VV		(22,23+6,92)*0,10		2,915			
	VV		Součet		2,915			
34	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	2,915	118,00	343,97	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm					
35	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	3,207	90,00	288,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska SDK A tl 12,5mm					
	VV		2,915*1,1		3,207			
	VV		Součet		3,207			
36	K	7639001	M+D utěsnění prostupů v parozábraně pomocí typové samolepící pásky	kpl	1,000	498,00	498,00	
	PP		M+D utěsnění prostupů v parozábraně pomocí typové samolepící pásky					
37	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	6,640	175,00	1 162,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném					
	VV		č.1.1.03.01 - Púdorys 1.NP					
	VV		stropy pozn.F					
	VV		6,64		6,640			
	VV		Součet		6,640			
38	K	763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2	6,640	68,00	451,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na zavěšený rošt vyjímatelného					
39	M	59036513	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm	m2	0,664	247,00	164,01	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm					
	VV		doplnění 10%					
	VV		6,64*0,10		0,664			
	VV		Součet		0,664			
40	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,033	1 310,00	43,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
41	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,033	672,00	22,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	766	Konstrukce truhlářské				5 154,10	
42	K	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování					
	VV		tab.PSV dveře 03.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	M	54914135	kování panikové klika/klika	kus	1,000	2 680,00	2 680,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kování panikové klika/klika					
44	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	1 310,00	2,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
45	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	738,00	1,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				197 540,96	
46	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 667,392	11,70	19 508,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		č.1.1.03.01 - Púdorys 1.NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		3,16+3,3+13,06+1,97+11,37+10,18+16,78+17,29+16,59		93,700			
	VV		Mezisoučet		93,700			
	VV		č.1.1.03.02 - Púdorys 2.NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		39,78+5,7+11,39+4+14,83+2,88+14,81+2,87		96,260			
	VV		14,48+14,56+10,23+10,41		49,680			
	VV		Mezisoučet		145,940			
	VV		č.1.1.03.01 - Púdorys 1.NP					
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č101					
	VV		(7,02+6,05)*2*2,45		64,043			
	VV		č103					
	VV		(5,31+1,6)*2*2,45		33,859			
	VV		č104					
	VV		(2,32+1,43)*2*2,45		18,375			
	VV		č105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,06+1,6)*2*2,45		17,934			
	VV		č107					
	VV		(3,84+3,41)*2*2,9		42,050			
	VV		č108					
	VV		(1,6+1,15)*2*2,9		15,950			
	VV		č110					
	VV		(3,76+3,03)*2*2,9		39,382			
	VV		č111					
	VV		(3,17+2,33+1,5)*2*2,47		34,580			
	VV		č114					
	VV		(7,5+1,42)*2*2,47		44,065			
	VV		č115					
	VV		(5,74+3,29)*2*2,9		52,374			
	VV		č117					
	VV		(4,54+3,58)*2*2,9		47,096			
	VV		č119					
	VV		(4,53+3,58)*2*2,9		47,038			
	VV		Mezisoučet		456,746			
	VV		č.1.1.03.02 - Půdorys 2.NP					
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č201					
	VV		(6,95+5,15)*2*2,9		70,180			
	VV		č202					
	VV		(3,7+1,55)*2*2,9		30,450			
	VV		č204					
	VV		(4,33+2,85+3)*2*2,9		59,044			
	VV		č205					
	VV		(2,15+1,85)*2*2,9		23,200			
	VV		č206					
	VV		(3,95+3,65)*2*2,9		44,080			
	VV		č207					
	VV		(1,6+1,8)*2*2,9		19,720			
	VV		č209					
	VV		(3,95+3,65)*2*2,9		44,080			
	VV		č212					
	VV		(5,01+2,8)*2*2,9		45,298			
	VV		č214					
	VV		(4,9+2,85)*2*2,9		44,950			
	VV		č216					
	VV		(3,6+3,3)*2*2,9		40,020			
	VV		č218					
	VV		(3,6+3,3)*2*2,9		40,020			
	VV		Mezisoučet		461,042			
	VV		č.1.1.03.03 - Půdorys 3.NP					
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č301					
	VV		(7,7+5,3+0,3)*2*2,6		69,160			
	VV		č302					
	VV		(3,9+2,55)*2*2,6		33,540			
	VV		č304					
	VV		(4,74+2,9)*2*2,6		39,728			
	VV		č306					
	VV		(3,2+2,4)*2*2,6		29,120			
	VV		č307					
	VV		(5,6+1,2)*2*2,6		35,360			
	VV		č308					
	VV		(1,85+1,85)*2*2,6		19,240			
	VV		č309					
	VV		(4,05+3,95)*2*2,6		41,600			
	VV		č312					
	VV		(3,95+4,05)*2*2,6		41,600			
	VV		č314					
	VV		(6,5+1,35)*2*2,6		40,820			
	VV		č315					
	VV		(3,6+3,1)*2*2,6		34,840			
	VV		č317					
	VV		(4,35+3,9)*2*2,6		42,900			
	VV		č319					
	VV		(4,35+3,9)*2*2,6		42,900			
	VV		č321					
	VV		(4,43+3,1)*2*2,6		39,156			
	VV		Mezisoučet		509,964			
	VV		Součet		1 667,392			
47	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 667,392	19,90	33 181,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
48	K	784211121	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 667,392	45,00	75 032,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
49	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	395,430	6,22	2 459,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
50	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací</i>	m2	415,202	3,40	1 411,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací					
	VV		395,43*1,05		415,202			
	VV		Součet		415,202			
51	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	600,000	8,30	4 980,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
52	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací</i>	m2	660,000	3,40	2 244,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací					
	VV		600*1,1		660,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		660,000			
53	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	999,427	45,90	45 873,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm					
	VV		vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		č.1.1.03.01 - Púdorys 1.NP					
	VV		stěny - pozn.B = 70%					
	VV		č101					
	VV		(7,02+6,05)*2*2,45*0,70		44,830			
	VV		č103					
	VV		(5,31+1,6)*2*2,45*0,70		23,701			
	VV		č104					
	VV		(2,32+1,43)*2*2,45*0,70		12,863			
	VV		č105					
	VV		(2,06+1,6)*2*2,45*0,70		12,554			
	VV		č107					
	VV		(3,84+3,41)*2*2,9*0,70		29,435			
	VV		č108					
	VV		(1,6+1,15)*2*2,9*0,70		11,165			
	VV		č110					
	VV		(3,76+3,03)*2*2,9*0,70		27,567			
	VV		č111					
	VV		(3,17+2,33+1,5)*2*2,47*0,70		24,206			
	VV		č114					
	VV		(7,5+1,42)*2*2,47*0,70		30,845			
	VV		č115					
	VV		(5,74+3,29)*2*2,9*0,70		36,662			
	VV		č117					
	VV		(4,54+3,58)*2*2,9*0,70		32,967			
	VV		č119					
	VV		(4,53+3,58)*2*2,9*0,70		32,927			
	VV		Mezisoučet		319,722			
	VV		č.1.1.03.02 - Púdorys 2.NP					
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č201					
	VV		(6,95+5,15)*2*2,9*0,70		49,126			
	VV		č202					
	VV		(3,7+1,55)*2*2,9*0,70		21,315			
	VV		č204					
	VV		(4,33+2,85+3)*2*2,9*0,70		41,331			
	VV		č205					
	VV		(2,15+1,85)*2*2,9*0,70		16,240			
	VV		č206					
	VV		(3,95+3,65)*2*2,9*0,70		30,856			
	VV		č207					
	VV		(1,6+1,8)*2*2,9*0,70		13,804			
	VV		č209					
	VV		(3,95+3,65)*2*2,9*0,70		30,856			
	VV		č212					
	VV		(5,01+2,8)*2*2,9*0,70		31,709			
	VV		č214					
	VV		(4,9+2,85)*2*2,9*0,70		31,465			
	VV		č216					
	VV		(3,6+3,3)*2*2,9*0,70		28,014			
	VV		č218					
	VV		(3,6+3,3)*2*2,9*0,70		28,014			
	VV		Mezisoučet		322,730			
	VV		č.1.1.03.03 - Púdorys 3.NP					
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č301					
	VV		(7,7+5,3+0,3)*2*2,6*0,70		48,412			
	VV		č302					
	VV		(3,9+2,55)*2*2,6*0,70		23,478			
	VV		č304					
	VV		(4,74+2,9)*2*2,6*0,70		27,810			
	VV		č306					
	VV		(3,2+2,4)*2*2,6*0,70		20,384			
	VV		č307					
	VV		(5,6+1,2)*2*2,6*0,70		24,752			
	VV		č308					
	VV		(1,85+1,85)*2*2,6*0,70		13,468			
	VV		č309					
	VV		(4,05+3,95)*2*2,6*0,70		29,120			
	VV		č312					
	VV		(3,95+4,05)*2*2,6*0,70		29,120			
	VV		č314					
	VV		(6,5+1,35)*2*2,6*0,70		28,574			
	VV		č315					
	VV		(3,6+3,1)*2*2,6*0,70		24,388			
	VV		č317					
	VV		(4,35+3,9)*2*2,6*0,70		30,030			
	VV		č319					
	VV		(4,35+3,9)*2*2,6*0,70		30,030			
	VV		č321					
	VV		(4,43+3,1)*2*2,6*0,70		27,409			
	VV		Mezisoučet		356,975			
	VV		Součet		999,427			
54	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu	m2	856,651	15,00	12 849,77	CS ÚRS 2023 01
	VV		60% stěn tónováno					
	VV		č.1.1.03.01 - Púdorys 1.NP					
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č101					
	VV		(7,02+6,05)*2*2,45*0,60		38,426			
	VV		č103					
	VV		(5,31+1,6)*2*2,45*0,60		20,315			
	VV		č104					
	VV		(2,32+1,43)*2*2,45*0,60		11,025			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		č105						
VV		(2,06+1,6)*2*2,45*0,60			10,760			
VV		č107						
VV		(3,84+3,41)*2*2,9*0,60			25,230			
VV		č108						
VV		(1,6+1,15)*2*2,9*0,60			9,570			
VV		č110						
VV		(3,76+3,03)*2*2,9*0,60			23,629			
VV		č111						
VV		(3,17+2,33+1,5)*2*2,47*0,60			20,748			
VV		č114						
VV		(7,5+1,42)*2*2,47*0,60			26,439			
VV		č115						
VV		(5,74+3,29)*2*2,9*0,60			31,424			
VV		č117						
VV		(4,54+3,58)*2*2,9*0,60			28,258			
VV		č119						
VV		(4,53+3,58)*2*2,9*0,60			28,223			
VV		Mezisoučet			274,047			
VV		č.1.1.03.02 - Púdorys 2.NP						
VV		stěny - pozn.B						
VV		č201						
VV		(6,95+5,15)*2*2,9*0,60			42,108			
VV		č202						
VV		(3,7+1,55)*2*2,9*0,60			18,270			
VV		č204						
VV		(4,33+2,85+3)*2*2,9*0,60			35,426			
VV		č205						
VV		(2,15+1,85)*2*2,9*0,60			13,920			
VV		č206						
VV		(3,95+3,65)*2*2,9*0,60			26,448			
VV		č207						
VV		(1,6+1,8)*2*2,9*0,60			11,832			
VV		č209						
VV		(3,95+3,65)*2*2,9*0,60			26,448			
VV		č212						
VV		(5,01+2,8)*2*2,9*0,60			27,179			
VV		č214						
VV		(4,9+2,85)*2*2,9*0,60			26,970			
VV		č216						
VV		(3,6+3,3)*2*2,9*0,60			24,012			
VV		č218						
VV		(3,6+3,3)*2*2,9*0,60			24,012			
VV		Mezisoučet			276,625			
VV		č.1.1.03.03 - Púdorys 3.NP						
VV		stěny - pozn.B						
VV		č301						
VV		(7,7+5,3+0,3)*2*2,6*0,60			41,496			
VV		č302						
VV		(3,9+2,55)*2*2,6*0,60			20,124			
VV		č304						
VV		(4,74+2,9)*2*2,6*0,60			23,837			
VV		č306						
VV		(3,2+2,4)*2*2,6*0,60			17,472			
VV		č307						
VV		(5,6+1,2)*2*2,6*0,60			21,216			
VV		č308						
VV		(1,85+1,85)*2*2,6*0,60			11,544			
VV		č309						
VV		(4,05+3,95)*2*2,6*0,60			24,960			
VV		č312						
VV		(3,95+4,05)*2*2,6*0,60			24,960			
VV		č314						
VV		(6,5+1,35)*2*2,6*0,60			24,492			
VV		č315						
VV		(3,6+3,1)*2*2,6*0,60			20,904			
VV		č317						
VV		(4,35+3,9)*2*2,6*0,60			25,740			
VV		č319						
VV		(4,35+3,9)*2*2,6*0,60			25,740			
VV		č321						
VV		(4,43+3,1)*2*2,6*0,60			23,494			
VV		Mezisoučet			305,979			
VV		Součet			856,651			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt:
SO-03 - Hájovna
Soupis:
03C - Plynová zařízení

KSO: 8019119
Místo: Proseč - Obořiště

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 11.10.2023

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 46679626
DIČ: CZ46679626

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U Věškerych dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4c.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – PLYN 1.4c.03.01 PŮDORYS 1.NP – ÚPRAVA ROZVODU PLYNU

Cena bez DPH			69 300,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	69 300,00	15,00%	10 395,00
Cena s DPH			79 695,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-03 - Hájovna
Soupis: 03C - Plynová zařízení

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	69 300,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 742,49
1 - Zemní práce	1 243,99
2 - Zakládání	106,82
997 - Přesun sutě	30,48
998 - Přesun hmot	361,20
PSV - Práce a dodávky PSV	30 716,51
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	29 684,49
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 032,02
M - Práce a dodávky M	36 841,00
23-M - Montáže potrubí	36 841,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-03 - Hájovna
Soupis: 03C - Plynová zařízení

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 69 300,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV	1 742,49				
D		1	Zemní práce	1 243,99				
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,341	1 210,00	412,61	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
VV			1,05*0,65*0,5	0,341				
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,180	282,00	50,76	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			0,341-0,161	0,180				
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,980	21,00	41,58	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
VV			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			0,18*11 'Přepočtené koeficientem množství	1,980				
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,378	1 550,00	585,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			0,18*2,1 'Přepočtené koeficientem množství	0,378				
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,161	228,00	36,71	CS ÚRS 2023 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
VV			Zásyp pilíře 10 cm nad terén					
VV			0,31*0,52*1	0,161				
VV			Součet	0,161				
6	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	0,304	383,00	116,43	CS ÚRS 2023 01
PP			štěrkopísek frakce 0/8					
VV			0,161*1,89 'Přepočtené koeficientem množství	0,304				
D		2	Zakládání	106,82				
7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,049	2 180,00	106,82	CS ÚRS 2023 01
PP			Podsyp pod základové konstrukce se ztuhněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
VV			Podklad pod pilíř					
VV			0,15*0,65*0,5	0,049				
D		997	Přesun sutě	30,48				
8	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,028	571,00	15,99	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
9	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	0,560	16,60	9,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot					
VV			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
VV			0,028*20 'Přepočtené koeficientem množství	0,560				
10	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,028	185,20	5,19	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložním a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					
D		998	Přesun hmot	361,20				
11	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	0,860	420,00	361,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, šyby, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
VV			0,41+0,45	0,860				
D		PSV	Práce a dodávky PSV	30 716,51				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				29 684,49	
12	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	5,000	641,00	3 205,00	CS ÚRS 2023 01
PP VV			Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 3+2	5,000				
13	K	723150802	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 44,5	m	5,000	110,00	550,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 44,5					
14	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Armatury se dvěma závitů kohoutů kulové PN 42 do 185°C plnopřtokové vnitřní závit těžká řada G 1"					
15	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1" ostatní typ	kus	1,000	151,00	151,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"					
16	M	IVR.CM06C09R	Elektromagnetický ventil závitový pro topné plyny (propan-butan) -1"	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	
PP			Bez proudu uzavření, napájení 230V, ovládaný EPS přes EI (napájení) provozní tlak plynovodu 3,6 kPa					
17	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h					
18	K	723261912	Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod (zpětná montáž)	kus	1,000	147,00	147,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvodušněním a odzkušněním maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h					
19	K	R01010R	Podpěry (stojky výšky cca 1,50 m) pro vedení plynového potrubí /D+M/	kus	3,000	2 600,00	7 800,00	
PP			Podpěry (stojky výšky cca 1,50 m) pro vedení plynového potrubí /D+M/					
20	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,016	718,00	11,49	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry			1 032,02		
21	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	10,000	23,60	236,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
22	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	10,000	24,20	242,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní					
23	K	783624551	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	10,000	23,70	237,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový					
24	K	783823151	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	1,224	57,00	69,77	CS ÚRS 2023 01
PP VV			Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) akrylátový (0.41+0.62+0.41)*0.85			1,224		
25	K	783827521	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	1,224	202,00	247,25	CS ÚRS 2023 01
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) akrylátový					
D M			Práce a dodávky M			36 841,00		
D 23-M			Montáže potrubí			36 841,00		
26	K	22011092R	Montáž betonové prefabrikované skříně pro plyn - HUP	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	
27	M	22011093R	Prefabrikovaný plynový pilíř 620 / 410 /900 mm	kpl	1,000	6 460,00	6 460,00	
PP			POUŽITÍ: Pro umístění hlavního uzávěru, regulátoru plynu a plynoměru G4, G6. Využívá se pro přípojku RD, pro umístění do plotu s nízkou nebo bez podezdívky. Volně do předzahrádky případně s obráceným sklonem střechy k objekt. Často využívána při rekonstrukcích STL a NTL plynovodů VNEJŠÍ ROZMER: 620 ×410 × 900 cm DVÍRKA: 500 × 500 mm HMOTNOST SKRINE: 180 kg					
28	M	22011094R	Základ ke skřini - dílce výšky 30 cm (1 x plný + 2 x s otvorem) - 620 x 410 x 300 mm x 3	sada	1,000	3 325,00	3 325,00	
29	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	10,000	522,50	5 225,00	CS ÚRS 2023 01
PP VV			Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 5+5			10,000		
30	K	030140306R	Propojení nového prubí se stávajícím vč. odpojení do DN40	kpl	2,000	6 175,00	12 350,00	
PP			Propojení nového prubí se stávajícím vč. odpojení DN40					
31	K	230208513	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm	m	40,000	142,50	5 700,00	CS ÚRS 2023 01
PP VV			Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm 20+20			40,000		
32	K	580506310	Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce	úsek	2,000	465,50	931,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Opakovaná tlaková zkouška plynovodu tlakování plynovodu DN do 80, délky do 20 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

SO-03 - Hájovna

Soupis:

03D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

KSO: 8019119
Místo: Proseč - Obořiště

CC-CZ:
Datum: 11.10.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ: 46679626
DIČ: CZ46679626

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U Věškerych dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4d.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – EI 1.4d.03.01 PŮDORYS 1.NP 1.4d.03.03 PŮDORYS 3.NP

Cena bez DPH			72 610,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	72 610,00	15,00%	10 891,50
Cena s DPH	v CZK		83 501,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-03 - Hájovna

Soupis: 03D - Zařízení silnoprůdné elektroinstalace

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	72 610,00
PSV - Práce a dodávky PSV	72 610,00
741 - Elektroinstalace - silnoprůdn	17 626,00
742 - Elektroinstalace - slaboprůdn	35 484,00
M - Práce a dodávky M	19 500,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: SO-03 - Hájovna

Soupis: 03D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 72 610,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV	72 610,00				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	17 626,00				
1	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	60,000	50,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
2	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	75,000	16,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320					
VV			60+15					
3	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	30,000	45,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
4	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	30,000	16,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2					
5	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	65,000	55,00	3 575,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
6	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	65,000	32,00	2 080,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2					
VV			35+30					
7	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	80,00	320,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
8	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
9	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	238,00	476,00	CS ÚRS 2023 01
PP			jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
VV			RP3					
VV			1					
VV			RH					
VV			1					
VV			Součet					
10	K	741322151	Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopólových do elektroinstalačních krabic se zapojením vodičů	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž přepětíových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 do elektroinstalačních krabic jednopólových					
11	M	R11.045.620	Svodič přepětí třída 3	kus	1,000	1 675,00	1 675,00	
PP			SALTEK Svodič DA-275-A					
12	K	741330031	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 16 A					
13	M	X1157632	Vypínací spoušť 24V	kus	1,000	472,00	472,00	
PP			CASOVAC IATET 24-240VAC A9C15419					
14	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
15	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,014	57 000,00	798,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D		742	Elektroinstalace - slaboproud	35 484,00				
16	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
17	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6					
18	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž domovního telefonu komunikačního tabla					
19	M	38226101	zvonkové tablo s elektronickým vrátným 4 tlačítka, rámeček pod omítkou	kus	1,000	24 087,00	24 087,00	CS ÚRS 2023 01
PP			zvonkové tablo s elektronickým vrátným 4 tlačítka, rámeček pod omítkou					
20	K	742320052	Montáž instalační krabice pro komunikační tablo s krytem	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla instalační krabice s krytem					
21	M	1677592	INSTALACNI KRABICE PRO ZVONKOÉ TABLO	kus	1,000	2 873,00	2 873,00	
22	K	X742330029	Montáž konektoru RJ45	kus	2,000	55,00	110,00	
PP			Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM					
23	M	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	2,000	32,00	64,00	CS ÚRS 2023 01
PP			konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný					
24	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu					
D M			Práce a dodávky M					19 500,00
25	K	742190004	Požární těsnící materiál do prostupu	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní práce pro trasy požární těsnící materiál do prostupu					
26	M	VD31233	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
27	K	X014	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	8,000	550,00	4 400,00	
28	K	X016	Zednické práce prostupy, otvory, řezání, začistění drážek a prostupů apod.	hod	8,000	550,00	4 400,00	
29	K	X018.12	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	500,00	500,00	
30	K	XVL7.1	Práce ve stávajícím rozvaděči RH	hod	8,000	350,00	2 800,00	
31	M	XPR3	Ostatní drobný el. montážní materiál pro rozvaděč RH	kpl	1,000	500,00	500,00	
PP			wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy,svorky, popisy šrouby hmožděnky, očka atd.					
32	M	XPR3.1	Ostatní drobný el. montážní materiál pro rozvaděč RP3	kpl	1,000	500,00	500,00	
PP			wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy,svorky, popisy šrouby hmožděnky, očka atd.					
33	K	XVL7.12	Práce ve stávajícím rozvaděči RP3	hod	8,000	350,00	2 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

SO-03 - Hájovna

Soupis:

03E - Elektrická požární signalizace

KSO: 8019119
Místo: Proseč - Obořiště

CC-CZ:
Datum: 11.10.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ: 46679626
DIČ: CZ46679626

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4e.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – EPS 1.4e.02 BLOKOVÉ SCHÉMA EPS AREÁLU 1.4e.03.01 PŮDORYS 1.NP 1.4e.03.02 PŮDORYS 2.NP 1.4e.03.03 PŮDORYS 3.NP 1.4e.03.04 BLOKOVÉ SCHÉMA SO-03

Cena bez DPH			620 350,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	620 350,00	15,00%	93 052,50
Cena s DPH	v	CZK	713 402,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-03 - Hájovna
Soupis: **03E - Elektrická požární signalizace**

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	620 350,00
PSV - Práce a dodávky PSV	620 350,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud kabeláž	55 696,00
742-1 - Elektroinstalace - kabelové trasy	28 116,40
742-2 - Elektroinstalace - prvky EPS	359 416,00
742-3 - Elektroinstalace - ostatní	53 244,00
742-4 - Elektroinstalace - ACE	15 695,00
M - Práce a dodávky M	108 182,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: SO-03 - Hájovna

Soupis: 03E - Elektrická požární signalizace

Místo: Proseč - Obořiště

Datum: 11.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 620 350,00

D PSV Práce a dodávky PSV 620 350,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud kabeláž 55 696,00

1	K	742003051	Montáž kabelu ovládaných zařízení (kabelová trasa s funkční odolností)	m	210,000	35,00	7 350,00	
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--

PP	Montáž kabelu ovládaných zařízení (kabelová trasa s funkční odolností)							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

2	M	34121132	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm2	m	72,000	18,00	1 296,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm2							
VV	20+40				60,000			
VV	60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				72,000			

3	M	34121142	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 10x2x0,8mm2	m	180,000	112,00	20 160,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 10x2x0,8mm2							
VV	50+100				150,000			
VV	150*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				180,000			

4	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

5	K	X742003043	Montáž kabelu kruhové linky hlásičů EPS	m	450,000	35,00	15 750,00	
---	---	------------	---	---	---------	-------	-----------	--

PP	Montáž kabelu kruhové linky hlásičů EPS							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

6	M	34121144	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčností při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2	m	540,000	16,00	8 640,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčností při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2							
VV	450				450,000			
VV	450*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				540,000			

D 742-1 Elektroinstalace - kabelové trasy 28 116,40

7	K	742003071	Montáž krabice rozbočovací s funkční odolností při požáru	kus	26,000	300,00	7 800,00	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	--

PP	Montáž krabice rozbočovací s funkční odolností při požáru							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

8	M	X742003070	Krabice rozbočovací s funkční odolností při pořáru, E180, svorkovnice pro 3x2,5mm průchozí s tepelnou pojistkou,	kus	5,000	721,00	3 605,00	
---	---	------------	--	-----	-------	--------	----------	--

PP	Krabice rozbočovací s funkční odolností při pořáru, E180, svorkovnice pro 3x2,5mm průchozí s tepelnou pojistkou, ref. typ KOPOS KSK100PO10J							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

9	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

PP	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem							
VV	6+5+4				15,000			

10	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	6,000	178,00	1 068,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

11	M	X742003074	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	700,00	700,00	
----	---	------------	--------------------------	-----	-------	--------	--------	--

PP	Drobný montážní materiál							
----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

12	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	280,000	35,00	9 800,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

13	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	195,500	10,80	2 111,40	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm							
VV	170				170,000			
VV	170*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				195,500			

14	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	92,000	16,00	1 472,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20+30+30		80,000			
	VV		80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		92,000			
15	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	34,500	30,00	1 035,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332					
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500			
D	742-2		Elektroinstalace - prvky EPS				359 416,00	
16	K	742003013	Montáž a zapojení patice stropního hlásiče vč, instalace samotného hlásiče EPS	kus	40,000	650,00	26 000,00	
	PP		Montáž a zapojení patice stropního hlásiče vč, instalace samotného hlásiče EPS					
17	M	X742003010	Optickokouřový hlásič kouře	kus	40,000	1 527,00	61 080,00	
	VV		15+13+12		40,000			
18	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	40,000	100,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž soklu hlásiče nebo patice					
19	M	X742003012	Patice pro stropní hlásiče	kus	40,000	157,00	6 280,00	
20	K	742210003	Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ústředny EPS bez čelního panelu čtyř nebo vícekruhové					
21	M	X742003001	Ústředna EPS	kus	1,000	31 279,00	31 279,00	
22	K	742210005	Montáž čelního panelu do ústředny EPS	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ústředny EPS panelu čelního					
23	M	X742003003	Čelní ovládací panel	kus	1,000	10 322,00	10 322,00	
24	K	742210006	Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ústředny EPS karty rozšiřující					
25	M	X742003004	Periferní modul	kus	1,000	4 510,00	4 510,00	
26	M	X742003005	Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly	kus	1,000	5 348,00	5 348,00	
27	M	X742003006	Mikromodul sběrnice (8 bit)	kus	2,000	10 057,00	20 114,00	
28	M	X74003007	Mikromodul essernet 62,5 kB	kus	1,000	10 057,00	10 057,00	
29	K	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4					
30	M	40463101	zdroj spínaný 24V/5A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x48 Ah	kus	1,000	11 723,00	11 723,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		zdroj spínaný 24V/3A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x18 Ah					
31	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS					
32	M	X742003002	Baterie 12/24Ah	kus	2,000	1 906,00	3 812,00	
33	K	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ovládacího panelu požární ochrany					
34	M	59081354	rozhraní pro obslužné pole požární ochrany, montáž do ústředny	kus	1,000	4 510,00	4 510,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		rozhraní pro obslužné pole požární ochrany, montáž do ústředny					
35	K	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ovládacího tabla externího pro EPS					
36	M	59081356	tablo ovládací externí pro EPS	kus	1,000	43 318,00	43 318,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		tablo ovládací externí pro EPS					
37	K	742210111	Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou					
38	M	X55779000	trezor požární s vložkou dle HZS, 24 V, barva RAL 9007	kus	1,000	25 040,00	25 040,00	
39	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se skličkem	kus	12,000	600,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 01
40	M	X742003024	Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem	kus	12,000	1 692,00	20 304,00	
41	M	X742003026	Skříň tlačítkového hlásiče červená velká,	kus	12,000	284,00	3 408,00	
42	K	X742003021	Instalace držáku popisného štítku hlásiče, vytvoření popisného štítku	kus	52,000	5,00	260,00	
	PP		Instalace držáku popisného štítku hlásiče, vytvoření popisného štítku					
43	M	X742003020	Držák popisných štítků hlásičů (balení po 10ks)	sada	6,000	254,00	1 524,00	
44	K	X742003023	Montáž paralelní optické signalizace	kus	1,000	450,00	450,00	
45	M	X742003022	Paralelní optická sig.	sada	1,000	297,00	297,00	
46	K	X742003031	Montáž koppleru, zapojení na kruhovou linku, zapojení a nastavení vstupů a výstupů	kus	2,000	600,00	1 200,00	
47	M	X742003028	Esserbus koppler alarmový 4G/2R,	kus	1,000	3 730,00	3 730,00	
48	M	X742003029	koppler 12 relé	kus	1,000	5 601,00	5 601,00	
49	M	X742003030	Skříň pro bus-koppler aP na omítku	kus	2,000	328,00	656,00	
50	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
51	M	35713139	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních jednotek					
52	M	XPR32	Příslušenství do rozvaděče	kpl	1,000	555,00	555,00	
53	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení					
54	M	X35889542	svodič přepětí ST 2+3 12/24V DC, sběrnice RS-485	kus	2,000	4 679,00	9 358,00	
55	M	X35889543	svodič přepětí ST1+2+3 24V DC	kus	10,000	2 225,00	22 250,00	
D	742-3		Elektroinstalace - ostatní				53 244,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	X742003075	Programování nové ústředny EPS infekčního oddělení, implementace prvků do programu ústředny EPS, programování návazností a řídicích relé	hod	4,000	617,00	2 468,00	
PP			Programování nové ústředny EPS infekčního oddělení, implementace prvků do programu ústředny EPS, programování návazností a řídicích relé					
57	K	X742003076	Integrace ústředny EPS do sítě ústřednen	hod	4,000	617,00	2 468,00	
58	K	X42003077	Vedení stavby, ostatní režijní a přípravné práce, kontrolní provoz systému	hod	8,000	350,00	2 800,00	
PP			Vedení stavby, ostatní režijní a přípravné práce, kontrolní provoz systému					
59	K	X742003078	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu					
60	K	X742003079	Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Mimostaveništní doprava materiálu					
61	K	X742003081	Vypracování výrobní dokumentace EPS	hod	8,000	600,00	4 800,00	
PP			Vypracování výrobní dokumentace EPS					
62	K	X742003082	Vypracování dokumentace skutečného provedení EPS v editovatelné elektronické verzi dwg	hod	8,000	600,00	4 800,00	
PP			Vypracování dokumentace skutečného provedení EPS v editovatelné elektronické verzi dwg					
63	K	X742003083	Koordinace prací s ostatními profesemi	hod	4,000	200,00	800,00	
PP			Koordinace prací s ostatními profesemi					
64	K	X742003084	Koordinace prací, jednání s jednání s HZS Kr. Vysočina	hod	8,000	350,00	2 800,00	
65	K	X742003085	Provedení výchozí revize včetně revizní zprávy systému EPS	hod	8,000	617,00	4 936,00	
PP			Provedení výchozí revize včetně revizní zprávy systému EPS					
66	K	X742003086	Provedení funkční zkoušky systému EPS	hod	6,000	617,00	3 702,00	
PP			Provedení funkční zkoušky systému EPS					
67	K	X742003087	Provedení koordinační funkční zkoušky systému EPS ve vazbě na další systémy PBZ	hod	6,000	617,00	3 702,00	
PP			Provedení koordinační funkční zkoušky systému EPS ve vazbě na další systémy PBZ					
68	K	X742003088	Zaškolení obsluhy systému EPS	hod	4,000	617,00	2 468,00	
PP			Zaškolení obsluhy systému EPS					
D 742-4			Elektroinstalace - ACE					
							15 695,00	
69	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
70	M	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2023 01
PP			konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný					
71	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž domovního telefonu komunikačního tabla					
72	M	38226100	zvonkové tablo s elektronickým vrátným 2 tlačítka, rámeček pod omítkou	kus	1,000	13 981,00	13 981,00	CS ÚRS 2023 01
PP			zvonkové tablo s elektronickým vrátným 2 tlačítka, rámeček pod omítkou					
73	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
74	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	24,000	16,00	384,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6					
VV			20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	24,000				
D M			Práce a dodávky M					
							108 182,60	
75	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,693	500,00	346,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží					
VV			0,33	0,330				
VV			0,33*2,1 'Přepočtené koeficientem množství	0,693				
76	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	1,386	200,00	277,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží					
VV			0,66	0,660				
VV			0,66*2,1 'Přepočtené koeficientem množství	1,386				
77	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,990	150,00	148,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
VV			0,99	0,990				
78	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	2,079	5,00	10,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
VV			0,99	0,990				
VV			0,99*2,1 'Přepočtené koeficientem množství	2,079				
79	K	742190004	Požární těsnící materiál do prostupu	kus	40,000	450,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní práce pro trasy požární těsnící materiál do prostupu					
80	M	VD31233	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	40,000	450,00	18 000,00	
81	K	X016.1	Zednické práce, zapravení, začistění drážek apod.	hod	56,000	550,00	30 800,00	
PP			Zednické a stavební přímocy pro vnitřní zabezpečovací elektroinstalaci					
VV			- vysekání (vyfrézování) drážek do zdi, podlahy a stropů					
VV			- hrubé zapravení drážek po provedení instalace					
VV			56	56,000				
82	K	X016.1.1	Zednické práce, stoupačky včetně zapravení	kus	12,000	2 000,00	24 000,00	

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní zabezpečovací elektroinstalaci					
			- provedení průrazů, prostupů ve stropních konstrukcích a zdech					
VV			- hrubé zapravení prostupů po provedení instalace					
			12		12,000			
83	K	X018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	500,00	500,00	
84	M	XPR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
85	K	X46M001001	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	34,000	200,00	6 800,00	
VV			13+13+8		34,000			
86	K	X46M001002	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	16,000	300,00	4 800,00	
PP			Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

SO-03 - Hájovna

Soupis:

03F - Nouzový zvukový systém

KSO: 8019119

Místo: Proseč - Obořiště

CC-CZ:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ:

46679626

DIČ:

CZ46679626

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4f.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – ER 1.4f.02 BLOKOVÉ SCHÉMA AREÁLU 1.4f.03.01 PŮDORYS 1.NP 1.4f.03.02 PŮDORYS 2.NP 1.4f.03.03 PŮDORYS 3.NP

Cena bez DPH			303 200,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	303 200,00	15,00%	45 480,00
Cena s DPH			348 680,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-03 - Hájovna
Soupis: 03F - Nouzový zvukový systém

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	303 200,00
PSV - Práce a dodávky PSV	303 200,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud - SKS	203 134,00
M - Práce a dodávky M	100 066,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: SO-03 - Hájovna

Soupis: 03F - Nouzový zvukový systém

Místo: Proseč - Obořiště

Datum: 11.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 303 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 303 200,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud - SKS 203 134,00

1	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prolahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
2	M	X34571459	krabice požárně odolná 105x105x40	kus	6,000	760,00	4 560,00	
PP			krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem					
3	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	350,000	35,00	12 250,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku					
4	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	300,000	18,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320					
5	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	50,000	30,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332					
6	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	350,000	35,00	12 250,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
7	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	350,000	28,00	9 800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2					
VV			50+50+50+50+50+50+50			350,000		
8	K	742190005	Vožení požárně těsnícího materiálu pro prostup	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnícího materiálu pro prostup					
9	M	23226000	páska protipožární zpěňující	m	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
PP			páska protipožární zpěňující					
10	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	41,000	650,00	26 650,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného					
11	M	38447017	reproduktor nástěnný certifikovaný dle EN54-24 6W/100V kovový bílý 164x164mm	kus	41,000	1 320,00	54 120,00	CS ÚRS 2023 01
PP			reproduktor nástěnný certifikovaný dle EN54-24 6W/100V kovový bílý 164x164mm					
VV			13+14+14			41,000		
12	K	742410302	Měření srozumitelnosti systému rozhlasu	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž rozhlasu měření srozumitelnosti systému					
13	K	X742410001	Montáž stanice hlasatele	kus	1,000	400,00	400,00	
PP			Montáž rozhlasu systémového zesilovače					
14	M	X38445006.1	Digitální stanice hlasatele, EN54-16, 12 tlačítek	kus	1,000	44 440,00	44 440,00	
15	K	X742410001.3	Montáž koncového členu	kus	12,000	200,00	2 400,00	
PP			Montáž rozhlasu systémového zesilovače					
16	M	X1000301178	Konc. clen repr. linky EOL pro	kus	12,000	1 172,00	14 064,00	
D M			Práce a dodávky M				100 066,00	
17	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
18	K	742190004	Požárně těsnící materiál do prostupu	kus	27,000	450,00	12 150,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu					
19	M	VD31233	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	27,000	450,00	12 150,00	
20	K	X016	Zednické práce prostupy, otvory, řezání, začistění drážek a prostupů apod.	hod	40,000	650,00	26 000,00	
21	K	X016.1.1	Zednické práce, prostupy včetně zapravení	kus	40,000	650,00	26 000,00	
PP			Zednické a stavební přímomoce pro vnitřní zabezpečovací elektroinstalaci					
VV			- provedení průrazů, prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení prostupů po provedení instalace			40,000		
22	K	X018.12	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
23	M	XPR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
24	K	X742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky	kus	1,000	2 468,00	2 468,00	
PP			Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	X742220421.2	Koordinační činnost	kpl	1,000	2 468,00	2 468,00	
26	K	X742220511	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	4 930,00	4 930,00	
PP			Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS					
27	K	X825622V21	Vypracování dokumentace "Dokumentaceš skutečného stavu"	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

SO-04 - Prádelna

Soupis:

04_01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

8019119

Místo:

Proseč - Obořiště

CC-CZ:

Datum:

11.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ:

46679626

DIČ:

CZ46679626

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U Věškerych dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 TABULKY PSV 1.1.04.01 PŮDORYS 1.NP 1.1.04.02 PŮDORYS 2.NP

Cena bez DPH			265 260,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	265 260,00	15,00%	39 789,00
Cena s DPH	v CZK		305 049,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-04 - Prádelna

Soupis: 04_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	265 260,00
HSV - Práce a dodávky HSV	151 325,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	83 633,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 747,55
94 - Lešení a stavební výtahy	9 156,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	22 944,67
96 - Bourání konstrukcí	21 646,88
997 - Přesun sutě	7 087,96
998 - Přesun hmot	6 856,20
PSV - Práce a dodávky PSV	113 934,67
763 - Konstrukce suché výstavby	31 656,18
765 - Krytina skládaná	3 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	12 426,10
771 - Podlahy z dlaždic	11 763,83
783 - Dokončovací práce - nátěry	268,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	54 819,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-04 - Prádelna
Soupis:

04_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Proseč - Obořiště Datum: 11.10.2023
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT
Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov Zpracovatel: CENTRUM NOVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 265 260,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				151 325,33	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	83 633,62				
1	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	182,540	85,80	15 661,93	CS ÚRS 2023 01
	PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%						
	VV	č.1.1.04.01 - Púdorys 1.NP						
	VV	stropy - pozn.C						
	VV	3,41+6,12+6,99+16,64+25,6+17,53+7,47+5,64+4,97				94,370		
	VV	Mezisoučet				94,370		
	VV	č.1..1.04.02 - Púdorys 2.NP						
	VV	stropy - pozn.C						
	VV	8,02+12,1+10,61+2,34+12,9+5,14+12,9+1,68+5,49+10,52+6,47				88,170		
	VV	Mezisoučet				88,170		
	VV	Součet				182,540		
2	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	186,493	131,40	24 505,18	CS ÚRS 2023 01
	PP	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných						
	VV	č.1.1.04.01 - Púdorys 1.NP						
	VV	stropy - pozn.C						
	VV	3,41+6,12+6,99+16,64+25,6+17,53+7,47+5,64+4,97				94,370		
	VV	Mezisoučet				94,370		
	VV	č.1..1.04.02 - Púdorys 2.NP						
	VV	stropy - pozn.C						
	VV	8,02+12,1+10,61+2,34+12,9+5,14+12,9+1,68+5,49+10,52+6,47				88,170		
	VV	Mezisoučet				88,170		
	VV	SDK podhled						
	VV	3,953				3,953		
	VV	Součet				186,493		
3	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	252,944	67,80	17 149,60	CS ÚRS 2023 01
	PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%						
	VV	č.1.1.04.01 - Púdorys 1.NP						
	VV	stěny - pozn.B						
	VV	č101						
	VV	(2+1,62)*2*3				21,720		
	VV	-0,9*2*3				-5,400		
	VV	č102						
	VV	(3,454+1,62)*2*3				30,444		
	VV	-0,9*2*4				-7,200		
	VV	-0,6*2				-1,200		
	VV	č103						
	VV	(3+2,33)*2*3				31,980		
	VV	-0,9*2*3				-5,400		
	VV	č107						
	VV	(3,05+2,45)*2*3				33,000		
	VV	-0,6*2				-1,200		
	VV	-0,9*2*2				-3,600		
	VV	-1,2*1,75+(1,2+1,75*2)*0,35				-0,455		
	VV	č110						
	VV	(2,95+2,6)*2*3				33,300		
	VV	-0,9*2				-1,800		
	VV	Mezisoučet				124,189		
	VV	č.1..1.04.02 - Púdorys 2.NP						
	VV	stěny pozn.B						
	VV	č201+202						
	VV	(7,6+5,6)*2*2,55				67,320		
	VV	-0,8*2				-1,600		
	VV	-0,9*2*4				-7,200		
	VV	-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,35				-0,330		
	VV	č207						
	VV	(4,3+3)*2*2,55				37,230		
	VV	-0,8*2				-1,600		
	VV	-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,35				-0,330		
	VV	č208						
	VV	(2,5+2,1)*2*2,55				23,460		
	VV	-0,7*2*2				-2,800		
	VV	-0,8*2*2				-3,200		
	VV	-0,9*2				-1,800		
	VV	č212						
	VV	(3,05+1,8)*2*2,55				24,735		
	VV	-0,7*2				-1,400		
	VV	-0,8*2				-1,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,35		-0,330			
	VV		Mezisoučet		128,755			
	VV		Součet		252,944			
4	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	106,599	103,20	11 001,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		č.1.1.04.01 - Púdorys 1.NP					
	VV		stěny - pozn.B = 30%					
	VV		č101					
	VV		(2+1,62)*2*3*0,30		6,516			
	VV		-0,9*2*3*0,30		-1,620			
	VV		č102					
	VV		(3,454+1,62)*2*3*0,30		9,133			
	VV		-0,9*2*4*0,30		-2,160			
	VV		-0,6*2*0,30		-0,360			
	VV		č103					
	VV		(3+2,33)*2*3*0,30		9,594			
	VV		-0,9*2*3*0,30		-1,620			
	VV		č107					
	VV		(3,05+2,45)*2*3*0,30		9,900			
	VV		-0,6*2*0,30		-0,360			
	VV		-0,9*2*2*0,30		-1,080			
	VV		(-1,2*1,75+(1,2+1,75*2)*0,35)*0,30		-0,137			
	VV		č110					
	VV		(2,95+2,6)*2*3*0,30		9,990			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		Mezisoučet		37,256			
	VV		č.1..1.04.02 - Púdorys 2.NP					
	VV		stěny pozn.B = 30%					
	VV		č201+202					
	VV		(7,6+5,6)*2*2,55*0,30		20,196			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		-0,9*2*4*0,30		-2,160			
	VV		(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,35)*0,30		-0,099			
	VV		č207					
	VV		(4,3+3)*2*2,55*0,30		11,169			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,35)*0,30		-0,099			
	VV		č208					
	VV		(2,5+2,1)*2*2,55*0,30		7,038			
	VV		-0,7*2*2*0,30		-0,840			
	VV		-0,8*2*2*0,30		-0,960			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		č212					
	VV		(3,05+1,8)*2*2,55*0,30		7,421			
	VV		-0,7*2*0,30		-0,420			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,35)*0,30		-0,099			
	VV		Mezisoučet		38,627			
	VV		SDK příčka					
	VV		15,358*2		30,716			
	VV		Mezisoučet		30,716			
	VV		Součet		106,599			
5	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	182,540	71,10	12 978,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
6	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	3,150	742,00	2 337,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	VV		č.1..1.04.02 - Púdorys 2.NP					
	VV		pozn.3					
	VV		3,15		3,150			
	VV		Součet		3,150			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 747,55	
D	94		Lešení a stavební výtahy				9 156,00	
7	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	6,000	614,00	3 684,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m					
8	K	949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada	180,000	16,80	3 024,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	VV		30dní					
	VV		6*30		180,000			
	VV		Součet		180,000			
9	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	6,000	408,00	2 448,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m					
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				22 944,67	
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	182,540	116,80	21 320,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
11	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	204,00	204,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
12	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový 21A/113B	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	96	Bourání konstrukcí					21 646,88	
13	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	182,540	12,80	2 336,51	CS ÚRS 2023 01
	PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %						
	VV	č.1.1.04.01 - Púdorys 1.NP						
	VV	stropy - pozn.C						
	VV	3,41+6,12+6,99+16,64+25,6+17,53+7,47+5,64+4,97						
	VV	Mezisoučet						
	VV	č.1..1.04.02 - Púdorys 2.NP						
	VV	stropy - pozn.C						
	VV	8,02+12,1+10,61+2,34+12,9+5,14+12,9+1,68+5,49+10,52+6,47						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
14	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	252,944	12,80	3 237,68	CS ÚRS 2023 01
	PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %						
	VV	č.1.1.04.01 - Púdorys 1.NP						
	VV	stěny - pozn.B						
	VV	č101						
	VV	(2+1,62)*2*3						
	VV	-0,9*2*3						
	VV	č102						
	VV	(3,454+1,62)*2*3						
	VV	-0,9*2*4						
	VV	-0,6*2						
	VV	č103						
	VV	(3+2,33)*2*3						
	VV	-0,9*2*3						
	VV	č107						
	VV	(3,05+2,45)*2*3						
	VV	-0,6*2						
	VV	-0,9*2*2						
	VV	-1,2*1,75+(1,2+1,75*2)*0,35						
	VV	č110						
	VV	(2,95+2,6)*2*3						
	VV	-0,9*2						
	VV	Mezisoučet						
	VV	č.1..1.04.02 - Púdorys 2.NP						
	VV	stěny pozn.B						
	VV	č201+202						
	VV	(7,6+5,6)*2*2,55						
	VV	-0,8*2						
	VV	-0,9*2*4						
	VV	-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,35						
	VV	č207						
	VV	(4,3+3)*2*2,55						
	VV	-0,8*2						
	VV	-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,35						
	VV	č208						
	VV	(2,5+2,1)*2*2,55						
	VV	-0,7*2*2						
	VV	-0,8*2*2						
	VV	-0,9*2						
	VV	č212						
	VV	(3,05+1,8)*2*2,55						
	VV	-0,7*2						
	VV	-0,8*2						
	VV	-0,9*2						
	VV	-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,35						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
15	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky nebo štku tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	257,163	62,50	16 072,69	CS ÚRS 2023 01
	PP	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%						
	VV	č.1.1.04.01 - Púdorys 1.NP						
	VV	stropy - pozn.C						
	VV	3,41+6,12+6,99+16,64+25,6+17,53+7,47+5,64+4,97						
	VV	č.1.1.04.01 - Púdorys 1.NP						
	VV	stěny - pozn.B = 30%						
	VV	č101						
	VV	(2+1,62)*2*3*0,30						
	VV	-0,9*2*3*0,30						
	VV	č102						
	VV	(3,454+1,62)*2*3*0,30						
	VV	-0,9*2*4*0,30						
	VV	-0,6*2*0,30						
	VV	č103						
	VV	(3+2,33)*2*3*0,30						
	VV	-0,9*2*3*0,30						
	VV	č107						
	VV	(3,05+2,45)*2*3*0,30						
	VV	-0,6*2*0,30						
	VV	-0,9*2*2*0,30						
	VV	(-1,2*1,75+(1,2+1,75*2)*0,35)*0,30						
	VV	č110						
	VV	(2,95+2,6)*2*3*0,30						
	VV	-0,9*2*0,30						
	VV	Mezisoučet						
	VV	č.1..1.04.02 - Púdorys 2.NP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		8,02+12,1+10,61+2,34+12,9+5,14+12,9+1,68+5,49+10,52+6,47		88,170			
	VV		Mezisoučet		88,170			
	VV		č.1..1.04.02 - Púdorys 2.NP					
	VV		stěny pozn.B = 30%					
	VV		č201+202					
	VV		(7,6+5,6)*2*2,55*0,30		20,196			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		-0,9*2*4*0,30		-2,160			
	VV		(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,35)*0,30		-0,099			
	VV		č207					
	VV		(4,3+3)*2*2,55*0,30		11,169			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,35*0,30		-1,359			
	VV		č208					
	VV		(2,5+2,1)*2*2,55*0,30		7,038			
	VV		-0,7*2*2*0,30		-0,840			
	VV		-0,8*2*2*0,30		-0,960			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		č212					
	VV		(3,05+1,8)*2*2,55*0,30		7,421			
	VV		-0,7*2*0,30		-0,420			
	VV		-0,8*2*0,30		-0,480			
	VV		-0,9*2*0,30		-0,540			
	VV		(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,35)*0,30		-0,099			
	VV		Mezisoučet		37,367			
	VV		Součet		257,163			
D	997		Přesun sutě				7 087,96	
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,926	1 010,00	2 955,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,926	288,00	842,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,520	12,50	731,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		2,926*20		58,520			
	VV		Součet		58,520			
19	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,526	712,00	1 798,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	VV		2,926		2,926			
	VV		-0,400		-0,400			
	VV		Součet		2,526			
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,400	1 900,00	760,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	998		Přesun hmot				6 856,20	
21	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,516	1 950,00	6 856,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				113 934,67	
D	763		Konstrukce suché výstavby				31 656,18	
22	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	15,358	937,00	14 390,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30					
	VV		č.1..1.04.02 - Púdorys 2.NP					
	VV		pozn.1					
	VV		(2,55+1,55+2,55)*2,55		16,958			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		Součet		15,358			
23	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	6,650	509,00	3 384,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru					
	VV		2,55+1,55+2,55		6,650			
	VV		Součet		6,650			
24	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	15,358	73,40	1 127,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranně)					
25	K	763131432A	SDK podhled deska 1xDF 18 bez izolace samonosný	m2	3,953	1 140,00	4 506,42	
	VV		č.1..1.04.02 - Púdorys 2.NP					
	VV		pozn.2					
	VV		2,55*1,55		3,953			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	3,953				
26	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	7,906	118,00	932,91	CS ÚRS 2023 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm	7,906				
VV			3,953*2	7,906				
VV			Součet	7,906				
27	M	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	8,697	110,00	956,67	CS ÚRS 2023 01
PP			deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	8,697				
VV			7,906*1,1	8,697				
VV			Součet	8,697				
28	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,953	42,00	166,03	CS ÚRS 2023 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
29	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	3,953	65,00	256,95	CS ÚRS 2023 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
30	M	63152099	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm	m2	4,151	340,00	1 411,34	CS ÚRS 2023 01
PP			pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm					
VV			3,953*1,05	4,151				
VV			Součet	4,151				
31	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1,000	723,00	723,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové					
32	M	55331557	zárubeň jednokřídla ocelová pro SDK s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970mm	kus	1,000	2 730,00	2 730,00	CS ÚRS 2023 01
33	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,540	1 310,00	707,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
34	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,540	672,00	362,88	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D			765	Krytina skládaná			3 000,00	
35	K	765001	Rozebrání střešní krytiny, laťování - viz půdorys 2NP - pozn.4	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
36	K	765002	Zpětné položení střešní krytiny, laťování - viz půdorys 2NP - pozn.4	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
D			766	Konstrukce truhlářské			12 426,10	
37	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 473,00	1 473,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
38	M	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970mm	kus	1,000	6 760,00	6 760,00	CS ÚRS 2023 01
PP			dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970mm					
39	K	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křídel	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž dveřních doplňků plechu okopového					
40	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus	2,000	523,00	1 046,00	CS ÚRS 2023 01
PP			plech okopový nerez 815x250x0,6mm					
41	K	766660718	Montáž stavěče dveřního křídla	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž dveřních doplňků stavěče křídla					
42	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kování dveřní stavěč dveří					
43	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
44	M	54924002	zámek	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 01
45	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
46	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kování rozetové klika/klika					
47	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,023	1 310,00	30,13	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
48	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,023	738,00	16,97	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D			771	Podlahy z dlaždic			11 763,83	
49	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,150	16,50	51,98	CS ÚRS 2023 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
VV			č.1..1.04.02 - Půdorys 2.NP					
VV			pozn.3					
VV			3,15	3,150				
VV			Součet	3,150				
50	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,150	63,00	198,45	CS ÚRS 2023 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	6,700	136,00	911,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	VV		č215		7,500			
	VV		(2,45+1,3)*2		-0,800			
	VV		-0,8		6,700			
	VV		Součet					
52	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	24,567	190,00	4 667,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm					
	VV		(6,7/0,3)*1,1		24,567			
	VV		Součet		24,567			
53	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,150	708,00	2 230,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2					
54	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	3,465	790,00	2 737,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	VV		3,15*1,1		3,465			
	VV		Součet		3,465			
55	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	6,700	46,60	312,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
56	K	771591116	Podlahy spárování epoxidem	m	6,700	77,70	520,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování epoxidem					
57	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,104	719,00	74,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
58	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,104	570,50	59,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				268,80	
59	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,920	140,00	268,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		zárubeň					
	VV		(0,8+2*2)*(0,1+0,05*2)*2		1,920			
	VV		Součet		1,920			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				54 819,76	
60	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	485,729	11,70	5 683,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		č.1.1.04.01 - Púdorys 1.NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		3,41+6,12+6,99+16,64+25,6+17,53+7,47+5,64+4,97		94,370			
	VV		Mezisoučet		94,370			
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č101					
	VV		(2+1,62)*2*3		21,720			
	VV		č102					
	VV		(3,454+1,62)*2*3		30,444			
	VV		č103					
	VV		(3+2,33)*2*3		31,980			
	VV		č107					
	VV		(3,05+2,45)*2*3		33,000			
	VV		č110					
	VV		(2,95+2,6)*2*3		33,300			
	VV		Mezisoučet		150,444			
	VV		č.1..1.04.02 - Púdorys 2.NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		8,02+12,1+10,61+2,34+12,9+5,14+12,9+1,68+5,49+10,52+6,4		88,170			
	VV		7					
	VV		Mezisoučet		88,170			
	VV		stěny pozn.B					
	VV		č201+202					
	VV		(7,6+5,6)*2*2,55		67,320			
	VV		č207					
	VV		(4,3+3)*2*2,55		37,230			
	VV		č208					
	VV		(2,5+2,1)*2*2,55		23,460			
	VV		č212					
	VV		(3,05+1,8)*2*2,55		24,735			
	VV		Mezisoučet		152,745			
	VV		Součet		485,729			
61	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	520,398	19,90	10 355,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		oškrabání					
	VV		485,729		485,729			
	VV		SDK					
	VV		3,953		3,953			
	VV		15,358*2		30,716			
	VV		Součet		520,398			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	520,398	45,00	23 417,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
63	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	182,540	6,22	1 135,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
64	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací</i>	m2	191,667	3,40	651,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací					
	VV		182,54*1,05		191,667			
	VV		Součet		191,667			
65	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	200,000	8,30	1 660,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
66	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací</i>	m2	220,000	3,40	748,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací					
	VV		200*1,1		220,000			
	VV		Součet		220,000			
67	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	177,061	45,90	8 127,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		č.1.1.04.01 - Púdorys 1.NP					
	VV		stěny - pozn.B = 70%					
	VV		č101					
	VV		(2+1,62)*2*3*0,70		15,204			
	VV		-0,9*2*3*0,70		-3,780			
	VV		č102					
	VV		(3,454+1,62)*2*3*0,70		21,311			
	VV		-0,9*2*4*0,70		-5,040			
	VV		-0,6*2*0,70		-0,840			
	VV		č103					
	VV		(3+2,33)*2*3*0,70		22,386			
	VV		-0,9*2*3*0,70		-3,780			
	VV		č107					
	VV		(3,05+2,45)*2*3*0,70		23,100			
	VV		-0,6*2*0,70		-0,840			
	VV		-0,9*2*2*0,70		-2,520			
	VV		(-1,2*1,75+(1,2+1,75*2)*0,35)*0,70		-0,319			
	VV		č110					
	VV		(2,95+2,6)*2*3*0,70		23,310			
	VV		-0,9*2*0,70		-1,260			
	VV		Mezisoučet		86,932			
	VV		č.1..1.04.02 - Púdorys 2.NP					
	VV		stěny pozn.B = 70%					
	VV		č201+202					
	VV		(7,6+5,6)*2*2,55*0,70		47,124			
	VV		-0,8*2*0,70		-1,120			
	VV		-0,9*2*4*0,70		-5,040			
	VV		(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,35)*0,70		-0,231			
	VV		č207					
	VV		(4,3+3)*2*2,55*0,70		26,061			
	VV		-0,8*2*0,70		-1,120			
	VV		(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,35)*0,70		-0,231			
	VV		č208					
	VV		(2,5+2,1)*2*2,55*0,70		16,422			
	VV		-0,7*2*2*0,70		-1,960			
	VV		-0,8*2*2*0,70		-2,240			
	VV		-0,9*2*0,70		-1,260			
	VV		č212					
	VV		(3,05+1,8)*2*2,55*0,70		17,315			
	VV		-0,7*2*0,70		-0,980			
	VV		-0,8*2*0,70		-1,120			
	VV		-0,9*2*0,70		-1,260			
	VV		(-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,35)*0,70		-0,231			
	VV		Mezisoučet		90,129			
	VV		Součet		177,061			
68	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu	m2	202,715	15,00	3 040,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech					
	VV		60% stěn tónováno					
	VV		č.1.1.04.01 - Púdorys 1.NP					
	VV		stropy - pozn.C					
	VV		stěny - pozn.B					
	VV		č101					
	VV		(2+1,62)*2*3*0,60		13,032			
	VV		č102					
	VV		(3,454+1,62)*2*3*0,60		18,266			
	VV		č103					
	VV		(3+2,33)*2*3*0,60		19,188			
	VV		č107					
	VV		(3,05+2,45)*2*3*0,60		19,800			
	VV		č110					
	VV		(2,95+2,6)*2*3*0,60		19,980			
	VV		Mezisoučet		90,266			
	VV		č.1..1.04.02 - Púdorys 2.NP					
	VV		stěny pozn.B					
	VV		č201+202					
	VV		(7,6+5,6)*2*2,55*0,60		40,392			
	VV		č207					
	VV		(4,3+3)*2*2,55*0,60		22,338			
	VV		č208					
	VV		(2,5+2,1)*2*2,55*0,60		14,076			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		č212						
VV		(3,05+1,8)*2*2,55*0,60			14,841			
VV		Mezisoučet			91,647			
VV		SDK						
VV		3,953*0,60			2,372			
VV		15,358*2*0,60			18,430			
VV		Mezisoučet			20,802			
VV		Součet			202,715			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

SO-04 - Prádelna

Soupis:

04D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

KSO: 8019119
Místo: Proseč - Obořiště

CC-CZ:
Datum: 11.10.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ: 46679626
DIČ: CZ46679626

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U Věskerych dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4d.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – EI 1.4d.04.01 PŮDORYS 1.NP 1.4d.04.02 PŮDORYS 2.NP

Cena bez DPH			170 920,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	170 920,00	15,00%	25 638,00
Cena s DPH			196 558,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-04 - Prádelna
Soupis: **04D - Zařízení silnoprůdné elektroinstalace**

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	170 920,00
PSV - Práce a dodávky PSV	170 920,00
741 - Elektroinstalace - silnoprůdn	43 096,00
742 - Elektroinstalace - slaboprůdn	35 834,00
751-CH3 - CH - Zařízení 1 -eps	72 000,00
M - Práce a dodávky M	19 990,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: SO-04 - Prádelna

Soupis: 04D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 170 920,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV					170 920,00	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					43 096,00	
1	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	110,000	50,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm						
2	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	110,000	16,00	1 760,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320						
	VV	30+30+50						
3	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	30,000	45,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2						
4	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	30,000	16,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2						
5	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	30,000	45,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2						
6	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	30,000	39,00	1 170,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2						
7	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	25,000	55,00	1 375,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2						
8	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	25,000	32,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2						
	VV	25						
					25,000			
9	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	60,000	55,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2						
10	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	60,000	50,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2						
	VV	30+30						
					60,000			
11	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	80,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2						
12	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg						
13	M	35713150	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 4 modulární jednotky	kus	1,000	6 580,00	6 580,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 4 modulární jednotky						
14	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní						
15	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2023 01
16	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	175,00	175,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
17	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	238,00	238,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	741322041	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových jednodílných se zapojením vodičů	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 jednopólových jednodílných					
19	M	35889541	svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000	5 366,00	5 366,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu					
20	K	741322151	Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopólových do elektroinstalacních krabic se zapojením vodičů	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 do elektroinstalacních krabic jednopólových					
21	M	R11.045.620	Svodič přepětí třída 3	kus	2,000	1 682,00	3 364,00	
	PP		SALTEK Svodič DA-275-A					
22	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
23	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,024	57 000,00	1 368,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				35 834,00	
24	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	30,000	20,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
25	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	30,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6					
26	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž domovního telefonu komunikačního tabla					
27	M	38226101	zvonkové tablo s elektronickým vrátným 4 tlačítka, rámeček pod omítkou	kus	1,000	24 087,00	24 087,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		zvonkové tablo s elektronickým vrátným 4 tlačítka, rámeček pod omítkou					
28	K	742320052	Montáž instalační krabice pro komunikační tablo s krytem	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla instalační krabice s krytem					
29	M	1677592	INSTALACNI KRABICE PRO ZVONKOVÉ TABLO	kus	1,000	2 873,00	2 873,00	
30	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu					
31	K	X742330029	Montáž konektoru RJ45	kus	2,000	55,00	110,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM					
32	M	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	2,000	32,00	64,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný					
	D	751-CH3	CH - Zařízení 1 -eps				72 000,00	
33	K	751721121	Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením do 7 vnitřních jednotek	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 7 vnitřních jednotek					
34	M	xCH1.1	Venkovní jednotka typu Split 2,5kW	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		zdroj chladu - CH1.1 kondenzační jednotka 230V, 1,6kW, 4A dop.jištění 10A, CYKY-J 3x2,5 akustický tlak 55dB (1m) chladicí výkon 2,5kW Š*v*H= 483*7170*230mm délka připojení až 20m					
35	M	xCH1.01.02	komunikační rozhraní	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Modul pro připojení do nadřazeného systému MaR - ModBus 230V převádí komunikační protokol klimatizace protokolu pro správce centrálního řízení					
36	K	751711115	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 9 do 14 kW	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 9 do 14 kW (přes 90 do 140 m3)					
37	M	xCH1.2	Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná o chladicím výkonu 2,5kW	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
38	M	xCH1.4	čerpadlo kondenzátu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		čerpadlo kondenzátu pro nástěnnou klima jednotku					
39	K	ost_x_001	Napojení odvodu kondenzátu do kanalizace v objektu, včetně sifonu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Napojení odvodu kondenzátu do kanalizace v objektu - napojení na systém kanalizace v objektu do vzdálenosti 10m - mechanická zápachová uzavírka nástěnná - sifon - přípono potrubím d32 mm					
40	K	x0vp_ch010-s	Úprava na zimní provoz/1 ks - pro teploty nižší než -10°C	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Zimní úprava pod -10°C do 20 kW					
41	K	xCH_m_potr_2	Montáž rozvodů pro systém split	m	20,000	200,00	4 000,00	
	PP		Montáž rozvodů pro systém split					
42	K	xCH_potr_2	Rozvody Cu pro systém Split	m	20,000	200,00	4 000,00	
	PP		Rozvody Cu vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního karelu. Ve venkovním prostředí tepelná izolace potrubí s UV ochranou.					
43	M	xCH3.01.04	Chladivo R32	kg	2,000	500,00	1 000,00	
	PP		Chladivo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	x0VP_pr_001	Prostup střešním pláštěm vč. ochrany proti zatékání UV ochrana	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			vystrojení prostupu střešním pláštěm - chránička na prostupu + ochrana proti zatékání - tepelná izolace chráničky - tl. 20mm, včetně utěsnění					
45	K	x_vp_ost_001	utěsnění požárních prostupů do prům 200mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			utěsnění požárních prostupů do prům 200mm					
46	K	x_vp_ost_002	Montáž konzole	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			utěsnění požárních prostupů do prům 200mm					
47	M	x0VP_pr_002	Pozinkovaná konzole pro chlazení, včetně kotvicích prvků	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D M			Práce a dodávky M					19 990,00
48	K	742190004	Požární těsnicí materiál do prostupu	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní práce pro trasy požární těsnicí materiál do prostupu					
49	M	VD31233	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
50	K	X014	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	8,000	550,00	4 400,00	
51	K	X016	Zednické práce prostupy, otvory, řezání, začistění drážek a prostupů apod.	hod	8,000	550,00	4 400,00	
52	K	X018.12	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	500,00	500,00	
53	M	XPR3.1.1	Ostatní drobný el. montážní materiál pro rozvaděč RP1	kpl	1,000	890,00	890,00	
PP			wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, svorky, popisy šrouby hmožděnky, očka atd.					
54	K	XVL7.2	Práce ve stávajícím rozvaděči RP1	hod	8,000	550,00	4 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

SO-04 - Prádelna

Soupis:

04E - Elektrická požární signalizace

KSO: 8019119

Místo: Proseč - Obořiště

CC-CZ:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ:

46679626

DIČ:

CZ46679626

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4e.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – EPS 1.4e.02 BLOKOVÉ SCHÉMA EPS AREÁLU 1.4e.04.01 PŮDORYS 1.NP 1.4e.04.02 PŮDORYS 2.NP 1.4e.04.03 RIŠOVÉ SCHÉMA SO-04

Cena bez DPH			494 940,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	494 940,00	15,00%	74 241,00
Cena s DPH			569 181,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-04 - Prádelna
Soupis: **04E - Elektrická požární signalizace**

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	494 940,00
PSV - Práce a dodávky PSV	494 940,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud kabeláž	36 958,00
742-1 - Elektroinstalace - kabelové trasy	37 178,00
742-2 - Elektroinstalace - prvky EPS	294 510,00
742-3 - Elektroinstalace - ostatní	51 244,00
742-4 - Elektroinstalace - ACE	16 087,00
M - Práce a dodávky M	58 963,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: SO-04 - Prádelna

Soupis: 04E - Elektrická požární signalizace

Místo: Proseč - Obořiště

Datum: 11.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 494 940,00

D PSV Práce a dodávky PSV 494 940,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud kabeláž 36 958,00

1	K	742003049	Montáž kabelu sirénové linky EPS (kabelová trasa s funkční odolností)	m	60,000	35,00	2 100,00	
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	--

PP Montáž kabelu sirénové linky EPS (kabelová trasa s funkční odolností)

2	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	72,000	28,00	2 016,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2

VV 60 60,000

VV 60*1,2 'Přepočetné koeficientem množství 72,000

3	K	742003051	Montáž kabelu ovládaných zařízení (kabelová trasa s funkční odolností)	m	140,000	35,00	4 900,00	
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--

PP Montáž kabelu ovládaných zařízení (kabelová trasa s funkční odolností)

4	M	34121132	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm2	m	24,000	18,00	432,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm2

VV 20 20,000

VV 20*1,2 'Přepočetné koeficientem množství 24,000

5	M	34121142	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 10x2x0,8mm2	m	144,000	112,00	16 128,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 10x2x0,8mm2

VV 40+80 120,000

VV 120*1,2 'Přepočetné koeficientem množství 144,000

6	K	X742003043	Montáž kabelu kruhové linky hlásičů EPS	m	210,000	35,00	7 350,00	
---	---	------------	---	---	---------	-------	----------	--

PP Montáž kabelu kruhové linky hlásičů EPS

7	M	34121144	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčností při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2	m	252,000	16,00	4 032,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčností při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2

VV 210 210,000

VV 210*1,2 'Přepočetné koeficientem množství 252,000

D 742-1 Elektroinstalace - kabelové trasy 37 178,00

8	K	742003071	Montáž krabice rozbočovací s funkční odolností při požáru	kus	10,000	300,00	3 000,00	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	--

PP Montáž krabice rozbočovací s funkční odolností při požáru

9	M	X742003070	Krabice rozbočovací s funkční odolností při požáru, E180, svorkovnice pro 3x2,5mm průchozí s tepelnou pojistkou,	kus	5,000	721,00	3 605,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	------------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Krabice rozbočovací s funkční odolností při požáru, E180, svorkovnice pro 3x2,5mm průchozí s tepelnou pojistkou, ref. typ KOPOS KSK100PO10J

10	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	5,000	35,00	175,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

PP krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem

11	M	X742003074	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
----	---	------------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP Drobný montážní materiál

12	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	380,000	35,00	13 300,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku

13	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	360,000	10,80	3 888,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		360		360,000			
14	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	30,000	16,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		20		20,000			
	VV		20*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		30,000			
15	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	50,000	85,00	4 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky					
16	M	34571091	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm	m	50,000	15,00	750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm					
	VV		50		50,000			
17	M	X742003056	Příchytka trubky prům 16mm	ks	50,000	5,00	250,00	
	PP		Příchytka trubky prům 16mm, 5316					
18	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	140,000	20,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž příchytke pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky					
19	M	34571742	příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 8mm	kus	140,000	12,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 8mm					
	VV		140		140,000			
	D	742-2	Elektroinstalace - prvky EPS				294 510,00	
20	K	742003013	Montáž a zapojení patice stropního hlásiče vč, instalace samotného hlásiče EPS	kus	27,000	650,00	17 550,00	
	PP		Montáž a zapojení patice stropního hlásiče vč, instalace samotného hlásiče EPS					
21	M	X742003010	Optickokouřový hlásič kouře	kus	15,000	1 527,00	22 905,00	
	VV		5+10		15,000			
22	M	X74003009	Multisensorový hlásič kouře	kus	11,000	1 792,00	19 712,00	
	VV		9+2		11,000			
23	M	X742003011	Termodiferenciální hlásič kouře	kus	1,000	1 624,00	1 624,00	
	VV		1		1,000			
24	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	27,000	100,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž soklu hlásiče nebo patice					
25	M	X742003012	Patice pro stropní hlásiče	kus	27,000	150,00	4 050,00	
26	K	742003036	Montáž sirény s majákem EPS vč. zapojení	kus	8,000	600,00	4 800,00	
27	M	X742003032	Siréna s majákem,tř. W, červ. - červ.	kus	8,000	2 162,00	17 296,00	
28	M	X742003033	Hluboká patice IP65, červená	kus	8,000	1 078,00	8 624,00	
29	K	742003038	Montáž zakončovacího členu vč. zapojení	kus	1,000	20,00	20,00	
30	M	X742003037	Zakončovací člen vstupu alarmového koppleru	kus	1,000	404,00	404,00	
31	K	742210003	Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ústředny EPS bez čelního panelu čtyř nebo vícekruhové					
32	M	X742003001	Ústředna EPS	kus	1,000	31 279,00	31 279,00	
33	K	742210005	Montáž čelního panelu do ústředny EPS	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ústředny EPS panelu čelního					
34	M	X742003003	Čelní ovládací panel	kus	1,000	10 322,00	10 322,00	
35	K	742210006	Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ústředny EPS karty rozšiřující					
36	M	X742003004	Periferní modul	kus	1,000	4 510,00	4 510,00	
37	M	X742003005	Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly	kus	1,000	5 348,00	5 348,00	
38	M	X742003006	Mikromodul sběrnice (8 bit)	kus	2,000	10 057,00	20 114,00	
39	M	X74003007	Mikromodul essernet 62,5 kB	kus	1,000	10 057,00	10 057,00	
40	K	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4					
41	M	40463101	zdroj spínaný 24V/3A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x18 Ah	kus	1,000	5 782,00	5 782,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		zdroj spínaný 24V/3A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x18 Ah					
42	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS					
43	M	X742003002	Baterie 12/24Ah	kus	2,000	1 906,00	3 812,00	
44	K	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ovládacího panelu požární ochrany					
45	M	59081354	rozhraní pro obslužné pole požární ochrany, montáž do ústředny	kus	1,000	4 510,00	4 510,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		rozhraní pro obslužné pole požární ochrany, montáž do ústředny					
46	K	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ovládacího tabla externího pro EPS					
47	M	59081356	tablo ovládací externí pro EPS	kus	1,000	43 318,00	43 318,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		tablo ovládací externí pro EPS					
48	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	7,000	600,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 01
49	M	X742003024	Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem	kus	7,000	1 692,00	11 844,00	
50	M	X742003026	Skříň tlačítkového hlásiče červená velká,	kus	7,000	284,00	1 988,00	
51	K	X742003021	Instalace držáku popisného štítku hlásiče, vytvoření popisného štítku	kus	43,000	5,00	215,00	
	PP		Instalace držáku popisného štítku hlásiče, vytvoření popisného štítku					
52	M	X742003020	Držák popisných štítků hlásičů (balení po 10ks)	sada	5,000	254,00	1 270,00	
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	X742003023	Montáž paralelní optické signalizace	kus	1,000	450,00	450,00	
54	M	X742003022	Paralelní optická sig.	sada	1,000	297,00	297,00	
55	K	X742003031	Montáž koppleru, zapojení na kruhovou linku, zapojení a nastavení vstupů a výstupů	kus	2,000	600,00	1 200,00	
56	M	X742003028	Esserbus koppler alarmový 4G/2R,	kus	2,000	3 730,00	7 460,00	
57	M	X742003030	Skříň pro bus-koppler aP na omítku	kus	2,000	328,00	656,00	
58	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
59	M	35713108	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2023 01
PP			rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek					
60	M	XPR32	Patřičné rozvaděče	kpl	1,000	555,00	555,00	
61	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení					
62	M	X35889542	svodič přepětí ST 2+3 12/24V DC, sbernice RS-485	kus	2,000	4 679,00	9 358,00	
63	M	X35889543	svodič přepětí ST1+2+3 24V DC	kus	2,000	2 225,00	4 450,00	
D			742-3	Elektroinstalace - ostatní			51 244,00	
64	K	X742003075	Programování nové ústředny EPS infekčního oddělení, implementace prvků do programu ústředny EPS, programování návazností a řídicích relé	hod	4,000	617,00	2 468,00	
PP			Programování nové ústředny EPS infekčního oddělení, implementace prvků do programu ústředny EPS, programování návazností a řídicích relé					
65	K	X742003076	Integrace ústředny EPS do sítě ústředí	hod	4,000	617,00	2 468,00	
PP			Integrace nové ústředny EPS infekčního oddělení do stávající sítě ústředí - nutná součinnost se servisní f. PATROL group s.r.o.					
66	K	X42003077	Vedení stavby, ostatní režijní a přípravné práce, kontrolní provoz systému	hod	8,000	350,00	2 800,00	
PP			Vedení stavby, ostatní režijní a přípravné práce, kontrolní provoz systému					
67	K	X742003078	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu					
68	K	X742003079	Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP			Mimostaveništní doprava materiálu					
69	K	X742003081	Vypracování výrobní dokumentace EPS	hod	8,000	600,00	4 800,00	
PP			Vypracování výrobní dokumentace EPS					
70	K	X742003082	Vypracování dokumentace skutečného provedení EPS v editovatelné elektronické verzi dwg	hod	8,000	600,00	4 800,00	
PP			Vypracování dokumentace skutečného provedení EPS v editovatelné elektronické verzi dwg					
71	K	X742003083	Koordinace prací s ostatními profesemi	hod	4,000	200,00	800,00	
PP			Koordinace prací s ostatními profesemi					
72	K	X742003084	Koordinace prací, jednání se jednání s HZS Kr. Vysočina	hod	8,000	350,00	2 800,00	
PP			Koordinace prací, jednání se servisní f. PATROL group s.r.o., jednání s HZS Kr. Vysočina					
73	K	X742003085	Provedení výchozí revize včetně revizní zprávy systému EPS	hod	8,000	617,00	4 936,00	
PP			Provedení výchozí revize včetně revizní zprávy systému EPS					
74	K	X742003086	Provedení funkční zkoušky systému EPS	hod	6,000	617,00	3 702,00	
PP			Provedení funkční zkoušky systému EPS					
75	K	X742003087	Provedení koordinační funkční zkoušky systému EPS ve vazbě na další systémy PBZ	hod	6,000	617,00	3 702,00	
PP			Provedení koordinační funkční zkoušky systému EPS ve vazbě na další systémy PBZ					
76	K	X742003088	Zaškolení obsluhy systému EPS	hod	4,000	617,00	2 468,00	
PP			Zaškolení obsluhy systému EPS					
D			742-4	Elektroinstalace - ACE			16 087,00	
77	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	30,000	20,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
78	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně pláště PVC (U/UTP) kategorie 6	m	36,000	16,00	576,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel datový jádro Cu plně pláště PVC (U/UTP) kategorie 6					
VV			30					
VV			30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
79	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
80	M	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2023 01
PP			konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný					
81	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž domovního telefonu komunikačního tabla					
82	M	38226100	zvonkové tablo s elektronickým vrátným 2 tlačítka, rámeček pod omítkou	kus	1,000	13 981,00	13 981,00	CS ÚRS 2023 01
PP			zvonkové tablo s elektronickým vrátným 2 tlačítka, rámeček pod omítkou					
D			M	Práce a dodávky M			58 963,00	
83	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,300	500,00	150,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,1425		0,143			
	VV		0,143*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,300			
84	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,300	200,00	60,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot					
	VV		Příplatek k ceně za každé další podlaží					
	VV		0,1425		0,143			
	VV		0,143*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,300			
85	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,600	150,00	90,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
86	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	12,600	5,00	63,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot					
	VV		Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		0,6		0,600			
	VV		0,6*21 'Přepočtené koeficientem množství		12,600			
87	K	742190004	Požární těsnicí materiál do prostupu	kus	12,000	450,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní práce pro trasy požární těsnicí materiál do prostupu					
88	M	VD31233	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	12,000	450,00	5 400,00	
89	K	X016.1	Zednické práce, zapravení, začistění drážek apod.	hod	56,000	550,00	30 800,00	
	PP		Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní zabezpečovací elektroinstalaci					
			- vysekání (vyfrézování) drážek do zdi, podlahy a stropů					
			- hrubé zapravení drážek po provedení instalace					
90	K	X016.1.1	Zednické práce, stoupačky včetně zapravení	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
	PP		Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní zabezpečovací elektroinstalaci					
			- provedení průrazů, prostupů ve stropních konstrukcích a zdech					
			- hrubé zapravení prostupů po provedení instalace					
91	K	X018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	500,00	500,00	
92	M	XPR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
93	K	X46M001001	Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	24,000	200,00	4 800,00	
	VV		9+15		24,000			
94	K	X46M001002	Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	9,000	300,00	2 700,00	
	PP		Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 30 cm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

SO-04 - Prádelna

Soupis:

04F - Nouzový zvukový systém

KSO:

801 91 19

Místo:

Proseč - Obořiště

CC-CZ:

Datum:

11.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ:

46679626

DIČ:

CZ46679626

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U všech dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4f.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – ER 1.4f.02 BLOKOVÉ SCHÉMA AREÁLU 1.4f.04.01 PŮDORYS 1.NP 1.4f.04.02 PŮDORYS 2.NP 1.4f.04.03 RIŠOVÉ SCHÉMA SO-03 A SO-04

Cena bez DPH			398 150,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	398 150,00	15,00%	59 722,50
Cena s DPH	v	CZK	457 872,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: SO-04 - Prádelna
Soupis: 04F - Nouzový zvukový systém

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	398 150,00
PSV - Práce a dodávky PSV	398 150,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud kabeláž	331 978,00
M - Práce a dodávky M	66 172,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: SO-04 - Prádelna

Soupis: 04F - Nouzový zvukový systém

Místo: Proseč - Obořiště

Datum: 11.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 398 150,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV			398 150,00		
D		742	Elektroinstalace - slaboproud kabeláž			331 978,00		
1	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prolahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
2	M	X34571459	krabice požárně odolná 105x105x40	kus	4,000	760,00	3 040,00	
PP			krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem					
3	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	130,000	35,00	4 550,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku					
4	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	80,000	18,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320					
5	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	50,000	30,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332					
6	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	348,333	35,09	12 223,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
7	M	34121138	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SKKFH-V) 4x2x0,8mm2	m	100,000	55,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 4x2x0,8mm2					
VV			100			100,000		
8	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	245,000	28,00	6 860,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2					
VV			30+15			45,000		
VV			20+20			40,000		
VV			Mezisoučet			85,000		
VV			80+80			160,000		
VV			Součet			245,000		
9	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SKKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	4,000	33,00	132,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2					
VV			3,33333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			4,000		
10	K	742190005	Vožení požárně těsnícího materiálu pro prostup	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnícího materiálu pro prostup					
11	M	23226000	páska protipožární zpěňující	m	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
PP			páska protipožární zpěňující					
12	K	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U					
13	M	35712030	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 32U/600x800mm	kus	1,000	12 461,00	12 461,00	CS ÚRS 2023 01
PP			rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 32U/600x800mm					
14	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu					
15	M	X35712109	panel rozvodný 19" 1U 7x zásuvka dle ČSN max 16A, filtr, varistor, kabel 3x1,5mm 2m	kus	1,000	674,00	674,00	
16	K	742410001	Montáž systémového zesilovače rozhlasu	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž rozhlasu systémového zesilovače					
17	M	X38444006	zesilovač výkonový 4x300W	kus	1,000	79 861,00	79 861,00	
18	K	742410011	Montáž vstupního modulu rozhlasové ústředny	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž rozhlasu vstupního modulu rozhlasové ústředny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	X38445006	Digitální výstupní modul 4-8, EN54-16	kus	1,000	15 428,00	15 428,00	
20	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	10,000	650,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného					
21	M	38447017	reproduktor nástěnný certifikovaný dle EN54-24 6W/100V kovový bílý 164x164mm	kus	10,000	1 320,00	13 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		reproduktor nástěnný certifikovaný dle EN54-24 6W/100V kovový bílý 164x164mm					
	VV		10		10,000			
22	K	742410201	Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování	kus	1,000	9 872,00	9 872,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž rozhlasu nastavení a oživení ústředny rozhlasu a naprogramování					
23	K	742410302	Měření srozumitelnosti systému rozhlasu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž rozhlasu měření srozumitelnosti systému					
24	K	X742410001.1	Montáž zdroje	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	
	PP		Montáž rozhlasu systémového zesilovače					
25	M	X38445006.2	Záložní síťový zdroj EN54-4	kus	1,000	55 823,00	55 823,00	
26	M	X34621009	akumulátor vysokokapacitní 12 V, kapacita 105 Ah	kus	2,000	11 232,00	22 464,00	
27	K	X742410001.2	Montáž modulu	kus	1,000	150,00	150,00	
	PP		Montáž rozhlasu systémového zesilovače					
28	M	X38445006.3	Modul vstup-výstup	kus	1,000	12 295,00	12 295,00	
29	K	X742410001.3	Montáž koncového členu	kus	4,000	200,00	800,00	
	PP		Montáž rozhlasu systémového zesilovače					
30	M	X1000301178	Konc. clen repr. linky EOL pro	kus	4,000	1 172,00	4 688,00	
31	K	X742410001.4	Montáž příslušenství	kus	4,000	500,00	2 000,00	
	PP		propojovací kabeláž					
32	M	X1000301179	Vstupní kabel pro propojení jednotky a zesilovače	kus	2,000	227,00	454,00	
33	M	X1000301180	Výstupní kabel 2 zesilovače	kus	1,000	2 428,00	2 428,00	
34	M	X1000301181	Záložní kabel	kus	1,000	2 309,00	2 309,00	
35	K	X742410001.5	Montáž optického převodníku	kus	1,000	200,00	200,00	
36	M	X1000301182	Základa pro optické převodníky	kus	1,000	27 978,00	27 978,00	
37	M	X1000301183	Modul optického převodníku MM	kus	2,000	1 760,00	3 520,00	
38	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení					
39	M	x35889541	svodič přepětí ST 2+3, AC pro 100V reproduktové linky	kus	2,000	4 679,00	9 358,00	
	PP		svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu					
	D	M	Práce a dodávky M				66 172,00	
40	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
41	K	742190004	Požární těsnící materiál do prostupu	kus	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu					
42	M	VD31233	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	6,000	450,00	2 700,00	
43	K	X016	Zednické práce prostupy, otvory, řezání, začistění drážek a prostupů apod.	hod	32,000	650,00	20 800,00	
44	K	X016.1.1	Zednické práce, prostupy včetně zapravení	kus	10,000	650,00	6 500,00	
	PP		Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní zabezpečovací elektroinstalaci - provedení průrazů, prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení prostupů po provedení instalace					
45	K	X018.12	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
46	M	XPR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
47	K	X742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky	kus	1,000	4 936,00	4 936,00	
	PP		Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS					
48	K	X742220421.2	Koordinační činnost	kpl	1,000	2 468,00	2 468,00	
49	K	X742220511	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 468,00	2 468,00	
	PP		Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS					
50	K	X825622V21	Vypracování dokumentace "Dokumentaceš skutečného stavu"	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

IO-01 - Zpevněné, nezpevněné plochy a oplocení

Soupis:

IO-01a - Zpevněné plochy

KSO: 822 52 72
Místo: Proseč - Obořiště

CC-CZ:
Datum: 11.10.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ: 46679626
DIČ: CZ46679626

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U Věškerych dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: C3. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES IO-01.01TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01 IO-01.02PILÍŘ OPLOCENÍ

Cena bez DPH			91 630,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	91 630,00	15,00%	13 744,50
Cena s DPH	v CZK	105 374,50	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: IO-01 - Zpevněné, nezpevněné plochy a oplocení
Soupis: IO-01a - Zpevněné plochy

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	91 630,00
HSV - Práce a dodávky HSV	91 630,00
1 - Zemní práce	12 351,00
5 - Komunikace pozemní	39 510,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 646,00
997 - Přesun sutě	28 069,71
998 - Přesun hmot	2 053,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: IO-01 - Zpevněné, nezpevněné plochy a oplocení

Soupis: IO-01a - Zpevněné plochy

Místo: Proseč - Obořiště

Datum: 11.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 91 630,00

D HSV Práce a dodávky HSV 91 630,00

D 1 Zemní práce 12 351,00

1	K	113106051	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	7,000	181,00	1 267,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých kostek s ložem z kameniva těženého					
2	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	7,000	111,00	777,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
3	K	113107424	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	13,000	223,00	2 899,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
4	K	113107443	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	13,000	220,00	2 860,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	20,000	52,40	1 048,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
VV			13+7		20,000			
VV			Součet		20,000			
6	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkoušky hutnicí					

D 5 Komunikace pozemní 39 510,00

7	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm					
8	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm (kostky použity stávající)	m2	7,000	590,00	4 130,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
9	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	13,000	300,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm					
10	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	13,000	450,00	5 850,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
11	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	13,000	35,00	455,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
12	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) do tl. 100 mm	m2	13,000	1 090,00	14 170,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
13	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	13,000	35,00	455,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
14	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	13,000	650,00	8 450,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 646,00	
15	K	919121222	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	26,000	217,00	5 642,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm					
16	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	26,000	154,00	4 004,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
D 997			Přesun sutě	28 069,71				
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	13,678	49,70	679,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	273,560	10,16	2 779,37	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			13,678*20	273,560				
VV			Součet	273,560				
19	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,108	2 380,00	9 777,04	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
20	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,570	1 550,00	14 833,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			13,678	13,678				
VV			-4,108	-4,108				
VV			Součet	9,570				
D 998			Přesun hmot	2 053,29				
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,701	233,58	864,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
VV			2,415	2,415				
VV			1,286	1,286				
VV			Součet	3,701				
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	16,065	74,00	1 188,81	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
VV			19,766	19,766				
VV			-3,701	-3,701				
VV			Součet	16,065				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

IO-01 - Zpevněné, nezpevněné plochy a oplocení

Soupis:

IO-01b - Pilíř oplocení

KSO:

815 29 93

Místo:

Proseč - Obořiště

CC-CZ:

Datum:

11.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ:

46679626

DIČ:

CZ46679626

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U Věškerych dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: C3. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES IO-01.01TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01 IO-01.02PILÍŘ OPLOCENÍ

Cena bez DPH			27 050,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	27 050,00	15,00%	4 057,50
Cena s DPH	v CZK		31 107,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: IO-01 - Zpevněné, nezpevněné plochy a oplocení
Soupis: IO-01b - Pilíř oplocení

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	27 050,00
HSV - Práce a dodávky HSV	25 194,94
1 - Zemní práce	7 216,74
2 - Zakládání	3 889,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 748,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 104,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	210,12
998 - Přesun hmot	1 024,56
PSV - Práce a dodávky PSV	1 855,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	401,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 453,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: IO-01 - Zpevněné, nezpevněné plochy a oplocení

Soupis: IO-01b - Pilíř oplocení

Místo: Proseč - Obořiště

Datum: 11.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 27 050,00

D HSV Práce a dodávky HSV 25 194,94

D 1 Zemní práce 7 216,74

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,816	1 510,00	1 232,16	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	VV		2,04*0,5*0,8		0,816			
	VV		Součet		0,816			

2	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,607	1 260,00	764,82	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	VV		1,84*1,1*0,3		0,607			
	VV		Součet		0,607			

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,423	282,00	401,29	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		0,816		0,816			
	VV		0,607		0,607			
	VV		Součet		1,423			

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,653	21,00	328,71	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		1,423*11		15,653			
	VV		Součet		15,653			

5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,704	1 550,00	4 191,20	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		1,423*1,9		2,704			
	VV		Součet		2,704			

6	K	175111201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	0,331	902,00	298,56	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

	PP		Obsypání objektů původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		1,84*(1,1-0,5)*0,3		0,331			
	VV		Součet		0,331			

D 2 Zakládání 3 889,88

7	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,898	3 910,00	3 511,18	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		0,816*1,1		0,898			
	VV		Součet		0,898			

8	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,007	54 100,00	378,70	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
	VV		tyč R12 dl.1,0m á 25cm					
	VV		1*0,0009*8		0,007			
	VV		Součet		0,007			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 748,75

9	K	311113153A	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 XF1	m2	3,325	1 630,00	5 419,75	
---	---	------------	--	----	-------	----------	----------	--

	PP		Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	VV		1,9*1,75		3,325			
	VV		Součet		3,325			

10	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,033	53 000,00	1 749,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		svisle tyč R12 dl.1,0m 4kusy/bm					
	VV		1*0,0009*8		0,007			
	VV		vodorovné tyč R12 2 kusy á spára					
	VV		1,8*0,0009*2*7		0,023			
	VV		Mezisoučet		0,030			
	VV		0,030*0,10		0,003			
	VV		Součet		0,033			
11	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	2,000	790,00	1 580,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdíva 295 mm					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 104,89	
12	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štku do 3 mm	m2	7,525	448,00	3 371,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková stěn					
	VV		(1,9+0,25)*2*1,75		7,525			
	VV		Součet		7,525			
13	K	622311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	7,525	97,50	733,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				210,12	
14	K	966003810	Rozebrání oplocení s příčnický a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	2,040	103,00	210,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnický a dřevěnými sloupky z prken a latí					
D	998		Přesun hmot				1 024,56	
15	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	4,269	240,00	1 024,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 855,06	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				401,22	
16	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,607	28,58	17,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		1,84*0,33		0,607			
	VV		Součet		0,607			
17	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	83 100,00	83,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
18	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,607	129,00	78,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
19	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1,000	214,00	214,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
20	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům a plynům v objektech v do 6 m	t	0,007	1 210,00	8,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 453,84	
21	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	7,525	50,20	377,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
22	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	7,525	143,00	1 076,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

IO-01 - Zpevněné, nezpevněné plochy a oplocení

Soupis:

IO-01c - Sadové úpravy

KSO:

823 29 12

Místo:

Proseč - Obořiště

CC-CZ:

Datum:

11.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ:

46679626

DIČ:

CZ46679626

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U Věškerych dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: C3. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES IO-01.01TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01 IO-01.02PILÍŘ OPLOCENÍ

Cena bez DPH			9 160,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	9 160,00	15,00%	1 374,00
Cena s DPH	v	CZK	10 534,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: IO-01 - Zpevněné, nezpevněné plochy a oplocení
Soupis:

IO-01c - Sadové úpravy			
Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 160,00
HSV - Práce a dodávky HSV	9 160,00
1 - Zemní práce	9 154,00
998 - Přesun hmot	6,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: IO-01 - Zpevněné, nezpevněné plochy a oplocení

Soupis:

IO-01c - Sadové úpravy

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 160,00

D HSV Práce a dodávky HSV 9 160,00

D 1 Zemní práce 9 154,00

1	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovností přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	35,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
2	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	50,000	95,00	4 750,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,000	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
4	M	00572450	osivo směs travní golfová I	kg	1,000	121,00	121,00	CS ÚRS 2023 01
PP			osivo směs travní golfová I					
VV			50*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
5	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	1,72	86,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
6	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	4,70	235,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
7	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	0,50	25,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
8	K	183404111	Hubení plevelů plošným postřikem ploch do 5 ha	ha	0,010	1 400,00	14,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hubení plevelů chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivě do 5 ha					
VV			0,0050*2					
VV			Součet					
9	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	1,000	479,00	479,00	CS ÚRS 2023 01
PP			herbicid totální systémový neselektivní					
VV			0,0333333333333333*30 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině	m3	0,004	3 000,00	12,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hnojení roztokem hnojiva v rovině					
VV			50*2*0,000035					
VV			Součet					
11	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	3,675	40,00	147,00	CS ÚRS 2023 01
PP			hnojivo průmyslové					
VV			50*2*0,035					
VV			3,5*0,05					
VV			Součet					
12	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,750	380,00	285,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
VV			trávník 5L/1m2					
VV			50*0,005*3					
VV			Součet					
D	998		Přesun hmot				6,00	
13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,006	1 000,00	6,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt:

IO-02 - Areálový rozvod SLP – rozvody EPS

Soupis:

IO-02 - Areálový rozvod SLP – rozvody EPS

KSO:

828 89 11

Místo:

Proseč - Obořiště

CC-CZ:

Datum:

11.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ:

46679626

DIČ:

CZ46679626

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U Věškerych dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: C3. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES IO-02.01TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-02

Cena bez DPH

193 850,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	193 850,00	15,00%	29 077,50

Cena s DPH

v CZK

222 927,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS
Objekt: IO-02 - Areálový rozvod SLP – rozvody EPS
Soupis: **IO-02 - Areálový rozvod SLP – rozvody EPS**

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	193 850,00
PSV - Práce a dodávky PSV	134 916,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud kabeláž	134 916,00
M - Práce a dodávky M	58 934,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	58 934,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: IO-02 - Areálový rozvod SLP – rozvody EPS

Soupis: IO-02 - Areálový rozvod SLP – rozvody EPS

Místo:	Proseč - Obořiště	Datum:	11.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 193 850,00

D PSV Práce a dodávky PSV 134 916,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud kabeláž 134 916,00

1	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	620,000	50,00	31 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
2	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkcností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	600,000	33,00	19 800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkcností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2					
VV			300+100+100		500,000			
VV			500*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		600,000			
3	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	72,000	28,00	2 016,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2					
VV			60		60,000			
VV			60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		72,000			
4	K	X742121001	Montáž optických kabelů	m	400,000	25,00	10 000,00	
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
5	M	x34111524	kabel optický MM 50/125 OM3 8vl. oheň retardující bezhalogenový s funkcností při požáru P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1	m	480,000	85,00	40 800,00	
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2					
VV			400		400,000			
VV			400*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		480,000			
6	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru					
7	M	37459160	pigtail optický SC, MM 50/125 OM3 délka 1m	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			pigtail optický SC OM 62,5/125 OM1 délka 1m					
VV			2*4		8,000			
8	K	742124014	Provedení svaru optického vlákna	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody svar optického vlákna					
9	K	X018.1	Koordinace prací s uživatelem, zajištění provou, a další sovisějící práce dané etapizací	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			objímky,přichytky, kabelové držáky atd.					
10	K	X018.2	Montáž systémového prostupu stěnou	kpl	8,000	1 200,00	9 600,00	
PP			objímky,přichytky, kabelové držáky atd.					
11	M	X35442112	Systémový prostup stěnou	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	
PP			manžeta těsnící pro kruhový vodič					
D M			Práce a dodávky M				58 934,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				58 934,00	
12	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,085	1 720,00	146,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
VV			0,05+0,035		0,085			
13	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	75,000	380,00	28 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
VV			40+35		75,000			
14	K	460242121	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem	m	40,000	27,80	1 112,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při souběhu s kabelem					
15	K	460281111	Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	60,000	30,60	1 836,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pažení výkopů příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m					
	VV		(40+35)*0,8		60,000			
16	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,600	250,00	3 150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zaříděné do					
	VV		Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		(40+35)*0,4*0,2		6,000			
	VV		6*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,600			
17	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	6,000	423,00	2 538,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		(40+35)*0,2*0,4		6,000			
18	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	6,000	91,55	549,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
19	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	75,000	73,50	5 512,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu					
			šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
20	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	75,000	105,00	7 875,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
21	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	80,000	5,00	400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm					
	VV		69,5652173913044*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		80,000			
22	K	460791111	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D do 32 mm	m	110,000	35,00	3 850,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru do 32 mm					
23	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	115,500	30,00	3 465,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm					
	VV		40+35+35		110,000			
	VV		110*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		115,500			