

**DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
ID:166770**

uzavřené dne 19.2.2024 (ID č.166770) uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

„Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Společný depozitář v Pelhřimově“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina, Dagmar Palánová, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602204; +420 56460419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	PKS stavby a.s.
se sídlem:	Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing.Petrem Pejchalem, předsedou představenstva Ing.Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing.Petr Pejchal, předseda představenstva Ing.Petr Podaný, místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Jaroslav Venhauer, výrobní náměstek
osoba pověřená vedením stavby:	Jakub Čapek
tel./fax:	+420 566 697 201
IČO:	469 80 059
DIČ:	CZ46980059
bankovní spojení:	MONETA Money bank a.s.
číslo účtu:	175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku:	vedeným Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.B30

Článek 2 - Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.2.2024 (ID smlouvy:166770) ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.5. 2024 je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací.

Jedná se o změny podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) – (ZL 2,3,4) a o změny podle § 222 odst. 7 „ZZVZ“ – (ZL 1) blíže popsané v samotných změnových listech 1 – 4.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2 a Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 – Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2.

2) Čl. 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. Cena za provedení díla se mění a nově zní takto :

Cena díla celkem bez DPH činí:	128 528 794,39 Kč
DPH 21%	26 991 046,82 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	155 519 841,21 Kč

slovy: sto padesát pět milionů pět set devatenáct tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých a dvacet jedna haléřů.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 2

Cena díla celkem bez DPH:	130 000 000 Kč
---------------------------	----------------

DPH 21%	27 300 000 Kč
---------	---------------

Cena díla celkem s DPH činí:	157 300 000 Kč
------------------------------	----------------

Cena víceprací a méněprací (změny) dle Dodatku č. 2

Cena víceprací bez DPH	12 071 797,89 Kč
------------------------	------------------

Cena méněprací bez DPH	- 13 543 003,50 Kč
------------------------	--------------------

Cena více-méněprací bez DPH	- 1 471 205,61 Kč
-----------------------------	-------------------

Cena víceprací a méněprací dle ust. §222 odst.4 ZZVZ:

Cena víceprací dle odst. 4 bez DPH:	1 490 367,56 Kč
-------------------------------------	-----------------

Cena méně prací dle odst. 4 bez DPH	- 2 101 050,79 Kč
-------------------------------------	-------------------

Cena víceprací a méněprací dle ust. §222 odst.7 ZZVZ:

Cena víceprací dle odst. 7 bez DPH:	10 581 430,33 Kč
-------------------------------------	------------------

Cena méně prací dle odst. 7 bez DPH	- 11 441 952,71 Kč
-------------------------------------	--------------------

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění.

Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se

zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným zhotoviteli.

Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Příloha: položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací).

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

.....
Mgr. Karel Janoušek...
člen rady kraje

.....
Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti

REKAPITULACE Změnových listů k Dodatku č.2

STAVBA: "Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Společný depozitář v Pelhřimově"


REKAPITULACE

Ozn.	Popis	Cena DODATKEM		
		vícepráce	méněpráce	celkem
ZL 01	Úprava svislých konstrukcí	10 581 430,33	-11 441 952,71	-860 522,38
ZL 02	Úprava vodorovných konstrukcí	1 321 202,85	-2 099 913,61	-778 710,76
ZL 03	Odpady	100 496,66	-1 137,18	99 359,48
ZL 04	Souhrn různých prací a dodávek	68 668,05	0,00	68 668,05
	CELKEM	12 071 797,89	-13 543 003,50	-1 471 205,61

ODSOUHLASENÍ:

DNE

PODPIS

Za ZH : Jakub Čapek - vedoucí projektu	30.09.2024	
Za TDS : Jiří Lukšíček	30.09.2024	
Za GP : Ing. Jakub Fraj	30.09.2024	
Za OBJ : Dagmar Palánová	30.09.2024	

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
"Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Společný depozitář v Pelhřimově"	1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.2.2024	
ZL č.01 - Úprava svislých konstrukcí	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.2.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Návrh záměny zdíciho materiálu za materiál s lepšími tepelně-technickými parametry a kvalitativně lepší povrchovou úpravou při zachování pevnostních a požárních parametrů.

Díl 1: Změna zdíciho

materiálu - materiál s lepšími tepelně-technickými parametry a kvalitativně lepší povrchovou úpravou

Díl 2: Úprava povrchu omítek - doplnění povrchů v návaznosti na změnu zdíciho materiálu

Díl 3: Doplnění maleb - doplnění maleb v návaznosti na doplnění omítek

Řešeno dle § 222 odst. 7

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-11 441 952,71 Kč	10 581 430,33 Kč	-860 522,38 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Jiří Lukšíček	datum 30.9.2024	podpis 
-----	--------------------	-----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Dagmar Palánová	datum 30.9.2024	podpis 
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum 30.9.2024	podpis 
Uživatel	Mgr. Ondřej Hájek	datum 30.9.2024	podpis 
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum 30.9.2024	podpis 

Změnový list - Úprava svislých konstrukcí

ZL01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem	Cenová soustava	Položka v rozpočtu
CELKEM Změnový list								
díl 1: Změna zdícího materiálu								
1	311274142	Zdivo z tvárnice z betonu lehkého keramického nosné na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvárnice dutinových, tloušťky zdiva 200 mm	m3	-2,676	6 913,80	-18 501,34	D.1.1-01	37
2	311274123	Zdivo z tvárnice z betonu lehkého keramického nosné na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvárnice zvukově izolačních, tloušťky zdiva 300 mm	m3	-879,169	6 039,793	-5 309 999,19	D.1.1-01	38
3	342273110	Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 70 mm	m2	-41,283	517,23	-21 352,66	D.1.1-01	39
4	342273111	Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 115 mm	m2	-411,506	682,46	-280 837,59	D.1.1-01	40
5	342273112	Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 175 mm	m2	-1 972,307	1 041,87	-2 054 893,99	D.1.1-01	41
6	310901115	Úprava lince při zdění rezného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná přesně na lišty nebo s použitím jiné vhodné pomůcky	m2	-5 374,011	83,17	-446 975,73	D.1.1-01	46
7	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	-70,000	122,01	-8 540,69	D.1.1-01	47
8	59321156	překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x240mm	kus	-6,060	540,42	-3 274,95	D.1.1-01	48
9	59321157	překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x240mm	kus	-64,640	640,85	-41 424,70	D.1.1-01	49
10	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	-10,000	153,03	-1 530,32	D.1.1-01	50
11	59321159	překlad železobetonový RZP vylehčený 2090x140x240mm	kus	-10,100	1 033,02	-10 433,46	D.1.1-01	51
12	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm	kus	-24,000	228,07	-5 473,67	D.1.1-01	52
13	59321160	překlad železobetonový RZP vylehčený 2390x140x240mm	kus	-16,160	1 329,53	-21 485,20	D.1.1-01	53
14	59321161	překlad železobetonový RZP vylehčený 2690x140x240mm	kus	-8,080	1 587,78	-12 829,29	D.1.1-01	54

15	317144133	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 1240 mm (1000 mm)	kus	-17,000	819,05	-13 923,83	D.1.1-01	55
16	317144138	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 2490 mm (2000 mm)	kus	-4,000	1 547,49	-6 189,98	D.1.1-01	56
17	317144139	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 2990 mm (2500 mm)	kus	-4,000	1 784,16	-7 136,64	D.1.1-01	57
18	317144142	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 175 mm, délka 990 mm (750 mm)	kus	-20,000	1 006,55	-20 130,95	D.1.1-01	58
19	317144144	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 175 mm, délka 1490 mm (1000 mm)	kus	-19,000	1 433,79	-27 242,01	D.1.1-01	59
20	317144145	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 175 mm, délka 1740 mm (1250 mm)	kus	-9,000	1 638,34	-14 745,08	D.1.1-01	60
21	317144146	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 175 mm, délka 1990 mm (1500 mm)	kus	-8,000	1 818,09	-14 544,75	D.1.1-01	61
22	317144147	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 175 mm, délka 2240 mm (1750 mm)	kus	-4,000	2 020,98	-8 083,94	D.1.1-01	62
23	317144148	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 175 mm, délka 2490 mm (2000 mm)	kus	-20,000	2 209,78	-44 195,61	D.1.1-01	63
24	317144149	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 175 mm, délka 2990 mm (2500 mm)	kus	-4,000	2 494,28	-9 977,12	D.1.1-01	64
25	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl.300mm	m2	2 930,00	1 780,00	5 215 400,00	URS-2024/1	
26	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl.200mm	m2	13,38	1 240,00	16 589,03	URS-2024/1	
27	311235401	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl.175mm	m2	1 972,31	1 080,00	2 130 091,56	URS-2024/1	
28	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115mm	m2	411,51	947,00	389 696,18	URS-2024/1	
29	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80mm	m2	41,28	917,00	37 856,51	URS-2024/1	
30	317168012	Překlad plochy 11,5 dl 1250	ks	17,00	403,87	6 865,79	URS-2024/1	

31	317168017	Překlad plochý 11,5 dl 250	ks	4,00	688,24	2 752,96	URS-2024/1	
32	317168051	Překlad vysoký 23,8 dl 1000mm	ks	40,00	406,54	16 261,60	URS-2024/1	
33	317168053	Překlad vysoký 23,8 dl 1500mm	ks	90,00	577,86	52 007,40	URS-2024/1	
34	317168054	Překlad vysoký 23,8 dl 1750mm	ks	114,00	709,41	80 872,74	URS-2024/1	
35	317168055	Překlad vysoký 23,8 dl 2000mm	ks	16,00	898,68	14 378,88	URS-2024/1	
36	317168057	Překlad vysoký 23,8 dl 2500mm	ks	80,00	1 278,94	102 315,20	URS-2024/1	
37	317168058	Překlad vysoký 23,8 dl 2750mm	ks	32,00	1 373,27	43 944,64	URS-2024/1	
38	317168059	Překlad vysoký 23,8 dl 3000mm	ks	24,00	1 468,14	35 235,36	URS-2024/1	
39	x1	Sleva z ceníkových položek databáze URS	kpl	-1,000	2 645 688,00	-2 645 688,00		
díl 2: Úprava povrchů omítek								
40	612321141	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	6 768,211	302,54	2 047 680,90	D.1.1-02	11
41	612631001	Spárování vnitřních ploch pohledového zdíva z cihel, spárovací maltou stěn	m2	-6 768,211	57,18	-387 018,73	D.1.1-02	12
díl 3: Doplnění maleb								
42	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	6 768,211	16,84	113 994,61	D.1.1-02	321
43	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	6 768,211	40,70	275 486,97	D.1.1-02	322
díl 4: Přesun hmot								
44	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-151,787	36,39	-5523,29	D.1.1-02	187

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
"Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Společný depozitář v Pelhřimově"	2
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.2.2024	
ZL č.02 - Úprava vodorovných konstrukcí	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.2.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Díl 1: Vodorovné konstrukce - doplnění chybějícího množství v návaznosti na chybný vzorec ve VV, a dopočet rozšíření průvlaků

Díl 2: Dupočet úpravy povrchů vodorovných konstrukcí


Řešeno dle § 222 odst. 4

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-2 099 913,61 Kč	1 321 202,85 Kč	-778 710,76 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Jiří Lukšíček	datum 30.9.2024	podpis 
-----	--------------------	-----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Dagmar Palánová	datum 30.9.2024	podpis 
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum 30.9.2024	podpis 
Uživatel	Mgr. Ondřej Hájek	datum 30.9.2024	podpis 
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum 30.9.2024	podpis 

Změnový list - Úprava vodorovných konstrukcí

ZL02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem	Cenová soustava	Položka v rozpočtu
CELKEM Změnový list						-778 710,76		
díl 1: Vodorovné konstrukce						1 272 648,68		
1	413321515	Nosník z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C20/25_XC1	m3	276,09	3 806,84	1 051 022,84	02	102
<i>Dopočet na původní VV</i>								
2	413321515	Nosník z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C20/25_XC1	m3	36,247	3 806,84	137 986,72	02	102
$R1 - ((0,15*0,835)-(0,05*0,285))*36,35*5=20,17425m3$ $R2 - ((0,15*0,835)-(0,05*0,285))*36,15*2=8,0253 m3$ $R3 - ((0,15*0,835)-(0,05*0,285))*36,35=4,03485m3$ $R4 - ((0,15*0,835)-(0,05*0,285))*36,15=4,01265m3$ $suma = 36,24705m3$								
3	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc tropní desky přes 100cm zřízení	m2	48,983	473,05	23 171,17	02	103
$R1 - 0,15*36,35*5=27,2625$ $R2 - 0,15*36,15*2=10,845$ $R3 - 0,15*36,35*5=5,4525$ $R4 - 0,15*36,35=5,4225$ $suma = 48,9825m2$								
4	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc tropní desky přes 100cm odstranění	m2	48,983	103,97	5 092,76	02	104
5	41351191	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukcePříplatek k cenám za pohledový beton	m2	48,983	166,35	8 148,32	02	105
6	41351191	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4m výšky nosníků (po spodní hranu stropní desky) do 100cm zřízení	m2	48,983	363,88	17 823,93	02	106
7	41351191	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4m výšky nosníků (po spodní hranu stropní desky) do 100cm odstranění	m2	48,983	60,11	2 944,37	02	107
8	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujiících nebo vyztužujících stropní a podobné sřešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,998	26 511,58	26 458,56	02	108

díl 2: Úprava povrchů, podlah a osazování výplní							
-2 099 913,61							
9	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	-5 465,241	73,62	-402 345,65	02
10	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-5 465,241	310,61	-1 697 567,96	2
7							
díl 3: Přesun hmot							
25 004,24							
11	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	687,148	36,39	25004,24	D.1.1-02
187							

312,34*2,2

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
"Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Společný depozitář v Pelhřimově"	3
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.2.2024	
ZL č.03 - Odpady	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.2.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu	☐ ANO ☒ NE
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Díl 1: Přesun a likvidace sutí dle skutečnosti
Řešeno dle § 222 odst. 4

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-1 137,18 Kč	100 496,66 Kč	99 359,48 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Jiří Lukšíček	datum 30.9.2024	podpis 
-----	--------------------	-----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Dagmar Palánová	datum 30.9.2024	podpis 
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum 30.9.2024	podpis 
Uživatel	Mgr. Ondřej Hájek	datum 30.9.2024	podpis 
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum 30.9.2024	podpis 

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
"Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Společný depozitář v Pelhřimově"	4
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.2.2024	
ZL č.04 - Souhrn různých prací a dodávek	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.2.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu	☐ ANO ☒ NE
☐			

Popis a zdůvodnění změny


Díl 2: Prohloubení základové spáry dle geotechnického průzkumu
Řešeno dle § 222 odst. 4

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	68 668,05 Kč	68 668,05 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Jiří Lukšíček	datum 30.9.2024	podpis 
-----	--------------------	-----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Dagmar Palánová	datum 30.9.2024	podpis 
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum 30.9.2024	podpis 
Uživatel	Mgr. Ondřej Hájek	datum 30.9.2024	podpis 
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum 30.9.2024	podpis 

