

Číslo smlouvy objednatele: 165562

Číslo smlouvy zhotovitele: M – SILNICE a.s. 24-SOD-2023-100 ; 924 123 100 SWIETELSKY stavební s.r.o
S24-043-0119

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/130 Golčův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 2, část I.“

č. dodatku 173481

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 - Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Pavel Bartoš
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 217810303/0300
IČO: 70890749
- (dále jen „objednatel“)**
- 1.2 Zhotovitel:** **„Společnost M – SILNICE, SWIETELSKY, II/130 Golčův Jeníkov – křiž s D1, úsek č. 2, část I**
sídlo ředitelství Správce – M – SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
- M – SILNICE a.s. (správce)**
adresa: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické: Zdeněk Drtina, vedoucí provozu Havlíčkův Brod
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Lukáš Ledvinka
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1080015329/0800
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 430
- SWIETELSKY stavební s.r.o. (Společník č. 2)**
adresa: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Seknička, ředitel závodu, na základě plné moci
Jan Půža, obchodní ředitel závodu, na základě plné moci
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Seknička
hlavní stavbyvedoucí: Jan Kocman
bankovní spojení: Uni Credit Bank
číslo účtu: 0430201005/2700

IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo (č. objednatele 165562, č. zhotovitele M – SILNICE a.s. 24-SOD-2023-100 ; 924 123 100; SWIETELSKY stavební s.r.o S24-043-0119) uzavřené dne 29. 11. 2023 a dodatku č. 1 (číslo dodatku 171760) ze dne 28. 8. 2024 (dále jen Smlouva o dílo) na akci „II/130 Golčův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 2, část I.“, je provedení prací na stavbě nad rámec zadávací dokumentace. Jsou to práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

Jedná se o:

- Změnu technologie provedení rekonstrukce silnice v úseku 101.9. Důvodem je nevyhovující stav vozovky pro provedení lokálních sanací. V místě je provedena úprava formou studené recyklace.
- Doplnění konstrukční vrstvy ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM, který je součástí konstrukčních vrstev u recyklace.
- Navýšení výměr vrstvy ACP a recyklace za studena. Navýšení množství je dáno zpřesněním výměr během výstavby. Autorský dozor stanovil maximální výměry recyklace za studena a ACP. V případě menší výměry u geodetického zaměření plochy oproti tabulce max. výměr v jednotlivých úsecích, je relevantní fakturace dle geodetického protokolu.
- Součástí dodatku jsou i méněpráce a vícepráce, které korespondují se skutečně provedenými pracemi a výměrami na stavbě.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o změnu celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, které vznikly upřesněním dle skutečnosti.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo:

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	97.822.426,70 Kč
DPH 21%:	20.542.709,61 Kč
cena celkem včetně DPH:	118.365.136,31 Kč

(slovy: devadesát jedna miliónů čtyři sta čtyřicet šest tisíc osm set šedesát čtyři korun českých a deset haléřů bez DPH)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	102.480.089,53 Kč
DPH 21%:	21.520.818,80 Kč
cena celkem včetně DPH:	124.000.908,33 Kč

(slovy: stodvamilionychtyřistaosmdesáttisícosmdesátdevět korun českých a padesáttři haléřů bez DPH)

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom provedení s elektronickými podpisy.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě

V Hradci Králové

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Martin Kukla
hejtman
Kraj Vysočina

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Ing. Petr Seknička
ředitel závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jan Půža
obchodní ředitel závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 924123100-II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]
000	Vedlejší a ostatní náklady	4 305 740,00
001	Meteostanice	2 572 999,68
101.1	Úsek č.1, km 0,000 – 0,350	1 923 870,25
101.1.1	Úsek č.1, Sjezdy, napojení křižovatek	773,50
101.2	Úsek č.2, km 0,350 – 1,500	10 542 810,06
<i>Z toho ZBV</i>		
06	Navýšení kubatury ACP a RS 101.2	417 582,00
101.2.1	Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek	68 471,05
101.3	Úsek č.3, km 1,500 – 2,300	8 718 639,24
<i>Z toho ZBV</i>		
02	Odstranění pařezů	39 432,00
07	Navýšení kubatury ACP a RS 101.3	300 852,00
101.3.1	Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek	59 063,70
101.4	Úsek č.4, km 2,300 – 3,935	16 512 842,23
<i>Z toho ZBV</i>		
03	Navýšení kubatury frézování	21 990,00
04	Odstranění bet. žlabů	9 356,16
08	Navýšení kubatury ACP a RS 101.4	583 594,00
101.4.1	Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek	438 395,60
101.5	Úsek č.5, km 3,935 – 5,500	15 369 228,97
<i>Z toho ZBV</i>		
01	Provedení recyklace za studena ZBV 01	6 304 784,44
101.5.1	Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek	273 426,40
101.6	Úsek č.6, km 5,500 – 6,500	11 403 227,93
<i>Z toho ZBV</i>		
09	Navýšení kubatury ACP a RS 101.6	383 000,00
101.6.1	Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek	39 738,00
101.7	Úsek č.7, km 6,500 – 7,020	6 126 668,72
<i>Z toho ZBV</i>		
10	Navýšení kubatury ACP a RS 101.7	254 720,41
101.7.1	Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek	161 260,50
101.8	Úsek č.8, km 7,020 – 7,990	10 923 862,54
<i>Z toho ZBV</i>		
11	Navýšení kubatury ACP a RS 101.8	439 848,00
101.8.1	Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek	93 499,35
101.9	Úsek č.9, km 7,990 – 8,514	5 216 882,40
<i>Z toho ZBV</i>		
05	Provedení recyklace za studena ZBV 05	2 278 066,42
101.9.1	Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek	80 106,70
901	Chráničky sítě ROWANET	7 648 582,71

Celkem za stavbu:

102 480 089,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **000 - Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet: **[000] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	4 305 740,00 Kč
---------------	-----------------

Celková cena:	4 305 740,00 Kč
----------------------	-----------------

DPH:	904 205,40 Kč
-------------	---------------

Cena s DPH:	5 209 945,40 Kč
--------------------	-----------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
000 Vedlejší a ostatní náklady						4 305 740,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						2 891 740,00
1	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000000	31 000,00	31 000,00
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000000	868 000,00	868 000,00
3	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000000	6 200,00	6 200,00
4	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000000	558 000,00	558 000,00
5	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000000	10 540,00	10 540,00
6	02940.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000000	31 000,00	31 000,00
7	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000000	80 600,00	80 600,00
8	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000000	31 000,00	31 000,00
9	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000000	6 200,00	6 200,00
10	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP	KPL	1,000000	230 000,00	230 000,00
11	02990.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2,000000	31 000,00	62 000,00
12	02990.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000000	31 000,00	31 000,00
13	02991.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA	KUS	1,000000	6 200,00	6 200,00
14	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000000	940 000,00	940 000,00
5 Komunikace						1 414 000,00
15	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMESÍ ACO (KUBATURA)	M3	280,000000	5 050,00	1 414 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **001 - Meteostanice**

Rozpočet: **[001] - Meteostanice**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	2 572 999,68 Kč
---------------	-----------------

Celková cena:	2 572 999,68 Kč
----------------------	-----------------

DPH:	540 329,93 Kč
-------------	---------------

Cena s DPH:	3 113 329,61 Kč
--------------------	-----------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [001] - Meteostanice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
001 Meteostanice						2 572 999,68
0 Všeobecné konstrukce a práce						2 239,07
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDATEŽITELNOSTI	T	6,019000	372,00	2 239,07
1 Zemní práce						4 713,99
2	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,168000	1 116,00	3 535,49
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ	M3	3,168000	372,00	1 178,50
2 Základy						26 278,08
4	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	3,168000	8 060,00	25 534,08
5	272368	VÝZTUŽ ZÁKLADU ZE SVAR SÍTÍ	T	0,020000	37 200,00	744,00
4 Vodorovné konstrukce						428,54
6	45152	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,288000	1 488,00	428,54
7 Přidružená stavební výroba						2 536 860,00
7	75544	METEOSONDA	kompl et	1,000000	272 800,00	272 800,00
8	755444	METEOSTANICE	kompl et	1,000000	2 264 060,00	2 264 060,00
9 Ostatní konstrukce a práce						2 480,00
9	919114	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	2,000000	558,00	1 116,00
10	931312	TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU PRUR DO 200MM2	M	2,000000	682,00	1 364,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.1 - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350**

Rozpočet: **[101.1] - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	1 923 870,25 Kč
---------------	-----------------

Celková cena:	1 923 870,25 Kč
----------------------	-----------------

DPH:	404 012,75 Kč
-------------	---------------

Cena s DPH:	2 327 883,00 Kč
--------------------	-----------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.1] - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350						1 923 870,25
0 Všeobecné konstrukce a práce						27 397,44
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	378,000000	48,00	18 144,00
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	192,780000	48,00	9 253,44
1 Zemní práce						304 904,45
3	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	350,000000	101,00	35 350,00
4	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	91,240000	733,00	66 878,92
5	113727.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ	M3	22,810000	733,00	16 719,73
6	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	107,100000	230,00	24 633,00
7	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	350,000000	76,00	26 600,00
8	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	700,000000	170,00	119 000,00
9	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	13,000000	310,00	4 030,00
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	107,100000	18,00	1 927,80
11	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	26,250000	236,00	6 195,00
12	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	210,000000	17,00	3 570,00
4 Vodorovné konstrukce						47 429,55
13	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,350000	6 323,00	8 536,05
14	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,250000	17 286,00	38 893,50
5 Komunikace						1 373 027,70
15	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	73,500000	705,00	51 817,50
16	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	210,000000	113,00	23 730,00
17	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	350,000000	97,00	33 950,00
18	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 281,000000	18,00	41 058,00
19	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	210,000000	19,00	3 990,00
20	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	350,000000	59,00	20 650,00
21	57475.1	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	456,200000	59,00	26 915,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.1] - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 281,000000	357,00	814 317,00
23	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	456,200000	337,00	153 739,40
24	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	210,000000	471,00	98 910,00
25	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	210,000000	495,00	103 950,00
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						5 580,00
26	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	3,000000	1 860,00	5 580,00
8 Potrubí						6 467,00
27	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000000	6 467,00	6 467,00
9 Ostatní konstrukce a práce						159 064,11
28	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	16,000000	471,00	7 536,00
29	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	5,000000	62,00	310,00
30	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVERI	KUS	16,000000	434,00	6 944,00
31	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000000	2 468,00	19 744,00
32	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000000	347,00	2 776,00
33	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000000	2 306,00	13 836,00
34	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	6,000000	434,00	2 604,00
35	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	116,667000	112,00	13 066,70
36	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	116,667000	360,00	42 000,12
37	9182B	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000000	38 502,00	38 502,00
38	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	3,000000	347,00	1 041,00
39	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	1,665000	6 429,00	10 704,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.1.1 - Úsek č.1, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.1.1] - Úsek č.1, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	773,50 Kč
---------------	-----------

Celková cena:	773,50 Kč
----------------------	------------------

DPH:	162,44 Kč
------	-----------

Cena s DPH:	935,94 Kč
--------------------	------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.1.1] - Úsek č.1, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.1.1 Úsek č.1, Sjezdy, napojení křižovatek						773,50
5 Komunikace						773,50
1	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	8,500000	91,00	773,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.2 - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500**

Rozpočet: **[101.2] - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	10 125 228,06 Kč
---------------	------------------

Celková cena:	10 542 810,06 Kč
----------------------	-------------------------

DPH:	2 213 990,11 Kč
-------------	------------------------

Cena s DPH:	12 756 800,17 Kč
--------------------	-------------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.2] - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500						10 542 810,06
0 Všeobecné konstrukce a práce						58 030,56
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	761,850000	48,00	36 568,80
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	447,120000	48,00	21 461,76
1 Zemní práce						755 202,25
3	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	200,000000	101,00	20 200,00
4	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	200,100000	325,00	65 032,50
5	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	375,350000	733,00	275 131,55
6	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	248,400000	230,00	57 132,00
7	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 150,000000	76,00	87 400,00
8	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 233,000000	170,00	209 610,00
9	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	10,000000	414,00	4 140,00
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	248,400000	18,00	4 471,20
11	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	86,250000	236,00	20 355,00
12	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	690,000000	17,00	11 730,00
4 Vodorovné konstrukce						47 429,55
13	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,350000	6 323,00	8 536,05
14	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,250000	17 286,00	38 893,50
5 Komunikace						9 329 977,00
15	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	138,000000	705,00	97 290,00
16	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	138,000000	113,00	15 594,00
17	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	690,000000	110,00	75 900,00
18	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	690,000000	165,00	113 850,00
19	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	8 625,000000	297,00	2 561 625,00
	SOD			7 507,000000		2 229 579,00
	ZBV: 06			1 118,000000		332 046,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.2] - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Navýšení kubatury vrstvy recyklace za studena. Dle geodetického protokolu kubatura větší než vychází z tabulky. Z tohoto důvodu je maximální výměra dána tabulkou. 1150*7,5-7507 = 1 118,000000 [A]				
20	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 150,000000	97,00	111 550,00
21	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 507,000000	18,00	135 126,00
22	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7 507,000000	19,00	142 633,00
23	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 150,000000	59,00	67 850,00
24	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	7 507,000000	357,00	2 679 999,00
25	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	7 705,000000	432,00	3 328 560,00
	SOD			7 507,000000		3 243 024,00
	ZBV: 06			198,000000		85 536,00
		Navýšení kubatury vrstvy ACP. Dle geodetického protokolu kubatura větší než vychází z tabulky. Z tohoto důvodu je maximální výměra dána tabulkou. 1150*6,7-7507 = 198,000000 [A]				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						6 510,00
26	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	3,500000	1 860,00	6 510,00
9 Ostatní konstrukce a práce						345 660,70
27	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,000000	6 200,00	37 200,00
28	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	56,000000	471,00	26 376,00
29	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVERI	KUS	56,000000	434,00	24 304,00
30	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000000	2 468,00	4 936,00
31	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000000	347,00	694,00
32	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000000	2 306,00	4 612,00
33	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	2,000000	434,00	868,00
34	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	383,333000	112,00	42 933,30
35	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	383,333000	360,00	137 999,88
36	9182D	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000000	53 568,00	53 568,00
37	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	3,500000	347,00	1 214,50
38	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	1,704000	6 429,00	10 955,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.2.1 - Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.2.1] - Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	68 471,05 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	68 471,05 Kč
----------------------	--------------

DPH:	14 378,92 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	82 849,97 Kč
-------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.2.1] - Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.2.1 Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek						68 471,05
1 Zemní práce						5 021,05
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	6,850000	733,00	5 021,05
5 Komunikace						63 450,00
2	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	65,000000	91,00	5 915,00
3	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	137,000000	18,00	2 466,00
4	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	137,000000	357,00	48 909,00
5	58910	VÝPLN SPAR ASFALTEM	M	44,000000	140,00	6 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.3 - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300**

Rozpočet: **[101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 8 378 355,24 Kč

Celková cena: 8 718 639,24 Kč

DPH: 1 830 914,24 Kč

Cena s DPH: 10 549 553,48 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300						8 718 639,24
0 Všeobecné konstrukce a práce						54 191,52
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	613,350000	48,00	29 440,80
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	311,040000	48,00	14 929,92
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV	T	39,600000	248,00	9 820,80
1 Zemní práce						709 485,57
4	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	200,000000	101,00	20 200,00
5	11201	KÁČENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZU	KUS	14,000000	3 286,00	46 004,00
	SOD			2,000000		6 572,00
	ZBV: 02			12,000000		39 432,00
		Kácení 12ks stromů a odstranění pařezů nad rámeček původního rozpočtu 12 = 12,000000 [A]				
7	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	139,200000	325,00	45 240,00
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	364,490000	733,00	267 171,17
9	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	172,800000	230,00	39 744,00
10	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	800,000000	76,00	60 800,00
11	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 043,000000	170,00	177 310,00
12	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	13,000000	466,00	6 058,00
13	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	36,000000	598,00	21 528,00
14	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	172,800000	18,00	3 110,40
15	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	60,000000	236,00	14 160,00
16	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	480,000000	17,00	8 160,00
4 Vodorovné konstrukce						142 288,65
17	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,050000	6 323,00	25 608,15
18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,750000	17 286,00	116 680,50
5 Komunikace						6 469 362,20
19	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	96,000000	705,00	67 680,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	96,000000	113,00	10 848,00
21	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	480,000000	110,00	52 800,00
22	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	480,000000	165,00	79 200,00
23	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	6 000,000000	297,00	1 782 000,00
	SOD			5 207,000000		1 546 479,00
	ZBV: 07			793,000000		235 521,00
		Navýšení kubatury vrstvy recyklace za studena. Dle geodetického protokolu kubatura větší než vychází z tabulky. Z tohoto důvodu je maximální výměra dána tabulkou. $800*7,5-5207 = 793,000000$ [A]				
24	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 189,600000	97,00	115 391,20
25	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 207,000000	18,00	93 726,00
26	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 207,000000	19,00	98 933,00
27	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	800,000000	59,00	47 200,00
28	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	5 207,000000	352,00	1 832 864,00
29	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	5 360,000000	427,00	2 288 720,00
	SOD			5 207,000000		2 223 389,00
	ZBV: 07			153,000000		65 331,00
		Navýšení kubatury vrstvy ACP. Dle geodetického protokolu kubatura větší než vychází z tabulky. Z tohoto důvodu je maximální výměra dána tabulkou. $800*6,7-5207 = 153,000000$ [A]				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						90 321,60
30	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	48,560000	1 860,00	90 321,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						1 252 989,70
6	11328	ODSTRANENÍ PRÍKOPU, ŽLABU A RIGOLU Z PRÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	330,000000	112,00	36 960,00
31	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	36,400000	6 200,00	225 680,00
32	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	36,400000	843,00	30 685,20
33	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	487,000000	1 302,00	634 074,00
34	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	487,000000	236,00	114 932,00
35	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	31,000000	471,00	14 601,00
36	91257	ODRAŽECE PROTI ZVERI	KUS	31,000000	434,00	13 454,00
37	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	10,000000	223,00	2 230,00
38	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000000	2 468,00	14 808,00
39	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000000	347,00	2 082,00
40	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000000	2 306,00	13 836,00
41	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	6,000000	434,00	2 604,00
42	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	275,833000	112,00	30 893,30
43	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	275,833000	360,00	99 299,88
44	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	48,560000	347,00	16 850,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.3.1 - Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.3.1] - Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	59 063,70 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	59 063,70 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	12 403,38 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	71 467,08 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.3.1] - Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.3.1 Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek						59 063,70
1 Zemní práce						4 324,70
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	5,900000	733,00	4 324,70
5 Komunikace						54 739,00
2	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	69,000000	91,00	6 279,00
3	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	120,000000	18,00	2 160,00
4	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	120,000000	352,00	42 240,00
5	58910	VÝPLN SPAR ASFALTEM	M	29,000000	140,00	4 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.4 - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935**

Rozpočet: **[101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	15 897 902,07 Kč
---------------	------------------

Celková cena:	16 512 842,23 Kč
----------------------	-------------------------

DPH:	3 467 696,87 Kč
-------------	------------------------

Cena s DPH:	19 980 539,10 Kč
--------------------	-------------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935						16 512 842,23
0 Všeobecné konstrukce a práce						87 781,82
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 090,800000	48,00	52 358,40
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	635,688000	48,00	30 513,02
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV	T	19,800000	248,00	4 910,40
	SOD			11,880000		2 946,24
	ZBV: 04	výpočet hmotnosti 66/330*39,6 = 7,920000 [A]		7,920000		1 964,16
1 Zemní práce						1 139 524,23
4	11120	ODSTRANENÍ KROVIN	M2	150,000000	101,00	15 150,00
5	11201	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU	KUS	3,000000	3 286,00	9 858,00
7	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	284,490000	325,00	92 459,25
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	581,800000	733,00	426 459,40
	SOD			551,800000		404 469,40
	ZBV: 03	Dle geodetického protokolu č.2024053/01 (skutečnost 613m3 - původní množství 551,8m3 = 61,2m3. Z toho 31,2m3 čerpáno z SO 101.4.1. Vícepráce = 30m3) 30 = 30,000000 [A]		30,000000		21 990,00
9	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	353,160000	230,00	81 226,80
10	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 635,000000	76,00	124 260,00
11	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 770,000000	170,00	300 900,00
12	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	15,000000	414,00	6 210,00
13	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	20,000000	466,00	9 320,00
14	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	36,300000	598,00	21 707,40
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	353,160000	18,00	6 356,88
16	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	122,625000	236,00	28 939,50
17	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	981,000000	17,00	16 677,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4 Vodorovné konstrukce						189 718,20
18	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	5,400000	6 323,00	34 144,20
19	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9,000000	17 286,00	155 574,00
5 Komunikace						13 582 951,00
20	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	196,200000	705,00	138 321,00
21	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	196,200000	113,00	22 170,60
22	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	981,000000	110,00	107 910,00
23	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	981,000000	165,00	161 865,00
24	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	12 613,500000 11 036,000000 1 577,500000	297,00	3 746 209,50 3 277 692,00 468 517,50
	SOD ZBV: 08	Navýšení kubatury vrstvy recyklace za studena. Dle geodetického protokolu kubatura větší než vychází z tabulky. Z tohoto důvodu je maximální výměra dána tabulkou. $1635 \cdot 7,5 - 11036 + 351 = 1 577,500000$ [A]				
25	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 954,200000	97,00	189 557,40
26	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 036,000000	18,00	198 648,00
27	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	11 036,000000	19,00	209 684,00
28	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 635,000000	59,00	96 465,00
29	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	11 036,000000	352,00	3 884 672,00
30	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	11 305,500000 11 036,000000 269,500000	427,00	4 827 448,50 4 712 372,00 115 076,50
	SOD ZBV: 08	Navýšení kubatury vrstvy ACP. Dle geodetického protokolu kubatura větší než vychází z tabulky. Z tohoto důvodu je maximální výměra dána tabulkou. $1635 \cdot 6,7 - 11036 + 351 = 269,500000$ [A]				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						32 550,00
31	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	17,500000	1 860,00	32 550,00
8 Potrubí						12 934,00
32	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	2,000000	6 467,00	12 934,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						1 467 382,98
6	11328 <i>SOD</i> <i>ZBV: 04</i>	ODSTRANENÍ PRÍKOPU, ŽLABU A RIGOLU Z PRÍKOPOVÝCH TVÁRNIC Odstranění bet. žlabů L 2,390 - 2,500 2500-2390 = 110,000000 [A] Výpočet plochy $a*0,6 = 66,000000$ [B]	M2	165,000000 <i>99,000000</i> <i>66,000000</i>	112,00	18 480,00 <i>11 088,00</i> <i>7 392,00</i>
33	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	27,800000	6 200,00	172 360,00
34	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	6,400000	843,00	5 395,20
35	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	459,000000	1 302,00	597 618,00
36	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	459,000000	236,00	108 324,00
37	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	90,000000	471,00	42 390,00
38	91257	ODRAŽECE PROTI ZVERI	KUS	90,000000	434,00	39 060,00
39	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	10,000000	223,00	2 230,00
40	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	18,000000	2 468,00	44 424,00
41	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	18,000000	347,00	6 246,00
42	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	18,000000	2 306,00	41 508,00
43	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	18,000000	434,00	7 812,00
44	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	549,167000	112,00	61 506,70
45	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	549,167000	360,00	197 700,12
46	9186F2	VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	2,000000	41 850,00	83 700,00
47	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	17,500000	347,00	6 072,50
48	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	5,064000	6 429,00	32 556,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.4.1 - Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.4.1] - Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	438 395,60 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	438 395,60 Kč
----------------------	---------------

DPH:	92 063,08 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	530 458,68 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.4.1] - Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.4.1 Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek						438 395,60
1 Zemní práce						22 869,60
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	31,200000	733,00	22 869,60
5 Komunikace						372 959,00
2	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	97,000000	91,00	8 827,00
3	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	836,000000	18,00	15 048,00
4	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	836,000000	404,00	337 744,00
5	58910	VÝPLN SPAR ASFALTEM	M	81,000000	140,00	11 340,00
9 Ostatní konstrukce a práce						42 567,00
6	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000000	2 468,00	7 404,00
7	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000000	347,00	1 041,00
8	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000000	2 306,00	6 918,00
9	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	3,000000	434,00	1 302,00
10	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	18,000000	112,00	2 016,00
11	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	18,000000	360,00	6 480,00
12	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	18,000000	967,00	17 406,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.5 - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500**

Rozpočet: **[101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	9 064 444,53 Kč
---------------	-----------------

Celková cena:	15 369 228,97 Kč
----------------------	-------------------------

DPH:	3 227 538,08 Kč
-------------	------------------------

Cena s DPH:	18 596 767,05 Kč
--------------------	-------------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500						15 369 228,97
0 Všeobecné konstrukce a práce						55 101,60
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 147,950000	48,00	55 101,60
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000000	48,00	0,00
	SOD			862,002000		41 376,10
	ZBV: 01			-862,002000		-41 376,10
		nevyužito -862,002 = - 862,002000 [A]				
1 Zemní práce						881 350,65
3	11120	ODSTRANENÍ KROVIN	M2	250,000000	101,00	25 250,00
4	11201	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU	KUS	3,000000	3 286,00	9 858,00
5	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	510,050000	733,00	373 866,65
6	113727.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ	M3	0,000000	733,00	0,00
	SOD			102,010000		74 773,33
	ZBV: 01			-102,010000		-74 773,33
		nevyužito -102,01 = - 102,010000 [A]				
7	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	0,000000	230,00	0,00
	SOD			478,890000		110 144,70
	ZBV: 01			-478,890000		-110 144,70
		nevyužito -478,89 = - 478,890000 [A]				
8	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 565,000000	76,00	118 940,00
9	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 925,000000	170,00	327 250,00
10	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	12,000000	414,00	4 968,00
11	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	25,000000	466,00	11 650,00
12	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	16,000000	598,00	9 568,00
13	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000000	18,00	0,00
	SOD			478,890000		8 620,02
	ZBV: 01			-478,890000		-8 620,02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		nevyužito -478,89 = - 478,890000 [A]				
14	17310 SOD ZBV: 01	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM nevyužito -117,375 = - 117,375000 [A]	M3	0,000000 117,375000 -117,375000	236,00	0,00 27 700,50 -27 700,50
15	18110 SOD ZBV: 01	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I nevyužito -939 = - 939,000000 [A]	M2	0,000000 939,000000 -939,000000	17,00	0,00 15 963,00 -15 963,00
4 Vodorovné konstrukce						92 224,13
16	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,625000	6 323,00	16 597,88
17	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,375000	17 286,00	75 626,25
5 Komunikace						12 224 138,94
18	56330 SOD ZBV: 01	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI nevyužito -328,65 = - 328,650000 [A]	M3	0,000000 328,650000 -328,650000	705,00	0,00 231 698,25 -231 698,25
19	56334 SOD ZBV: 01	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM nevyužito -939 = - 939,000000 [A]	M2	0,000000 939,000000 -939,000000	113,00	0,00 106 107,00 -106 107,00
47	567554 ZBV: 01	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM na základě změny technologie, použita položka rozpočtu z SO101.2, dle geodetického protokolu č.2024005-02 11877,35 = 11 877,350000 [A]	M2	11 877,350000 11 877,350000	297,00	3 527 572,95 3 527 572,95
20	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 440,200000	97,00	236 699,40
21	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 201,000000	18,00	183 618,00
22	572223 SOD	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000000 939,000000	19,00	0,00 17 841,00

3.1.1.100 (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 01	nevyužito -939 = - 939,000000 [A]		-939,000000		-17 841,00
23	57475 SOD ZBV: 01	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY nevyužito -1565 = - 1 565,000000 [A]	M2	0,000000 1 565,000000 -1 565,000000	59,00	0,00 92 335,00 -92 335,00
24	57475.1 SOD ZBV: 01	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY nevyužito -2040,2 = - 2 040,200000 [A]	M2	0,000000 2 040,200000 -2 040,200000	59,00	0,00 120 371,80 -120 371,80
25	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	10 201,000000	353,00	3 600 953,00
26	574C46 SOD ZBV: 01	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM nevyužito -2040,2 = - 2 040,200000 [A]	M2	0,000000 2 040,200000 -2 040,200000	292,00	0,00 595 738,40 -595 738,40
27	574C66 SOD ZBV: 01	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM nevyužito -939 = - 939,000000 [A]	M2	0,000000 939,000000 -939,000000	248,00	0,00 232 872,00 -232 872,00
28	574E66 SOD ZBV: 01	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM nevyužito -939 = - 939,000000 [A]	M2	0,000000 939,000000 -939,000000	237,00	0,00 222 543,00 -222 543,00
48	574E66.1 ZBV: 01	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM přidána vrstva ACP z důvodu změny technologie, použita stávající položka rozpočtu z SO 101.3, dle geodetického protokolu č. 2024005-04 10949,17 = 10 949,170000 [A]	M2	10 949,170000 10 949,170000	427,00	4 675 295,59 4 675 295,59
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						25 110,00
29	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	13,500000	1 860,00	25 110,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8 Potrubí						6 467,00
30	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000000	6 467,00	6 467,00
9 Ostatní konstrukce a práce						2 084 836,65
31	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	26,900000	6 200,00	166 780,00
32	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 094,000000	1 302,00	1 424 388,00
33	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	245,000000	236,00	57 820,00
34	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	111,000000	471,00	52 281,00
35	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	15,000000	62,00	930,00
36	91257	ODRAŽECE PROTI ZVERI	KUS	111,000000	434,00	48 174,00
37	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	22,000000	223,00	4 906,00
38	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000000	2 468,00	9 872,00
39	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000000	347,00	1 388,00
40	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000000	2 306,00	6 918,00
41	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	3,000000	434,00	1 302,00
42	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	541,083000	112,00	60 601,30
43	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	541,083000	360,00	194 789,88
44	9186F2	VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000000	41 850,00	41 850,00
45	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	13,500000	347,00	4 684,50
46	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	1,268000	6 429,00	8 151,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.5.1 - Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.5.1] - Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	273 426,40 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	273 426,40 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	57 419,54 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	330 845,94 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5.1] - Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.5.1 Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek						273 426,40
1 Zemní práce						15 246,40
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	20,800000	733,00	15 246,40
5 Komunikace						229 802,00
2	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	124,000000	91,00	11 284,00
3	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	481,000000	18,00	8 658,00
4	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	481,000000	420,00	202 020,00
5	58910	VÝPLN SPAR ASFALTEM	M	56,000000	140,00	7 840,00
9 Ostatní konstrukce a práce						28 378,00
6	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000000	2 468,00	4 936,00
7	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000000	347,00	694,00
8	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000000	2 306,00	4 612,00
9	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	2,000000	434,00	868,00
10	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	12,000000	112,00	1 344,00
11	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	12,000000	360,00	4 320,00
12	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000000	967,00	11 604,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.6 - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500**

Rozpočet: **[101.6] - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 11 020 227,93 Kč

Celková cena: 11 403 227,93 Kč

DPH: 2 394 677,87 Kč

Cena s DPH: 13 797 905,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.100 (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.6] - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500						11 403 227,93
0 Všeobecné konstrukce a práce						53 589,60
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	727,650000	48,00	34 927,20
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	388,800000	48,00	18 662,40
1 Zemní práce						734 665,00
3	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	200,000000	101,00	20 200,00
4	11201	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZU	KUS	2,000000	3 286,00	6 572,00
5	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	174,000000	325,00	56 550,00
6	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	325,000000	733,00	238 225,00
7	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	216,000000	230,00	49 680,00
8	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 000,000000	76,00	76 000,00
9	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 217,000000	170,00	206 890,00
10	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	60,000000	414,00	24 840,00
11	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	40,000000	598,00	23 920,00
12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	216,000000	18,00	3 888,00
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	75,000000	236,00	17 700,00
14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	600,000000	17,00	10 200,00
4 Vodorovné konstrukce						135 253,75
15	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,500000	6 323,00	28 453,50
16	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,750000	17 286,00	30 250,50
17	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	5,750000	13 313,00	76 549,75
5 Komunikace						8 164 238,40
18	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	120,000000	705,00	84 600,00
19	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	120,000000	113,00	13 560,00
20	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	600,000000	110,00	66 000,00
21	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	600,000000	165,00	99 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.6] - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	567554 SOD ZBV: 09	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM doměrek, použita výměra z tabulky, výpočet $(1000*7,5)-6500=1000 \quad 1000 = 1\,000,000000$ [A]	M2	7 500,000000 6 500,000000 1 000,000000	297,00	2 227 500,00 1 930 500,00 297 000,00
23	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 047,200000	97,00	198 578,40
24	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 500,000000	18,00	117 000,00
25	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6 500,000000	19,00	123 500,00
26	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 000,000000	59,00	59 000,00
27	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	6 500,000000	353,00	2 294 500,00
28	574E66 SOD ZBV: 09	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM doměrek, použita výměra z tabulky, výpočet $(1000*6,7)-6500=200 \quad 200 = 200,000000$ [A]	M2	6 700,000000 6 500,000000 200,000000	430,00	2 881 000,00 2 795 000,00 86 000,00
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						35 340,00
29	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	19,000000	1 860,00	35 340,00
9 Ostatní konstrukce a práce						2 280 141,18
30	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	47,500000	6 200,00	294 500,00
31	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 309,000000	1 302,00	1 704 318,00
32	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	354,000000	236,00	83 544,00
33	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	31,000000	471,00	14 601,00
34	91257	ODRAŽECE PROTI ZVERI	KUS	31,000000	434,00	13 454,00
35	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	26,000000	223,00	5 798,00
36	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	333,333000	112,00	37 333,30
37	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	333,333000	360,00	119 999,88
38	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	19,000000	347,00	6 593,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.6.1 - Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.6.1] - Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	39 738,00 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	39 738,00 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	8 344,98 Kč
------	-------------

Cena s DPH:	48 082,98 Kč
-------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.6.1] - Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.6.1 Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek						39 738,00
5 Komunikace						39 738,00
1	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	42,000000	91,00	3 822,00
2	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	82,000000	18,00	1 476,00
3	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	82,000000	420,00	34 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.7 - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020**

Rozpočet: **[101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 5 871 948,31 Kč

Celková cena: 6 126 668,72 Kč

DPH: 1 286 600,43 Kč

Cena s DPH: 7 413 269,15 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020						6 126 668,72
0 Všeobecné konstrukce a práce						22 167,65
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	259,650000	48,00	12 463,20
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	202,176000	48,00	9 704,45
1 Zemní práce						355 524,06
3	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	200,000000	101,00	20 200,00
4	11201	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZU	KUS	3,000000	3 286,00	9 858,00
5	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	90,480000	325,00	29 406,00
6	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	169,900000	733,00	124 536,70
7	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	112,320000	230,00	25 833,60
8	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	520,000000	76,00	39 520,00
9	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	369,000000	170,00	62 730,00
10	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	45,000000	598,00	26 910,00
11	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	112,320000	18,00	2 021,76
12	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	39,000000	236,00	9 204,00
13	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	312,000000	17,00	5 304,00
4 Vodorovné konstrukce						26 508,60
14	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,350000	6 323,00	8 536,05
15	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1,350000	13 313,00	17 972,55
5 Komunikace						4 332 812,81
16	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	62,400000	705,00	43 992,00
17	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	62,400000	113,00	7 051,20
18	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	312,000000	110,00	34 320,00
19	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	312,000000	165,00	51 480,00
20	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	3 967,530000	297,00	1 178 356,41
	SOD			3 398,000000		1 009 206,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 10	doměrek, dle geodetického protokolu č.2024005-02, výpočet 3967,53-3398 3967,53-3398 = 569,530000 [A]		569,530000		169 150,41
21	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 185,600000	97,00	115 003,20
22	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 398,000000	18,00	61 164,00
23	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 398,000000	19,00	64 562,00
24	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	520,000000	59,00	30 680,00
25	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3 398,000000	353,00	1 199 494,00
26	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	3 597,000000	430,00	1 546 710,00
	SOD			3 398,000000		1 461 140,00
	ZBV: 10	doměrek, použita tabulka, výpočet (520*6,7)-3398+113=199 199 = 199,000000 [A]		199,000000		85 570,00
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						6 510,00
27	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	3,500000	1 860,00	6 510,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						1 383 145,60
28	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	14,000000	6 200,00	86 800,00
29	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	802,000000	1 302,00	1 044 204,00
30	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	361,000000	236,00	85 196,00
31	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	10,000000	471,00	4 710,00
32	91257	ODRAŽECE PROTI ZVERI	KUS	10,000000	434,00	4 340,00
33	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	17,000000	223,00	3 791,00
34	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000000	2 468,00	4 936,00
35	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000000	347,00	694,00
36	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000000	2 306,00	4 612,00
37	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	2,000000	434,00	868,00
38	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	173,333000	112,00	19 413,30
39	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	173,333000	360,00	62 399,88
40	9186F2	VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000000	41 850,00	41 850,00
41	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	3,500000	347,00	1 214,50
42	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	2,818000	6 429,00	18 116,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.7.1 - Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.7.1] - Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	161 260,50 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	161 260,50 Kč
----------------------	---------------

DPH:	33 864,71 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	195 125,21 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.7.1] - Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.7.1 Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek						161 260,50
1 Zemní práce						9 895,50
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	13,500000	733,00	9 895,50
5 Komunikace						137 176,00
2	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	26,000000	91,00	2 366,00
3	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	295,000000	18,00	5 310,00
4	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	295,000000	420,00	123 900,00
5	58910	VÝPLN SPAR ASFALTEM	M	40,000000	140,00	5 600,00
9 Ostatní konstrukce a práce						14 189,00
6	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000000	2 468,00	2 468,00
7	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000000	347,00	347,00
8	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000000	2 306,00	2 306,00
9	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1,000000	434,00	434,00
10	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	6,000000	112,00	672,00
11	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	6,000000	360,00	2 160,00
12	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	6,000000	967,00	5 802,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.8 - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990**

Rozpočet: **[101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 10 484 014,54 Kč

Celková cena: 10 923 862,54 Kč

DPH: 2 294 011,13 Kč

Cena s DPH: 13 217 873,67 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990						10 923 862,54
0 Všeobecné konstrukce a práce						49 400,93
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	652,050000	48,00	31 298,40
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	377,136000	48,00	18 102,53
1 Zemní práce						696 103,11
3	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	300,000000	101,00	30 300,00
4	11201	KÁČENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZU	KUS	3,000000	3 286,00	9 858,00
5	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	168,780000	325,00	54 853,50
6	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	315,050000	733,00	230 931,65
7	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	209,520000	230,00	48 189,60
8	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	970,000000	76,00	73 720,00
9	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 061,000000	170,00	180 370,00
10	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	14,000000	310,00	4 340,00
11	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	14,000000	414,00	5 796,00
12	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	45,000000	598,00	26 910,00
13	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	209,520000	18,00	3 771,36
14	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	72,750000	236,00	17 169,00
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	582,000000	17,00	9 894,00
4 Vodorovné konstrukce						98 364,10
16	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,450000	6 323,00	21 814,35
17	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	5,750000	13 313,00	76 549,75
5 Komunikace						8 000 351,20
18	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	116,400000	705,00	82 062,00
19	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	116,400000	113,00	13 153,20
20	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	582,000000	110,00	64 020,00
21	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	582,000000	165,00	96 030,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	567554 SOD ZBV: 11	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM doměrek, použita tabulka, výpočet $(970*7,5)-6301+90=1064$ $1064 = 1\,064,000000$ [A]	M2	7 365,000000 6 301,000000 1 064,000000	297,00	2 187 405,00 1 871 397,00 316 008,00
23	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 838,000000	97,00	178 286,00
24	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 301,000000	18,00	113 418,00
25	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6 301,000000	19,00	119 719,00
26	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	970,000000	59,00	57 230,00
27	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	6 301,000000	358,00	2 255 758,00
28	574E66 SOD ZBV: 11	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM doměrek, použita tabulka, výpočet $(970*6,7)-6301+90=288$ $288 = 288,000000$ [A]	M2	6 589,000000 6 301,000000 288,000000	430,00	2 833 270,00 2 709 430,00 123 840,00
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						42 519,60
29	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	22,860000	1 860,00	42 519,60
8 Potrubí						12 934,00
30	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	2,000000	6 467,00	12 934,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						2 024 189,60
31	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	21,300000	6 200,00	132 060,00
32	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 085,000000	1 302,00	1 412 670,00
33	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1 085,000000	236,00	256 060,00
34	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	38,000000	471,00	17 898,00
35	91257	ODRAŽECE PROTI ZVERI	KUS	38,000000	434,00	16 492,00
36	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	28,000000	223,00	6 244,00
37	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000000	2 468,00	9 872,00
38	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000000	347,00	1 388,00
39	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000000	2 306,00	9 224,00
40	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	4,000000	434,00	1 736,00
41	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	323,333000	112,00	36 213,30
42	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	323,333000	360,00	116 399,88
43	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	22,860000	347,00	7 932,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.8.1 - Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.8.1] - Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	93 499,35 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	93 499,35 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	19 634,86 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	113 134,21 Kč
-------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.8.1] - Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.8.1 Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek						93 499,35
1 Zemní práce						4 361,35
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	5,950000	733,00	4 361,35
5 Komunikace						74 949,00
2	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	39,000000	91,00	3 549,00
3	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	136,000000	18,00	2 448,00
4	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	136,000000	507,00	68 952,00
9 Ostatní konstrukce a práce						14 189,00
5	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000000	2 468,00	2 468,00
6	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000000	347,00	347,00
7	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000000	2 306,00	2 306,00
8	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1,000000	434,00	434,00
9	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	6,000000	112,00	672,00
10	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	6,000000	360,00	2 160,00
11	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	6,000000	967,00	5 802,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.9 - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514**

Rozpočet: **[101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 2 938 815,98 Kč

Celková cena: 5 216 882,40 Kč

DPH: 1 095 545,30 Kč

Cena s DPH: 6 312 427,70 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514						5 216 882,40
0 Všeobecné konstrukce a práce						26 005,54
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	253,170000	48,00	12 152,16
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	288,612000	48,00	13 853,38
1 Zemní práce						322 078,74
3	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	50,000000	101,00	5 050,00
4	11201	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZU	KUS	2,000000	3 286,00	6 572,00
5	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	170,300000	733,00	124 829,90
6	113727.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ	M3	0,000000	733,00	0,00
	SOD			34,060000		24 965,98
	ZBV: 05			-34,060000		-24 965,98
		odpočet neprováděného -34,06 = - 34,060000 [A]				
7	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	160,344000	230,00	36 879,12
8	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	524,000000	76,00	39 824,00
9	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	353,000000	170,00	60 010,00
10	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	52,000000	466,00	24 232,00
11	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	12,000000	598,00	7 176,00
12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	160,340000	18,00	2 886,12
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	39,300000	236,00	9 274,80
14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	314,400000	17,00	5 344,80
4 Vodorovné konstrukce						89 810,70
15	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,150000	6 323,00	19 917,45
16	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	5,250000	13 313,00	69 893,25
5 Komunikace						4 130 464,60
17	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	110,040000	705,00	77 578,20
18	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	314,400000	113,00	35 527,20

3.1.1.100 (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
43	567554 ZBV: 05	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM na základě změny technologie, použita položka rozpočtu z SO101.2, výměra dle tabulky výpočet $524 \cdot 7,5 = 3930$ $3930 = 3\,930,000000$ [A]	M2	3 930,000000 3 930,000000	297,00	1 167 210,00 1 167 210,00
19	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	664,000000	97,00	64 408,00
20	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 406,000000	18,00	61 308,00
21	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	314,400000	19,00	5 973,60
22	57475 SOD ZBV: 05	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY odpočet neprováděného $-524 = -524,000000$ [A]	M2	0,000000 524,000000 -524,000000	59,00	0,00 30 916,00 -30 916,00
23	57475.1 SOD ZBV: 05	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY odpočet neprováděného $-681,2 = -681,200000$ [A]	M2	0,000000 681,200000 -681,200000	59,00	0,00 40 190,80 -40 190,80
24	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3 406,000000	358,00	1 219 348,00
25	574C46 SOD ZBV: 05	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM odpočet neprováděného $-681,2 = -681,200000$ [A]	M2	0,000000 681,200000 -681,200000	194,00	0,00 132 152,80 -132 152,80
26	574C66 SOD ZBV: 05	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM neprováděno, změna technologie $-314,4 = -314,400000$ [A]	M2	0,000000 314,400000 -314,400000	271,00	0,00 85 202,40 -85 202,40
27	574E66 SOD ZBV: 05	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM neprováděno, změna technologie $-314,4 = -314,400000$ [A]	M2	0,000000 314,400000 -314,400000	238,00	0,00 74 827,20 -74 827,20
44	574E66.1 ZBV: 05	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	3 510,800000 3 510,800000	427,00	1 499 111,60 1 499 111,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		přidána vrstva ACP z důvodu změny technologie, použita stávající položka rozpočtu z SO 101.3, výměra dle tabulky výpočet $524 \cdot 6,7 = 3510,8$ $3510,8 = 3\,510,800000$ [A]				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						31 620,00
28	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	17,000000	1 860,00	31 620,00
9 Ostatní konstrukce a práce						616 902,82
29	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	28,900000	6 200,00	179 180,00
30	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	175,000000	1 302,00	227 850,00
31	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	175,000000	236,00	41 300,00
32	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	38,000000	471,00	17 898,00
33	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	7,000000	62,00	434,00
34	91257	ODRAŽECE PROTI ZVERI	KUS	38,000000	434,00	16 492,00
35	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	4,000000	223,00	892,00
36	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	9,000000	2 468,00	22 212,00
37	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	9,000000	347,00	3 123,00
38	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000000	2 306,00	16 142,00
39	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	7,000000	434,00	3 038,00
40	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	174,667000	112,00	19 562,70
41	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	174,667000	360,00	62 880,12
42	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	17,000000	347,00	5 899,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **101.9.1 - Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.9.1] - Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	80 106,70 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	80 106,70 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	16 822,41 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	96 929,11 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101.9.1] - Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.9.1 Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek						80 106,70
1 Zemní práce						4 324,70
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	5,900000	733,00	4 324,70
5 Komunikace						75 782,00
2	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	72,000000	91,00	6 552,00
3	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	118,000000	18,00	2 124,00
4	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	118,000000	507,00	59 826,00
5	58910	VÝPLN SPAR ASFALTEM	M	52,000000	140,00	7 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **924123100 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Objekt: **901 - Chráničky sítě ROWANET**

Rozpočet: **[901] - Chráničky sítě ROWANET**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	7 648 582,71 Kč
---------------	-----------------

Celková cena:	7 648 582,71 Kč
----------------------	------------------------

DPH:	1 606 202,37 Kč
-------------	------------------------

Cena s DPH:	9 254 785,08 Kč
--------------------	------------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.100 (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [901] - Chráničky sítě ROWANET

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
901 Chráničky sítě ROWANET						7 648 582,71
0 Všeobecné konstrukce a práce						8 859,55
1	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	26,520000	248,00	6 576,96
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV	T	9,204000	248,00	2 282,59
1 Zemní práce						3 331 533,46
3	11313	ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	11,050000	538,00	5 944,90
4	11332	ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	168,500000	321,00	54 088,50
5	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	2 985,150000	585,00	1 746 312,75
6	17421	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 388,120000	421,00	1 005 398,52
7	17521	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU ZEMINOU BEZ ZHUT	M3	597,030000	866,00	517 027,98
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	3,188000	866,00	2 760,81
5 Komunikace						181 951,50
9	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	168,500000	175,00	29 487,50
10	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	58,000000	91,00	5 278,00
11	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	110,500000	150,00	16 575,00
12	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	110,500000	24,00	2 652,00
13	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	110,500000	25,00	2 762,50
14	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	110,500000	500,00	55 250,00
15	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	110,500000	633,00	69 946,50
7 Přidružená stavební výroba						3 826 511,00
16	742J15	OCHRANNÁ TRUBKA OPTICKÉHO KABELU HDPE SVETLOST 10-40MM	M	25 587,000000	145,00	3 710 115,00
17	75ID21	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY	KUS	7,000000	16 628,00	116 396,00
8 Potrubí						205 960,80
18	81458	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM	M	15,600000	2 268,00	35 380,80
19	899309	DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	8 529,000000	20,00	170 580,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [901] - Chráničky sítě ROWANET

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						93 766,40
20	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	442,000000	143,00	63 206,00
21	969258	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAC	M	15,600000	1 959,00	30 560,40