Smlouva o dílo

ID: 180633
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Transformace Domova Černovice – Lidmaň III. – KNL - Gabrielka“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	**Kraj Vysočina**
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické:	Martin Kocmánek, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564602214; +420 564602419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:	217827033/0300

Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
se sídlem:	U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
zastoupený:	Ing. Pavlem Drbalem, Miloslavem Hrbkem, jednateli
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Pavel Drbal, Miloslav Hrbek
zástupce pro věci technické:	Petr Šimánek
osoba pověřená vedením stavby:	Petr Šimánek
tel./email:	+420 565 432 243
IČO:	608 38 531
DIČ:	CZ60838531
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	19-3875730237/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako právnická osoba, která obecně je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ CZ70890749) a která z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA,

p r o h l a š u j e,

že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo **„Transformace Domova Černovice – Lidmaň III. – KNL - Gabrielka“** (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 280 94 026 jako zpracovatel projektové dokumentace „Transformace Domova Černovice – Lidmaň III. – KNL Gabrielka“ (stavba) a projektová dokumentace stavby Transformace Domova Černovice – Lidmaň III. – KNL Gabrielka (demolice)„. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.
- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.
- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků a zařízení.

2.2.2. Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení
- zabezpečení publicity a propagace objednatele i poskytovatele dotace (IROP nebo Národní plán obnovy, bude upřesněno zadavatelem) na staveništi.

  Bližší informace týkající se formátu a zpracování trvalé informační desky jsou uvedeny na odkazu https://publicita.dotaceeu.cz/navod, a v soupisu prací, dodávek a služeb, oddíl vedlejší a ostatní náklady s tím, že konečná podoba trvalé informační desky bude projednána a odsouhlasena zástupcem objednatele pro věci technické

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím

kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště**, pokud nebude dohodnuto jinak. Harmonogram bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: par. č. 2122, par. č. 2123, par. č. 2124, par. č. 2125, par. č. 3251/1 v k. ú. Kamenice nad Lipou.

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **září 2025**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **365 dní ode dne předání staveniště.**

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5.1. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla.

3.5.2. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu

uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je

zhotovitel povinen na své náklady toto znečistění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Objekt SO 01: „Sociální objekt 01“ včetně inženýrských sítí

Cena celkem bez DPH činí:	36 213 365,74 Kč
DPH 12 %:	4 345 603,89 Kč
Cena celkem s DPH činí:	40 558 969,63 Kč

Objekt SO 02: „Sociální objekt 02“ včetně inženýrských sítí

Cena celkem bez DPH činí:	36 589 558,44 Kč
DPH 12 %:	4 390 747,01 Kč
Cena celkem s DPH činí:	40 980 305,45 Kč

Demolice

Cena celkem bez DPH činí:	764 965,82 Kč
DPH 12 %:	91 795,90 Kč
Cena celkem s DPH činí:	856 761,72 Kč

Cena díla celkem bez DPH činí:	**73 567 890,00 Kč**
DPH 12 %:	**8 828 146,80 Kč**
Cena díla celkem s DPH činí:	**82 396 036,80 Kč**

slovy: osmdesát dva milionů tři sta devadesát šest tisíc třicet šest 80/100 korun českých

Cena díla celkem je tvořena součtem výsledných cen obou soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pro dílčí předměty plnění.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.
5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.5.1. Zhotovitel je povinen přehledně a průkazně uvádět v jednotlivých fakturách tyto údaje: registrační číslo a název projektu „Transformace Domova Černovice – Lidmaň III. – Kamenice nad Lipou“ a registrační číslo projektu: CZ.06.04.02/00/22_059/0006188.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s aktuálními právními předpisy. Stavební deník bude veden v elektronické formě a poskytne jej objednatel.

Stavební deník bude veden v elektronické formě pro celou stavbu.

V rámci vedení elektronického stavebního deníku (dále jen „ESD“) zhotovitel mimo jiné zajistí:

- každý záznam v ESD bude označen časovým razítkem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
- možnost vkládání fotek do ESD
- export záznamů ESD pro audit a ověření platnosti časových razítek
- výsledný ESD bude předán k archivaci ve formě PDF/A-2 souboru s elektronickým podpisem oprávněného zástupce zhotovitele s časovým razítkem dle platné legislativy

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána v digitální podobě ve formátech pdf a dwg a třikrát v grafické (tištěné) podobě.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.9. Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:
- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
  - výkres ve formátech DGN a PDF
  - technická zpráva ve formátu DOCX
  - seznam souřadnic ve formátu TXT
  - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizační dokumentaci, tzv. GAD).
  Geodetická aktualizační dokumentace (GAD):

- bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
- bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
- bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
- se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zapracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:

- Předá samostatný změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na https://vys.krajdtm.cz. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.

- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na https://vys.krajdtm.cz. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění **minimálně 20 mil. Kč**, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.
V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy.

11.3. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.2. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma

případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 - Povinnosti zhotovitele při realizaci projektu, spolupráce s poskytovatelem dotace

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací předmětu této smlouvy do 31. 12. 2035, pokud právní předpisy nestanovují pro některé typy dokumentů dobu delší. Zhotovitel je dále povinen v této lhůtě poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly dokumentace související se smluvním plněním a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 15 – Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

15.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

15.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

15.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

15.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

15.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

15.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

15.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla na svém jednání Rada Kraje Vysočina dne 18. 8. 2025 usnesením č. 1404/24/2025/RK o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Milosla v Hrbek
Digitálně podepsal Miloslav Hrbek
Datum: 2025.09.19 08:28:54 +02'00'

.....
Miloslav Hrbek
jednatel společnosti

Za objednatele

Ing. Otto Vopěnka
Digitálně podepsal Ing. Otto Vopěnka
Datum: 2025.09.19 14:48:15 +02'00'

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmana

Ing. Pavel Drbal
Digitálně podepsal Ing. Pavel Drbal
Datum: 2025.09.19 08:29:11 +02'00'

.....
Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-058a
Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka (Demolice)

KSO:
Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH **764 965,82**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**764 965,82**	**91 795,90**

Cena s DPH **v** **CZK** **856 761,72**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-058a

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka (Demolice)**

Místo:	**Kamenice nad Lipou, část Gabrielka**	Datum:	7. 1. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**764 965,82**	**856 761,72**
SO00	**Demolice objektu**	764 965,82	856 761,72
VRN	**Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**	38 738,92	43 387,59
00-00	**Demolice**	598 673,83	670 514,69
00-01	**Oplocení - bourání**	127 553,07	142 859,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka (Demolice)

Objekt:

SO00 - Demolice objektu

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:	8036919	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	7. 1. 2025

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH				**38 738,92**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	38 738,92		12,00%	4 648,67
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**43 387,59**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka (Demolice)

Objekt:

SO00 - Demolice objektu

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	7. 1. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**38 738,92**
OST - Ostatní	38 738,92
O02 - Vedlejší a ostatní náklady	38 738,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka (Demolice)

Objekt:

SO00 - Demolice objektu

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	7. 1. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**38 738,92**	
	D	OST	Ostatní				38 738,92	
	D	O02	Vedlejší a ostatní náklady				38 738,92	
1	K	0100	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 738,92	10 738,92	
	PP		Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení díla. Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost stavby (stavební buňky dle potřeby stavby). Zajištění připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, odpad a odvodnění staveniště. Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště. Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu.				
2	K	0101	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	
	PP		Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž. (trvalé oplocení, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, atd.) Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.				
3	K	0102	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	
	PP		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí. Dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. Zároveň budou projednány a odsouhlaseny s PČR a odborem dopravy dopravní cesty (odvoz stavební sutě, zeminy, odpadu)				
4	K	0103	Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji : 1) Logo Kraje Vysočina 2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“ 3) Název akce 4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“ 5) Generální dodavatel 6) Projektant 7) Stavbyvedoucí 8) Technický dozor 10) Koordinátor BOZP 11) Termín realizace stavby o rozměrech 2 x 4,0 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby. Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky.				
5	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, ...) vč. příslušných administratovních úkonů. O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.				
6	K	0301	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správci. Bude provedeno vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby.				
7	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí díla	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči					
8	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění vč. průběžné aktualizace harmonogramu během výstavby.					
9	K	0602	Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, technologie a zeleně	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů), technologií, zeleně, leteckého provozu a provozu areálu nemocnice. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby.					
10	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00	
	PP		Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle platných předpisů					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka (Demolice)

Objekt:

SO00 - Demolice objektu

Soupis:

00-00 - Demolice

KSO:	803 69 19	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	7. 1. 2025

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **598 673,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	598 673,83	12,00%	71 840,86

Cena s DPH **v CZK** **670 514,69**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka (Demolice)

Objekt:

SO00 - Demolice objektu

Soupis:

00-00 - Demolice

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	7. 1. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**598 673,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	598 673,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	273 117,65
997 - Přesun sutě	325 556,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka (Demolice)

Objekt:

SO00 - Demolice objektu

Soupis:

00-00 - Demolice

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	7. 1. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**598 673,83**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				598 673,83	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				273 117,65	
1	K	981013313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 15 do 20 % těžkou mechanizací	m3	1 306,594	125,60	164 108,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981013313*					
	VV		objem konstrukcí					
	VV		krytina					
	VV		14,45*(5,52+4,65+4,08)*0,05 = 10,295					
	VV		(24,55-11,75)*(5+5)*0,05 = 6,4					
	VV		7,2*3,4*0,05 = 1,224					
	VV		6,7*1*0,05 = 0,335					
	VV		Latě + kontralatě					
	VV		14,45*(5,52+4,65+4,08)/0,32*0,04*0,06 = 1,544					
	VV		14,45*(5,52+4,65+4,08)/1*0,04*0,06 = 0,494					
	VV		(24,55-11,75)*(5+5)/0,32*0,04*0,06 = 0,96					
	VV		(24,55-11,75)*(5+5)/1*0,04*0,06 = 0,307					
	VV		(7,2*3,4/0,32)*0,04*0,06 = 0,184					
	VV		(7,2*3,4/1)*0,04*0,06 = 0,059					
	VV		(6,7*1/0,32)*0,04*0,06 = 0,05					
	VV		(6,7*1/1)*0,04*0,06 = 0,016					
	VV		krokve					
	VV		(5,52+5,52+4,3)*0,14*0,14*15 = 4,51					
	VV		(5+5)*0,14*0,14*14 = 2,744					
	VV		7,2*0,14*0,14*7 = 0,988					
	VV		1*0,14*0,14*7*2 = 0,274					
	VV		vaznice					
	VV		6,8*0,14*0,15 = 0,143					
	VV		14,45*0,14*0,15*2 = 0,607					
	VV		(9,2+3,3)*0,12*0,12 = 0,18					
	VV		(12,6*2+3,7*2)*0,14*0,15 = 0,685					
	VV		2,2*0,12*0,12*4 = 0,127					
	VV		1,8*(0,14*0,15+0,15*0,18) = 0,086					
	VV		vzpěry					
	VV		2,9*0,15*0,16*8 = 0,557					
	VV		2,9*0,15*0,18*14 = 1,096					
	VV		pozednice					
	VV		(14,45+8,2)*0,12*0,12*2 = 0,652					
	VV		(13,2+13,2)*0,12*0,12 ´= 0,38					
	VV		sloupek					
	VV		2*0,14*0,14*18 = 0,706					
	VV		pásek					
	VV		1,5*0,1*0,1*30 = 0,45					
	VV		ostatní					
	VV		100*0,14*0,14 = 1,96					
	VV		strop nad č.103					
	VV		(1,1+0,9+2,35+0,3+2,15+0,3)*(0,3+4,4+0,3)*0,3 = 10,65					
	VV		strop č.104					
	VV		1*0,3 = 0,3					
	VV		strop č.105					
	VV		20,45*0,2 = 4,09					
	VV		strop č.107					
	VV		18,75*0,2 = 3,75					
	VV		štíty					
	VV		10,75*0,3*(6,65-3,1)/2*2 = 11,449					
	VV		-1,4*1,4*0,3*2 = -1,176					
	VV		6,9*0,3*(6,12-3,3)/2 = 2,919					
	VV		zdivo					
	VV		13,85*0,5*(3,1+0,5) = 24,93					
	VV		-1,25*1,3*0,5 = - 0,813					
	VV		13,85*0,35*(3,1+0,5) = 17,451					
	VV		-0,8*2*0,35 = -0,56					
	VV		-2,6*1,4*0,35 = -1,274					
	VV		-0,6*2*0,35 = -0,42					
	VV		-1,05*2,35*0,35 = -0,864					
	VV		(10,75-0,5-0,35)*0,5*(3,1+0,5) = 17,82					
	VV		-1,35*1,3*0,5*3 = -2,633					
	VV		(2,8+0,3+0,9)*0,35*(3,1+0,5) = 5,04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,3+5,6)*0,75*(3,1+0,5) = 15,93					
	VV		-1,3*2*0,35 = -0,91					
	VV		-1,35*1,35*0,75*2 = -2,734					
	VV		5,25*0,45*(3,1+0,5) = 8,505					
	VV		-1,05*2,2*0,45 = -1,04					
	VV		(1,1+0,3+0,9+0,35)*0,3*(3,1+0,5) = 2,862					
	VV		-1,1*2,2*0,3 = -0,726					
	VV		-0,9*2,2*0,3 = -0,594					
	VV		4,4*(0,35+0,3)*(3,1+0,5) = 10,296					
	VV		(0,35+0,7+1+4,45+0,3)*0,3*(3,1+0,5) = 7,344					
	VV		-0,8*2*0,3 = -0,48					
	VV		(1,25+0,75)*0,2*(3,1+0,5) = 1,44					
	VV		(3,05+3,05)*0,35*(3,1+0,5) = 7,686					
	VV		-1,35*2*0,35 = -0,945					
	VV		-0,6*2*0,35 = -0,42					
	VV		-1,3*1,3*0,35 = -0,592					
	VV		1,25*0,35*(3,1+0,5) = 1,575					
	VV		(1,05+0,5+0,5+4,5)*0,25*(3,1+0,5) = 5,895					
	VV		-2,15*1,35*0,25 = -0,726					
	VV		-1,6*2,2*0,25 = -0,88					
	VV		(0,75*0,35+0,45*0,4)*(3,1+0,5)*2 = 3,186					
	VV		6,9*0,3*(3,1+0,5) = 7,452					
	VV		dřevěné stěny					
	VV		(2,8+2,27+0,18+3,35)*0,14*(3,1+0,5)*2 = 8,669					
	VV		č.107					
	VV		(6,28+3*4)*0,14*3 = 7,678					
	VV		podlahy					
	VV		(59,25+27,25+1+18,75)*0,15 = 15,938					
	VV		1.pp					
	VV		5,3*2,9*0,5 = 7,685					
	VV		(1,35+0,26+2)*0,5*2*2 = 7,22					
	VV		1,9*0,5*2 = 1,9					
	VV		2,1*1*2*2 = 8,4					
	VV		(1,2+2,23)*0,3*2 = 2,058					
	VV		1,5 = 1,5					
	VV		komíny					
	VV		0,5*0,5*6 = 1,5					
	VV		1*0,5*7,5 = 3,75					
	VV		konstrukce celkem = 257,095m3					
	VV		obestavěný prostor					
	VV		13,85*10,75*3,6		535,995			
	VV		13,85*7,5*(6,65-3,1)/2		184,378			
	VV		13,85*(10,75-7,5)*0,9/2		20,256			
	VV		3,05*1,6*3,9		19,032			
	VV		(9,95+3,05)*6,9*3,6		322,920			
	VV		(9,95+3,05)*6,9*(6,12-3,3)/2		126,477			
	VV		6,28*3*2,9		54,636			
	VV		1pp					
	VV		6,5*3*2,2		42,900			
	VV		Mezisoučet		1 306,594			
	VV		podíl konstrukcí					
	VV		(257,095/1306,594)*100 = 19,677%					
	VV		Součet		1 306,594			
2	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	106,872	1 020,00	109 009,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981513116*					
	VV		základy					
	VV		1np					
	VV		(13,85+10,75)*2*0,8*1		39,360			
	VV		7,8*0,8*1		6,240			
	VV		(0,7+1+4,45+0,3+4,4)*0,8*1		8,680			
	VV		(2,8+8,5+2,8)*0,8*1		11,280			
	VV		1,2*0,8*1		0,960			
	VV		(9,95+6,9+9,95)*0,8*1		21,440			
	VV		(3+6,28+3)*0,6*1		7,368			
	VV		1pp					
	VV		(3,6+2,9+3,6)*0,8*0,8		6,464			
	VV		2,9*1,6*0,8		3,712			
	VV		(2,22+1,2)*0,5*0,8		1,368			
	VV		Součet		106,872			
	D	997	Přesun sutě				325 556,18	
3	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	692,426	140,00	96 939,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512*					
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16 618,224	4,30	71 458,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519*					
	VV		692,426*24		16 618,224			
	VV		Součet		16 618,224			
5	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	65,963	242,00	15 963,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609*					
	VV		692,426		692,426			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-17,311		-17,311			
	VV		-1,152		-1,152			
	VV		-10,869		-10,869			
	VV		-3,462		-3,462			
	VV		Součet		659,632			
	VV		659,632*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		65,963			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	17,311	908,00	15 718,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631*					
	VV		692,426*0,025		17,311			
	VV		Součet		17,311			
7	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	1,152	4 068,00	4 686,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804*					
	VV		1,4*1,4*(0,038)*2		0,149			
	VV		1,35*1,35*(0,038)*2		0,139			
	VV		1,25*1,3*(0,038)*2		0,124			
	VV		1,35*1,35*(0,038)*2		0,139			
	VV		2,4*1,4*(0,038)		0,128			
	VV		0,6*2*(0,038)		0,046			
	VV		1,35*2*(0,038)		0,103			
	VV		1,3*1,3*(0,038)		0,064			
	VV		sklobeton					
	VV		1,3*2*(0,100)		0,260			
	VV		Součet		1,152			
8	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	10,869	1 028,00	11 173,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811*					
	VV		objem konstrukcí					
	VV		Latě + kontralatě					
	VV		14,45*(5,52+4,65+4,08)/0,32*0,04*0,06 *(0,550)		0,849			
	VV		14,45*(5,52+4,65+4,08)/1*0,04*0,06*(0,550)		0,272			
	VV		(24,55-11,75)*(5+5)/0,32*0,04*0,06*(0,550)		0,528			
	VV		(24,55-11,75)*(5+5)/1*0,04*0,06*(0,550)		0,169			
	VV		(7,2*3,4/0,32)*0,04*0,06*(0,550)		0,101			
	VV		(7,2*3,4/1)*0,04*0,06*(0,550)		0,032			
	VV		(6,7*1/0,32)*0,04*0,06 *(0,550)		0,028			
	VV		(6,7*1/1)*0,04*0,06*(0,550)		0,009			
	VV		krokve					
	VV		(5,52+5,52+4,3)*0,14*0,14*15*(0,550)		2,480			
	VV		(5+5)*0,14*0,14*14*(0,550)		1,509			
	VV		7,2*0,14*0,14*7*(0,550)		0,543			
	VV		1*0,14*0,14*7*2*(0,550)		0,151			
	VV		vaznice					
	VV		6,8*0,14*0,15*(0,550)		0,079			
	VV		14,45*0,14*0,15*2*(0,550)		0,334			
	VV		(9,2+3,3)*0,12*0,12*(0,550)		0,099			
	VV		(12,6*2+3,7*2)*0,14*0,15*(0,550)		0,377			
	VV		2,2*0,12*0,12*4*(0,550)		0,070			
	VV		1,8*(0,14*0,15+0,15*0,18)*(0,550)		0,048			
	VV		vzpěry					
	VV		2,9*0,15*0,16*8*(0,550)		0,306			
	VV		2,9*0,15*0,18*14*(0,550)		0,603			
	VV		pozednice					
	VV		(14,45+8,2)*0,12*0,12*2*(0,550)		0,359			
	VV		(13,2+13,2)*0,12*0,12 *(0,550)		0,209			
	VV		sloupek					
	VV		2*0,14*0,14*18*(0,550)		0,388			
	VV		pásek					
	VV		1,5*0,1*0,1*30*(0,550)		0,248			
	VV		ostatní					
	VV		100*0,14*0,14*(0,550)		1,078			
	VV		Součet		10,869			
9	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	3,462	5 049,00	17 479,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814*					
	VV		0,5%					
	VV		692,426*0,005		3,462			
	VV		Součet		3,462			
10	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	593,669	155,20	92 137,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869*					
	VV		659,632*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		593,669			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka (Demolice)

Objekt:

SO00 - Demolice objektu

Soupis:

00-01 - Oplocení - bourání

KSO:	8036919	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	7. 1. 2025

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **127 553,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	127 553,07	12,00%	15 306,37

Cena s DPH **v CZK** **142 859,44**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka (Demolice)

Objekt:

SO00 - Demolice objektu

Soupis:

00-01 - Oplocení - bourání

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	7. 1. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**127 553,07**
HSV - Práce a dodávky HSV	127 553,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 618,22
997 - Přesun sutě	58 934,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka (Demolice)

Objekt:

SO00 - Demolice objektu

Soupis:

00-01 - Oplocení - bourání

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	7. 1. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**127 553,07**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				127 553,07	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 618,22	
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	38,524	433,00	16 680,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111*					
	VV		drátěné oplocení s podezdívkou					
	VV		45*0,2*1,5		13,500			
	VV		oplocení z keramických tvarovek					
	VV		15*0,6*1,2		10,800			
	VV		brána					
	VV		0,8*0,8*0,8*2		1,024			
	VV		dřevěné oplocení					
	VV		40*0,3*1,1		13,200			
	VV		Součet		38,524			
2	K	962032112	Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC přes 1 m3	m3	4,500	758,70	3 414,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032112*					
	VV		oplocení z keramických tvarovek					
	VV		15*0,2*1,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
3	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	4,759	899,10	4 278,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231*					
	VV		oplocení z keramických tvarovek					
	VV		podezdívka + sloupky					
	VV		15*0,45*0,3		2,025			
	VV		0,45*0,45*1,5*9		2,734			
	VV		Součet		4,759			
4	K	966003812	Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z půlené tyčoviny	m	25,000	124,20	3 105,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými sloupky z tyčoviny půlené					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966003812*					
5	K	966003818	Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí	m	40,000	117,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966003818*					
6	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	20,000	421,20	8 424,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966052121*					
7	K	966062112	Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných zalitých cementovou maltou	kus	9,000	255,60	2 300,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr dřevěných výšky do 2,5 m zalitých cementovou maltou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966062112*					
8	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	26,000	352,80	9 172,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071711*					
9	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	45,000	71,60	3 222,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071821*					
10	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	105,000	76,80	8 064,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071822*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2	kus	6,400	824,40	5 276,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966073812*					
	VV		vjezdová brána					
	VV		3,2*2		6,400			
	VV		Součet		6,400			
	D	997	Přesun sutě				58 934,85	
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením	t	104,594	210,70	22 037,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501*					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 510,256	3,90	9 790,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509*					
	VV		104,594*24		2 510,256			
	VV		Součet		2 510,256			
14	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	8,728	1 095,00	9 557,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601*					
	VV		77,048		77,048			
	VV		3,36		3,360			
	VV		0,756		0,756			
	VV		4,29		4,290			
	VV		1,824		1,824			
	VV		Součet		87,278			
	VV		87,278*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,728			
15	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,582	1 095,00	1 732,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603*					
	VV		104,594		104,594			
	VV		-87,278		-87,278			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		Součet		15,816			
	VV		15,816*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,582			
16	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,500	1 285,00	1 927,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811*					
17	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	78,550	128,70	10 109,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861*					
	VV		87,278*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		78,550			
18	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	14,234	265,60	3 780,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863*					
	VV		15,816*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		14,234			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-058b
Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

KSO:
Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
CC-CZ:
Datum: 14.05.2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH **72 802 924,18**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**72 802 924,18**	**8 736 350,90**

Cena s DPH **v** **CZK** **81 539 275,08**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-058b

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**

Místo: **Kamenice nad Lipou, část Gabrielka** Datum: 14.05.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**72 802 924,18**	**81 539 275,08**
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	36 213 365,74	40 558 969,63
A-VRN	**Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**	650 000,00	728 000,00
A-VRN	**Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**	650 000,00	728 000,00
A-SO01	**Sociální objekt 01**	27 394 054,58	30 681 341,13
01-01	**Architektonicko - stavební řešení**	19 505 338,22	21 845 978,81
14a	**Zařízení pro vytápění staveb**	1 443 522,15	1 616 744,81
14b	**Zařízení vzduchotechniky**	1 296 452,52	1 452 026,82
14c	**Zařízení zdravotně technickcých instalací**	1 612 642,55	1 806 159,66
14d_1	**Zařízení silnproudé elektrotechniky**	1 036 884,31	1 161 310,43
14d_2	**Bleskosvod**	369 141,14	413 438,08
14d_3	**Fotovoltaická elektrárna**	283 144,14	317 121,44
14e	**Zařízení slaboproudé elektrotechniy**	591 044,45	661 969,78
14f	**Měření a regulace**	1 255 885,10	1 406 591,31
A-SO04	**Opěrné zdi a oplocení**	4 316 303,39	4 834 259,80
A-SO04a	**Opěrné zdi (vstupní prostor)**	1 559 083,44	1 746 173,45
A-SO04b	**Opěrné zdi (podél SV a JZ hranice pozemku)**	1 847 387,64	2 069 074,16
A-SO04c	**Drátěné 3D oplocení**	68 509,47	76 730,61
A-SO04d	**Dřevěné oplocení**	841 322,84	942 281,58
A-IO01	**Zpevněné plochy a sadové úpravy**	1 647 349,90	1 845 031,89
A-IO01a	**Zpevněné plochy**	1 421 923,75	1 592 554,60
A-IO01b	**Sadové a terénní úpravy**	225 426,15	252 477,29
A-IO02	**Kanalizace a vodovod**	1 740 854,29	1 949 756,80
A-IO02a	**Přípojka splaškové kanalizace – společná pro SO-01 a 02**	50 723,54	56 810,36
A-IO02b	**Přípojka dešťové kanalizace – společná pro SO-01 a 02**	100 901,44	113 009,61
A-IO02c	**Areálová kanalizace splašková**	220 933,08	247 445,05
A-IO02d	**Areálová kanalizace dešťová**	1 173 743,34	1 314 592,54
A-IO02e	**Vodovodní přípojka pro SO-01**	145 801,33	163 297,49
A-IO02g	**Areálový rozvod vody**	48 751,56	54 601,75
A-IO03	**Rozvody NN a SLP**	464 803,58	520 580,01
A-IO03a	**Přípojka NN**	115 547,47	129 413,17
A-IO03b	**Připojka metalicke sítě CETIN**	52 975,24	59 332,27
A-IO03d	**Areálový rozvd SLP**	24 566,67	27 514,67
A-IO03e	**Přeložka sítě NN**	162 714,20	182 239,90
A-IO03f	**Přeložka metaliké sítě CETIN**	109 000,00	122 080,00
B	**Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02**	36 589 558,44	40 980 305,45
B-VRN	**Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**	613 000,00	686 560,00
B-VRN	**Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**	613 000,00	686 560,00
B-SO02	**Sociální objekt 02**	30 404 921,15	34 053 511,69
02-01	**Architektonicko - stavební řešení**	20 649 986,65	23 127 985,05
24a	**Zařízení pro vytápění staveb**	1 634 647,15	1 830 804,81
24b	**Zařízení vzduchotechniky**	1 535 224,01	1 719 450,89
24c	**Zařízení zdravotně technickcých instalací**	2 352 238,70	2 634 507,34
24d_1	**Zařízení silnproudé elektrotechniky**	1 342 139,72	1 503 196,49
24d_2	**Bleskosvod**	375 713,01	420 798,57
24d_3	**Fotovoltaická elektrárna**	481 502,38	539 282,67
24e	**Zařízení slaboproudé elektrotechniy**	621 960,18	696 595,40
24f	**Měření a regulace**	1 411 509,35	1 580 890,47
B-SO03	**Zahradní domek**	695 146,71	778 564,32

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
03-01	**Architektonicko - stavební řešení**	652 214,05	730 479,74
34d	**Zařízení silnproudé elektroinstalace**	42 932,66	48 084,58
B-SO04	**Opěrné zdi a oplocení**	2 813 643,45	3 151 280,66
B-SO04a	**Opěrné zdi (podél JZ hranice pozemku)**	928 351,00	1 039 753,12
B-SO04b	**Drátěné 3D oplocení**	116 194,56	130 137,91
B-SO04c	**Dřevěné oplocení**	1 769 097,89	1 981 389,64
B-IO01	**Zpevněné plochy a sadové úpravy**	465 061,54	520 868,92
B-IO01a	**Zpevněné plochy**	154 382,63	172 908,55
B-IO01b	**Sadové a terénní úpravy**	310 678,91	347 960,38
B-IO02	**Kanalizace a vodovod**	1 077 517,72	1 206 819,85
B-IO02c	**Areálová kanalizace splašková**	175 837,93	196 938,48
B-IO02d	**Areálová kanalizace dešťová**	426 875,22	478 100,25
B-IO02f	**Vodovodní přípojka pro SO-02**	31 547,37	35 333,05
B-IO02g	**Areálový rozvod vody**	162 268,14	181 740,32
B-IO02h	**Areálový rozvod užitkové vody (závlaha zahrady)**	280 989,06	314 707,75
B-IO03	**Rozvody NN a SLP**	520 267,87	582 700,01
B-IO03a	**Přípojka NN**	195 245,94	218 675,45
B-IO03b	**Připojka metalicke sítě CETIN**	88 147,47	98 725,17
B-IO03c	**Areálový rozvod NN**	88 005,30	98 565,94
B-IO03d	**Areálový rozvd SLP**	148 869,16	166 733,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Úroveň 3:
A-VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební, provozní a inženýrské objekty v zakázce, rovněž i pro všechny etapy výstavby. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 828 8911, 828 7911, 828 8111, 827 1911, 827 2911, 823 2911, 822 5231, 815 2371, 815 4151, 815 9981, 801 9211

Cena bez DPH **650 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	650 000,00	12,00%	78 000,00

Cena s DPH **v CZK** **728 000,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Úroveň 3:
A-VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**650 000,00**
OST - Ostatní	650 000,00
O02 - Vedlejší a ostatní náklady	650 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Úroveň 3:
A-VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**650 000,00**	
	D	OST	Ostatní				650 000,00	
	D	O02	Vedlejší a ostatní náklady				650 000,00	
1	K	0100	Zařízení staveniště	kpl	1,000	170 000,00	170 000,00	
	PP		Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení díla. Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost stavby (stavební buňky dle potřeby stavby). Zajištění připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, odpad a odvodnění staveniště. Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště. Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu.				
2	K	0101	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž. (trvalé oplocení, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, atd.) Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.				
3	K	0102	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí. Dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. Zároveň budou projednány a odsouhlaseny s PČR a odborem dopravy dopravní cesty (odvoz stavební sutě, zeminy, odpadu)				
4	K	0103	Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji : 1) Logo Kraje Vysočina 2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“ 3) Název akce 4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“ 5) Generální dodavatel 6) Projektant 7) Stavbyvedoucí 8) Technický dozor 10) Koordinátor BOZP 11) Termín realizace stavby o rozměrech 2 x 4,0 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby. Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky.				
5	K	0104	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 6 židlemi s volným připojením na El a internet (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)					
6	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, ...) vč. příslušných administratovních úkonů. O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.				
7	K	0301	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správci. Bude provedeno vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby.					
8	K	0302	Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	
	PP		Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, kontrolní měření během výstavby vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby.					
9	K	0303	Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD)					
10	K	0305	Geometrický plán	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD					
11	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení po dokončení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 3x elektronicky na CD					
12	K	0501	Měření radonu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Měření objemové aktivity radonu po dokončení stavby, před kolaudací.					
13	K	0502	Měření intenzity umělého osvětlení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
14	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči					
15	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění vč. průběžné aktualizace harmonogramu během výstavby.					
16	K	0602	Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, technologie a zeleně	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů), technologií, zeleně, leteckého provozu a provozu areálu nemocnice. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby.					
17	K	0607	Výkon geotechnika při provádění zemních prací	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Zhotovitel na své náklady zajistí dohled geotechnika při provádění zemních prací. Geotechnik provede roztřídění vytěžených zemin dle vlastností - vhodný materiál bude použit zpět na provádění zásypů a násypů SO, nevyhovující zemina bude zlepšena provápnění příp. odvezena na skládku . O objemech takto roztříděných zemin bude veden samostatný protokol po celou dobu výstavby.					
18	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle platných předpisů					
19	K	0609	Dílenská dokumentace	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Zpracování dílenské dokumentace veškerých železobetonových, ocelových a dřevěných kcí					
20	K	0611	Úplný katalogový soupis provedených protipožárních konstrukcí, zařízení, ucpávek, atd..	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
21	K	1102	Posouzení hluku po provedení stavby (před kolaudací) - požadavek KHS	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Posouzení hluku po provedení stavby (před kolaudací) oprávněnou certifikovanou osobou: Při kolaudaci bude předloženo měření hluku z provozu budovaných objektů v noční a denní době, které ověří, že při provozu nebude v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb docházet k překračování hygienických limitů hluku (měřící místa budou stanovena ve spolupráci s KHS). Včetně terénního měření a výstupního kladného protokolu.					
22	K	1701	Správa a provoz elektronického stavebního deníku	měsíc	24,000	500,00	12 000,00	
	PP		Správa a provoz elektronického stavebního deníku (Na straně objednavatele bude 5 uživatelů elektronického stavebního deníku)					
23	K	98701	Informační (pamětní) tabulka 450/600 mm	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Informační (pamětní) tabulka 450/600 mm Tabulka z elox Al, grafické provedení dle požadavků objednavatele					
24	K	98702	Vzorkování výrobků a prvků (dveře, okna, sanita, vypímače, ...)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Vzorkování výrobků a prvků (dveře, okna, sanita, vypímače, ...) podléhajících odsouhlasení TDS a provozovatele objektu					
25	K	98703	Koordinace veškerých prvků s vazbou na systém MaR s dodavatelem MaR před zahájením realizace profesí	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Koordinace veškerých prvků s vazbou na systém MaR s dodavatelem					
	PP		MaR před zahájením realizace profesí					
			NUTNÁ KOORDINACE VZÁJEMNÝCH VAZEB SYSTÉMŮ					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
01-01 - Architektonicko - stavební řešení

KSO:	8019211	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **19 505 338,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	19 505 338,22	12,00%	2 340 640,59

Cena s DPH **v CZK** **21 845 978,81**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
01-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**19 505 338,22**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 407 988,65
1 - Zemní práce	896 255,99
2 - Zakládání	1 405 623,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 521 859,02
4 - Vodorovné konstrukce	1 258 414,31
5 - Komunikace pozemní	36 654,13
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 309 898,32
61 - Úprava povrchů vnitřních	891 567,51
62 - Úprava povrchů vnějších	861 402,99
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	418 922,82
64 - Osazování výplní otvorů	138 005,00
8 - Trubní vedení	39 993,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	707 029,44
94 - Lešení a stavební výtahy	338 447,24
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	368 582,20
998 - Přesun hmot	232 260,21
PSV - Práce a dodávky PSV	10 600 723,57
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	410 141,90
712 - Povlakové krytiny	122 423,42
713 - Izolace tepelné	1 445 177,19
762 - Konstrukce tesařské	2 103 417,37
763 - Konstrukce suché výstavby	580 201,61
764 - Konstrukce klempířské	218 924,25
765 - Krytina skládaná	910 764,42
766 - Konstrukce truhlářské	1 870 398,29
767 - Konstrukce zámečnické	417 089,74
771 - Podlahy z dlaždic	539 303,63
776 - Podlahy povlakové	154 775,85
777 - Podlahy lité	290 587,35
781 - Dokončovací práce - obklady	569 141,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	262 924,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	220 694,04
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	484 759,50
OST - Ostatní	496 626,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
01-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**19 505 338,22**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 407 988,65	
	D	1	Zemní práce				896 255,99	
1	K	131151106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	705,924	76,60	54 073,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151106*					
	VV		50%					
	VV		HTU - měřeno CAD					
	VV		727		727,000			
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		(2,1+11,6+2,1)*(2,1+7,2+2,1)*3,8		684,456			
	VV		jímka					
	VV		1,4*1,4*0,2		0,392			
	VV		Mezisoučet		1 411,848			
	VV		-1411,848*0,50		-705,924			
	VV		Součet		705,924			
2	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	423,554	132,30	56 036,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251106*					
	VV		30%					
	VV		1411,848*0,30		423,554			
	VV		Součet		423,554			
3	K	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	282,370	193,50	54 638,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351106*					
	VV		20%					
	VV		1411,848*0,20		282,370			
	VV		Součet		282,370			
4	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	41,876	332,10	13 907,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151103*					
	VV		50%					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		5,86*0,7*(4,4-3,6)*2		6,563			
	VV		(0,7+10,4+0,7+6)*2*0,7*(4,4-3,6)		19,936			
	VV		(10,5+0,7+6+0,7+10,5)*0,7*1		19,880			
	VV		4,6*0,7*1*2		6,440			
	VV		(15,4+6,5)*2*0,7*1		30,660			
	VV		1,30*0,7*0,3		0,273			
	VV		Mezisoučet		83,752			
	VV		-83,752*0,50		-41,876			
	VV		Součet		41,876			
5	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	25,126	627,30	15 761,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103*					
	VV		30%					
	VV		83,752*0,30		25,126			
	VV		Součet		25,126			
6	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	16,750	862,20	14 441,85	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351103*					
	VV		20%					
	VV		83,752*0,20		16,750			
	VV		Součet		16,750			
7	K	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	0,500	636,30	318,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133151101*					
	VV		50%					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		0,5*0,5*1*4*0,50		0,500			
	VV		Součet		0,500			
8	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,300	1 161,00	348,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101*					
	VV		30%					
	VV		1*0,30		0,300			
	VV		Součet		0,300			
9	K	133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	0,200	1 620,00	324,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133351101*					
	VV		20%					
	VV		1*0,20		0,200			
	VV		Součet		0,200			
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,000	135,00	6 750,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101*					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		pozn.1					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,000	83,30	4 165,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111*					
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	671,900	151,00	101 456,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
	VV		705,924+41,876+0,5		748,300			
	VV		423,554+25,126+0,3		448,980			
	VV		zásyp					
	VV		-525,38		-525,380			
	VV		Součet		671,900			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 078,500	2,30	23 180,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		671,9*15		10 078,500			
	VV		Součet		10 078,500			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	299,320	174,50	52 231,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137*					
	VV		282,37		282,370			
	VV		16,75		16,750			
	VV		0,2		0,200			
	VV		Součet		299,320			
15	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 489,800	2,60	11 673,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139*					
	VV		299,32*15		4 489,800			
	VV		Součet		4 489,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 050,760	43,00	45 182,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102*					
	VV		odvoz a dovoz zeminy pro zpětný zásyp					
	VV		525,38		525,380			
	VV		525,38		525,380			
	VV		Součet		1 050,760			
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 039,562	100,00	203 956,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		671,9*2,1		1 410,990			
	VV		299,32*2,1		628,572			
	VV		Součet		2 039,562			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	525,380	19,70	10 349,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201*					
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	525,380	49,80	26 163,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111*					
20	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	525,380	364,00	191 238,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151102*					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		(2,1+11,6+2,1)*(2,1+7,2+2,1)*3,8		684,456			
	VV		-11,6*7,2*3,8		-317,376			
	VV		bouraný sklep					
	VV		6,5*3*2,2		42,900			
	VV		HTU - měřeno CAD					
	VV		577*0,20		115,400			
	VV		Součet		525,380			
21	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	383,900	26,20	10 058,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114*					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		(28,86-5,86)*7,4		170,200			
	VV		(0,7+11+0,7)*4,6		57,040			
	VV		15,4*7,9		121,660			
	VV		terasa					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		383,900			
	D	2	Zakládání				1 405 623,42	
22	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	83,000	33,10	2 747,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110*					
	VV		41,5*(0,6+0,4)*2		83,000			
	VV		Součet		83,000			
23	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*99,600*	*30,70*	*3 057,72*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		83*1,20		99,600			
	VV		Součet		99,600			
24	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	7,470	3 807,00	28 438,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212312111*					
	VV		41,5*0,6*0,3		7,470			
	VV		Součet		7,470			
25	K	212752411	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100	m	41,500	414,00	17 181,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752411*					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		21+20,5		41,500			
	VV		Součet		41,500			
26	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	295,240	22,70	6 701,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111*					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		F101					
	VV		(0,2+10,4+0,2)*(0,2+6+0,2)		69,120			
	VV		F102-F105					
	VV		(0,2+10,5+0,2)*(0,2+6+0,2)		69,760			
	VV		(0,2+11+0,2)*(0,2+4,6+0,2)		57,000			
	VV		(0,2+14+0,2)*(0,2+6,5+0,2)		99,360			
	VV		Součet		295,240			
27	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*339,526*	*30,70*	*10 423,45*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		295,24*1,15		339,526			
	VV		Součet		339,526			
28	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	44,286	1 998,00	88 483,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532211*					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		F101					
	VV		(0,2+10,4+0,2)*(0,2+6+0,2)*0,15		10,368			
	VV		F102-F105					
	VV		(0,2+10,5+0,2)*(0,2+6+0,2)*0,15		10,464			
	VV		(0,2+11+0,2)*(0,2+4,6+0,2)*0,15		8,550			
	VV		(0,2+14+0,2)*(0,2+6,5+0,2)*0,15		14,904			
	VV		Součet		44,286			
29	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	44,286	2 151,00	95 259,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212*					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		F101					
	VV		(0,2+10,4+0,2)*(0,2+6+0,2)*0,15		10,368			
	VV		F102-F105					
	VV		(0,2+10,5+0,2)*(0,2+6+0,2)*0,15		10,464			
	VV		(0,2+11+0,2)*(0,2+4,6+0,2)*0,15		8,550			
	VV		(0,2+14+0,2)*(0,2+6,5+0,2)*0,15		14,904			
	VV		Součet		44,286			
30	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 XC1	m3	49,920	3 780,00	188 697,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411*					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		F101					
	VV		(0,5+10,4+0,5)*(0,5+6+0,5)*0,15		11,970			
	VV		F102-F105					
	VV		(0,5+10,5+0,5)*(0,5+6+0,5)*0,15		12,075			
	VV		(0,5+11+0,5)*(0,2+4,6+0,2)*0,15		9,000			
	VV		(0,5+14+0,5)*(0,5+6,5+0,5)*0,15		16,875			
	VV		Součet		49,920			
31	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	60,500	612,90	37 080,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121*					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		F101					
	VV		(0,5+10,4+0,5+0,5+6+0,5)*2*0,5		18,400			
	VV		F102-F105					
	VV		(15,4+7,6-0,2*2+19,9-0,2*2)*2*0,5		42,100			
	VV		Součet		60,500			
32	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	60,500	129,60	7 840,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122*					
33	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	3,399	31 200,00	106 048,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021*					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		F101					
	VV		(0,5+10,4+0,5)*(0,5+6+0,5)*0,00444*2*1,15		0,815			
	VV		F102-F105					
	VV		(0,5+10,5+0,5)*(0,5+6+0,5)*0,00444*2*1,15		0,822			
	VV		(0,5+11+0,5)*(0,2+4,6+0,2)*0,00444*2*1,15		0,613			
	VV		(0,5+14+0,5)*(0,5+6,5+0,5)*0,00444*2*1,15		1,149			
	VV		Součet		3,399			
34	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	87,170	3 753,00	327 149,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711*					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		5,86*0,7*(4,4-3,6)*2		6,563			
	VV		(0,7+10,4+0,7+6)*2*0,7*(4,4-3,6)		19,936			
	VV		0,85*0,7*(4,4-3,6)		0,476			
	VV		0,5*0,7*(4,4-3,1)		0,455			
	VV		0,5*0,7*(3,9-2,6)		0,455			
	VV		0,5*0,7*(3,4-2,1)		0,455			
	VV		0,5*0,7*(2,9-1,6)		0,455			
	VV		0,5*0,7*(2,4-1,1)		0,455			
	VV		0,5*0,7*(1,9-0,7)		0,420			
	VV		(6,65+0,7+6+0,7+6,65+0,5*2)*0,7*(1,5-0,7)		12,152			
	VV		0,5*0,7*(2,15-0,7)		0,508			
	VV		0,5*0,7*(2,9-1,35)		0,543			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*0,7*(3,65-2,1)		0,543			
	VV		0,5*0,7*(4,4-2,85)		0,543			
	VV		0,65*0,7*(4,4-3,6)		0,364			
	VV		4,6*0,7*(1,5-0,7)		2,576			
	VV		1,25*0,7*(4,4-3,6)		0,700			
	VV		0,7*0,7*(4,4-3,2)		0,588			
	VV		0,7*0,7*(3,9-2,7)		0,588			
	VV		0,7*0,7*(3,4-2,2)		0,588			
	VV		1,25*0,7*(3,15-2,2)		0,831			
	VV		(0,9+3+0,7+6,5+0,7+3+0,9)*0,7*(3,15-2,2)		10,441			
	VV		0,7*0,7*(3,15-1,7)*2		1,421			
	VV		0,7*0,7*(2,65-1,2)*2		1,421			
	VV		0,7*0,7*(2,15-0,7)*2		1,421			
	VV		(8+0,7+6,5+0,7+8)*0,7*(1,5-0,7)		13,384			
	VV		1,3*0,7*(0,95-0,45)		0,455			
	VV		39*0,7*0.1		2,730			
	VV		Mezisoučet		81,467			
	VV		81,467*0,07		5,703			
	VV		Součet		87,170			
35	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	76,912	374,40	28 795,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
	VV		5,86*0,3*2*2		7,032			
	VV		(0,7+10,4+0,7+6)*2*0,2*2		14,240			
	VV		0,85*0,5*2		0,850			
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
	VV		(6,65+0,7+6+0,7+6,65+0,5*2)*0,3*2		13,020			
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
	VV		0,65*0,5*2		0,650			
	VV		4,6*0,3*2		2,760			
	VV		1,25*0,5*2		1,250			
	VV		0,7*0,5*2		0,700			
	VV		0,7*0,5*2		0,700			
	VV		0,7*0,5*2		0,700			
	VV		1,25*0,5*2		1,250			
	VV		(0,9+3+0,7+6,5+0,7+3+0,9)*0,3*2		9,420			
	VV		0,7*0,5*2*2		1,400			
	VV		0,7*0,5*2*2		1,400			
	VV		0,7*0,5*2*2		1,400			
	VV		(8+0,7+6,5+0,7+8)*0,3*2		14,340			
	VV		(1,3+0,7)*2*0,2		0,800			
	VV		Součet		76,912			
36	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	76,912	73,40	5 645,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
37	K	274353112	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,01 do 0,02 m2 hl přes 0,5 do 1 m	kus	2,000	468,90	937,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274353112					
38	K	274353122	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl přes 0,5 do 1 m	kus	5,000	564,30	2 821,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274353122					
39	K	274353131	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m	kus	18,000	710,10	12 781,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274353131					
40	K	274353132	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl přes 1 do 2 m	kus	1,000	1 143,00	1 143,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. přes 1,00 do 2,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274353132					
41	K	274353151	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,17 do 0,25 m2 hl do 1 m	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,17 do 0,25 m2, hl. do 1,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274353151					
42	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,810	45 360,00	36 741,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č.1.2.02 - výkres základů = zavázání bednících dílců					
	VV		tyč R12 dl.1,25m = 4kusy/bm					
	VV		1,5*0,0009*600		0,810			
	VV		Součet		0,810			
43	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,062	3 753,00	11 491,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711*					
	VV		0,5*0,5*(1,1-0,1)*4*1,07		1,070			
	VV		1,4*1,4*0,2		0,392			
	VV		T.Č					
	VV		3,2*1*0,5		1,600			
	VV		Součet		3,062			
44	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	5,800	425,70	2 469,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121*					
	VV		(0,5+0,5)*2*0,2*4		1,600			
	VV		T.Č.					
	VV		(3,2+1)*2*0,5		4,200			
	VV		Součet		5,800			
45	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	5,800	79,10	458,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122*					
46	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	120,159	1 674,50	201 206,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113144*					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		(11,4+7)*2*0,28		10,304			
	VV		5,86*1,53*2		17,932			
	VV		0,85*3,28		2,788			
	VV		0,5*(2,78+2,53+1,78+1,28+0,78+0,53)		4,840			
	VV		(6,65+0,5+6,4+0,5+6,65)*0,53		10,971			
	VV		0,5*(0,53+1,03+1,78+2,53)		2,935			
	VV		0,85*3,28		2,788			
	VV		(0,2+1,25)*3,28		4,756			
	VV		0,7*(3,03+2,53+2,03)		5,313			
	VV		(1,25+0,2)*2,03		2,944			
	VV		(0,2+4,6+0,2)*0,53		2,650			
	VV		(0,9+3+0,5+6,9+0,5+3,9)*2,03		31,871			
	VV		0,7*(1,53+1,03+0,53)*2		4,326			
	VV		(8+0,5+6,9+0,5+8)*0,53		12,667			
	VV		jímka					
	VV		(1,1+1,1)*2*0,53		2,332			
	VV		T.Č.					
	VV		0,7*0,53*2		0,742			
	VV		Součet		120,159			
47	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	30,000	2 142,00	64 260,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113145*					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		pozn.1					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
48	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,691	43 360,00	116 681,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821*					
	VV		120,159*0,3*0,8*0,07		2,019			
	VV		30*0,4*0,8*0,07		0,672			
	VV		Součet		2,691			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 521 859,02	
49	K	311113144	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	89,654	1 708,50	153 173,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113144*					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		(11,4+7)*2*2,78		102,304			
	VV		-5,5*2,3		-12,650			
	VV		Součet		89,654			
50	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,428	44 640,00	63 745,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821*					
	VV		svislá tyč R12 dl.2,75m 4kusy/bm					
	VV		2,75*0,0009*150		0,371			
	VV		vodorvně tyč R12 2kusy á spára					
	VV		(11,4+7)*2*0,0009*2*11		0,729			
	VV		(1,25+1,25)*0,0009*2*11*4		0,198			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1,298			
	VV		1,298*0,10		0,130			
	VV		Součet		1,428			
51	K	311235461	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na zdicí pěnu tl 300 mm	m2	406,845	1 411,00	574 058,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235461*					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		(22,6+19,5+3)*2*3		270,600			
	VV		11,4*3*2		68,400			
	VV		-1,5*1,5		-2,250			
	VV		-1,5*1		-1,500			
	VV		-1,75*2*2		-7,000			
	VV		-3,75*2,45		-9,188			
	VV		-2,6*2,75		-7,150			
	VV		-1*1		-1,000			
	VV		-1,75*2*4		-14,000			
	VV		-1,5*1*3		-4,500			
	VV		-1,5*1,5		-2,250			
	VV		-1,75*2,15		-3,763			
	VV		-2*1,45		-2,900			
	VV		-4,33*2,21*2		-19,139			
	VV		-1,8*2,21		-3,978			
	VV		Mezisoučet		260,382			
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		22,6*0,5		11,300			
	VV		(0,3+6,4+0,3+3+0,3+5)*0,5		7,650			
	VV		(0,3+6,4+0,3+7,8+0,3+5)*0,5		10,050			
	VV		(3+0,3+0,75+3,03+0,13+3+0,3+15+0,3+6,9+0,3)*0,75		24,758			
	VV		12,5		12,500			
	VV		štíty					
	VV		(0,3+6,4+0,3)*(0,5+0,5+3,25)		29,750			
	VV		-0,6*0,9*4		-2,160			
	VV		(0,3+6,9+0,3)*(0,5+0,5+3,5)		33,750			
	VV		-0,6*0,9*4		-2,160			
	VV		(3,63+0,23+2,82+0,12+4,6)*(0,5+3,25/2)		24,225			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		Mezisoučet		146,463			
	VV		Součet		406,845			
52	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	204,950	227,70	46 667,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238937*					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		(22,6+19,5+3)*2		90,200			
	VV		11,4*2		22,800			
	VV		-4,33*2		-8,660			
	VV		-1,8		-1,800			
	VV		Mezisoučet		102,540			
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		22,6		22,600			
	VV		(0,3+6,4+0,3+3+0,3+5)		15,300			
	VV		(0,3+6,4+0,3+7,8+0,3+5)		20,100			
	VV		(3+0,3+0,75+3,03+0,13+3+0,3+15+0,3+6,9+0,3)		33,010			
	VV		(3,63+0,23+2,82+0,12+4,6)		11,400			
	VV		Mezisoučet		102,410			
	VV		Součet		204,950			
53	K	311236400	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na zdicí pěnu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm	m2	172,360	1 258,00	216 828,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na zdicí pěnu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311236400*					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č104-109					
	VV		(4,4*5+0,13+15,6+0,19+2,1+1,76)*3,25		135,785			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-1,2*2,1*4		-10,080			
	VV		č110					
	VV		(4,33-2,05)*2,5*2		11,400			
	VV		(1,79-0,8)*2,5		2,475			
	VV		č113+114					
	VV		(3,35+5,91+0,19+3,35)*3,25		41,600			
	VV		-1,2*2,1*2		-5,040			
	VV		Součet		172,360			
54	K	311238933	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 175 do 200 mm	m	65,030	159,30	10 359,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 175 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238933*					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č104-109					
	VV		(4,4*5+0,13+15,6+0,19+2,1+1,76)		41,780			
	VV		č110					
	VV		4,33*2		8,660			
	VV		1,79		1,790			
	VV		č113+114					
	VV		(3,35+5,91+0,19+3,35)		12,800			
	VV		Součet		65,030			
55	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	18,000	422,00	7 596,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168012*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P4					
	VV		14		14,000			
	VV		P12					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		18,000			
56	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	2,000	477,00	954,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168013*					
	VV		P1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	K	317168015	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm	kus	1,000	596,00	596,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168015*					
	VV		P3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	317168016	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm	kus	1,000	723,00	723,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168016*					
	VV		P2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	32,000	460,00	14 720,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168051*					
	VV		P15					
	VV		4*8		32,000			
	VV		Součet		32,000			
60	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	24,000	574,00	13 776,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168052*					
	VV		P9					
	VV		2*2		4,000			
	VV		P16					
	VV		4*4		16,000			
	VV		P17					
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		24,000			
61	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	36,000	810,00	29 160,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168054*					
	VV		P8					
	VV		2*6		12,000			
	VV		P10					
	VV		4*6		24,000			
	VV		Součet		36,000			
62	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	28,000	1 190,00	33 320,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168056*					
	VV		P11					
	VV		4*7		28,000			
	VV		Součet		28,000			
63	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	8,000	1 460,00	11 680,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168057*					
	VV		P13					
	VV		1*4		4,000			
	VV		P18					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		8,000			
64	K	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	4,000	1 810,00	7 240,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168060*					
	VV		P14					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
65	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,600	4 770,00	7 632,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317321511*					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		6*0,3*0,24		0,432			
	VV		4,83*0,3*0,24		0,348			
	VV		7,14*0,3*0,24		0,514			
	VV		4,25*0,3*0,24		0,306			
	VV		Součet		1,600			
66	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	17,331	869,00	15 060,64	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysné nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351107*					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		6*(0,3+0,24*2)		4,680			
	VV		4,83*(0,3+0,24*2)		3,767			
	VV		7,14*(0,3+0,24*2)		5,569			
	VV		4,25*(0,3+0,24*2)		3,315			
	VV		Součet		17,331			
67	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	17,331	231,00	4 003,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysné nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351108*					
68	K	317362021	Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari	t	0,092	39 000,00	3 588,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317362021*					
	VV		17,331*0,00444*1,2		0,092			
	VV		Součet		0,092			
69	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm	t	1,609	11 100,00	17 859,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941125*					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		1,609		1,609			
	VV		Součet		1,609			
70	*M*	*13010726*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240*	*t*	*1,722*	*32 220,00*	*55 482,84*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240					
71	K	317998110	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 30 mm	m	6,500	63,80	414,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317998110*					
	VV		P16					
	VV		1,25*4		5,000			
	VV		P17					
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		Součet		6,500			
72	K	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm	m	18,000	72,00	1 296,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317998111*					
	VV		P8					
	VV		1,75*6		10,500			
	VV		P9					
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		P18					
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		Součet		18,000			
73	K	342244241	Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky 115 mm	m2	274,448	716,60	196 669,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244241*					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		6,4*2,75		17,600			
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		Mezisoučet		15,500			
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č101+102					
	VV		(4,1+1,76)*3,25		19,045			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,4*2,1		-2,940			
	VV		č107+109					
	VV		(4,44+2,1)*3,25		21,255			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		č111-119					
	VV		(2,81+0,125+0,6+1,65)*3		15,555			
	VV		(6,9+3,24+1,14+1,2)*3		37,440			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		(0,9+2,61)*3		10,530			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		(3,35+0,13+2,88)*3		19,080			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		Mezisoučet		109,255			
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		č201-207					
	VV		(2,61+0,125+0,9)*2,8		10,178			
	VV		(3,24+0,125+3,37)*2,25		15,154			
	VV		(1,28+3)*2,25		9,630			
	VV		(6,9+3,24+3)*3		39,420			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,8*2,1*2		-3,360			
	VV		(2,61+0,125+0,9)*3		10,905			
	VV		(0,625+0,125+2,8+0,128)*2*3		22,068			
	VV		3*3		9,000			
	VV		(0,625+0,125+2,38+0,125)*3		9,765			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*2,1*2		-3,360			
	VV		-2*1,5/2*6		-9,000			
	VV		č209-210					
	VV		(3,2+3,2)*2,75		17,600			
	VV		(0,125+2,82+0,125+4,6)*2,75		21,093			
	VV		5*1,5/2		3,750			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		Mezisoučet		149,693			
	VV		Součet		274,448			
74	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	75,000	149,00	11 175,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121*					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		3,25*8		26,000			
	VV		3*7		21,000			
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		3*1		3,000			
	VV		2,5*10		25,000			
	VV		Součet		75,000			
75	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	5,500	173,00	951,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291131*					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		2,75*2		5,500			
	VV		Součet		5,500			
76	K	346244352	Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	5,840	772,00	4 508,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244352*					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP - pozn.4					
	VV		č107					
	VV		(1,9+0,8+1,9)*0,8		3,680			
	VV		č115					
	VV		(1,9+0,8)*0,8		2,160			
	VV		Součet		5,840			
77	K	346244354	Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244354*					
78	K	346244821	Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	2,800	1 350,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244821*					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		(1,4+1,4)*2*0,5		2,800			
	VV		Součet		2,800			
79	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	46,000	157,00	7 222,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu do 1 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389941021*					
	VV		viz výpis válcové oceli - spojení pásnic I-nosičů					
	VV		0,25*2*(12+12)		12,000			
	VV		0,25*2*(10+10)		10,000			
	VV		0,25*2*(15+15)		15,000			
	VV		0,25*2*(9+9)		9,000			
	VV		Součet		46,000			
80	*M*	*13010218*	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm*	*t*	*0,051*	*31 700,00*	*1 616,70*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm					
	VV		0,046*1,1		0,051			
	VV		Součet		0,051			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 258 414,31	
81	K	411001A	M+D předpjatých stropních panelů tl.250mm, zalití spár C30/37, zálivková výztuž, jeřáb	m2	273,980	1 768,50	484 533,63	
	VV		č.1.2.03 - výkres panelového stropu nad 1.PP					
	VV		(0,125+6,4+0,125)*10,8		71,820			
	VV		Mezisoučet		71,820			
	VV		č.1.2.04 - výkres panelového stropu nad 1.NP + výkres schodiště					
	VV		(0,125+6,4+0,125)*21,4		142,310			
	VV		(0,125+5+0,125)*11,4		59,850			
	VV		Mezisoučet		202,160			
	VV		Součet		273,980			
82	K	411002A	M+D předpjatých stropních panelů tl.200mm, zalití spár C30/37, zálivková výztuž, jeřáb	m2	109,738	2 179,80	239 206,89	
	VV		č.1.2.04 - výkres panelového stropu nad 1.NP + výkres schodiště					
	VV		(0,125+6,9+0,125)*14,4		102,960			
	VV		-3,53*-1,92		6,778			
	VV		Součet		109,738			
83	K	411003A	M+D prefa schodiště - vi výkres č.1.2.04 ozn.SR1 + SR2, mezipodesta, jeřáb	kus	1,000	67 600,00	67 600,00	
84	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm	t	3,058	10 600,00	32 414,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941135*					
	VV		7,35*83,2*0,001*5		3,058			
	VV		Součet		3,058			
85	*M*	*13010984*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240*	*t*	*3,303*	*31 230,00*	*103 152,69*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240					
	VV		3,058*1,08		3,303			
	VV		Součet		3,303			
86	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	10,000	666,00	6 660,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341941001*					
87	K	417238232	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 150 do 210 mm bez tepelné izolace	m	87,800	243,00	21 335,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417238232*					
	VV		č.1.2.05 - výkres krovu + detail B					
	VV		(22+18,9+3)*2		87,800			
	VV		Součet		87,800			
88	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	8,849	4 167,00	36 873,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321414*					
	VV		č.1.2.03 - výkres panelového stropu nad 1.PP					
	VV		V5					
	VV		10,8*0,3*0,05*2		0,324			
	VV		Mezisoučet		0,324			
	VV		č.1.2.04 - výkres panelového stropu nad 1.NP + výkres schodiště					
	VV		V2					
	VV		22*0,3*0,25		1,650			
	VV		(3+5,2+3)*0,3*0,25		0,840			
	VV		(14,4+12,8+7,3+7)*0,3*0,25		3,113			
	VV		(11,4+11,4)*0,3*0,25		1,710			
	VV		V5					
	VV		(22+22+3+3)*0,3*0,05		0,750			
	VV		(11,4+11,4)*0,3*0,05		0,342			
	VV		Mezisoučet		8,405			
	VV		mezipodesta					
	VV		V8					
	VV		2*0,3*0,2		0,120			
	VV		Mezisoučet		0,120			
	VV		Součet		8,849			
89	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	11,383	4 671,00	53 169,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321616*					
	VV		č.1.2.03 - výkres panelového stropu nad 1.PP					
	VV		V6					
	VV		10,8*0,18*0,25*2		0,972			
	VV		V7					
	VV		7*0,35*0,25*2		1,225			
	VV		Mezisoučet		2,197			
	VV		č.1.2.04 - výkres panelového stropu nad 1.NP + výkres schodiště					
	VV		V1					
	VV		22*0,18*0,2		0,792			
	VV		(3+3)*0,18*0,2		0,216			
	VV		(14,4+7,3)*0,18*0,2		0,781			
	VV		11,4*0,18*0,2*2		0,821			
	VV		V3					
	VV		11,4*0,05*0,2		0,114			
	VV		V4					
	VV		22*0,3*0,2		1,320			
	VV		(7+5,2*2+7)*0,3*0,2		1,464			
	VV		14,4*0,3*0,2		0,864			
	VV		(12,8*2+7,3+7*2)*0,3*0,2		2,814			
	VV		Mezisoučet		9,186			
	VV		Součet		11,383			
90	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	125,470	699,30	87 741,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115*					
	VV		č.1.2.03 - výkres panelového stropu nad 1.PP					
	VV		V5					
	VV		10,8*(0,05+0,05)*2		2,160			
	VV		V6					
	VV		10,8*0,25*2		5,400			
	VV		V7					
	VV		7*0,25*2		3,500			
	VV		mezipodesta					
	VV		V8					
	VV		2*(0,2+0,2)		0,800			
	VV		Mezisoučet		11,860			
	VV		č.1.2.04 - výkres panelového stropu nad 1.NP + výkres schodiště					
	VV		V1					
	VV		22*0,2		4,400			
	VV		(3+3)*0,2		1,200			
	VV		(14,4+7,3)*0,2		4,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,4*0,2*2		4,560			
	VV		V2					
	VV		22*(0,25+0,25)		11,000			
	VV		(3+5,2+3)*(0,25+0,25)		5,600			
	VV		(14,4+12,8+7,3+7)*(0,25+0,25)		20,750			
	VV		(11,4+11,4)*(0,25+0,25)		11,400			
	VV		V4					
	VV		22*(0,2+0,2)		8,800			
	VV		(7+5,2*2+7)*(0,2+0,2)		9,760			
	VV		14,4*(0,2+0,2)		5,760			
	VV		(12,8*2+7,3+7*2)*(0,2+0,2)		18,760			
	VV		V5					
	VV		(22+22+3+3)*(0,05+0,05)		5,000			
	VV		(11,4+11,4)*(0,05+0,05)		2,280			
	VV		Mezisoučet		113,610			
	VV		Součet		125,470			
91	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	125,470	137,70	17 277,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116*					
92	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,274	45 360,00	103 148,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821*					
	VV		č.1.2.03 - výkres panelového stropu nad 1.PP					
	VV		V6					
	VV		10,8*0,007*2		0,151			
	VV		V7					
	VV		7*0,007*2		0,098			
	VV		Mezisoučet		0,249			
	VV		č.1.2.04 - výkres panelového stropu nad 1.NP + výkres schodiště					
	VV		V1					
	VV		22*0,007		0,154			
	VV		(3+3)*0,007		0,042			
	VV		(14,4+7,3)*0,007		0,152			
	VV		11,4*0,007*2		0,160			
	VV		V2					
	VV		22*0,007		0,154			
	VV		(3+5,2+3)*0,007		0,078			
	VV		(14,4+12,8+7,3+7)*0,007		0,291			
	VV		(11,4+11,4)*0,007		0,160			
	VV		V3					
	VV		11,4*0,007		0,080			
	VV		V4					
	VV		22*0,007		0,154			
	VV		(7+5,2*2+7)*0,007		0,171			
	VV		14,4*0,007		0,101			
	VV		(12,8*2+7,3+7*2)*0,007		0,328			
	VV		Mezisoučet		2,025			
	VV		Součet		2,274			
93	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,151	35 100,00	5 300,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417362021*					
	VV		č.1.2.03 - výkres panelového stropu nad 1.PP					
	VV		V5					
	VV		10,8*0,3*0,00444*1,20*2		0,035			
	VV		č.1.2.04 - výkres panelového stropu nad 1.NP + výkres schodiště					
	VV		V5					
	VV		(22+22+3+3)*0,3*0,00444*1,2		0,080			
	VV		(11,4+11,4)*0,3*0,00444*1,2		0,036			
	VV		Mezisoučet		0,151			
	VV		Součet		0,151			
	D	5	Komunikace pozemní				36 654,13	
94	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	34,960	237,00	8 285,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011*					
	VV		skladba F201					
	VV		34,96		34,960			
	VV		Součet		34,960			
95	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	34,960	449,00	15 697,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110*					
96	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*36,009*	*351,90*	*12 671,57*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		34,96*1,03		36,009			
	VV		Součet		36,009			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 309 898,32	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				891 567,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	68,320	110,70	7 563,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131101					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		52,32+16		68,320			
	VV		Součet		68,320			
98	K	611321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně tloušťky do 10 mm	m2	68,320	303,00	20 700,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321321					
99	K	611321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	136,640	77,80	10 630,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321391					
	VV		68,32*2		136,640			
	VV		Součet		136,640			
100	K	611311131A	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 4 mm	m2	68,320	244,00	16 670,08	
101	K	611131105	Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně	m2	9,633	117,00	1 127,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131105					
	VV		č116					
	VV		3*(0,9+0,4)*2		7,800			
	VV		1,95*0,94		1,833			
	VV		Součet		9,633			
102	K	611321325	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně tloušťky do 10 mm	m2	9,633	315,00	3 034,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321325					
103	K	611321395	Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	19,266	80,50	1 550,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321395					
	VV		9,633*2		19,266			
	VV		Součet		19,266			
104	K	611311135A	Vápenný štuk vnitřních schodišťových konstrukcí tloušťky do 4 mm	m2	9,633	255,00	2 456,42	
105	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1 274,803	52,50	66 927,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		č001					
	VV		(8,18+6,4)*2*2,65		77,274			
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		-5,5*2,3		-12,650			
	VV		č002					
	VV		(6,4+2,5)*2*2,65		47,170			
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		Mezisoučet		107,594			
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č101					
	VV		(4,1+2,69)*2*3,15		42,777			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,4*2,1		-2,940			
	VV		-1,75*2,05+(2+2,21*2)*0,3		-1,662			
	VV		-1,5*1,5+(1,5+1,5*2)*0,3		-0,900			
	VV		č102					
	VV		(4,1+3,59)*2*3,15		48,447			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,5*1*2+(1,5+1*2)*0,3*2		-0,900			
	VV		č103					
	VV		(15,6+1,76)*2*3,15		109,368			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-1,2*2,1*4		-10,080			
	VV		-1,4*2,1		-2,940			
	VV		-2,05*2,1		-4,305			
	VV		-2,6*2,75+(2,6+2,75*2)*0,3		-4,720			
	VV		č104					
	VV		(3,06+3,06)*3,15		19,278			
	VV		-1,2*2,1		-2,520			
	VV		-1,75*2+(1,75+2*2)*0,3		-1,775			
	VV		č105					
	VV		(3,06+3,06)*3,15		19,278			
	VV		-1,2*2,1		-2,520			
	VV		-1,75*2+(1,75+2*2)*0,3		-1,775			
	VV		č106					
	VV		(4,44+3,16*2)*3,15		33,894			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,2*2,1		-2,520			
	VV		-1,75*2+(1,75+2*2)*0,3		-1,775			
	VV		č107					
	VV		(4,44+3,14)*2*3,15		47,754			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		-1,5*1+(1,5+1*2)*0,3		-0,450			
	VV		č108					
	VV		(4,44+3,86)*2*3,15		52,290			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,1		-2,520			
	VV		-1,75*2+(1,75+2*2)*0,3		-1,775			
	VV		č109					
	VV		(2,1+1,64)*2*3,15		23,562			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		č110					
	VV		(11,4+5)*2*3,15		103,320			
	VV		-2,05*2,1*2+(2,05+2,1*2)*0,3		-6,735			
	VV		-2*1,45+(2+1,45*2)*0,3		-1,430			
	VV		-3,75*2,45+(3,75+2,45*2)*0,3		-6,593			
	VV		č111					
	VV		(2,81+1,65)*2*3		26,760			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		č112					
	VV		(6,9+3,35+0,6)*2*3		65,100			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-1,2*2,1*2		-5,040			
	VV		-2,05*2,1+(2,05+2,1*2)*0,3		-2,430			
	VV		č113					
	VV		(4,15+3,35)*2*3		45,000			
	VV		-1,2*2,1		-2,520			
	VV		-1,75*2+(1,75+2*2)*0,3		-1,775			
	VV		č114					
	VV		(5,91+3,35)*2*3		55,560			
	VV		-1,2*2,1		-2,520			
	VV		-1,75*2+(1,75+2*2)*0,3		-1,775			
	VV		č115					
	VV		(3,35+2,88)*2*3		37,380			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		č117					
	VV		(2,61+0,94)*2*3+2*3		27,300			
	VV		č118					
	VV		(4,51+3,24)*2*3		46,500			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,5*1,5+(1,5+1,5*2)*0,3		-0,900			
	VV		č119					
	VV		(3,24+2,27+1,14+1,2)*2*3		47,100			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-1,5*1+(1,5+1*2)*0,3		-0,450			
	VV		Mezisoučet		741,133			
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		č201					
	VV		(2,61+0,125+0,9)*2,8*2		20,356			
	VV		1,95*1		1,950			
	VV		(2,61*4+0,9)*2,75		31,185			
	VV		č202					
	VV		(3,37+2,48)*2*2,75		32,175			
	VV		-0,8*2,1*2		-3,360			
	VV		č203					
	VV		(3,03+3,24)*2*2,75		34,485			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,8*2,1*2		-3,360			
	VV		č204					
	VV		(2,38+1,28)*2*2,75		20,130			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		č205					
	VV		1,84*1		1,840			
	VV		(3*2+1,84)*2*2,75		43,120			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		č206					
	VV		(3+2,8)*2*2,75		31,900			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		č207					
	VV		5,76*1		5,760			
	VV		(7,45+6,9)*2*2,75		78,925			
	VV		-5,76*2,75		-15,840			
	VV		-0,8*2,1*3		-5,040			
	VV		č208					
	VV		(22+3+5,3+7,6+2)*1		39,900			
	VV		6,4*(1+1+3)		32,000			
	VV		č209					
	VV		3,2*0,75		2,400			
	VV		(4,6*2+3,2)*2,75		34,100			
	VV		10*1,5/2		7,500			
	VV		č210					
	VV		(3,2+2,82)*2*2,75		33,110			
	VV		-0,8*2,1*2		-3,360			
	VV		Mezisoučet		413,576			
	VV		12,5		12,500			
	VV		Mezisoučet		12,500			
	VV		Součet		1 274,803			
106	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně tloušťky do 10 mm	m2	1 274,803	204,00	260 059,81	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321321*					
107	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	2 549,606	50,80	129 519,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321391*					
	VV		1274,803*2		2 549,606			
	VV		Součet		2 549,606			
108	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	254,961	296,00	75 468,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001*					
	VV		1274,803*0,20		254,961			
	VV		Součet		254,961			
109	K	612311131A	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 4 mm	m2	1 274,803	173,70	221 433,28	
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
110	K	612211021	Montáž kontaktního zateplení stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	38,775	1 064,00	41 256,60	
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		č208 - skladba I104					
	VV		(3,63+0,1+0,125+2,82+0,125+4,6)*(1+3/2)		28,500			
	VV		(0,1+0,125+3,2)*3		10,275			
	VV		Součet		38,775			
111	*M*	*28375938*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm*	*m2*	*40,714*	*180,00*	*7 328,52*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm					
	VV		38,775*1,05		40,714			
	VV		Součet		40,714			
112	K	612251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	38,775	54,80	2 124,87	
113	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	38,775	75,30	2 919,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121*					
114	K	612311131A	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 4 mm	m2	38,875	193,00	7 502,88	
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
115	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	108,320	50,30	5 448,50	
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	VV		viz výplně W01-W09					
	VV		(1,5+1*2)*4		14,000			
	VV		(1+1*2)*1		3,000			
	VV		(1,5+1,5*2)*2		9,000			
	VV		(1,75+2*2)*6		34,500			
	VV		(2+1,45*2)*1		4,900			
	VV		(1,75+2,31*2)*1		6,370			
	VV		(2,6+2,75*2)*1		8,100			
	VV		(3,75+2,75*2)*1		9,250			
	VV		(0,6+0,9*2)*8		19,200			
	VV		Součet		108,320			
116	*M*	*59051476*	*profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm*	*m*	*113,736*	*46,30*	*5 265,98*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	VV		108,32*1,05		113,736			
	VV		Součet		113,736			
117	K	619991005	Zakrytí stěny nebo svislých ploch fólií	m2	73,876	34,90	2 578,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005*					
	VV		viz výplně W01-W09					
	VV		1,5*1*4		6,000			
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		1,5*1,5*2		4,500			
	VV		1,75*2*6		21,000			
	VV		2*1,45*1		2,900			
	VV		1,75*2,31*1		4,043			
	VV		2,6*2,75*1		7,150			
	VV		3,75*2,75*1		10,313			
	VV		0,6*0,9*8		4,320			
	VV		5,5*2,3		12,650			
	VV		Součet		73,876			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				861 402,99	
118	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	375,585	959,50	360 373,81	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211041					
	VV		skladba E1.01					
	VV		č.1.1.07 - technické pohledy					
	VV		SZ					
	VV		(19,9+3*2)*3,9		101,010			
	VV		7,4*(7,17-3,58)/2		13,283			
	VV		7,9*(7,38-3,58)/2		15,010			
	VV		-1,4*0,95*2		-2,660			
	VV		-1,4*1,45*2		-4,060			
	VV		-1,75*2,15		-3,763			
	VV		-1,9*1,4		-2,660			
	VV		JV					
	VV		19,9*3,9		77,610			
	VV		7,4*(7,17-3,58)/2		13,283			
	VV		7,9*(7,38-3,58)/2		15,010			
	VV		-0,9*0,95		-0,855			
	VV		-3,75*2,45		-9,188			
	VV		-1,65*1,95*2		-6,435			
	VV		JZ					
	VV		23*3,9		89,700			
	VV		-2,6*2,45		-6,370			
	VV		SV					
	VV		23*3,9		89,700			
	VV		-1,4*0,95		-1,330			
	VV		-1,65*1,95*4		-12,870			
	VV		-1,4*0,95		-1,330			
	VV		12,5		12,500			
	VV		Součet		375,585			
119	*M*	*28375987*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm*	*m2*	*394,364*	*398,00*	*156 956,87*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm					
	VV		375,585*1,05		394,364			
	VV		Součet		394,364			
120	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	375,585	54,80	20 582,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101					
121	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	397,249	56,80	22 563,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
	VV		375,585		375,585			
	VV		ostění					
	VV		108,32*0,20		21,664			
	VV		Součet		397,249			
122	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn - specifikace omítky - viz skladba E1.01	m2	397,249	401,90	159 654,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012					
123	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	214,920	57,70	12 400,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003					
	VV		122,12		122,120			
	VV		46,4		46,400			
	VV		46,4		46,400			
	VV		Součet		214,920			
124	*M*	*63127464*	*profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm*	*m*	*128,226*	*22,00*	*2 820,97*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
	VV		viz výplně W01-W09					
	VV		(1+1)*4		8,000			
	VV		(1+1)*1		2,000			
	VV		(1,5+1,5)*2		6,000			
	VV		(2+2)*6		24,000			
	VV		(1,45+1,45)*1		2,900			
	VV		(2,31+2,31)*1		4,620			
	VV		(2,75+2,75)*1		5,500			
	VV		(2,75+2,75)*1		5,500			
	VV		(0,9+0,9)*8		14,400			
	VV		(2,3+2,3)*2		9,200			
	VV		rohy budovy					
	VV		5*8		40,000			
	VV		Mezisoučet		122,120			
	VV		122,12*0,05		6,106			
	VV		Součet		128,226			
125	*M*	*59051510*	*profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou*	*m*	*48,720*	*45,10*	*2 197,27*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou					
	VV		viz výplně W01-W09					
	VV		1,5*4		6,000			
	VV		1*1		1,000			
	VV		1,5*2		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,75*6		10,500			
	VV		2*1		2,000			
	VV		1,75*1		1,750			
	VV		2,6*1		2,600			
	VV		3,75*1		3,750			
	VV		0,6*8		4,800			
	VV		5,5*2		11,000			
	VV		Mezisoučet		46,400			
	VV		46,4*0,05		2,320			
	VV		Součet		48,720			
126	*M*	*59051512*	*profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou*	*m*	*48,720*	*57,20*	*2 786,78*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou					
127	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	108,320	50,30	5 448,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004*					
128	*M*	*59051476*	*profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm*	*m*	*113,736*	*46,30*	*5 265,98*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
129	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	91,800	161,00	14 779,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001*					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		(23+19,9+3)*2		91,800			
	VV		Součet		91,800			
130	*M*	*59051657*	*profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm*	*m*	*96,390*	*159,00*	*15 326,01*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm					
	VV		91,8*1,05		96,390			
	VV		Součet		96,390			
131	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	62,490	281,00	17 559,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001*					
	VV		skladba E1.02					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP + pohled SZ					
	VV		7,2*3,5		25,200			
	VV		-5,5*2,3+(5,5+2,3*2)*0,4		-8,610			
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		(23+19,9+3)*2*0,5		45,900			
	VV		Součet		62,490			
132	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	62,490	59,50	3 718,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151021*					
133	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	62,490	673,60	42 093,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511112*					
134	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	41,250	320,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212051*					
	VV		P10					
	VV		1,75*6		10,500			
	VV		P11					
	VV		2,25*7		15,750			
	VV		P12					
	VV		1,25*1		1,250			
	VV		P13					
	VV		2,5*1		2,500			
	VV		P14					
	VV		3,25*1		3,250			
	VV		P15					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Součet		41,250			
135	*M*	*28375930*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm*	*m2*	*11,344*	*36,10*	*409,52*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm					
	VV		41,25*0,25		10,313			
	VV		10,313*0,10		1,031			
	VV		Součet		11,344			
136	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	73,876	44,20	3 265,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011*					
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				418 922,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,338	4 743,00	39 547,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311125*					
	VV		tab.PSV ozn.ZV01					
	VV		1,4*1*0,1		0,140			
	VV		Skladba F101					
	VV		č001					
	VV		52,32*0,12		6,278			
	VV		č002					
	VV		16*0,12		1,920			
	VV		Součet		8,338			
138	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	8,338	215,00	1 792,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319173*					
139	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,140	484,00	551,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101*					
	VV		tab.PSV ozn.ZV01					
	VV		(1,4+1)*2*0,1		0,480			
	VV		č001					
	VV		5,5*0,12		0,660			
	VV		Součet		1,140			
140	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,140	111,00	126,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102*					
141	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,354	39 000,00	13 806,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021*					
	VV		tab.PSV ozn.ZV01					
	VV		1,4*1*0,0031*1,15		0,005			
	VV		Skladba F101					
	VV		č001					
	VV		52,32*0,00444*1,15		0,267			
	VV		č002					
	VV		16*0,00444*1,15		0,082			
	VV		Součet		0,354			
142	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	379,481	428,40	162 569,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451234*					
	VV		skladba F102					
	VV		27,15+57+4,62+16,78+4,05+14,6		124,200			
	VV		skladba F103					
	VV		13,9+3,51		17,410			
	VV		9,85-(1,25*1,25)		8,288			
	VV		6,92-(1,2*1,14)		5,552			
	VV		skladba F104					
	VV		1,25*1,25		1,563			
	VV		1,2*1,14		1,368			
	VV		skladba F105					
	VV		14,03+17,14+13,48+19,8		64,450			
	VV		skladba F106					
	VV		11,01		11,010			
	VV		skladba F107					
	VV		14,72		14,720			
	VV		skladba F108					
	VV		13,58+13,58		27,160			
	VV		skladba F109					
	VV		8,44+9,8+5,5+8,4		32,140			
	VV		skladba F110					
	VV		2,88		2,880			
	VV		skladba F111					
	VV		45+14,72+9,02		68,740			
	VV		Součet		379,481			
143	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 671,690	36,80	61 518,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451292*					
	VV		skladba F102					
	VV		(27,15+57+4,62+16,78+4,05+14,6)*4		496,800			
	VV		skladba F103					
	VV		(13,9+3,51)*4		69,640			
	VV		(9,85-(1,25*1,25))*4		33,150			
	VV		(6,92-(1,2*1,14))*4		22,208			
	VV		skladba F104					
	VV		1,25*1,25*4		6,250			
	VV		1,2*1,14*4		5,472			
	VV		skladba F105					
	VV		(14,03+17,14+13,48+19,8)*4		257,800			
	VV		skladba F106					
	VV		11,01*5		55,050			
	VV		skladba F107					
	VV		14,72*5		73,600			
	VV		skladba F108					
	VV		(13,58+13,58)*5		135,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba F109					
	VV		(8,44+9,8+5,5+8,4)*5		160,700			
	VV		skladba F110					
	VV		2,88*4		11,520			
	VV		skladba F111					
	VV		(45+14,72+9,02)*5		343,700			
	VV		Součet		1 671,690			
144	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	447,801	16,30	7 299,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213*					
	VV		Skladba F101					
	VV		č001					
	VV		52,32		52,320			
	VV		č002					
	VV		16		16,000			
	VV		potěr					
	VV		379,481		379,481			
	VV		Součet		447,801			
145	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	379,481	82,40	31 269,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811111*					
146	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	407,000	29,50	12 006,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112112*					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č101					
	VV		(4,1+2,69)*2		13,580			
	VV		č102					
	VV		(4,1+3,59)*2		15,380			
	VV		č103					
	VV		(15,6+1,76)*2		34,720			
	VV		č104					
	VV		(4,44+3,06)*2		15,000			
	VV		č105					
	VV		(4,44+3,06)*2		15,000			
	VV		č106					
	VV		(4,44+3,16)*2		15,200			
	VV		č107					
	VV		(4,44+3,14)*2		15,160			
	VV		č108					
	VV		(4,44+3,86)*2		16,600			
	VV		č109					
	VV		(2,1+1,64)*2		7,480			
	VV		č110					
	VV		(11,4+5)*2		32,800			
	VV		č111					
	VV		(2,81+1,65)*2		8,920			
	VV		č112					
	VV		(6,9+3,35+0,6)*2		21,700			
	VV		č113					
	VV		(4,15+3,35)*2		15,000			
	VV		č114					
	VV		(5,91+3,35)*2		18,520			
	VV		č115					
	VV		(3,35+2,88)*2		12,460			
	VV		č117					
	VV		(2,61+0,94)*2+2		9,100			
	VV		č118					
	VV		(4,51+3,24)*2		15,500			
	VV		č119					
	VV		(3,24+2,27+1,14+1,2)*2		15,700			
	VV		Mezisoučet		297,820			
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		č202					
	VV		(3,37+2,48)*2		11,700			
	VV		č203					
	VV		(3,03+3,24)*2		12,540			
	VV		č204					
	VV		(2,38+1,28)*2		7,320			
	VV		č205					
	VV		(3+1,84)*2		9,680			
	VV		č206					
	VV		(3+2,8)*2		11,600			
	VV		č207					
	VV		(7,45+6,9)*2		28,700			
	VV		č209					
	VV		(4,6+3,2)*2		15,600			
	VV		č210					
	VV		(3,2+2,82)*2		12,040			
	VV		Mezisoučet		109,180			
	VV		Součet		407,000			
147	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	46,400	36,20	1 679,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112115*					
	VV		Skladba F101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č001					
	VV		(10,8+6,4)*2		34,400			
	VV		-6,4+0,3*2		-5,800			
	VV		č002					
	VV		(6,4+2,5)*2		17,800			
	VV		Součet		46,400			
148	K	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	0,205	320,00	65,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319211					
	VV		skladba F104					
	VV		1,25*1,25*0,07		0,109			
	VV		1,2*1,14*0,07		0,096			
	VV		Součet		0,205			
149	K	635111311	Násyp tl do 20 mm podlah z písku prosátého	m2	291,151	58,30	16 974,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111311					
	VV		Skladba F101					
	VV		č001					
	VV		52,32		52,320			
	VV		č002					
	VV		16		16,000			
	VV		skladba F102					
	VV		27,15+57+4,62+16,78+4,05+14,6		124,200			
	VV		skladba F103					
	VV		13,9+3,51		17,410			
	VV		9,85-(1,25*1,25)		8,288			
	VV		6,92-(1,2*1,14)		5,552			
	VV		skladba F104					
	VV		1,25*1,25		1,563			
	VV		1,2*1,14		1,368			
	VV		skladba F105					
	VV		14,03+17,14+13,48+19,8		64,450			
	VV		Součet		291,151			
150	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	4,000	682,00	2 728,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121113					
	VV		T.Č.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
151	K	637211124	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	26,000	872,00	22 672,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211124					
152	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním	m3	3,900	2 910,00	11 349,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 0-32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111242					
	VV		26*0,15		3,900			
	VV		Součet		3,900			
153	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	66,200	498,00	32 967,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637311122					
	VV		č100					
	VV		7,6+4,6		12,200			
	VV		okapový chodník					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		66,200			
	D	64	Osazování výplní otvorů				138 005,00	
154	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642946111					
155	*M*	*55331612*	*pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 800mm v do 2100mm*	*kus*	*1,000*	*13 000,00*	*13 000,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 800mm v do 2100mm					
	VV		D10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
156	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné příčky	kus	3,000	2 600,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642946112					
157	*M*	*55331613*	*pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 900mm v do 2100mm*	*kus*	*3,000*	*13 000,00*	*39 000,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 900mm v do 2100mm					
	VV		D09					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	642946212	Osazování pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro dvě křídla š přes 1650 do 2450 mm do zděné příčky	kus	2,000	5 200,00	10 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky se dvěma kapsami pro dvě dveřní křídla průchozí šířky přes 1650 do 2450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642946212					
159	*M*	*55331634*	*sestava 2 pouzder stavebních do zdiva pro 2 křídla posuvných dveří š 2050mm v do 2100mm*	*kus*	*2,000*	*26 000,00*	*52 000,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		sestava 2 pouzder stavebních do zdiva pro 2 křídla posuvných dveří š 2050mm v do 2100mm					
	VV		D11					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
160	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek	kus	15,000	105,00	1 575,00	
161	*M*	*55341413A*	*ventilační mřížka z vysoce kvalitního extrudovaného hliníku 400x100 mm*	*kus*	*15,000*	*600,00*	*9 000,00*	
162	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek	kus	6,000	105,00	630,00	
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		pozn.1+6+7					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
163	*M*	*55341421A*	*průvětrník bez klapek se sítí 150x250mm nerez*	*kus*	*4,000*	*300,00*	*1 200,00*	
164	*M*	*55341422A*	*průvětrník bez klapek se sítí 250x250mm nerez*	*kus*	*2,000*	*400,00*	*800,00*	
	D	8	Trubní vedení				39 993,81	
165	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	1,000	103,00	103,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263120					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
166	*M*	*28611113*	*trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4*	*m*	*1,030*	*157,00*	*161,71*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4					
	VV		1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,030			
167	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	13,000	254,00	3 302,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260310					
168	*M*	*28611351*	*koleno kanalizační PVC KG 110x45°*	*kus*	*6,000*	*56,70*	*340,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		koleno kanalizační PVC KG 110x45°					
169	*M*	*28611504*	*redukce kanalizační PVC 160/110*	*kus*	*7,000*	*88,80*	*621,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		redukce kanalizační PVC 160/110					
170	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/160	kus	3,000	1 660,00	4 980,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812003					
171	K	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812031					
172	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812032					
173	K	894812034	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	2 560,00	2 560,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812034					
174	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	101,00	303,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812041					
175	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	3,000	3 730,00	11 190,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812063					
176	K	893215121	Šachtice domovní obestavěný prostor do 0,75 m3 se stěnami z betonu	m3	0,729	18 700,00	13 632,30	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893215121					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP - pozn.2					
	VV		0,9*0,9*0,9		0,729			
	VV		Součet		0,729			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				707 029,44	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				338 447,24	
177	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	453,846	59,60	27 049,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111					
	VV		skladba E1.01					
	VV		č.1.1.07 - technické pohledy					
	VV		SZ					
	VV		(19,9+3*2+0,9*2)*3,9		108,030			
	VV		7,4*(7,17-3,58)/2		13,283			
	VV		7,9*(7,38-3,58)/2		15,010			
	VV		7,2*3,5		25,200			
	VV		JV					
	VV		(19,9+0,9*2)*3,9		84,630			
	VV		7,4*(7,17-3,58)/2		13,283			
	VV		7,9*(7,38-3,58)/2		15,010			
	VV		JZ					
	VV		23*3,9		89,700			
	VV		SV					
	VV		23*3,9		89,700			
	VV		Součet		453,846			
178	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	122 538,420	1,50	183 807,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211					
	VV		453,846*30*9		122 538,420			
	VV		Součet		122 538,420			
179	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	453,846	36,40	16 519,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811					
180	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	453,846	23,10	10 483,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
181	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	122 538,420	0,20	24 507,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
182	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	453,846	15,60	7 080,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
183	K	993111111A	Dovoz a odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	453,846	16,00	7 261,54	
184	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	994,160	62,10	61 737,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		(52,32+16)*2		136,640			
	VV		Mezisoučet		136,640			
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		(34,96+11,01+14,72+27,15+13,58+13,58+14,03+13,9+17,14+3,51+57)*2		441,160			
	VV		(4,62+16,78+13,48+19,8+9,85+7,81+4,05+14,6+6,92)*2		195,820			
	VV		Mezisoučet		636,980			
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		(6,51+8,44+9,8+2,88+5,5+8,4+45+14,72+9,02)*2		220,540			
	VV		Mezisoučet		220,540			
	VV		Součet		994,160			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				368 582,20	
185	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	816,280	102,20	83 423,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		11,6*7,2		83,520			
	VV		Mezisoučet		83,520			
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		23*7,4		170,200			
	VV		(0,5+11,4+0,5)*4,6		57,040			
	VV		15,4*7,9		121,660			
	VV		34,96		34,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		383,860			
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		170,2+57,04+121,66		348,900			
	VV		Mezisoučet		348,900			
	VV		Součet		816,280			
186	K	953321111	Vložky do dilatačních spár z minerální plsti tl. do 30 mm	m2	17,915	265,00	4 747,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953321111					
	VV		mezera mezi zdivem a stropem					
	VV		příčky tl.11,5cm					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		6,4*0,12		0,768			
	VV		Mezisoučet		0,768			
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č101+102					
	VV		(4,1+1,76)*0,12		0,703			
	VV		č107+109					
	VV		(4,44+2,1)*0,12		0,785			
	VV		č111-119					
	VV		(2,81+0,125+0,6+1,65)*0,12		0,622			
	VV		(6,9+3,24+1,14+1,2)*0,12		1,498			
	VV		(0,9+2,61)*0,12		0,421			
	VV		(3,35+0,13+2,88)*0,12		0,763			
	VV		Mezisoučet		4,792			
	VV		zdivo tl.19cm					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č104-109					
	VV		(4,4*5+0,13+15,6+0,19+2,1+1,76)*0,19		7,938			
	VV		č110					
	VV		4,33*0,19*2		1,645			
	VV		1,79*0,19		0,340			
	VV		č113+114					
	VV		(3,35+5,91+0,19+3,35)*0,19		2,432			
	VV		Mezisoučet		12,355			
	VV		Součet		17,915			
187	K	953611115	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a stěnou	kus	4,000	3 860,00	15 440,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a stěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953611115					
	VV		č.1.2.04 - výkres panelového stropu nad 1.NP + výkres schodiště					
	VV		pozn.3					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
188	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	1,860	2 100,00	3 906,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi prefabrikovaným ramenem a podestou délky 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953611141					
	VV		č.1.2.04 - výkres panelového stropu nad 1.NP + výkres schodiště					
	VV		pozn.2					
	VV		0,93*2		1,860			
	VV		Součet		1,860			
189	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou dl.1,0m	kus	7,880	644,00	5 074,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová deska, dl. 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953611211					
	VV		č.1.2.04 - výkres panelového stropu nad 1.NP + výkres schodiště					
	VV		pozn.1					
	VV		(3+0,94)*2		7,880			
	VV		Součet		7,880			
190	K	953943122	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu	kus	4,000	296,40	1 185,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943122					
191	*M*	*553001A*	*ocelová botka tvaru "U" pro kotvení dřevěného sloupu přístřešku*	*kus*	*4,000*	*192,40*	*769,60*	
	PP		ocelová botka tvaru "U" pro kotvení dřevěného sloupu přístřešku					
192	K	953943125	Osazování výrobků přes 30 do 120 kg/kus do betonu	kus	1,000	400,40	400,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943125					
193	*M*	*553002A*	*prahový úhelník s kotvami úprava žárový PZ - vjezd do č.001*	*kus*	*1,000*	*306,80*	*306,80*	
	PP		prahový úhelník s kotvami úprava žárový PZ - vjezd do č.001					
194	K	953961115	Kotva chemickým tmelem do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	171,60	1 372,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961115					
	VV		č.1.2.05 - výkres krovu					
	VV		V02					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
195	*M*	*31197006*	*tyč závitová Pz 4.6 M16*	*m*	*4,000*	*98,80*	*395,20*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M16					
196	*M*	*31111008*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16*	*100 kus*	*0,080*	*291,20*	*23,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16					
197	*M*	*31120008*	*podložka DIN 125-A ZB D 16mm*	*100 kus*	*0,080*	*187,20*	*14,98*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 16mm					
198	K	953966121	Montáž ochranného madla a svodidla do zdravotnických zařízení na stěnu pomocí hmoždinek včetně rohových a ukončovacích systémových profilů	m	40,100	900,00	36 090,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953966121*					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č103					
	VV		(2,32+0,6+3,72+0,7+1,91+3+6,2+1,6)*2		40,100			
	VV		Součet		40,100			
199	*M*	*55343050A*	*madlo a svodidlo ochranné včetně všech kotevních a spojovacích prvků - specifikace viz legenda ochranných prvků = půdorys 1.NP*	*m*	*44,110*	*2 000,00*	*88 220,00*	
	VV		40,1*1,1		44,110			
	VV		Součet		44,110			
200	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	6,000	214,00	1 284,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211*					
201	*M*	*44932112*	*přístroj hasicí 21A*	*kus*	*1,000*	*1 040,00*	*1 040,00*	*CS ÚRS 2024 02*
202	*M*	*44932114*	*přístroj hasicí 21A/113B*	*kus*	*5,000*	*1 110,00*	*5 550,00*	*CS ÚRS 2024 02*
203	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	25,000	58,40	1 460,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953993311*					
204	*M*	*73534561*	*tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepící*	*kus*	*25,000*	*56,90*	*1 422,50*	*CS ÚRS 2024 02*
205	K	953966122	Montáž ochranného rohového profilu na stěnu pomocí hmoždinek nebo lepením včetně ukončovacích systémových profilů	m	15,000	453,00	6 795,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953966122*					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		1,5*10		15,000			
	VV		Součet		15,000			
206	*M*	*55343053*	*profil ochranný rohový - specifikace viz legenda ochranných prvků = půdorys 1.NP*	*m*	*18,150*	*1 200,00*	*21 780,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		15*1,1		16,500			
	VV		Součet		16,500			
	VV		16,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,150			
207	K	953990001A	M+D nerezová jímka - specifikace viz půdorys 1.PP pozn.2	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
208	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	10,000	1 912,00	19 120,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151113*					
209	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	10,000	2 380,00	23 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118*					
210	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	10,000	3 996,00	39 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151125*					
	D	998	Přesun hmot				232 260,21	
211	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1 347,217	172,40	232 260,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 600 723,57	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				410 141,90	
212	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	332,800	13,60	4 526,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001*					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		F101					
	VV		(0,5+10,4+0,5)*(0,5+6+0,5)		79,800			
	VV		F102-F105					
	VV		(0,5+10,5+0,5)*(0,5+6+0,5)		80,500			
	VV		(0,5+11+0,5)*(0,2+4,6+0,2)		60,000			
	VV		(0,5+14+0,5)*(0,5+6,5+0,5)		112,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		332,800			
213	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	261,870	29,50	7 725,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
	VV		skladba E1.02					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		(11,6+7,2)*2*(2,75+0,15+0,25+0,2)		125,960			
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		(23+19,9+3)*2*(1,25+0,2)		133,110			
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		(1,4+1,4)*2*0,5		2,800			
	VV		Součet		261,870			
214	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,192*	*67 100,00*	*12 883,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		332,8*0,0003		0,100			
	VV		261,87*0,00035		0,092			
	VV		Součet		0,192			
215	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	665,600	112,00	74 547,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
	VV		332,8*2		665,600			
	VV		Součet		665,600			
216	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	523,740	128,00	67 038,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
	VV		261,87*2		523,740			
	VV		Součet		523,740			
217	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*696,964*	*99,80*	*69 557,01*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		332,8*1,15		382,720			
	VV		261,87*1,20		314,244			
	VV		Součet		696,964			
218	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*696,964*	*109,20*	*76 108,47*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
219	K	711161121	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 4,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	201,060	159,30	32 028,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161121					
	VV		skladba E1.03					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		(11,6+7,2)*2*(2,75+0,15+0,25)		118,440			
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		(23+19,9+3)*2*0,9		82,620			
	VV		Součet		201,060			
220	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	91,800	113,40	10 410,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161384					
	VV		skladba E1.03					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		(23+19,9+3)*2		91,800			
	VV		Součet		91,800			
221	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	201,060	120,00	24 127,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491272					
222	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*241,920*	*33,40*	*8 080,13*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		201,6*1,20		241,920			
	VV		Součet		241,920			
223	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé	m2	30,000	94,00	2 820,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711132111					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		pozn.1					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	*M*	*62853001*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*36,000*	*288,00*	*10 368,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		30*1,2		36,000			
	VV		Součet		36,000			
225	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,106	1 224,00	9 921,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711102*					
	D	712	Povlakové krytiny				122 423,42	
226	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 40° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	552,280	67,60	37 334,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 40° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712431111*					
	VV		skladba S101+ S102					
	VV		24*(5,6+5,6)		268,800			
	VV		3,6*(8,1+8,1)		58,320			
	VV		16,4*(5,95+5,95)		195,160			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		552,280			
227	*M*	*62856001*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm*	*m2*	*662,736*	*85,30*	*56 531,38*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		552,28*1,20		662,736			
	VV		Součet		662,736			
228	K	712491176	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 40° připevnění izolace kotvícími terči	kus	3 318,000	5,20	17 253,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 40°- ostatní práce připevnění izolace kotvicími terči					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712491176*					
	VV		553*6		3 318,000			
	VV		Součet		3 318,000			
229	*M*	*31121044*	*ocelová izolační podložka*	*100 kus*	*34,175*	*260,00*	*8 885,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3318*0,0103 'Přepočtené koeficientem množství		34,175			
230	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,593	1 518,40	2 418,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712102*					
	D	713	Izolace tepelné				1 445 177,19	
231	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	368,060	56,20	20 684,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111111*					
	VV		skladba F112					
	VV		184,03*2		368,060			
	VV		Součet		368,060			
232	*M*	*63153713*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm*	*m2*	*193,232*	*291,20*	*56 269,16*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm					
	VV		184,03*1,05		193,232			
	VV		Součet		193,232			
233	*M*	*63153714*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 180mm*	*m2*	*193,232*	*246,50*	*47 631,69*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 180mm					
234	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	103,760	55,50	5 758,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111*					
	VV		skladba F109					
	VV		8,44+9,8+5,5+8,4		32,140			
	VV		skladba F110					
	VV		2,88		2,880			
	VV		skladba F111					
	VV		45+14,72+9,02		68,740			
	VV		Součet		103,760			
235	*M*	*.8591057210204*	*polystyren pro kročejový útlum 3500 tl.15mm, λD = 0,045 s užitným zatížením max. 3,5 kN/m2.*	*m2*	*108,948*	*30,00*	*3 268,44*	
	VV		103,76*1,05		108,948			
	VV		Součet		108,948			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
236	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	68,740	55,50	3 815,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		skladba F111					
	VV		45+14,72+9,02		68,740			
	VV		Součet		68,740			
237	*M*	*28372302*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 30mm*	*m2*	*72,177*	*69,40*	*5 009,08*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 30mm					
	VV		68,74*1,05		72,177			
	VV		Součet		72,177			
238	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	222,831	83,50	18 606,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121					
	VV		skladba F102					
	VV		27,15+57+4,62+16,78+4,05+14,6		124,200			
	VV		skladba F103					
	VV		13,9+3,51		17,410			
	VV		9,85-(1,25*1,25)		8,288			
	VV		6,92-(1,2*1,14)		5,552			
	VV		skladba F104					
	VV		1,25*1,25		1,563			
	VV		1,2*1,14		1,368			
	VV		skladba F105					
	VV		14,03+17,14+13,48+19,8		64,450			
	VV		Součet		222,831			
239	*M*	*28372309*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*467,945*	*150,00*	*70 191,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm					
	VV		222,831*2*1,05		467,945			
	VV		Součet		467,945			
240	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	52,890	83,50	4 416,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121					
	VV		skladba F106					
	VV		11,01		11,010			
	VV		skladba F107					
	VV		14,72		14,720			
	VV		skladba F108					
	VV		13,58+13,58		27,160			
	VV		Součet		52,890			
241	*M*	*28376527*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 30mm*	*m2*	*55,535*	*250,00*	*13 883,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 30mm					
	VV		52,89*1,05		55,535			
	VV		Součet		55,535			
242	*M*	*28376528*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 40mm*	*m2*	*55,535*	*280,00*	*15 549,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 40mm					
243	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně za studena stěrkovou jednosložkovou hydroizolační a lepící hmotou - viz skladba E1.02	m2	30,000	240,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		pozn.1					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
244	*M*	*28376451*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm*	*m2*	*31,500*	*724,50*	*22 821,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm					
	VV		30*1,05		31,500			
	VV		Součet		31,500			
245	K	713155015	Montáž nadkrokevní izolace s integrovaným laťováním pro keramické, betonové nebo plechové krytiny sklonu přes 30° do 45° tl 160 mm	m2	552,280	161,20	89 027,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace s integrovaným střešním laťováním z velkoplošných panelů opatřených pojistnou hydroizolační vrstvou pro keramické, betonové nebo plechové profilované krytiny sklonu střechy přes 30° do 45°, tloušťky izolace 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713155015					
	VV		skladba S101+ S102					
	VV		24*(5,6+5,6)		268,800			
	VV		3,6*(8,1+8,1)		58,320			
	VV		16,4*(5,95+5,95)		195,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		552,280			
246	*M*	*.41290160*	*deska PIR tl.160, λ=0,022, pero + drážka, oboustranně Al folie, λ=0,022, nadkrokvení izolace*	*m2*	*579,894*	*1 562,30*	*905 968,40*	
	VV		552,28*1,05		579,894			
	VV		Součet		579,894			
247	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	125,280	44,70	5 600,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191133*					
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		skladba P103					
	VV		14,4*(2,9+2,9+2,9)		125,280			
	VV		Součet		125,280			
248	*M*	*28329276*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu 140g/m2*	*m2*	*144,072*	*46,80*	*6 742,57*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		125,28*1,15		144,072			
	VV		Součet		144,072			
249	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně za studena stěrkovou jednosložkovou hydroizolační a lepící hmotou - viz skladba E1.02	m2	233,190	192,00	44 772,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141*					
	VV		skladba E1.02					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		(11,6+7,2)*2*(2,75+0,15+0,25)		118,440			
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		(23+19,9+3)*2*1,25		114,750			
	VV		Součet		233,190			
250	*M*	*28376354*	*deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 100mm*	*m2*	*244,850*	*325,80*	*79 772,13*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 100mm					
	VV		233,19*1,05		244,850			
	VV		Součet		244,850			
251	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	11,367	1 600,00	18 187,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102*					
	D	762	Konstrukce tesařské				2 103 417,37	
252	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	355,064	202,80	72 006,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081410*					
	VV		č.1.2.05 - výkres krovu					
	VV		K01					
	VV		(0,12+0,16)*2*1*42		23,520			
	VV		(0,12+0,16)*2*5,45*4		12,208			
	VV		K15					
	VV		(0,12+0,16)*2*4,6*9		23,184			
	VV		K17					
	VV		(0,12+0,16)*2*2*1		1,120			
	VV		K24					
	VV		(0,12+0,16)*2*8*8		35,840			
	VV		K30					
	VV		(0,12+0,16)*2*5,8*4		12,992			
	VV		KL01+02+03					
	VV		(0,08+0,16)*2*3,3*38		60,192			
	VV		(0,08+0,16)*2*5,7*18		49,248			
	VV		(0,08+0,16)*2*3,35*20		32,160			
	VV		SL01					
	VV		(0,14+0,14)*2*4		2,240			
	VV		PA01					
	VV		(0,1+0,1)*2*1,3*6		3,120			
	VV		V01					
	VV		(0,16+0,24)*2*1*8		6,400			
	VV		V02					
	VV		(0,16+0,24)*2*7,4*1		5,920			
	VV		P01					
	VV		(0,16+0,14)*2*1*7		4,200			
	VV		krokve - okapová římsa					
	VV		(0,12+0,16)*2*1*(38+1+1+2+1+4+1+2+1+2)		29,680			
	VV		(0,12+0,16)*2*1*(3+2+2+2+1+1+3+2+2)		10,080			
	VV		(0,12+0,16)*2*1*(2+2+3+1+1+3+1+1+19)		18,480			
	VV		(0,12+0,16)*2*1*(1+1+1+1+1+1)		3,360			
	VV		(0,12+0,2)*2*(20+3+10)		21,120			
	VV		Součet		355,064			
253	K	762082130	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl přes 160 do 320 cm2	kus	135,000	98,80	13 338,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy přes 160 do 320 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762082130*					
	VV		krokve 14x16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		42+1+1+2+1+4+1+2+1+2		57,000			
	VV		3+2+2+2+9+1+1+3+2+2		27,000			
	VV		2+2+3+8+1+1+3+1+1+23		45,000			
	VV		1+1+1+1+1+1		6,000			
	VV		Součet		135,000			
254	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	60,042	988,00	59 321,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083111					
	VV		4,216		4,216			
	VV		33,045		33,045			
	VV		14,711		14,711			
	VV		8,07		8,070			
	VV		Součet		60,042			
255	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	70,000	202,80	14 196,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085103					
	VV		kotvení pozednice					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
256	*M*	*31197006*	*tyč závitová Pz 4.6 M16*	*m*	*35,000*	*98,80*	*3 458,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M16					
257	*M*	*31111008*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16*	*100 kus*	*0,700*	*291,20*	*203,84*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16					
258	*M*	*31120008*	*podložka DIN 125-A ZB D 16mm*	*100 kus*	*0,700*	*187,20*	*131,04*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 16mm					
259	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	4,000	202,80	811,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085103					
	VV		č.1.2.05 - výkres krovu - viz detail D1					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
260	*M*	*13010240*	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x5mm*	*t*	*0,018*	*36 977,20*	*665,59*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x5mm					
	VV		(0,1+1,26+0,17+0,11)*2,4*0,001*4		0,016			
	VV		0,016*0,1		0,002			
	VV		Součet		0,018			
261	*M*	*31197005*	*tyč závitová Pz 4.6 M14*	*m*	*2,000*	*96,70*	*193,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M14					
262	*M*	*31111007*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14*	*100 kus*	*0,080*	*286,00*	*22,88*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14					
263	*M*	*31120007*	*podložka DIN 125-A ZB D 14mm*	*100 kus*	*0,080*	*182,00*	*14,56*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 14mm					
264	K	762333130	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl do 50 cm2	m	300,000	192,40	57 720,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 50 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762333130					
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		L01					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
265	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*0,792*	*8 840,00*	*7 001,28*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		300*0,06*0,04		0,720			
	VV		0,72*0,1		0,072			
	VV		Součet		0,792			
266	K	762333132	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	212,960	203,80	43 401,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762333132					
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		TR01+TR02					
	VV		106,66+106,3		212,960			
	VV		Součet		212,960			
267	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo*	*m3*	*4,216*	*10 920,00*	*46 038,72*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		212,96*0,1*0,18		3,833			
	VV		3,833*0,1		0,383			
	VV		Součet		4,216			
268	K	762333531	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	77,000	192,40	14 814,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762333531*					
	VV		pásek 10x10					
	VV		1,3*40		52,000			
	VV		dělící fošna 6*20					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		77,000			
269	K	762333532	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	1 125,390	203,80	229 354,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762333532*					
	VV		č.1.2.05 - výkres krovu					
	VV		krokev 12x16					
	VV		5,45*42+5,05+4,2+3,5*2+2,8+2,1*4+1,35+0,6*2+0,15+0,9		259,950			
	VV		1,6*3+2,35*2+3,1*2+3,8*2+4,6*9+5,3+2+1,35*3+1,8*2+0,5*2		80,650			
	VV		3,7*2+5,3*2+6,9*3+8*12+6,4+4,8+3,2+1,7+5,8*23		284,200			
	VV		4,5+1,95+2,6+3,3+4+4,7		21,050			
	VV		kleštiny 8x16					
	VV		3,3*38+5,7*18+3,35*20		295,000			
	VV		sloupek 14x14					
	VV		2,65*25+3,1		69,350			
	VV		pozednice 14x16					
	VV		81,24		81,240			
	VV		0,85*7		5,950			
	VV		výměny střešní okna 12x14					
	VV		1*28		28,000			
	VV		Součet		1 125,390			
270	K	762333533	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	126,500	265,20	33 547,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762333533*					
	VV		č.1.2.05 - výkres krovu					
	VV		krokev 12x20					
	VV		2,4*20+5,8*3+3,6*10		101,400			
	VV		5,2*3		15,600			
	VV		úžlabí 14x20					
	VV		4,5+5		9,500			
	VV		Součet		126,500			
271	K	762333534	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	166,760	296,40	49 427,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762333534*					
	VV		úžlabí 14x22					
	VV		8,15*3+8		32,450			
	VV		vaznice 16x24					
	VV		121,36+7		128,360			
	VV		0,85*7		5,950			
	VV		Součet		166,760			
272	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo*	*m3*	*33,045*	*10 920,00*	*360 851,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		pásek 10x10					
	VV		0,1*0,1*1,3*40		0,520			
	VV		dělící fošna 6x20					
	VV		25*0,06*0,20		0,300			
	VV		č.1.2.05 - výkres krovu					
	VV		krokev 12x16					
	VV		0,12*0,16*(5,45*42+5,05+4,2+3,5*2+2,8+2,1*4+1,35+0,6*2+0,15+0,9)		4,991			
	VV		0,12*0,16*(1,6*3+2,35*2+3,1*2+3,8*2+4,6*9+5,3+2+1,35*3+1,8*2+0,5*2)		1,548			
	VV		0,12*0,16*(3,7*2+5,3*2+6,9*3+8*12+6,4+4,8+3,2+1,7+5,8*23)		5,457			
	VV		0,12*0,16*(4,5+1,95+2,6+3,3+4+4,7)		0,404			
	VV		krokev 12x20					
	VV		0,12*0,2*5,2*3		0,374			
	VV		0,12*0,2*(2,4*20+5,8*3+3,6*10)		2,434			
	VV		úžlabí 14x20					
	VV		0,14*0,2*(4,5+5)		0,266			
	VV		kleštiny 8x16					
	VV		0,08*0,16*(3,3*38+5,7*18+3,35*20)		3,776			
	VV		sloupek 14x14					
	VV		0,14*0,14*(2,65*25+3,1)		1,359			
	VV		pozednice 14x16					
	VV		0,14*0,16*81,24		1,820			
	VV		0,14*0,16*0,85*7		0,133			
	VV		výměny střešní okna 12x14					
	VV		0,12*0,14*1*28		0,470			
	VV		úžlabí 14x22					
	VV		0,14*0,22*(8,15*3+8)		0,999			
	VV		vaznice 16x24					
	VV		0,16*0,24*(121,36+7)		4,929			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,16*0,24*0,85*8		0,261			
	VV		Mezisoučet		30,041			
	VV		30,041*0,1		3,004			
	VV		Součet		33,045			
273	K	762341026	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	1 134,480	410,80	466 044,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341026					
	VV		skladba S101					
	VV		24*(5,6+5,6)		268,800			
	VV		3,6*(8,1+8,1)		58,320			
	VV		16,4*(5,95+5,95)		195,160			
	VV		10		10,000			
	VV		Mezisoučet		532,280			
	VV		skladba S103					
	VV		7,6*4,6		34,960			
	VV		Mezisoučet		34,960			
	VV		532,28+34,96		567,240			
	VV		Součet		1 134,480			
274	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	106,860	130,00	13 891,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341260					
	VV		skladba S103					
	VV		(7,6+0,5)*4,6		37,260			
	VV		přesah střechy					
	VV		(24+24)*1		48,000			
	VV		(3+3,6+3)*1		9,600			
	VV		(4+8*1)		12,000			
	VV		Součet		106,860			
275	*M*	*61189995*	*palubky smrk tl 24mm A/B*	*m2*	*117,546*	*455,50*	*53 542,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		106,86*1,1		117,546			
	VV		Součet		117,546			
276	K	762342314	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	522,280	54,10	28 255,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342314					
277	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*3,939*	*8 840,00*	*34 820,76*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		(522,28/0,35)*0,04*0,06		3,581			
	VV		3,581*0,1		0,358			
	VV		Součet		3,939			
278	K	762342441	Montáž lišt	m	63,200	93,60	5 915,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342441					
	VV		č.1.2.05 - výkres krovu + detail B					
	VV		24+24		48,000			
	VV		(0,5+3,6+0,5)*2		9,200			
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		63,200			
279	*M*	*60514107A*	*řezivo jehličnaté lišta profilová včetně povrchové úpravy*	*m*	*69,520*	*133,10*	*9 253,11*	
	VV		63,2*1,1		69,520			
	VV		Součet		69,520			
280	K	762342523	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm	m	762,850	26,00	19 834,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342523					
	VV		č.1.2.05 - výkres krovu					
	VV		krokev 12x16					
	VV		5,45*42+5,05+4,2+3,5*2+2,8+2,1*4+1,35+0,6*2+0,15+0,9		259,950			
	VV		1,6*3+2,35*2+3,1*2+3,8*2+4,6*9+5,3+2+1,35*3+1,8*2+0,5*2		80,650			
	VV		3,7*2+5,3*2+6,9*3+8*12+6,4+4,8+5,2*3+3,2+1,7+5,8*23		299,800			
	VV		4,5+1,95+2,6+3,3+4+4,7		21,050			
	VV		2,4*20+5,8*3+3,6*10		101,400			
	VV		Součet		762,850			
281	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*2,014*	*8 840,00*	*17 803,76*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		762,85*0,04*0,06		1,831			
	VV		1,831*0,1		0,183			
	VV		Součet		2,014			
282	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	67,530	1 034,80	69 880,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
	VV		0,720		0,720			
	VV		3,833		3,833			
	VV		30,041		30,041			
	VV		1134,48*0,022		24,959			
	VV		106,863*0,024		2,565			
	VV		3,581		3,581			
	VV		1,831		1,831			
	VV		Součet		67,530			
283	K	762511296	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	184,030	915,50	168 479,47	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x18 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762511296*					
	VV		skladba F112					
	VV		184,03		184,030			
	VV		Součet		184,030			
284	K	762512261A	Montáž podlahové kce podkladového roštu včetně vyříznutí sedel a vyrovnání podkladu	m	404,866	67,60	27 368,94	
	PP		Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového					
	VV		skladba F112 = rošt ve 2 vrstvách					
	VV		184,03*2*1,1		404,866			
	VV		Součet		404,866			
285	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo*	*m3*	*8,017*	*9 080,70*	*72 799,97*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		404,866*0,1*0,18		7,288			
	VV		7,288*0,1		0,729			
	VV		Součet		8,017			
286	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do 65 cm	m2	184,030	156,00	28 708,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 65 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762526110*					
287	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*0,891*	*10 920,00*	*9 729,72*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		(184,03/0,6)*0,04*0,06*1,1		0,810			
	VV		0,81*0,1		0,081			
	VV		Součet		0,891			
288	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	552,090	36,40	20 096,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762595001*					
	VV		184,03*3		552,090			
	VV		Součet		552,090			
289	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	52,752	956,80	50 473,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762102*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				580 201,61	
290	K	763111355	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB	m2	11,500	1 388,40	15 966,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 51 dB					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111355*					
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		č.209 - pozn.3					
	VV		4,6*2,5		11,500			
	VV		Součet		11,500			
291	K	763121426	SDK stěna předsazená profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	7,536	671,80	5 062,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121426*					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		č002					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č102					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		č107					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		č115					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		č119					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		4,800			
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		č204					
	VV		1,28*1,2		1,536			
	VV		Mezisoučet		1,536			
	VV		Součet		7,536			
292	K	763121458	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB	m2	100,615	1 007,80	101 399,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 15 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121458*					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č104					
	VV		4,44*3*2		26,640			
	VV		č105					
	VV		(4,44*2+3,06)*3		35,820			
	VV		-1,25*2,1		-2,625			
	VV		č106					
	VV		4,44*3		13,320			
	VV		č113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,51*3		13,530			
	VV		č111 - pozn.12					
	VV		2,81*3		8,430			
	VV		Mezisoučet		95,115			
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		č.207 - pozn.7					
	VV		(0,35+1,5+0,35)*2,5		5,500			
	VV		Mezisoučet		5,500			
	VV		Součet		100,615			
293	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	226,280	794,60	179 802,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411*					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		skladba P101					
	VV		11,01+27,15+13,58+13,58+14,03+17,14+3,51+57		157,000			
	VV		4,62+16,78+13,48+19,8+14,6		69,280			
	VV		Součet		226,280			
294	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	6,000	854,90	5 129,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131432*					
	VV		Podhled P4					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
295	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	45,390	846,60	38 427,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451*					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		skladba P102					
	VV		14,72+13,9+9,85+6,92		45,390			
	VV		Součet		45,390			
296	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	6,000	57,20	343,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131752*					
	VV		podhled P4					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
297	*M*	*6319001A*	*minerální vata tl.6cm min.objemová hmotnost 40kg/1m3*		*6,300*	*113,40*	*714,42*	
	PP		minerální vata tl.6cm min.objemová hmotnost 40kg/1m3					
	VV		6*1,05		6,300			
	VV		Součet		6,300			
298	K	763161750	SDK podkroví desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových závěsech	m2	121,568	1 263,60	153 613,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových závěsech dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161750*					
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		skladba P103					
	VV		14,4*(2,9+2,9+2,9)		125,280			
	VV		-2,9*1,28		-3,712			
	VV		Součet		121,568			
299	K	763161741	SDK podkroví deska 1xDFH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových závěsech	m2	3,712	1 070,20	3 972,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových závěsech jednoduše opláštěná deskou impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 12,5 mm, bez TI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161741*					
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		skladba P103					
	VV		2,9*1,28		3,712			
	VV		Součet		3,712			
300	K	763164519	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDFRIH2 12,5	m	9,150	667,70	6 109,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164519*					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č109 - pozn.13					
	VV		1,35		1,350			
	VV		č119 - pozn.14					
	VV		1,35		1,350			
	VV		č102 - pozn.15					
	VV		1,35		1,350			
	VV		č107 - pozn.16					
	VV		2,55		2,550			
	VV		č110 - pozn.18					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,55		2,550			
	VV		Součet		9,150			
301	K	763164541	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	2,550	701,00	1 787,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164541*					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		č001 - pozn.5					
	VV		2,55		2,550			
	VV		Součet		2,550			
302	K	763164561	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	14,570	818,50	11 925,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164561*					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č118 - pozn.5					
	VV		4,5*(0,8+0,45)		5,625			
	VV		č112 - pozn.8					
	VV		3,75*(0,8+0,2)		3,750			
	VV		č119 - pozn.7					
	VV		2,7*(0,95+0,2)		3,105			
	VV		č115 - pozn.9					
	VV		1,9*(0,9+0,2)		2,090			
	VV		Součet		14,570			
303	K	763164661	SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xH2 12,5	m2	2,080	874,60	1 819,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164661*					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č112 - pozn.6					
	VV		1,6*(0,2+0,9+0,2)		2,080			
	VV		Součet		2,080			
304	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	10,000	317,20	3 172,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172321*					
305	*M*	*59030710*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem do 200x200mm*	*kus*	*10,000*	*435,80*	*4 358,00*	*CS ÚRS 2024 02*
306	K	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	25,000	379,60	9 490,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172352*					
307	*M*	*59030711*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm*	*kus*	*25,000*	*477,40*	*11 935,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm					
	VV		ZV05					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
308	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m	m	24,640	578,20	14 246,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763182411*					
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		(0,78+0,98)*2*7		24,640			
	VV		Součet		24,640			
309	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,829	1 237,60	10 926,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302*					
	D	764	Konstrukce klempířské				218 924,25	
310	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	37,260	78,00	2 906,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002414*					
	VV		skladba S103					
	VV		(7,6+0,5)*4,6		37,260			
	VV		Součet		37,260			
311	*M*	*28329223*	*fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu*	*m2*	*42,849*	*202,80*	*8 689,78*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu					
	VV		37,26*1,15		42,849			
	VV		Součet		42,849			
312	K	764011615	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	116,900	410,80	48 022,52	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011615*					
	VV		č.1.1.05 - půdorys střechy					
	VV		KV05					
	VV		24+24		48,000			
	VV		3+3,6+3		9,600			
	VV		5		5,000			
	VV		7,6+0,5		8,100			
	VV		KV07					
	VV		(5,6+5,6)*2		22,400			
	VV		(5,95+5,95)*2		23,800			
	VV		Součet		116,900			
313	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	37,260	702,00	26 156,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111641*					
	VV		skladba S103					
	VV		(7,6+0,5)*4,6		37,260			
	VV		Součet		37,260			
314	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	32,450	548,10	17 785,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212607*					
	VV		8,15*3+8		32,450			
	VV		Součet		32,450			
315	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,600	390,00	1 794,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212634*					
	VV		skladba S103					
	VV		4,6		4,600			
	VV		Součet		4,600			
316	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	70,700	338,00	23 896,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212664*					
	VV		č.1.1.05 - půdorys střechy					
	VV		24+24		48,000			
	VV		3+3,6+3		9,600			
	VV		5		5,000			
	VV		7,6+0,5		8,100			
	VV		Součet		70,700			
317	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	23,250	400,40	9 309,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216644*					
	VV		viz tab.PSV ozn.K01-K05					
	VV		2,05*1		2,050			
	VV		1,8*6		10,800			
	VV		1,55*2		3,100			
	VV		1,05*2		2,100			
	VV		0,65*8		5,200			
	VV		Součet		23,250			
318	K	764216604A	Boční krytky pro parapet AL, RAL dle výběru	pár	19,000	208,00	3 952,00	
	VV		1+6+2+2+8		19,000			
	VV		Součet		19,000			
319	K	764312616	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	12,700	442,00	5 613,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764312616*					
	VV		skladba S103					
	VV		K06					
	VV		7,6+0,5+4,6		12,700			
	VV		Součet		12,700			
320	K	764312662	Příplatek za kotvení lemování zdí z Pz s povrchovou úpravou do zatepleného podkladu	m	12,700	36,40	462,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny Příplatek k cenám za kotvení do zatepleného podkladu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764312662*					
321	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	70,700	509,60	36 028,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602*					
322	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	3,000	405,60	1 216,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511622*					
323	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	9,000	436,80	3 931,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511642					
324	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	36,000	592,80	21 340,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622					
	VV		4*9		36,000			
	VV		Součet		36,000			
325	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,550	5 044,00	7 818,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102					
	D	765	Krytina skládaná				910 764,42	
326	K	765113012	Krytina keramická drážková velkoformátová (do 12 ks/m2) engobovaná sklonu do 30° na sucho vč.doplňkových tašek - specifikace viz skladba S1.01	m2	552,280	837,20	462 368,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765113012					
	VV		skladba S101+ S102					
	VV		24*(5,6+5,6)		268,800			
	VV		3,6*(8,1+8,1)		58,320			
	VV		16,4*(5,95+5,95)		195,160			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		552,280			
327	K	765113111	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	69,600	56,20	3 911,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem plastovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765113111					
	VV		č.1.1.05 - půdorys střechy					
	VV		24+24		48,000			
	VV		3+3,6+3		9,600			
	VV		4+8		12,000			
	VV		Součet		69,600			
328	K	765113121	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	69,600	41,60	2 895,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765113121					
329	K	765113312	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů engobovaných na sucho s větracím pásem olověným	m	52,400	1 450,80	76 021,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem olověným z hřebenáčů engobovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765113312					
	VV		24+16,4+12		52,400			
	VV		Součet		52,400			
330	K	765113552	Krytina keramická drážková štítová hrana z velkoformátových (do 3 ks/m) okrajových tašek engobovaných na sucho	m	46,200	1 092,00	50 450,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° štítová hrana na sucho z okrajových tašek velkoformátových (do 3 ks/m) engobovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765113552					
	VV		(5,6+5,6)*2		22,400			
	VV		(5,95+5,95)*2		23,800			
	VV		Součet		46,200			
331	K	765114581	Příplatek ke krytině keramické hladké za sklon přes 30° do 40°	m2	463,960	5,20	2 412,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka Příplatek k cenám za sklon přes 30°do 40°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765114581					
	VV		skladba S101					
	VV		24*(5,6+5,6)		268,800			
	VV		16,4*(5,95+5,95)		195,160			
	VV		Součet		463,960			
332	K	765115011	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové,prostupové) drážkové velkoformátové (do 12 ks/m2) na sucho	kus	6,000	338,00	2 028,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na sucho velkoformátových (do 12 ks/m2)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765115011					
333	*M*	*59660301*	*taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) prostupová s větracím nástavcem*	*kus*	*4,000*	*5 617,00*	*22 468,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) prostupová s větracím nástavcem					
334	*M*	*59660256*	*flexi hadice D 125mm*	*kus*	*4,000*	*693,70*	*2 774,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		flexi hadice D 125mm					
335	*M*	*55345031*	*taška kovová nosná stoupací plošiny bez držáku pro keramickou střešní krytinu*	*kus*	*2,000*	*2 860,00*	*5 720,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		taška kovová nosná stoupací plošiny bez držáku pro keramickou střešní krytinu					
336	K	765115111	Montáž rozdělovacího hřebenáče pro keramickou krytinu	kus	1,000	208,00	208,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene rozdělovacího hřebenáče					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765115111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
337	*M*	*59660833*	*hřebenáč rozdělovací "T" k drážkovému hřebenáči engoba*	*kus*	*1,030*	*1 840,80*	*1 896,02*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,030			
338	K	765115302	Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	1,000	832,00	832,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765115302*					
339	*M*	*59660223*	*vikýř 450x750mm - specifikace viz tab.PSV ozn.W11*	*kus*	*1,000*	*5 492,20*	*5 492,20*	*CS ÚRS 2024 02*
340	K	765115352	Montáž střešní stoupací plošiny d přes 400 do 800 mm pro keramickou krytinu	kus	1,000	624,00	624,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do 800 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765115352*					
341	*M*	*59660007*	*komplet stoupací rovný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 800mm (2x závěsný držák, spojovací materiál, plošina)*	*sada*	*1,000*	*2 860,00*	*2 860,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		komplet stoupací rovný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 800mm (2x závěsný držák, spojovací materiál, plošina)					
342	K	765115401	Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu	kus	1 044,000	8,30	8 665,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765115401*					
	VV		2kusy/1m2					
	VV		522*2		1 044,000			
	VV		Součet		1 044,000			
343	*M*	*59660249*	*hák protisněhový keramické drážkové velkoformátové krytiny*	*kus*	*1 044,000*	*43,70*	*45 622,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		hák protisněhový keramické drážkové velkoformátové krytiny					
344	K	765115421	Montáž bezpečnostního háku pro keramickou krytinu	kus	37,000	312,00	11 544,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické bezpečnostního háku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765115421*					
345	*M*	*59244014*	*sada bezpečnostního háku včetně připevňovacího profilu a kotevního materiálu barevná*	*sada*	*37,000*	*1 697,30*	*62 800,10*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		sada bezpečnostního háku včetně připevňovacího profilu a kotevního materiálu					
346	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	587,240	46,80	27 482,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191023*					
	VV		skladba S101					
	VV		24*(5,6+5,6)		268,800			
	VV		3,6*(8,1+8,1)		58,320			
	VV		16,4*(5,95+5,95)		195,160			
	VV		30		30,000			
	VV		skladba S103					
	VV		7,6*4,6		34,960			
	VV		Součet		587,240			
347	*M*	*28329040*	*fólie PES 270 g/m2, integrovaná lepící páska*	*m2*	*675,326*	*99,80*	*67 397,53*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		587,24*1,15		675,326			
	VV		Součet		675,326			
348	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	629,450	15,60	9 819,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191031*					
	VV		č.1.2.05 - výkres krovu					
	VV		krokev 12x16					
	VV		5,45*42+5,05+4,2+3,5*2+2,8+2,1*4+1,35+0,6*2+0,15+0,9		259,950			
	VV		1,6*3+2,35*2+3,1*2+3,8*2+4,6*9+5,3+2+1,35*3+1,8*2+0,5*2		80,650			
	VV		3,7*2+5,3*2+6,9*3+8*8+6,4+4,8+5,2*3+3,2+1,7+5,8*23		267,800			
	VV		4,5+1,95+2,6+3,3+4+4,7		21,050			
	VV		Součet		629,450			
349	*M*	*28329303*	*páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm*	*m*	*692,395*	*14,60*	*10 108,97*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm					
	VV		629,45*1,1		692,395			
	VV		Součet		692,395			
350	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	26,318	925,60	24 359,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765102*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 870 398,29	
351	K	766001A	M+D dřevěného schodiště - viz půdorys 2.NP pozn.2	kus	1,000	6 760,00	6 760,00	
352	K	766002A	M+D horní hrany zábradlí - viz půdorys 2.NP pozn.6	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
353	K	766211211	Montáž madel	m	2,700	153,00	413,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž schodišťových madel kotvených na středovou konstrukci zábradlí dřevěných průběžných, šířky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766211211*					
	VV		D01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*3		2,700			
	VV		Součet		2,700			
354	*M*	*05217101A*	*madlo nerez*	*m*	*2,970*	*2 000,00*	*5 940,00*	
	VV		2,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,970			
355	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	4 056,00	4 056,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766231113*					
356	*M*	*612-ZV04*	*schody půdní skládací protipožární EW 15 DP3, 120x70cm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV04*	*kus*	*1,000*	*11 460,80*	*11 460,80*	
357	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	13,400	887,00	11 885,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622131*					
	VV		1,5*1*4		6,000			
	VV		1,5*1,5*2		4,500			
	VV		2*1,45*1		2,900			
	VV		Součet		13,400			
358	*M*	*611-W01*	*okno plast 1500x1000mm vč.rámu, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W01*	*kus*	*4,000*	*9 289,00*	*37 156,00*	
359	*M*	*611-W03*	*okno plast 1500x1500mm vč.rámu, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W03*	*kus*	*2,000*	*13 898,00*	*27 796,00*	
360	*M*	*611-W05*	*okno plast 2000x1450mm vč.rámu, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W05*	*kus*	*1,000*	*16 328,00*	*16 328,00*	
361	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	21,000	899,00	18 879,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622132*					
	VV		1,75*2*6		21,000			
	VV		Součet		21,000			
362	*M*	*611-W04*	*okno plast 1750x2000mm vč.rámu, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W04*	*kus*	*6,000*	*20 977,00*	*125 862,00*	
363	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	9,000	887,00	7 983,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622216*					
364	*M*	*611-W02*	*okno plast 1000x1000mm vč.rámu, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W02*	*kus*	*1,000*	*6 956,00*	*6 956,00*	
365	*M*	*611-W09*	*okno plast 600x900mm vč.rámu, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W09*	*kus*	*8,000*	*5 559,00*	*44 472,00*	
366	K	766629413	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění fólie připojovací spára do 35 mm (M+D oboustranné folie)	m	135,600	223,00	30 238,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění fólií, připojovací spára tl. do 35 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766629413*					
	VV		viz výplně W01-W05, W07-W09					
	VV		(1,5+1)*2*4		20,000			
	VV		(1+1)*2*1		4,000			
	VV		(1,5+1,5)*2*2		12,000			
	VV		(1,75+2)*2*6		45,000			
	VV		(2+1,45)*2*1		6,900			
	VV		(2,6+2,75)*2*1		10,700			
	VV		(3,75+2,75)*2*1		13,000			
	VV		(0,6+0,9)*2*8		24,000			
	VV		Součet		135,600			
367	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,000	3 640,00	14 560,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660171*					
368	*M*	*.0027547.URS*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 70x197-210xm*	*kus*	*2,000*	*7 800,00*	*15 600,00*	
	VV		D03					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
369	*M*	*.0027548.URS*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 80-210x197cm*	*kus*	*2,000*	*7 800,00*	*15 600,00*	
	VV		D02					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
370	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,000	3 640,00	14 560,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660172*					
371	*M*	*.0027549.URS*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 90x197-210cm*	*kus*	*3,000*	*9 880,00*	*29 640,00*	
	VV		D01					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
372	*M*	*.0027551.URS*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 110x197-210cm*	*kus*	*1,000*	*10 920,00*	*10 920,00*	
	VV		D08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
373	K	766660173	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	7,000	4 680,00	32 760,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660173					
374	*M*	*.0027550.URSA*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 120x197-210cm, těsnění pro akustické dveře*	*kus*	*6,000*	*20 800,00*	*124 800,00*	
	VV		D05					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
375	*M*	*.0027551.URSA*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 145x197-210cm*	*kus*	*1,000*	*16 120,00*	*16 120,00*	
	VV		D04					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
376	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	6,000	3 640,00	21 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660181					
377	*M*	*.0027540.URSA*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, bílé plné, 80x197-210cm - EW 15 DP3*	*kus*	*6,000*	*9 360,00*	*56 160,00*	
	VV		D07					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
378	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	3 640,00	3 640,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660182					
379	*M*	*9027537.URSA*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, plné, 90x197-210cm - EW15 DP3*	*kus*	*1,000*	*9 360,00*	*9 360,00*	
	VV		D06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
380	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	4,000	3 640,00	14 560,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660311					
381	*M*	*.0027501.URSA*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 80x197-210cm - posuvné*	*kus*	*1,000*	*37 960,00*	*37 960,00*	
	VV		D10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
382	*M*	*.0027502.URSA*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 90x197-210cm - posuvné*	*kus*	*3,000*	*37 960,00*	*113 880,00*	
	VV		D09					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
383	K	766660316	Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	2,000	4 680,00	9 360,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou dvoukřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660316					
384	*M*	*.0027557.URSA*	*dveře interiérové dvoukřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 205x197-210cm - posuvné*	*kus*	*2,000*	*68 120,00*	*136 240,00*	
	VV		D11					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
385	K	766660471	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových s pevnými bočními díly do zdiva	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660471					
386	*M*	*611-W07*	*dveře plast 2600x2750mm vč.rámu, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W07*	*kus*	*1,000*	*69 064,00*	*69 064,00*	
387	K	766660471A	Montáž vchodových dveří včetně rámu třídílových s pevným dílem do zdiva	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly					
388	*M*	*611-W08*	*dveře plast 3750x2750mm vč.rámu, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W08*	*kus*	*1,000*	*88 687,00*	*88 687,00*	
389	K	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křídel	kus	2,000	208,00	416,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků plechu okopového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660713					
390	*M*	*54915214*	*plech okopový nerez 1045x250x0,6mm*	*kus*	*2,000*	*2 600,00*	*5 200,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		plech okopový nerez 1045x250x0,6mm					
	VV		D08					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
391	K	766660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo	kus	7,000	260,00	1 820,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660716*					
	VV		D06					
	VV		1		1,000			
	VV		D07					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		7,000			
392	*M*	*54917250A*	*samozavírač dveří s hřebenovou technologií*	*kus*	*7,000*	*1 872,00*	*13 104,00*	
393	K	766660718	Montáž stavěče dveřního křídla	kus	22,000	52,00	1 144,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků stavěče křídla					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660718*					
394	*M*	*54916362*	*kování dveřní stavěč dveří*	*kus*	*22,000*	*364,00*	*8 008,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kování dveřní stavěč dveří					
395	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	28,000	83,20	2 329,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728*					
396	*M*	*54924003*	*zámek*	*kus*	*28,000*	*52,00*	*1 456,00*	*CS ÚRS 2024 02*
397	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	28,000	83,20	2 329,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729*					
398	*M*	*54914123*	*kování rozetové klika/klika*	*kus*	*28,000*	*717,60*	*20 092,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kování rozetové klika/klika					
399	K	766660745	Montáž padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla	kus	12,000	520,00	6 240,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660745*					
	VV		D05					
	VV		12		12,000			
400	*M*	*19416032*	*lišta padací těsnící*	*kus*	*12,000*	*1 040,00*	*12 480,00*	*CS ÚRS 2024 02*
401	K	766671001	Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 78 cm	kus	13,000	1 924,00	25 012,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 55 x 78 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766671001*					
402	*M*	*61124777*	*okno střešní dřevěné 55x78cm, Uw=1,2W/m2K Al oplechování - specifikace viz tab.PSV ozn.W10*	*kus*	*13,000*	*7 132,90*	*92 727,70*	*CS ÚRS 2024 02*
403	*M*	*61124160*	*lemování střešních oken 55x78cm*	*kus*	*13,000*	*2 939,60*	*38 214,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		lemování střešních oken 55x78cm					
404	*M*	*61124230*	*manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 55x78cm*	*kus*	*13,000*	*730,60*	*9 497,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 55x78cm					
405	*M*	*61124046*	*zateplovací sada střešních oken rám 55x78cm*	*sada*	*7,000*	*1 469,70*	*10 287,90*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		zateplovací sada střešních oken rám 55x78cm					
406	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	6,000	3 640,00	21 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682111*					
407	*M*	*61182307A*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem HPL tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm*	*kus*	*5,000*	*7 800,00*	*39 000,00*	
	VV		Z02					
	VV		2		2,000			
	VV		Z03					
	VV		2		2,000			
	VV		Z09					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
408	*M*	*61182307A1*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem HPL tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - pro posuvné dveře*	*kus*	*1,000*	*8 840,00*	*8 840,00*	
	VV		Z12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
409	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	6,000	3 640,00	21 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682112*					
410	*M*	*61182308A*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem HPL tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm*	*kus*	*3,000*	*8 840,00*	*26 520,00*	
	VV		Z01					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
411	*M*	*61182308A1*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem HPL tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - pro posuvné dveře*	*kus*	*1,000*	*8 840,00*	*8 840,00*	
	VV		Z10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
412	*M*	*61182309A*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - pro posuvné dveře*	*kus*	*2,000*	*9 880,00*	*19 760,00*	
	VV		Z11					
	VV		1		1,000			
	VV		Z14					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
413	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	3 640,00	3 640,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682121*					
414	*M*	*61182329A*	*zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem HPL tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*7 800,00*	*7 800,00*	
	VV		Z04					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
415	K	766682122	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	8,000	3 640,00	29 120,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682122*					
416	*M*	*61182330A*	*zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem HPl tl stěny 160-250mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm*	*kus*	*6,000*	*8 840,00*	*53 040,00*	
	VV		Z05					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
417	*M*	*61182331A*	*zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem HPL tl stěny 260-350mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm - pro posuvné dveře*	*kus*	*2,000*	*8 840,00*	*17 680,00*	
	VV		Z13					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
418	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	5,000	3 640,00	18 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682211*					
419	*M*	*61182318A*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem HPL a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm*	*kus*	*5,000*	*6 760,00*	*33 800,00*	
	VV		Z06					
	VV		1		1,000			
	VV		Z07					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
420	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,000	3 640,00	7 280,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682212*					
421	*M*	*61182320A*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem HPL a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm*	*kus*	*2,000*	*7 800,00*	*15 600,00*	
	VV		Z08					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
422	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	20,300	202,80	4 116,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116*					
	VV		viz tab.PSV ozn.T01-T04					
	VV		2*1		2,000			
	VV		1,75*6		10,500			
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		0,6*8		4,800			
	VV		Součet		20,300			
423	*M*	*60794102*	*parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm*	*m*	*22,330*	*478,40*	*10 682,67*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm					
	VV		20,3*1,1		22,330			
	VV		Součet		22,330			
424	*M*	*61144019*	*koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár*	*sada*	*17,000*	*51,60*	*877,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
	VV		1+6+2+8		17,000			
	VV		Součet		17,000			
425	K	76699001A	Systém generálního klíče	kpl	1,000	57 200,00	57 200,00	
426	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,182	1 340,00	6 943,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámečnické				417 089,74	
427	K	553-W12	M+D sekční vrata 5500x2300mm s dveřmi, pohon EI ovládání - specifikace viz tab.PSV ozn.W12	kus	1,000	94 120,00	94 120,00	
	PP		M+D sekční vrata 5500x2300mm s dveřmi, pohon EI ovládání - specifikace viz tab.PSV ozn.W12					
428	K	7670001A	M+D schodišťové madlo nerez včetně kotvení	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
429	K	767001A	M+D ocelové konstrukce pro roznášení sloupků krovu, kotvení závitovou tyčí, 2x základní antikorózní nátěr	kg	1 586,162	80,00	126 892,96	
	PP		M+D ocelové konstrukce pro roznášení sloupků krovu, kotvení závitovou tyčí, 2x základní antikorózní nátěr					
	VV		č.1.2.04 - výkres panelového stropu nad 1.NP + výkres schodiště					
	VV		OP1 - OP6					
	VV		1,93*27,5*2		106,150			
	VV		3*22*15		990,000			
	VV		2,3*22*1		50,600			
	VV		2,87*22*2		126,280			
	VV		4,2*22*1		92,400			
	VV		4,8*22*1		105,600			
	VV		0,15*0,15*8*10*(2+15+1+2+1+1)		39,600			
	VV		Mezisoučet		1 510,630			
	VV		1510,63*0,05		75,532			
	VV		Součet		1 586,162			
430	K	767531212	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 0,5 do 1 m2	kus	1,000	194,00	194,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 0,5 do 1 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531212*					
431	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím	m	3,200	119,00	380,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121*					
	VV		ZV01					
	VV		(1+0,6)*2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
432	*M*	*69752035*	*rohož vstupní samonosná kovová - škrabák s rámem - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV01*	*m2*	*0,660*	*6 882,90*	*4 542,71*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1*0,6*1,1		0,660			
	VV		Součet		0,660			
433	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 2 m2	m2	2,275	136,00	309,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531215*					
	VV		1,3*1,75		2,275			
	VV		Součet		2,275			
434	*M*	*69752100*	*rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC*	*m2*	*2,503*	*2 152,30*	*5 387,21*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC					
	VV		ZV06					
	VV		2,275*1,1		2,503			
	VV		Součet		2,503			
435	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	8,400	132,00	1 108,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627306*					
	VV		W06					
	VV		(1,75+2,45)*2		8,400			
	VV		Součet		8,400			
436	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	8,400	131,00	1 100,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627307*					
437	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	7 650,00	7 650,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640221*					
438	*M*	*553-W06*	*dveře AL 1750x2450mm vč.rámu, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W06*	*kus*	*1,000*	*128 520,10*	*128 520,10*	
439	K	767821112	Montáž poštovní schránky zavěšené	kus	1,000	496,00	496,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767821112*					
440	*M*	*55348226A*	*schránka listovní nerez - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV02*	*kus*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	
441	K	767-ZV03	M+D markýzy vč.kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV03	kus	1,000	25 950,00	25 950,00	
	PP		M+D markýzy vč.kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV03					
442	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,212	1 780,00	3 937,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	771	Podlahy z dlaždic				539 303,63	
443	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	226,941	17,30	3 926,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
	VV		skladba F102					
	VV		27,15+57+4,62+16,78+4,05+14,6		124,200			
	VV		skladba F103					
	VV		13,9+3,51		17,410			
	VV		9,85-(1,25*1,25)		8,288			
	VV		6,92-(1,2*1,14)		5,552			
	VV		skladba F104					
	VV		1,25*1,25		1,563			
	VV		1,2*1,14		1,368			
	VV		skladba F106					
	VV		11,01		11,010			
	VV		skladba F107					
	VV		14,72		14,720			
	VV		skladba F109					
	VV		8,44+9,8+5,5+8,4		32,140			
	VV		skladba F110					
	VV		2,88		2,880			
	VV		skladba F113					
	VV		7,81		7,810			
	VV		Součet		226,941			
444	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	226,941	58,80	13 344,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
445	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	53,070	35,80	1 899,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161011					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č103					
	VV		1,8*4		7,200			
	VV		č110					
	VV		11,4+5*2		21,400			
	VV		č112					
	VV		1,6		1,600			
	VV		č118					
	VV		3,24		3,240			
	VV		č104-108					
	VV		3,06*2+3,16+3,14+3,86		16,280			
	VV		č114					
	VV		3,35		3,350			
	VV		Součet		53,070			
446	*M*	*59054162*	*profil dilatační*	*m*	*58,377*	*189,00*	*11 033,25*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		53,07*1,1		58,377			
	VV		Součet		58,377			
447	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	16,200	461,00	7 468,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274123					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č116					
	VV		0,9*18		16,200			
	VV		Součet		16,200			
448	*M*	*59761138*	*schodovka keramická povrch reliéfní tl do 10mm š přes 250 do 300mm*	*m*	*17,820*	*808,50*	*14 407,47*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		16,2*1,1		17,820			
	VV		Součet		17,820			
449	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	16,200	225,00	3 645,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274232					
450	*M*	*59761135*	*dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2*	*m2*	*3,564*	*504,00*	*1 796,26*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		16,2*0,2*1,1		3,564			
	VV		Součet		3,564			
451	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	151,570	147,60	22 371,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č101					
	VV		(4,1+2,69)*2		13,580			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-1,75+0,3*2		-1,150			
	VV		č103					
	VV		(15,6+1,76)*2		34,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,2*4		-4,800			
	VV		-2,05		-2,050			
	VV		-2,6+0,3*2		-2,000			
	VV		č110					
	VV		(11,4+5)*2		32,800			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-2,05*2+0,3*2		-3,500			
	VV		č111					
	VV		(2,81+1,65)*2		8,920			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č112					
	VV		(6,9+3,35+0,6)*2		21,700			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,2*2		-2,400			
	VV		-2,05+0,3*2		-1,450			
	VV		č116					
	VV		0,94+2+0,94		3,880			
	VV		č117					
	VV		3,5*2+0,9		7,900			
	VV		č118					
	VV		(4,51+3,24)*2		15,500			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Mezisoučet		112,350			
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		č202					
	VV		(3,37+2,48)*2		11,700			
	VV		-0,8*3		-2,400			
	VV		č203					
	VV		(3,03+3,24)*2		12,540			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č205					
	VV		(3+1,84)*2		9,680			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č206					
	VV		(3+2,8)*2		11,600			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		Mezisoučet		39,220			
	VV		Součet		151,570			
452	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	9,000	230,00	2 070,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474133*					
	VV		(0,3+0,2)*18		9,000			
	VV		Součet		9,000			
453	*M*	*59761187*	*sokl keramický tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm*	*m*	*176,627*	*360,80*	*63 727,02*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		151,57*1,1		166,727			
	VV		9*1,1		9,900			
	VV		Součet		176,627			
454	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	226,941	750,00	170 205,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574413*					
455	*M*	*59761179*	*dlažba keramická protiskluzová tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 - specifikace viz skladba F1.02*	*m2*	*260,982*	*516,00*	*134 666,71*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		226,941*1,15		260,982			
	VV		Součet		260,982			
456	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	14,481	96,50	1 397,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577211*					
	VV		skladba F102					
	VV		4,62+4,05		8,670			
	VV		skladba F104					
	VV		1,25*1,25		1,563			
	VV		1,2*1,14		1,368			
	VV		skladba F110					
	VV		2,88		2,880			
	VV		Součet		14,481			
457	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	51,781	444,00	22 990,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112*					
	VV		skladba F103					
	VV		13,9+3,51		17,410			
	VV		9,85-(1,25*1,25)		8,288			
	VV		6,92-(1,2*1,14)		5,552			
	VV		skladba F104					
	VV		1,25*1,25		1,563			
	VV		1,2*1,14		1,368			
	VV		skladba F107					
	VV		14,72		14,720			
	VV		skladba F110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,88		2,880			
	VV		Součet		51,781			
458	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	160,570	53,10	8 526,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
	VV		151,57		151,570			
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		160,570			
459	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	160,570	51,10	8 205,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591117					
460	K	771591116A	Příplatek za spárování voděodolnou a protiplísňovou hmotou	m2	226,941	50,00	11 347,05	
461	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	28,000	221,00	6 188,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591241					
	VV		skladba F103 + F104					
	VV		č107					
	VV		4		4,000			
	VV		č109					
	VV		4		4,000			
	VV		č115					
	VV		4		4,000			
	VV		č119					
	VV		8		8,000			
	VV		skladba F107					
	VV		č102					
	VV		4		4,000			
	VV		skladba F110					
	VV		č204					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		28,000			
462	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	4,000	211,00	844,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591242					
	VV		skladba F103 + F104					
	VV		č119					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
463	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	73,780	215,00	15 862,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264					
	VV		skladba F103 + F104					
	VV		č107					
	VV		(4,44+3,14)*2		15,160			
	VV		č109					
	VV		(2,1+1,76)*2		7,720			
	VV		č115					
	VV		(2,9+3,35)*2		12,500			
	VV		č119					
	VV		(3,24+2,27+1,14+1,2)*2		15,700			
	VV		skladba F107					
	VV		č102					
	VV		(4,1+3,59)*2		15,380			
	VV		skladba F110					
	VV		č204					
	VV		(2,38+1,28)*2		7,320			
	VV		Součet		73,780			
464	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	242,998	26,70	6 488,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011					
	VV		226,941		226,941			
	VV		160,57*0,1		16,057			
	VV		Součet		242,998			
465	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,940	771,00	6 892,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové				154 775,85	
466	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	91,610	15,60	1 429,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
	VV		skladba F105					
	VV		14,03+17,14+13,48+19,8		64,450			
	VV		skladba F108					
	VV		13,58+13,58		27,160			
	VV		Součet		91,610			
467	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	91,960	41,60	3 825,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
468	K	776141113	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	64,450	332,80	21 448,96	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141113*					
	VV		skladba F105					
	VV		14,03+17,14+13,48+19,8		64,450			
	VV		Součet		64,450			
469	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	27,160	416,00	11 298,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141114*					
	VV		skladba F108					
	VV		13,58+13,58		27,160			
	VV		Součet		27,160			
470	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	91,610	208,00	19 054,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111*					
471	*M*	*28411011A*	*kompaktní akustická PVC podlahová krytina - specifikace viz skladba F105+F108*	*m2*	*100,771*	*707,20*	*71 265,25*	
	VV		91,61*1,1		100,771			
	VV		Součet		100,771			
472	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla včetně frézování	m	57,256	52,00	2 977,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776223111*					
	VV		(91,61/2)*1,25		57,256			
	VV		Součet		57,256			
473	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	95,320	62,40	5 947,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111*					
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č104					
	VV		(4,44+3,06)*2		15,000			
	VV		č105					
	VV		(4,44+3,06)*2		15,000			
	VV		č106					
	VV		(4,44+3,16)*2		15,200			
	VV		č108					
	VV		(4,44+3,86)*2		16,600			
	VV		č113					
	VV		(4,15+3,35)*2		15,000			
	VV		č114					
	VV		(5,91+3,35)*2		18,520			
	VV		Součet		95,320			
474	*M*	*28342166*	*lišta podlahová PVC zakončovací*	*m*	*97,226*	*67,60*	*6 572,48*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		lišta podlahová PVC zakončovací					
	VV		95,32*1,02		97,226			
	VV		Součet		97,226			
475	K	776421312	Montáž přechodových lišt	m	28,350	62,40	1 769,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421312*					
	VV		0,8*3		2,400			
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		1,45*1		1,450			
	VV		1,2*6		7,200			
	VV		0,9*1		0,900			
	VV		0,8*6		4,800			
	VV		1*1		1,000			
	VV		0,9*3		2,700			
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		2,05*2		4,100			
	VV		Součet		28,350			
476	*M*	*55343119A*	*profil přechodový nerez*	*m*	*28,917*	*208,00*	*6 014,74*	
	VV		28,35*1,02		28,917			
	VV		Součet		28,917			
477	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,525	2 080,00	3 172,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776102*					
	D	777	Podlahy lité				290 587,35	
478	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	137,060	31,20	4 276,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111*					
	VV		Skladba F101					
	VV		č001					
	VV		52,32		52,320			
	VV		č002					
	VV		16		16,000			
	VV		skladba F111					
	VV		45+14,72+9,02		68,740			
	VV		Součet		137,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
479	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	95,940	150,80	14 467,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111121*					
	VV		Skladba F101					
	VV		č001					
	VV		(10,8+6,4)*2		34,400			
	VV		-1		-1,000			
	VV		-6,4+0,3*2		-5,800			
	VV		č002					
	VV		(6,4+2,5)*2		17,800			
	VV		-1		-1,000			
	VV		skladba F111					
	VV		č207					
	VV		(7,45+6,9)*2		28,700			
	VV		-0,8*3		-2,400			
	VV		č209					
	VV		(4,6+3,2)*2		15,600			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č210					
	VV		(3,2+2,82)*2		12,040			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		Součet		95,940			
480	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	137,060	140,40	19 243,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111141*					
481	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	137,060	265,20	36 348,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131105*					
482	K	777511105A	Krycí epoxidová stěrka tloušťky 4 mm samonivelační	m2	137,060	1 288,00	176 533,28	
483	K	777511107	Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem	m2	137,060	26,00	3 563,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava prosyp pískem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511107*					
484	K	777911113	Napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl fabionem	m	95,940	332,80	31 928,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777911113*					
485	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,986	847,60	4 226,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777102*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				569 141,00	
486	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	219,925	65,30	14 361,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011*					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		č002					
	VV		(6,4+2,5)*2*2,55		45,390			
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		Mezisoučet		43,290			
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č102					
	VV		(4,1+3,59)*2*2,55		39,219			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		č107					
	VV		(4,44+3,14)*2*2,55		38,658			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		č109					
	VV		(2,1+1,76)*2*2,55		19,686			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		č115					
	VV		(3,45+2,9)*2*2,55		32,385			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		č119					
	VV		(3,24+2,27+1,2+1,14)*2*2,55		40,035			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		Mezisoučet		158,853			
	VV		č204					
	VV		(2,38+1,28)*2*2,63		19,252			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		Mezisoučet		17,782			
	VV		Součet		219,925			
487	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	219,925	459,00	100 945,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112*					
488	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	92,120	382,50	35 235,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131232*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba F103 + F104					
	VV		č002					
	VV		2,55*4		10,200			
	VV		č107					
	VV		2,55*4		10,200			
	VV		č109					
	VV		2,55*4		10,200			
	VV		č115					
	VV		2,55*4		10,200			
	VV		č119					
	VV		2,55*12		30,600			
	VV		skladba F107					
	VV		č102					
	VV		2,55*4		10,200			
	VV		skladba F110					
	VV		č204					
	VV		2,63*4		10,520			
	VV		Součet		92,120			
489	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	219,925	750,00	164 943,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214					
490	*M*	*59761707*	*obklad keramický tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*252,914*	*718,00*	*181 592,25*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		219,925*1,15		252,914			
	VV		Součet		252,914			
491	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	103,610	124,00	12 847,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		č002					
	VV		(6,4+2,5)*2		17,800			
	VV		1+1,2		2,200			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č102					
	VV		(4,1+3,59)*2		15,380			
	VV		0,9+1,2		2,100			
	VV		č107					
	VV		(4,44+3,14)*2		15,160			
	VV		0,95+1,2		2,150			
	VV		č109					
	VV		(2,1+1,76)*2		7,720			
	VV		1		1,000			
	VV		č115					
	VV		(3,45+2,9)*2		12,700			
	VV		0,9+1,2		2,100			
	VV		č119					
	VV		(3,24+2,27+1,2+1,14)*2		15,700			
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		75,010			
	VV		č204					
	VV		(2,38+1,28)*2		7,320			
	VV		1,28		1,280			
	VV		Mezisoučet		8,600			
	VV		Součet		103,610			
492	*M*	*19416012*	*lišta ukončovací nerezová 10mm*	*m*	*113,971*	*164,00*	*18 691,24*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		lišta ukončovací nerezová 10mm					
	VV		103,61*1,1		113,971			
	VV		Součet		113,971			
493	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	2,000	259,00	518,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781493611					
494	*M*	*56245724*	*dvířka vanová bílá 200x200mm*	*kus*	*2,000*	*127,00*	*254,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dvířka vanová bílá 200x200mm					
495	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	84,780	60,10	5 095,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		č002					
	VV		(6,4+2,5)*2		17,800			
	VV		-1		-1,000			
	VV		Mezisoučet		16,800			
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č102					
	VV		(4,1+3,59)*2		15,380			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		č107					
	VV		(4,44+3,14)*2		15,160			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		č109					
	VV		(2,1+1,76)*2		7,720			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		č115					
	VV		(3,45+2,9)*2		12,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		č119					
	VV		(3,24+2,27+1,2+1,14)*2		15,700			
	VV		-0,8		-0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		61,360			
	VV		č204					
	VV		(2,38+1,28)*2		7,320			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		Mezisoučet		6,620			
	VV		Součet		84,780			
496	K	781495116A	Příplatek za spárování voděodolnou a protiplísňovou hmotou	m2	219,925	50,00	10 996,25	
497	K	781495151	Průnik obkladem hranatý o delší straně do 30 mm	kus	40,000	143,00	5 720,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně do 30 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495151*					
498	K	781495152	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 30 do 90 mm	kus	30,000	158,00	4 740,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 30 do 90 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495152*					
499	K	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm	kus	6,000	173,00	1 038,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 90 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495153*					
500	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	219,925	29,70	6 531,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211*					
501	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,312	770,00	5 630,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				262 924,01	
502	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí - napouštěcí	m2	707,702	125,10	88 533,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783218101*					
	VV		viz hoblování					
	VV		355,064		355,064			
	VV		palubky					
	VV		117,546*2*1,5		352,638			
	VV		Součet		707,702			
503	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	707,702	218,40	154 562,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783218111*					
504	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	156,870	126,40	19 828,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201*					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		6*0,845*2*1*1,07*2		21,700			
	VV		4,83*0,845*1*1,07*2		8,734			
	VV		7,14*0,845*1*1,07*2		12,911			
	VV		4,25*0,845*1*1,07*2		7,685			
	VV		HEB 240					
	VV		7,35*(0,24*2+0,24*4)*5*2		105,840			
	VV		Součet		156,870			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				220 694,04	
505	K	784321001A	Jednonásobné silikonové bílé malby v místnosti v do 3,80 m - penetrace	m2	1 576,386	25,00	39 409,65	
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP					
	VV		č001					
	VV		52,32		52,320			
	VV		(8,18+6,4)*2*2,65		77,274			
	VV		-5,5*2,3		-12,650			
	VV		č002					
	VV		16		16,000			
	VV		Mezisoučet		132,944			
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č101					
	VV		11,01		11,010			
	VV		(4,1+2,7)*2*2,65		36,040			
	VV		č102					
	VV		14,75		14,750			
	VV		č103					
	VV		27,15		27,150			
	VV		(15,6+1,76)*2*2,65		92,008			
	VV		-2,6*2,75+(2,6+2,75*2)*0,3		-4,720			
	VV		č104					
	VV		13,58		13,580			
	VV		(4,44+3,06)*2*2,65		39,750			
	VV		č105					
	VV		13,58		13,580			
	VV		(4,44+3,06)*2*2,65		39,750			
	VV		č106					
	VV		14,03		14,030			
	VV		(4,44+3,16)*2*2,65		40,280			
	VV		č107					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,9		13,900			
	VV		č108					
	VV		17,14		17,140			
	VV		(4,44+3,86)*2*2,65		43,990			
	VV		č109					
	VV		3,51		3,510			
	VV		č110					
	VV		57		57,000			
	VV		(11,4+5)*2,65		43,460			
	VV		-2,05*2,1		-4,305			
	VV		-4,33*2,21		-9,569			
	VV		-3,75*2,45+(3,75+2,45*2)*0,3		-6,593			
	VV		č111					
	VV		4,62		4,620			
	VV		(2,81+1,65)*2*2,65		23,638			
	VV		č112					
	VV		16,78		16,780			
	VV		(6,9+3,35+0,6)*2*2,65		57,505			
	VV		-2,05*2,1		-4,305			
	VV		č113					
	VV		13,48		13,480			
	VV		(4,15+3,35)*2*2,65		39,750			
	VV		č114					
	VV		19,8		19,800			
	VV		(5,91+3,35)*2*2,65		49,078			
	VV		č115					
	VV		9,85		9,850			
	VV		č116+117					
	VV		7,81*1,5		11,715			
	VV		(2,61+0,94+1,95+2,61)*2*3		48,660			
	VV		č118					
	VV		14,6		14,600			
	VV		(4,51+3,24)*2*2,65		41,075			
	VV		č119					
	VV		6,92		6,920			
	VV		Mezisoučet		848,907			
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		č201					
	VV		1,95*1		1,950			
	VV		(2,61*4+0,9)*2,75		31,185			
	VV		č202					
	VV		(3,37+2,48)*2*2,75		32,175			
	VV		č203					
	VV		(3,03+3,24)*2*2,75		34,485			
	VV		č204					
	VV		(2,38+1,28)*2*2,75		20,130			
	VV		č205					
	VV		1,84*1		1,840			
	VV		(3*2+1,84)*2*2,75		43,120			
	VV		č206					
	VV		(3+2,8)*2*2,75		31,900			
	VV		č207					
	VV		5,76*1		5,760			
	VV		(7,45+6,9)*2*2,75		78,925			
	VV		č208					
	VV		(22+3+5,3+7,6+2)*1		39,900			
	VV		6,4*(1+1+3)		32,000			
	VV		č209					
	VV		3,2*0,75		2,400			
	VV		(4,6*2+3,2)*2,75		34,100			
	VV		10*1,5/2		7,500			
	VV		č210					
	VV		(3,2+2,82)*2*2,75		33,110			
	VV		Mezisoučet		430,480			
	VV		vnitřní zateplení					
	VV		38,775		38,775			
	VV		SDK podkroví					
	VV		121,568		121,568			
	VV		3,712		3,712			
	VV		Mezisoučet		164,055			
	VV		Součet		1 576,386			
506	K	784321031A	Dvojnásobné silikonové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	1 576,386	80,00	126 110,88	
507	K	784321053	Příplatek k cenám dvojnásobných silikonovým maleb za barevnou malbu	m2	1 576,386	35,00	55 173,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784321053*					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				484 759,50	
508	K	786623111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do oken střešních	kus	1,000	282,90	282,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních manuálně ovládaných, do oken střešních					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623111*					
	VV		W10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
509	*M*	*61140036*	*žaluzie vnitřní lamelová manuálně ovládaná střešních oken rozměru do 55x78cm*	*kus*	*1,000*	*1 591,20*	*1 591,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		žaluzie vnitřní lamelová manuálně ovládaná střešních oken rozměru do 55x78cm					
510	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie	m2	61,226	277,70	17 002,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786624111*					
	VV		viz výplně W01-W09					
	VV		1,5*1*4		6,000			
	VV		1*1*1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*1,5*2		4,500			
	VV		1,75*2*6		21,000			
	VV		2*1,45*1		2,900			
	VV		1,75*2,31*1		4,043			
	VV		2,6*2,75*1		7,150			
	VV		3,75*2,75*1		10,313			
	VV		0,6*0,9*8		4,320			
	VV		Součet		61,226			
511	*M*	*55346200*	*žaluzie horizontální interiérové*	*m2*	*61,226*	*446,20*	*27 319,04*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		žaluzie horizontální interiérové					
512	K	786-EZ01	M+D exteriérové žaluzie 1500x1000mm vč.El ovládání. kastlík, pohon, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.EZ.01	kus	4,000	14 768,00	59 072,00	
513	K	786-EZ02	M+D exteriérové žaluzie 1000x1000mm vč.El ovládání. kastlík, pohon, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.EZ.02	kus	1,000	11 232,00	11 232,00	
514	K	786-EZ03	M+D exteriérové žaluzie 1500x1500mm vč.El ovládání. kastlík, pohon, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.EZ.03	kus	2,000	21 112,00	42 224,00	
515	K	786-EZ04	M+D exteriérové žaluzie 1750x2000mm vč.El ovládání. kastlík, pohon, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.EZ.04	kus	6,000	28 912,00	173 472,00	
516	K	786-EZ05	M+D exteriérové žaluzie 2000x1450mm vč.El ovládání. kastlík, pohon, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.EZ.05	kus	1,000	27 788,80	27 788,80	
517	K	786-EZ06	M+D exteriérové žaluzie 2450x1450mm vč.El ovládání. kastlík, pohon, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.EZ.06	kus	1,000	33 443,30	33 443,30	
518	K	786-EZ07	M+D exteriérové žaluzie 3750x2450mm vč.El ovládání. kastlík, pohon, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.EZ.07	kus	1,000	77 454,00	77 454,00	
519	K	786-EZ08	M+D exteriérové žaluzie 600x900mm vč.El ovládání. kastlík, pohon, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.EZ.08	kus	2,000	6 938,90	13 877,80	
	D	OST	Ostatní				496 626,00	
520	K	č_106	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 4,4 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do SDK podhledu. Nosnost 220 kg. Pevné a pohyblivé kolejnice.	kus	1,000	116 880,40	116 880,40	
	PP		Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 4,4 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu s kolejnicemi zabudovanými do SDK podhledu. Nosnost 220 kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 120 mm, s přechodovými lištami pro zabudování do SDK podhledu, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.					
521	K	č_107	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,0 x 4,4 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do SDK podhledu. Nosnost 220 kg. Pevné a pohyblivé kolejnice.	kus	1,000	116 880,40	116 880,40	
522	K	č_108	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,4 x 4,3 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do SDK podhledu. Nosnost 220 kg. Pevné a pohyblivé kolejnice	kus	1,000	116 880,40	116 880,40	
523	K	Vybavení	Dvourychlostní zvedací jednotka se dvěma aktivními popruhy, s tříbodovým zavěšením asistenčního vaku a volitelnou šířkou závěsného ramene pro zvedání klientů do 220 kg	kus	1,000	97 620,60	97 620,60	
	PP		Dvourychlostní zvedací jednotka se dvěma aktivními popruhy, s tříbodovým zavěšením asistenčního vaku a volitelnou šířkou závěsného ramene pro zvedání klientů do 220 kg					
524	K	Pol1	Závěs pro transport, různé velikosti	kus	2,000	8 041,30	16 082,60	
	PP		Závěs pro transport, různé velikosti					
525	K	Pol2	Závěs pro sprchování, různé velikosti	kus	2,000	7 394,40	14 788,80	
	PP		Závěs pro sprchování, různé velikosti					
526	K	Pol3	Závěs pro použití toalety, různé velikosti	kus	2,000	8 746,40	17 492,80	
	PP		Závěs pro použití toalety, různé velikosti					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14a - Zařízení pro vytápění staveb

KSO:	8019211	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **1 443 522,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 443 522,15	12,00%	173 222,66

Cena s DPH **v CZK** **1 616 744,81**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 443 522,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	16 322,20
1 - Zemní práce	13 533,60
4 - Vodorovné konstrukce	2 788,60
PSV - Práce a dodávky PSV	1 383 706,35
713 - Izolace tepelné	42 265,86
732 - Ústřední vytápění - strojovny	583 519,34
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	265 366,62
734 - Ústřední vytápění - armatury	75 891,36
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	44 835,73
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	342 442,36
741 - Elektroinstalace - silnoproud	21 481,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 904,00
M - Práce a dodávky M	6 968,80
23-M - Montáže potrubí	5 044,80
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	1 924,00
OST - Ostatní	36 524,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 443 522,15**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				16 322,20	
	D	1	Zemní práce				13 533,60	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,860	1 100,00	5 346,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101*					
	VV		12*((1+1.25)/2-0.45)*0.6		4,860			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,780	302,00	1 141,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	52,920	22,50	1 190,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		3,78*14 'Přepočtené koeficientem množství		52,920			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,780	167,00	631,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101*					
	VV		4,86-1,08		3,780			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,938	307,80	2 443,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		3,78*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,938			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,080	157,00	169,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101*					
	VV		4,86-1,08-2,7		1,080			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,700	235,00	634,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101*					
	VV		12*(0.20+0.175)*0.6		2,700			
8	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*4,833*	*409,00*	*1 976,70*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		2,7*1,79 'Přepočtené koeficientem množství		4,833			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 788,60	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,080	1 850,00	1 998,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		12*0.15*0.6		1,080			
10	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*1,933*	*409,00*	*790,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		1,08*1,79 'Přepočtené koeficientem množství		1,933			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 383 706,35	
	D	713	Izolace tepelné				42 265,86	
11	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	82,000	81,10	6 650,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.*					
	VV		10+24+48		82,000			
12	*M*	*63154003*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm*	*m*	*10,000*	*91,10*	*911,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm					
13	*M*	*63154572*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm*	*m*	*24,000*	*178,90*	*4 293,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm					
14	*M*	*63154573*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm*	*m*	*48,000*	*188,20*	*9 033,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm					
15	*M*	*63154001*	*páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m*	*m*	*82,000*	*2,10*	*172,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m					
16	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	252,000	19,40	4 888,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463411					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.*					
	VV		154+54+44		252,000			
17	*M*	*28377096*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm*	*m*	*124,000*	*28,70*	*3 558,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm					
18	*M*	*28377106*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm*	*m*	*54,000*	*31,90*	*1 722,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm					
19	*M*	*28377049*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm*	*m*	*44,000*	*66,20*	*2 912,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm					
20	*M*	*24747001*	*lepidlo pro lepení a těsnění izolačních pásů*	*litr*	*6,300*	*621,90*	*3 917,97*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		lepidlo pro lepení a těsnění izolačních pásů					
	VV		252/40		6,300			
21	K	71347121R1	Příplatek za montáž izolace armatur do DN50 potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou	kus	26,000	156,00	4 056,00	
	PP		Příplatek za montáž izolace armatur do DN50 potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou					
22	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,097	1 528,80	148,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				583 519,34	
23	K	73252211R1	Montáž vnitřní a venkovní jednotky tepelného čerpadla, včetně příslušenství a regulace	soubor	1,000	57 200,00	57 200,00	
	PP		Montáž vnitřní a venkovní jednotky tepelného čerpadla, včetně příslušenství a regulace					
24	*M*	*484X76014*	*Tepelné čerpadlo vzduch/voda-paket vnitřní a venkovní jednotky TČ*	*soubor*	*1,000*	*222 560,00*	*222 560,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Tepelné čerpadlo vzduch/voda-paket vnitřní a venkovní jednotky TČ Venkovní jednotka: - řízené invertorem, hermeticky utěsněný kompresor se vstřikováním plynu a větším rozsahem modulace - topný výkon A7/W35: 9,75 kW - příkon A7/W35: 2,17 kW - COP (A7/W35): 4,79 - jištění 16A, char.b, 400V, napájecí kabel 5x2,5mm2 - rozměry š.1270 x v.1003 x hl.533mm - hmotnost 150 kg - silentbloky pro osazení Vnitřní nástěnná jednotka: - vysoce efektivní oběhové čerpadlo - expanzní nádoba - snímač průtoku - magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem - záložní ohřívač 9 kW - součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI - rozměry (V x Š x h): 840 x 440 x 390 mm - připojení MOD-BUS RTU Teplené čerpadlo musí umět komunikovat pomocí min. jednoho z protokolů KNX, ModBus RTU, ModBus TCP ! Před objednáním tepelného čerpadla nutno tento požadavek projednat s dodavatelem systému měření a regulace!					
	PP							
25	*M*	*484vp2b.81*	*Připojovací sada pro zásobník na teplou vodu*	*soubor*	*1,000*	*988,00*	*988,00*	
	PP		Připojovací sada pro zásobník na teplou vodu Sada ventilů pro připojení k zásobníku jiného výrobce s ochrannou jímkou snímače - třícestný přepínací ventil včetně servopohonu pro připojení zásobníku TV - součást dodávky tepelného čerpadla					
26	*M*	*484vp2b.82*	*Ochranný protimrazový ventil tepelného čerpadla*	*kus*	*2,000*	*6 760,00*	*13 520,00*	
	PP		Ochranný protimrazový ventil tepelného čerpadla					
27	K	73221930R2	Montáž akumulačního zásobníku do objemu 300l	soubor	1,000	2 600,00	2 600,00	
	PP		Montáž zásobníku teplé vody do objemu 300l					
28	*M*	*4844122R1*	*nádrž akumulační topné vody bez teplosměnného výměníku objemu 204 l*	*kus*	*1,000*	*22 360,00*	*22 360,00*	
	PP		nádrž akumulační topné vody bez teplosměnného výměníku objemu 204 včetně tepelné izolace - průměr 560 mm s tepelnou izolací - výška 1480 mm					
29	K	73211212R8	Montáž kombinovaného rozdělovače otopných okruhů	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	
	PP		Montáž kombinovaného rozdělovače otopných okruhů					
30	*M*	*4848773R11*	*Kombinovaný rozdělovač otopných okruh, modul 80*	*kus*	*1,000*	*5 720,00*	*5 720,00*	
	PP		Kombinovaný rozdělovač otopných okruh, modul 80 včetně tepelné izolace a nástěnných konzol					
31	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,000	118,60	118,60	CS ÚRS 2024 02
	PP Online PSC		Montáž štítků orientačních *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732199100*					
32	*M*	*484xvp25*	*Identifikační štítky, šipky toku média apod.*	*soubor*	*1,000*	*572,00*	*572,00*	
	PP		Identifikační štítky, šipky toku média apod.					
33	K	73221930R1	Montáž zásobníku teplé vody do objemu 500l	soubor	1,000	3 640,00	3 640,00	
	PP		Montáž zásobníku teplé vody do objemu 500l					
34	*M*	*4844122R2*	*nepřímoohřívaný zásobník TV se zvětšenou teplosměnnou plochou o objemu 473 l*	*kus*	*1,000*	*62 088,00*	*62 088,00*	
	PP		nepřímoohřívaný zásobník TV se zvětšenou teplosměnnou plochou o objemu 473 l s jedním výměníkem s tepelnou izolací plocha výměníku 5,9 m2 objem topné vody 36l průměr 760mm s tepelnou izolací výška 1785 mm					
35	K	732294315	Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 6,0 kW	soubor	1,000	7 924,80	7 924,80	CS ÚRS 2024 02
	PP Online PSC		Elektrické topné jednotky vestavné přírubové o výkonu 6,0 kW *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732294315*					
36	K	73221930R3	Montáž prvků regulace	soubor	1,000	26 000,00	26 000,00	
	PP		Montáž prvků regulace					
37	*M*	*484Xvp21*	*Drobné prvky regulace systému*	*soubor*	*1,000*	*5 720,00*	*5 720,00*	
	PP		Prvky systému regulace - regulace - hlavní regulátor tepelného čerpadla – čidlo venkovní teploty - 1x čidlo do akumulační nádrže - 1x čidlo do zásobníku vody - 2x čidlo topného okruhu - kabeláž					
38	*M*	*484vp2b.7*	*Termostat příl.20-90st. AT90*	*kus*	*1,000*	*3 265,60*	*3 265,60*	
	PP		Termostat příl.20-90st. AT90					
39	*M*	*484vp2b.6*	*Ovládací jednotka - prostorový regulátor*	*kus*	*1,000*	*33 800,00*	*33 800,00*	
	PP		Základní ovládací jednotka k použití jako: - Prostorové cidlo nebo zpětná vazba teploty prostoru pro regulaci pri vytápení, nebo chlazení pod rosným bodem					
40	*M*	*484vp2b.61*	*Modul pro ovládání směšovaného okruhu*	*kus*	*2,000*	*4 680,00*	*9 360,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Modul pro ovládání směšovaného okruhu					
41	*M*	*484Xvp22*	*Instalační podružný materiál pro tepelné čerpadlo*	*soubor*	*1,000*	*6 760,00*	*6 760,00*	
	PP		Instalační podružný materiál pro tepelné čerpadlo					
42	K	23119000R1	Montáž předizolovaného potrubí pro tepelné čerpadlo	m	14,000	228,80	3 203,20	
	PP		Montáž předizolovaného potrubí pro tepelné čerpadlo					
43	*M*	*484Xvp23*	*Předizolovaný dvoutrubní systém PEX 2x50/175 (2x 50x4,6)*	*m*	*14,000*	*1 040,00*	*14 560,00*	
	PP		Předizolovaný dvoutrubní systém PEX 2x50/175 (2x 50x4,6)					
44	*M*	*484vp2b.4*	*Předizolovaný dvoutrubní systém - přechod DN40*	*kus*	*2,000*	*1 300,00*	*2 600,00*	
	PP		Předizolovaný dvoutrubní systém - přechod DN40					
45	*M*	*484Xvp24*	*Předizolovaný dvoutrubní systém - ukončovací manžeta*	*kus*	*4,000*	*884,00*	*3 536,00*	
	PP		Předizolovaný dvoutrubní systém - ukončovací manžeta					
46	K	732331615	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 35 l	soubor	1,000	4 035,20	4 035,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,4 o objemu 35 l					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331615*					
47	K	732331771	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soubor	1,000	812,20	812,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331771*					
48	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	1 164,80	1 164,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331777*					
49	K	732421419	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	16 848,00	16 848,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m3/h					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732421419*					
50	K	732421412	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	8 218,10	8 218,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732421412*					
51	K	X731vp11	Kontrola zařízení před uvedením do provozu	soubor	1,000	2 600,00	2 600,00	
	PP		Kontrola zařízení před uvedením do provozu					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4101 až -4494 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody, b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele. 2. V cenách -4101 až -4494 nejsou započteny náklady, které se oceňují samostatně, a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody, b) dodávku a montáž odtahového potrubí odvodu spalin, c) případnou dodávku, osazení a připojení zásobníku.*					
52	K	X731vp12	Uvedení tepelného čerpadla do provozu, revize	soubor	1,000	6 760,00	6 760,00	
	PP		Uvedení tepelného čerpadla do provozu, revize Zahrnuje práci techniků, cestovné, spuštění tepelného čerpadla a kontrolu funkcí dle kontrolního seznamu, protokoly a dokumentace pro provozovatele.					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4101 až -4494 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody, b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele. 2. V cenách -4101 až -4494 nejsou započteny náklady, které se oceňují samostatně, a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody, b) dodávku a montáž odtahového potrubí odvodu spalin, c) případnou dodávku, osazení a připojení zásobníku.*					
53	K	73519191R1	Montáž automatického doplňovacího a plnicího zařízení, změkčovací patrony pro topné a chladicí soustavy	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	
	PP		Montáž automatického doplňovacího a plnicího zařízení, změkčovací patrony pro topné a chladicí soustavy					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.*					
54	*M*	*541xvp25*	*Automatické doplňovací a plnicí zařízení pro topné a chladicí soustavy*	*kus*	*1,000*	*22 256,00*	*22 256,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Automatické doplňovací a plnicí zařízení pro topné a chladicí soustavy např. Reflex Fillcontrol Plus Compact Sestává z uzavírací armatury, systémového oddělovače zkontrolovaného DVGW (BA) dle DIN EN 12729, filtru, tlakového čidla, kulového kohoutu s pohonem, redukčního ventilu s kontrolním manometrem a mikroprocesorového řízení. Všechny komponenty jsou snadno přístupné a nenáročné na místo, jsou integrovány do krytu. Včetně externího tlakového čidla FE - kombinace s Fillsoftem - aby bylo možné změřit potřebný doplňovací tlak					
55	*M*	*541xvp26*	*Armatura pro úpravu vody k doplňování topné vody*	*kus*	*1,000*	*7 800,00*	*7 800,00*	
	PP		Armatura pro úpravu vody k doplňování topné vody dle VDI 2035 kapacita patrony pro změkčení (zelená) 6000 lx°dH včetně uzavírání, vzorkovacího kohoutu a segmentového šroubení					
56	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,787	2 298,40	1 808,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732101*					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				265 366,62	
57	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	124,000	450,50	55 862,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222302*					
	VV		62*2		124,000			
58	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	64,000	509,80	32 627,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222303*					
	VV		30*2+4		64,000			
59	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	44,000	949,50	41 778,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223304*					
	VV		22*2		44,000			
60	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	24,000	1 314,00	31 536,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223305*					
	VV		12*2		24,000			
61	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	48,000	1 817,90	87 259,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223306*					
	VV		24*2		48,000			
62	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	256,000	24,80	6 348,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101*					
	VV		124+64+44+24		256,000			
63	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	48,000	30,40	1 459,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291102*					
64	K	X733291101	Montáž upevňovacích a nosných prvků rozvodu potrubí	soubor	1,000	1 508,00	1 508,00	
	PP		Montáž upevňovacích a nosných prvků rozvodu potrubí					
65	*M*	*286xvp1*	*Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50*	*soubor*	*1,000*	*1 924,00*	*1 924,00*	
	PP		Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50					
66	*M*	*286Xvp21*	*Hydroizolační manžeta (chránička) prostupová pro potrubí DN 175*	*soubor*	*1,000*	*884,00*	*884,00*	
	PP		Hydroizolační manžeta (chránička) prostupová pro potrubí DN 175					
67	K	733390404	Manžeta prostupová primárních okruhů průměru D 32 - 40	kus	2,000	676,00	1 352,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Manžety prostupové pro potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel průměru D 32 - 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733390404*					
68	*M*	*286vp2*	*Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu*	*kus*	*4,000*	*572,00*	*2 288,00*	
	PP		Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu					
69	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,302	1 788,80	540,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733101*					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				75 891,36	
70	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	3,000	423,90	1 271,70	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682*					
71	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	3,000	988,00	2 964,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261402*					
72	K	73426140R1	Připojovací sada rohová pro středové připojení + termostatická hlavice	kus	4,000	1 926,60	7 706,40	
	PP		Termostatická hlavice / bílá Rohový středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava / bílá Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom					
73	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	10,000	284,50	2 845,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211119*					
74	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	1 235,00	12 350,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292717*					
75	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	423,90	847,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242413*					
76	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	741,00	741,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242415*					
77	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	960,30	1 920,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242416*					
78	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	2,000	650,10	1 300,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734251212*					
79	K	734291123	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	11,000	292,40	3 216,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291123*					
80	K	734291124	Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000	394,30	788,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291124*					
81	K	734291263	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000	405,10	405,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291263*					
82	K	734291265	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000	845,70	845,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291265*					
83	K	734291276	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem	kus	2,000	1 867,30	3 734,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291276*					
84	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	437,70	2 188,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292714*					
85	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	623,50	1 247,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292715*					
86	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	852,70	3 410,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292716*					
87	K	73429502R1	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1/2" se servomotorem 24V DC	kus	1,000	5 044,00	5 044,00	
	PP		Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1/2 24V DC					
88	K	73429502R3	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1" se servomotorem 24 V DC	kus	1,000	6 396,00	6 396,00	
	PP		Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1, 24 V DC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	8,000	743,00	5 944,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734411102*					
90	K	734421111	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení	kus	2,000	1 264,60	2 529,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734421111*					
91	*M*	*RGL.9109*	*Čidlo teplotní Pt1000 do jímky s kabelem 4 m*	*kus*	*4,000*	*613,10*	*2 452,40*	
	PP		Čidlo teplotní Pt1000 do jímky s kabelem 4 m					
92	K	734494212	Návarek s trubkovým závitem G 3/8	kus	10,000	252,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734494212*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.*					
93	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	11,000	242,10	2 663,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734494213*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.*					
94	K	734494214	Návarek s trubkovým závitem G 3/4	kus	2,000	249,00	498,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734494214*					
95	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,050	1 225,10	61,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734101*					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				44 835,73	
96	K	735152282	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 1804 W	kus	2,000	4 434,60	8 869,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1804 W					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152282*					
97	K	735152475	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W	kus	1,000	3 511,00	3 511,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152475*					
98	K	735160133	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 500/600 mm	kus	4,000	3 286,40	13 145,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 500 mm, délky 600 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735160133*					
99	K	735890101	Elektrické topné těleso (tyč) pro kombinované vytápění s integrovaným regulátorem teploty o výkonu 200 W	kus	4,000	4 101,80	16 407,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Elektrická topná tělesa (tyče) pro kombinované vytápění s integrovaným regulátorem teploty, o výkonu 200 W					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735890101*					
100	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	125,000	14,70	1 837,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191910*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.*					
101	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,871	1 223,00	1 065,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735101*					
	VV		0,158+0,713		0,871			
	D	736	Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení				342 442,36	
102	K	736110223	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 18x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 200 mm	m	1 972,950	60,90	120 152,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné potrubí 18x2 mm, rozteč 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110223*					
	VV		(824+841+214)*1,05		1 972,950			
103	K	736110251	Podlahové vytápění - systémová deska bez izolace výšky 20 až 24 mm	m2	292,061	329,50	96 234,10	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska bez tepelné izolace, výšky 20 až 24 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110251*					
	VV		(115,74+118,52+31,25)*1,1		292,061			
104	K	736110652	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	369,600	42,00	15 523,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110652*					
	VV		(158+140+54)*1,05		369,600			
105	K	736110653	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	86,000	39,00	3 354,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110653*					
106	K	736110654	Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil	m	30,000	212,50	6 375,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110654*					
107	K	736111023	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku čtyřokruhový	kus	1,000	9 640,80	9 640,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku čtyřokruhové					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111023*					
108	K	736111029	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku desítiokruhový	kus	2,000	17 128,80	34 257,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku desítiokruhové					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111029*					
109	K	736111035	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 18x2,0 mm na rozdělovač	kus	48,000	116,10	5 572,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 18x2,0 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111035*					
	VV		(10+10+4)*2		48,000			
110	K	736111103	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 6-9 okruhy	kus	1,000	3 800,20	3 800,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111103*					
111	K	736111104	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy	kus	2,000	4 464,70	8 929,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 8-12					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111104*					
112	*M*	*55114238*	*kohout kulový se šroubením bronz vnitřní-vnější vrtulka 3/4"x3/4"*	*kus*	*2,000*	*442,70*	*885,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kohout kulový se šroubením bronz vnitřní-vnější vrtulka 3/4"x3/4"					
113	*M*	*55114242*	*kohout kulový se šroubením bronz vnitřní-vnější vrtulka 1"x1"*	*kus*	*4,000*	*646,80*	*2 587,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kohout kulový se šroubením bronz vnitřní-vnější vrtulka 1"x1"					
114	K	736111133	Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon)	kus	12,000	1 039,00	12 468,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111133*					
	VV		4+7+1		12,000			
115	K	736111134	Podlahové topení - elektronický rozvaděč pro připojení max 6 prostorových termostatů	kus	3,000	2 574,00	7 722,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektronický rozvaděč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111134*					
116	*M*	*24552540*	*plastifikátor do betonu pro podlahové topení*	*litr*	*120,000*	*124,50*	*14 940,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		plastifikátor do betonu pro podlahové topení					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				21 481,08	
117	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	20,000	57,20	1 144,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110511*					
118	*M*	*34571002*	*lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm*	*m*	*20,000*	*119,60*	*2 392,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm					
119	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	8,000	67,60	540,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122122*					
120	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*8,000*	*17,40*	*139,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		4+4		8,000			
121	K	741122131	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	52,000	63,40	3 296,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122131					
122	*M*	*34111060*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2*	*m*	*52,000*	*24,40*	*1 268,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2					
	VV		4+4+20+4+20		52,000			
123	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	38,000	62,40	2 371,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741124703					
124	*M*	*34143154*	*kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 2x1,00mm2*	*m*	*38,000*	*41,30*	*1 569,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 2x1,00mm2					
	VV		20+6+4+4+4		38,000			
125	K	741130111	Ukončení šňůra 2x0,35 až 4 mm2 se zapojením	kus	10,000	468,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130111					
126	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	364,00	1 456,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132103					
127	K	741132128	Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	10,000	260,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132128					
128	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,022	1 040,00	22,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				7 904,00	
129	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	304,000	26,00	7 904,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614551					
	VV		256+48		304,000			
	D	M	Práce a dodávky M				6 968,80	
	D	23-M	Montáže potrubí				5 044,80	
130	K	230071104	Revize ventil pojistný do PN 40 DN 25	kus	2,000	572,00	1 144,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revize ventilů pojistných do PN 40 DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230071104					
131	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	256,000	12,50	3 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120041					
132	K	230120042	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40	m	48,000	14,60	700,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120042					
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				1 924,00	
133	K	580204001	Tlaková zkouška tlakových nádob stabilních do 0,2 m3	kus	1,000	1 924,00	1 924,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlaková zkouška tlakových nádob stabilních obsahu do 0,2 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580204001					
	D	OST	Ostatní				36 524,80	
134	K	xOSTvp1	Topná zkouška	hod	8,000	468,00	3 744,00	
	PP		Topná zkouška					
135	K	xOSTvp2	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	hod	8,000	468,00	3 744,00	
	PP		Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění					
136	K	XOSTvp3	Koordinace řemesel	hod	14,000	416,00	5 824,00	
	PP		Koordinace řemesel					
137	K	XOSTvp4	Zednické přípomoce, zřízení drážek a prostupů včetně zapravení	hod	24,000	395,20	9 484,80	
	PP		Zednické přípomoce, zřízení drážek a prostupů včetně zapravení					
138	K	XOSTvp5	Zaškolení obsluhy	hod	8,000	468,00	3 744,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					
139	K	XOSTvp6	Zkušební provoz	hod	8,000	468,00	3 744,00	
	PP		Zkušební provoz - spuštění a vyladění systému vytápění, MaR apod.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	XOSTvp7	Náklady spojené s dopravou tepelného čerpadla na místo	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00	
	PP		Náklady spojené s dopravou tepelného čerpadla na místo					
141	K	XOSTvp8	Kompletní zaregulování systému vytápění	kpl	1,000	4 680,00	4 680,00	
	PP		Zaregulování otopných těles pomocí přednastavení termostatického ventilu na základě výpočtu stupně přednastavení. Kontrolní výpočet stupně přednastavení termostatického ventilu na základě skutečného provedení tras potrubí.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14b - Zařízení vzduchotechniky

KSO:	8019211	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **1 296 452,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 296 452,52	12,00%	155 574,30

Cena s DPH **v CZK** **1 452 026,82**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14b - Zařízení vzduchotechniky

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 296 452,52**
PSV - PSV	1 296 452,52
751-1 - VZT-1 zařízení vzduchotechniky	685 402,85
751-2 - VZT-2 zařízení vzduchotechniky	28 538,40
751-3 - VZT-3 zařízení vzduchotechniky	40 650,92
751-91 - CHL-1 zařízení klimatizace	450 241,18
OST - Ostatní	91 619,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14b - Zařízení vzduchotechniky

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 296 452,52**	
	D	PSV	PSV				1 296 452,52	
	D	751-1	VZT-1 zařízení vzduchotechniky				685 402,85	
1	K	751611120	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 300 do 500 m3/h	kus	1,000	11 960,00	11 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 300 do 500 m3/h					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751611120*					
2	*M*	*x1.01*	*1.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a elektro ohřevem Vp=550m3/h (250Pa); Vo=550m3/h (250Pa)*	*kus*	*1,000*	*172 256,20*	*172 256,20*	
	PP		1.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a elektro ohřevem (kompaktní) parapetní provedení, vývody dle PD Vp=550m3/h (250Pa); Vo=550m3/h (250Pa) el. jednotka 400V, 2,8A, 3x10A (C) elektrický ohřev 1,8kW Ethernet (připojení na datovou síť) hmotnost: 150kg Akustický výkon na plášti jednotky 60 [dB(A)] Akustický výkon sání 51 [dB(A)] Akustický výkon výtlak 75 [dB(A)] rozměry: 1600/765/384 PRUŽNÉ ULOŽENÍ JEDNOTKY! RÝHOVANÁ GUMA, PŘÍPADNĚ SILENBLOKY Suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) všech navržených systémů nuceného systému větrání s rekuperací odpadního tepla bude min. 65 % dle ČSN EN 308. Regulace dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím čidel, tzv. IR senzorů protiproudý rekuperační výměník, filtr přívod kazetový třída F7, filtr odtah kazetový třída M5, elektrický ohřev, připojovací hrdla, pružné manžety, LM 24A (by-passová klapka), vývod kondenzátu pr. 32/40 (nerez), podstavné nohy, systémová regulace pro jednotku vč. ethernet připojení, dotykový barevný ovládací panel Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, aktuální platné. Systémová regulace Jedná se o jednotný systém VZT jednotky a regulace+prostorový ovladač. Včetně kabeláže. Elektro zajistí pouze silové připojení VZT jednotky. Komunikace ModBus TCP CO2 24 - čidlo CO2, prostorové !!! IR čidlo CO2 !!! - požadavek dotace CO2 D - čidlo CO2, kanálové KP - čerpadlo kondenzátu					
3	*M*	*2.01.02.1*	*sifon podtl.s uzávěrem*	*kus*	*2,000*	*780,00*	*1 560,00*	
	PP		sifon podtl.s uzávěrem					
4	K	751613141	Montáž hadice pro odvod kondenzátu	kus	2,000	156,00	312,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu hadice					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613141*					
5	*M*	*48481004*	*hadice pro odvod kondenzátu*	*m*	*2,000*	*228,80*	*457,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		hadice pro odvod kondenzátu					
6	K	751398171	Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	157,00	314,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních zařízení kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398171*					
7	*M*	*42981937*	*kus kondenzační Pz D 150mm*	*kus*	*2,000*	*785,20*	*1 570,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kus kondenzační Pz D 150mm					
8	K	751344112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	4,000	1 277,10	5 108,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344112					
9	*M*	*x1.02*	*tlumič hluku kruhový Pz, D 225mm, l=1500mm*	*kus*	*4,000*	*6 387,70*	*25 550,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		1.02 tlumič hluku kruhový Pz, D 225mm, l=1500mm provedení s vnitřním jádrem připojení na spiro potrubí tlaková ztráta max 34Pa					
10	K	751514777	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 200 do 300 mm	kus	2,000	286,00	572,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514777					
11	*M*	*x1.03*	*stříška protidešťová s lemem Pz D 224mm*	*kus*	*2,000*	*1 429,00*	*2 858,00*	
	PP		stříška protidešťová s lemem Pz D 224mm včetně montážního materiálnu pro vystrojení prostupu střechu - systémový kus součástí je i oplechování prostupu					
12	K	751322011	Montáž talířového ventilátoru D do 100 mm	kus	15,000	124,80	1 872,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322011					
13	*M*	*42972212*	*talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 100mm*	*kus*	*6,000*	*166,40*	*998,40*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		x1.04 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 100mm					
14	*M*	*42972206*	*ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm*	*kus*	*9,000*	*166,40*	*1 497,60*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		x1.05 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm					
15	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	4,000	124,80	499,20	
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
16	*M*	*42972213*	*talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm*	*kus*	*4,000*	*187,20*	*748,80*	
	PP		x1.06 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm					
17	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	19,000	124,80	2 371,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751691111					
18	K	751398031v	Mtž ventilační průduchu vč. mřížky do stěny do D 200mm	kus	16,000	531,40	8 502,40	
	PP		Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2					
19	*M*	*x1.07*	*průchozí stěnový ventil kruhový se zvukovou izolací DN100*	*kus*	*11,000*	*2 661,40*	*29 275,40*	
	PP		Kruhový průchozí stěnový ventil, určený k instalaci přímo na stěnu. Skládá ze dvou kruhových čelních panelů se zvukovou izolací, které se montují z obou stran stěny. Součástí je perforovaný stěnový prvek pro propojení. PŘEFUK max 50 m3/hod					
20	*M*	*x1.08*	*průchozí stěnový ventil kruhový se zvukovou izolací DN125*	*kus*	*4,000*	*2 716,50*	*10 866,00*	
	PP		Kruhový průchozí stěnový ventil, určený k instalaci přímo na stěnu. Skládá ze dvou kruhových čelních panelů se zvukovou izolací, které se montují z obou stran stěny. Součástí je perforovaný stěnový prvek pro propojení. PŘEFUK max 75 m3/hod					
21	*M*	*x1.09*	*průchozí stěnový ventil kruhový se zvukovou izolací DN160*	*kus*	*1,000*	*3 388,30*	*3 388,30*	
	PP		Kruhový průchozí stěnový ventil, určený k instalaci přímo na stěnu. Skládá ze dvou kruhových čelních panelů se zvukovou izolací, které se montují z obou stran stěny. Součástí je perforovaný stěnový prvek pro propojení. PŘEFUK max 100 m3/hod					
22	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	5,000	1 123,20	5 616,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510012					
23	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	84,768	580,30	49 190,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510041					
	VV		spiro 100 včetně tvarovek					
	VV		1,2*(58,64+12*1)		84,768			
24	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	137,436	846,60	116 353,32	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm Kruhové ocelové pozinkované potrubí SPIRO, vč. tvarovek. Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy EPDM. Systém těsnění zaručující třídu těsnosti D/C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506. Dílčí části vzduchotechnických rozvodů z nerezové oceli jakosti DIN 1.4404 (AISI 316L).					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042*					
	VV		spiro 125 včetně tvarovek					
	VV		1,2*(45,83)		54,996			
	VV		spiro 140 včetně tvarovek					
	VV		1,2*(38,1+3+3+3+3)		60,120			
	VV		spiro 160 včetně tvarovek					
	VV		1,2*(11,6)		13,920			
	VV		spiro 180 včetně tvarovek					
	VV		1,2*(4,5)		5,400			
	VV		spiro 200 včetně tvarovek					
	VV		1,2*(2,5)		3,000			
	VV		Součet		137,436			
25	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm	m	31,200	951,60	29 689,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510043*					
	VV		spiro 225 včetně tvarovek					
	VV		1,2*(11+3+3+3+3+3)		31,200			
26	K	713411141.3	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	131,426	260,00	34 170,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411141.3*					
27	*M*	*27127206.2*	*izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm*	*m2*	*131,426*	*535,60*	*70 391,77*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm					
	VV		(Pi*(0,1+2*0,04+2*0)*63)*1,3		46,313			
	VV		(Pi*(0,2+2*0,04+2*0)*55)*1,3		62,895			
	VV		(Pi*(0,3+2*0,04+2*0)*8)*1,3		12,416			
	VV		(Pi*(0,4+2*0,04+2*0)*5)*1,3		9,802			
	VV		Součet		131,426			
28	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	18,460	260,00	4 799,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411141*					
29	*M*	*63151671*	*rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm*	*m2*	*18,460*	*503,40*	*9 292,76*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm					
	VV		(Pi*(0,3+2*0,04+2*0)*10)*1,3		15,519			
	VV		(Pi*(0,4+2*0,04+2*0)*1,5)*1,3		2,941			
	VV		Součet		18,460			
30	K	751581211	Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 30	m2	31,019	1 607,80	49 872,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí minerální vata - požární odolnost EI 30 Minerální izolace - požární a tepelná					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581211*					
	VV		(Pi*(0,14+2*0,04+2*0)*16)*1,3		14,376			
	VV		(Pi*(0,225+2*0,04+2*0)*11)*1,3		13,702			
	VV		(Pi*(0,4+2*0,04+2*0)*1,5)*1,3		2,941			
	VV		Součet		31,019			
31	K	751581351	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D do 100 mm	kus	8,000	840,30	6 722,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581351*					
32	K	751581352	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	7,000	910,00	6 370,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581352*					
33	K	751581353	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D přes 200 do 300 mm	kus	6,000	1 050,40	6 302,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581353*					
34	K	751581356	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	6,000	910,00	5 460,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581356*					
35	K	998751101.2	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	2,000	4 316,00	8 632,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101.2					
	D	751-2	VZT-2 zařízení vzduchotechniky				28 538,40	
36	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000	1 196,00	1 196,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751111131					
37	*M*	*42914527*	*ventiláor axiální diagonální potrubní třiotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm*	*kus*	*1,000*	*5 072,10*	*5 072,10*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		x2.01 ventiláor axiální diagonální potrubní třiotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm Potrubní ventilátor s doběhem 300m3/h (150Pa) 53W, 0,21A, 230V					
38	*M*	*2.01.02*	*Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí*	*kus*	*2,000*	*369,20*	*738,40*	
	PP		Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí					
39	K	751514679	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	208,00	208,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514679					
40	*M*	*x2.02*	*160 zpětná klapka*	*kus*	*1,000*	*301,60*	*301,60*	
	PP		160 zpětná klapka					
41	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	3,000	124,80	374,40	
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
42	*M*	*42972213*	*talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm*	*kus*	*3,000*	*187,20*	*561,60*	
	PP		x1.06 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm					
43	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	282,90	282,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398051					
44	*M*	*42972915x2*	*žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm*	*kus*	*1,000*	*1 412,30*	*1 412,30*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		x2.04 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm					
45	K	751398023	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2	kus	2,000	795,60	1 591,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398023					
46	*M*	*42972306*	*mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm*	*kus*	*2,000*	*1 934,40*	*3 868,80*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		x2.05 mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm					
47	K	751510012.1	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	1,000	1 123,20	1 123,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510012.1					
48	K	751510042.2	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	7,000	846,60	5 926,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510042.2					
49	K	713vp_iz0012	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m2	5,432	260,00	1 412,32	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x					
50	*M*	*27127206*	*izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm*	*m2*	*5,432*	*535,60*	*2 909,38*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm					
	VV		(Pi*(0,16+2*0,015+2*0)*7)*1,3		5,432			
51	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,100	15 600,00	1 560,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101.1					
	D	751-3	VZT-3 zařízení vzduchotechniky				40 650,92	
52	K	751377012	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	1,000	2 288,00	2 288,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751377012					
53	*M*	*42958002*	*odsavač par komínový (digestoř) černý nerez, max. výkon 370 m3/hod*	*kus*	*1,000*	*9 256,00*	*9 256,00*	*CS ÚRS 2023 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		x3.01 odsavač par komínový (digestoř) černý nerez, max. výkon 370 m3/hod					
54	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	210,10	210,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514776*					
55	*M*	*42974004*	*stříška protidešťová s lemem Pz D 150mm*	*kus*	*1,000*	*1 048,30*	*1 048,30*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		x3.02 stříška protidešťová s lemem Pz D 150mm					
56	K	751510042.3	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	9,000	846,60	7 619,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm cca 30% potrubí - barevné úprava lakováním dle požadavku architekta (např. RAL 7016)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042.3*					
57	K	751613141	Montáž hadice pro odvod kondenzátu	kus	1,000	156,00	156,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu hadice					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613141*					
58	*M*	*48481004.1*	*hadice pro odvod kondenzátu*	*m*	*1,000*	*228,80*	*228,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		hadice pro odvod kondenzátu					
59	K	751398171.1	Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	157,00	157,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních zařízení kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398171.1*					
60	*M*	*42981937.1*	*kus kondenzační Pz D 150mm*	*kus*	*1,000*	*785,20*	*785,20*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kus kondenzační Pz D 150mm					
61	K	713vp_iz0012	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m2	8,822	260,00	2 293,72	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x					
62	*M*	*vp_iz_002*	*Tepelná izolace z minerální vlny, tl.40mm, ochrana AL. folie*	*m2*	*8,822*	*395,20*	*3 486,45*	
	PP		Tepelná a protihluková izolace tl.60mm ALS - desky z kamenné vlny (minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná v celém objemu, objemová hmotnost 60kg/m3.					
	VV		(Pi*(0,16+2*0,04+2*0)*9)*1,3		8,822			
63	K	751581211	Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 30	m2	7,327	1 607,80	11 780,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí minerální vata - požární odolnost EI 30 Minerální izolace - požární a tepelná					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581211*					
	VV		1,3*(Pi*(0,15+2*0,04+2*0)*6)*1,3		7,327			
64	K	751581356	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	910,00	910,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581356*					
65	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,100	4 316,00	431,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751101*					
	D	751-91	CHL-1 zařízení klimatizace				450 241,18	
66	K	x751721123	Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 20 vnitřních jednotek)	kus	1,000	10 400,00	10 400,00	
67	*M*	*xCH1.01*	*Zdroj chladu typu VRV, venkovní jednotka - chladící výkon 14kW*	*kus*	*1,000*	*139 599,20*	*139 599,20*	
	PP		CH1.01 Klimatizace chladící výkon 14kW jmen. příkon 3,33kW el.: 400V, 3,33kW, 16A Max.jištění (motorová charakteristika typ C)= 16 A Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 460 x 869 x 1100mm Chladivo - Typ R-32 Hladina akustického tlaku - Chlazení - Jm. 51 dBA Hladina akustického tlaku - Vytápění 52 dBA Napájení - Frekvence - Hz 50 Napájení - Fáze 3N~ Napájení - Napětí - V 380-415 Včetně kompletního prokavelování, profese elektro zajistí pouze silové připojení venkovní jednotky. Komunikace ModBus RTU Včetně montážního příslušenství a silenbloků. ŽB základ zajistí stavba.					
68	*M*	*xCH1.01.01*	*Modbus brána až pro 64 vnitř. jednotek RTU*	*kus*	*1,000*	*11 895,50*	*11 895,50*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Modbus brána až pro 64 vnitř. jednotek Modbus brána pro propojení celého systému VRV a ovládání až 64 vnitřních jednotek. Připojení za venkovní jednotku VRV systému propojení rozhraní interní komunikace VRV DIII-net s externí Modbus rozhraní (1-port F1 / F2) - rozměry: výška - 124 mm, šířka - 379 mm, hloubka - 87 mm - hmotnost: 2,1 kg - napětí 230V					
69	K	751711131	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu do 3,5 kW	kus	9,000	4 160,00	37 440,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711131*					
70	*M*	*CH1.02*	*Nástěnná klimatizační jednotka - chladící výkon 1,5kW*	*kus*	*8,000*	*14 442,50*	*115 540,00*	
	PP		Maximální výkon (chladící, topný): Qchl = 1,5 kW; Qtop = 1,7 kW Příkon (chlazení topení): Pel.chl= 0,017 kW P el.top.= 0,025 kW Rozvodné napětí: 230V 1ph A MCA= 0,3 A rozměry Š x V x H: 795 x 290 x 266 mm ; hmotnost= 12 kg akustický tlak Lp chla.= 29 - 32					
71	*M*	*CH1.03*	*Nástěnná klimatizační jednotka - chladící výkon 2kW*	*kus*	*1,000*	*15 074,80*	*15 074,80*	
	PP		Maximální výkon (chladící, topný): Qchl = 2 kW; Qtop = 2,3 kW Příkon (chlazení topení): Pel.chl= 0,019 kW P el.top.= 0,029 kW Rozvodné napětí: 230V 1ph A MCA= 0,3 A rozměry Š x V x H: 795 x 290 x 266 mm ; hmotnost= 12 kg akustický tlak Lp chla.= 29 - 33					
72	K	CH1.02-04.m03	Montáž kabelového ovladače pro vnitřní jednotky klimatizace	kus	9,000	520,00	4 680,00	
	PP		Montáž kabelového ovladače pro vnitřní jednotky klimatozace montáž prokabelování mezi jednotkou a ovladačem					
73	*M*	*CH2.05*	*Kabelový ovladač*	*kus*	*9,000*	*3 869,80*	*34 828,20*	
	PP		Kabelový ovladač v bílém provedením .Obsahuje nastaveni teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy. Další podrobnější nastaveni, jako časové režimy, omezeni funkce atd..Kabelový ovladač v bílém provedením. Obsahuje nastaveni teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy. Umožňuje místní ovládání přes Bluetooth a aplikaci chytrého telefonu. U systému VRV s chladivem R32, musí splňovat IEC 60335-2-40 (ed.7) tzn. obsahuje zvukový a vizuální alarm úniku chladiva. Včetně propojovacího kabelu.					
74	K	xCH_m_potr_1	Montáž rozvodů pro systém VRF	m	102,700	291,20	29 906,24	
	PP		Montáž rozvodů pro systém split rozvody chladiva komunikační kabeláž izolace					
75	*M*	*CH2.07*	*Rozvody Cu pro systém VRV*	*m*	*102,700*	*369,20*	*37 916,84*	
	PP		Rozvody Cu vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního karelu. Ve venkovním prostředí tepelná izolace potrubí s UV ochranou.					
	VV		1,3*(42+3+3+3+12+3+2*5+3)		102,700			
76	*M*	*CH2.08*	*Prostup obvodovou stěnouí vč. ochrany proti zatékání UV ochrana*	*soubor*	*1,000*	*1 300,00*	*1 300,00*	
	PP		kompletní vystrojení prostupu stěnou vč. opravy - chránička na prostupu - tepelná izolace chráničky - ochrana proti zatékání					
77	*M*	*CH.2.09*	*Chladivo R32*	*kg*	*2,000*	*890,20*	*1 780,40*	
	PP		Chladivo R32					
78	K	CH.1.xx5	VRV-OŽIVENÍ	kus	1,000	2 080,00	2 080,00	
	PP		VRV-OŽIVENÍ					
79	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,500	15 600,00	7 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101.1*					
	D	OST	Ostatní				91 619,17	
80	K	vp_ost001	Stavební přípomoce	hod	15,000	468,00	7 020,00	
	PP		Stavební výpomoce					
81	K	vp_ost003	Zaregulování zařízení vzduchotechniky	hod	16,000	520,00	8 320,00	
	PP		Zaregulování zařízení vzduchotechniky - včetně zaregulování zařízení 1 a 2 dle zpracované tlakové mapy pro infekční oddělení					
82	K	vp_ost005	Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení	kus	2,000	13 104,00	26 208,00	
	PP		Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení					
83	K	vp_ost006	Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení	kus	2,000	2 080,00	4 160,00	
	PP		Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení					
84	K	vp_ost007	Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál	soubor	1,000	23 816,00	23 816,00	
	PP		Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál					
85	K	vp_ost008	Vypracování protokolů o funkčních zkouškách	hod	8,000	520,00	4 160,00	
	PP		Vypracování protokolů o funkčních zkouškách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	x_ost010	Pomocná konstrukce pro kotvení vzduchotechnického potrubí v půdním prostoru	soubor	1,000	8 840,00	8 840,00	
	PP		Potrubí vedené v půdním prostoru bude osazeno na pomocné systémové konstrukci s využitím střešních patek, izolačního podkladu a nosníků. Systémové řešení pro osazení VZT potrubí.					
87	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	2,000	282,90	565,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398051					
88	*M*	*42972915x2*	*žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm*	*kus*	*2,000*	*1 412,30*	*2 824,60*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		x2.04 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm					
89	K	751514679	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	208,00	416,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514679					
90	*M*	*42981004*	*klapka kruhová regulační Pz D 160mm*	*kus*	*2,000*	*1 042,10*	*2 084,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		klapka kruhová regulační Pz D 160mm					
91	K	751510012.1	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	1,000	1 123,20	1 123,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510012.1					
92	K	751510042.2	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	1,000	846,60	846,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510042.2					
93	K	713vp_iz0012	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m2	1,552	260,00	403,52	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x					
94	*M*	*27127206*	*izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm*	*m2*	*1,552*	*535,60*	*831,25*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm					
	VV		(Pi*(0,16+2*0,015+2*0)*2)*1,3		1,552			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14c - Zařízení zdravotně technickcých instalací

KSO:	801 92 11	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **1 612 642,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 612 642,55	12,00%	193 517,11

Cena s DPH **v CZK** **1 806 159,66**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14c - Zařízení zdravotně technickcých instalací

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 612 642,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	83 888,39
1 - Zemní práce	70 650,03
4 - Vodorovné konstrukce	13 238,36
PSV - Práce a dodávky PSV	1 528 754,16
713 - Izolace tepelné	54 737,05
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	225 382,54
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	325 042,49
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	17 559,36
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty (před dodáním budou veškeré zařizovací předměty vyvzorková	688 607,02
725-P - Podružé zařizovací předměty	88 811,90
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	113 949,80
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	14 664,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14c - Zařízení zdravotně technickcých instalací

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 612 642,55**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				83 888,39	
	D	1	Zemní práce				70 650,03	
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,682	780,30	23 160,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102*					
	VV		21*((3,7+4,12)/2-3.35)*0.6		7,056			
	VV		13*((0.85+2.53)/2-0.45)*0.6		9,672			
	VV		34*((0.80+1.37)/2-0.45)*0.6		12,954			
	VV		Součet		29,682			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,708	302,00	6 555,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	303,912	22,50	6 838,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		21,708*14 'Přepočtené koeficientem množství		303,912			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	21,708	167,00	3 625,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101*					
	VV		29,682-7,974		21,708			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	45,587	307,80	14 031,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		21,708*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		45,587			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,974	157,00	1 251,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101*					
	VV		29,682-16,488-5,22		7,974			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,488	235,00	3 874,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101*					
	VV		53*(0.11+0.2)*0.6		9,858			
	VV		34*(0.125+0.2)*0.6		6,630			
	VV		Součet		16,488			
8	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*31,162*	*363,00*	*11 311,81*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		16,488*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		31,162			
	D	4	Vodorovné konstrukce				13 238,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,220	1 850,00	9 657,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111*					
	VV		(53+34)*0.1*0.6		5,220			
10	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*9,866*	*363,00*	*3 581,36*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		5,22*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		9,866			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 528 754,16	
	D	713	Izolace tepelné				54 737,05	
11	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	225,500	77,10	17 386,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211*					
	VV		80,5+22,5+43,5+12+31,5+26,5+9		225,500			
12	*M*	*63154004*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm*	*m*	*80,500*	*110,70*	*8 911,35*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm					
13	*M*	*63154005*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm*	*m*	*22,500*	*106,70*	*2 400,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm					
14	*M*	*63154006*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm*	*m*	*43,500*	*115,60*	*5 028,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm					
	VV		24+19.5		43,500			
15	*M*	*63154007*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm*	*m*	*12,000*	*124,50*	*1 494,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm					
16	*M*	*63154531*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm*	*m*	*31,500*	*129,50*	*4 079,25*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm					
17	*M*	*63154602*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm*	*m*	*26,500*	*288,50*	*7 645,25*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm					
18	*M*	*63154603*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm*	*m*	*9,000*	*303,40*	*2 730,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm					
19	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	4,000	88,60	354,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463213*					
20	*M*	*63154541*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm*	*m*	*4,000*	*360,70*	*1 442,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm					
21	K	07071R	Příplatek za montáž izolace vodovodních armatur do DN50 potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou	kus	60,000	54,40	3 264,00	
	VV		7+7+5+3+1+5+7+3+13+2+1+4+1+1		60,000			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				225 382,54	
22	K	01000	Montáž těsnících manžet pro prostupy	kus	19,000	148,20	2 815,80	
	PP		Montáž těsnících manžet pro prostupy					
	VV		6+7+6		19,000			
23	*M*	*HLE.HL8004050*	*Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon*	*kus*	*6,000*	*2 245,80*	*13 474,80*	
	PP		Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon					
	VV		4+2		6,000			
24	*M*	*HLE.HL8006375*	*Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon*	*kus*	*7,000*	*2 618,20*	*18 327,40*	
	PP		Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon					
	VV		2+5		7,000			
25	*M*	*HLE.HL800110*	*Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon*	*kus*	*6,000*	*3 260,40*	*19 562,40*	
	PP		Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon					
	VV		4+2		6,000			
26	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	53,000	420,90	22 307,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401*					
	VV		2+1+1+1		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3+3+11+4		21,000			
	VV		18+9		27,000			
	VV		Součet		53,000			
27	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	34,000	550,40	18 713,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173402*					
	VV		18+16		34,000			
28	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	5,000	616,50	3 082,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174004*					
	VV		5		5,000			
29	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	2,000	763,80	1 527,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174005*					
30	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	4,500	615,60	2 770,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174024*					
	VV		1.5+3		4,500			
31	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	18,000	771,70	13 890,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025*					
	VV		1+3		4,000			
	VV		3+1+3		7,000			
	VV		3+1+3		7,000			
	VV		Součet		18,000			
32	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	31,000	533,50	16 538,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174041*					
	VV		2.5+8+2.5+1.5+2		16,500			
	VV		2+1+3+1+2+3+2.5		14,500			
	VV		Součet		31,000			
33	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	10,000	519,70	5 197,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042*					
	VV		2+2+1.5		5,500			
	VV		1.5+1.5		3,000			
	VV		1.5		1,500			
	VV		Součet		10,000			
34	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	24,000	573,00	13 752,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043*					
	VV		1+1+3.5+3+2		10,500			
	VV		1.5+3+3+0.5+0.5+1		9,500			
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		24,000			
35	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	9,500	654,10	6 213,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044*					
	VV		1.5+1		2,500			
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		9,500			
36	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	6,000	844,80	5 068,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045*					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		6,000			
37	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	4,000	431,80	1 727,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174063*					
	VV		2+2		4,000			
38	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	96,60	579,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104*					
	VV		1+2+1+2		6,000			
39	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	106,70	640,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105*					
	VV		4+1+1		6,000			
40	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	5,000	129,50	647,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194107*					
	VV		3+2		5,000			
41	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	7,000	159,10	1 113,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109*					
	VV		1+2+1+1+2		7,000			
42	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50 ostatní typ	kus	8,000	177,80	1 422,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 40/50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211911*					
	VV		5+1+1+1		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	*M*	*HLE.HL310PRBLUE*	*Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem (suchý sifon),123x123mm/115x115mm (VP)*	*kus*	*5,000*	*1 541,30*	*7 706,50*	
	PP		Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem (suchý sifon),123x123mm/115x115mm.					
44	*M*	*HLE.HL310PRBLUEG*	*Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU (suchý sifon), litina 150x150mm/litina137x137mm. (L15) - (VP1)*	*kus*	*1,000*	*1 541,30*	*1 541,30*	
	PP		Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU (suchý sifon), litina 150x150mm/litina137x137mm. (L15)					
45	*M*	*HLE.HL317*	*Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast 147x147mm/ nerez 138x138mm, sítko; min. HYDRAULICKÁ KAPACITA 1,7 l/s (VP2)*	*kus*	*1,000*	*3 088,50*	*3 088,50*	
	PP		Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast 147x147mm/ nerez 138x138mm, sítko min. HYDRAULICKÁ KAPACITA 1,7 l/s					
46	*M*	*HLE.HL3100T*	*Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem a s nezámrznou zápachovou klapkou, 145x145mm/138x138mm (BV)*	*kus*	*1,000*	*2 949,20*	*2 949,20*	
	PP		Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem a s nezámrznou zápachovou klapkou, 145x145mm/138x138mm					
47	K	721212127	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	13 436,80	13 436,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212127*					
48	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	14,000	102,80	1 439,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721229111*					
	VV		1+8+2+2+1		14,000			
49	*M*	*HLE.HL136N*	*Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku*	*kus*	*1,000*	*933,70*	*933,70*	
	PP		Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku					
50	*M*	*HLE.HL138N*	*Podomítková zápachová uzávěrka ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, kryt bílý 110x110mm*	*kus*	*8,000*	*900,10*	*7 200,80*	
	PP		Podomítková zápachová uzávěrka ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, kryt bílý 110x110mm					
51	*M*	*HLE.HL21.2*	*Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav*	*kus*	*2,000*	*529,30*	*1 058,60*	
	PP		Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav					
52	*M*	*HLE.HL406*	*Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky v kombinaci s výtokovým ventilem 1/2“, 180x110mm*	*kus*	*2,000*	*1 136,20*	*2 272,40*	
	PP		Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky v kombinaci s výtokovým ventilem 1/2“, 180x110mm					
53	*M*	*HLE.HL400ECO*	*Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky*	*kus*	*1,000*	*938,60*	*938,60*	
	PP		Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky					
54	K	721274123	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	3,000	564,20	1 692,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274123*					
55	K	721274125	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	1,000	200,60	200,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274125*					
56	K	7212210R	Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	
	PP		Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci - vyfrézování drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
57	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	201,000	30,50	6 130,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		53+34+5+2+4.5+18+31+10+24+9.5+6+4		201,000			
58	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,259	848,60	219,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101*					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				325 042,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	4,000	675,80	2 703,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130233*					
	VV		VE ZDI					
	VV		2+2		4,000			
60	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	27,000	702,50	18 967,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130234*					
	VV		VOLNĚ					
	VV		14+4+3+3		24,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		V KCI					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		27,000			
61	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	139,000	441,70	61 396,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002*					
	VV		ve zdi					
	VV		4.5+2+1		7,500			
	VV		4+2+1+3+2+2+3.5+4+2+1+4		28,500			
	VV		3+3+4.5+4+2+2+4		22,500			
	VV		Mezisoučet		58,500			
	VV		volně					
	VV		3.5+13+18		34,500			
	VV		3+8.5+1+7		19,500			
	VV		7.5+5.5*2+8		26,500			
	VV		Mezisoučet		80,500			
	VV		Součet		139,000			
62	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	76,000	542,50	41 230,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175003*					
	VV		ve zdi					
	VV		1.5+2		3,500			
	VV		4.5+4		8,500			
	VV		4+3+3		10,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		volně					
	VV		S.V.					
	VV		3.5+5+5.5+2.5+2+4		22,500			
	VV		Mezisoučet		22,500			
	VV		T.V. + C.T.V.					
	VV		5+2.5+2+4+6*2+6		31,500			
	VV		Mezisoučet		31,500			
	VV		Součet		76,000			
63	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	46,000	648,10	29 812,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175004*					
	VV		volně					
	VV		S.V.					
	VV		1+7+7.5+4		19,500			
	VV		Mezisoučet		19,500			
	VV		T.V. + C.T.V.					
	VV		1+7+7+7.5+4		26,500			
	VV		Mezisoučet		26,500			
	VV		Součet		46,000			
64	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	27,000	786,40	21 232,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175005*					
	VV		ve zdi					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		volně					
	VV		S.V.					
	VV		7+2+3		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		T.V. + C.T.V.					
	VV		1+3+3+2		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		27,000			
65	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	58,500	79,90	4 674,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181221*					
66	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	35,000	88,70	3 104,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181222*					
	VV		4+3+22+6		35,000			
67	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	40,000	53,20	2 128,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182011*					
68	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	27,000	56,70	1 530,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182012*					
69	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32	m	23,000	64,10	1 474,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182013*					
70	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí D 40	m	7,000	107,70	753,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182014*					
71	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	23,000	229,20	5 271,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111*					
	VV		2*(1+2+1+2+1)		14,000			
	VV		1+2+1+1+2+2		9,000			
	VV		Součet		23,000			
72	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem	kus	2,000	274,70	549,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220112*					
73	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	6,000	456,50	2 739,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121*					
	VV		1+1+2+1+1		6,000			
74	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	7,000	298,40	2 088,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224115*					
75	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	7,000	400,20	2 801,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224116*					
76	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	kus	1,000	55,80	55,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722229101*					
77	*M*	*6000005113*	*Ventil nezámrzný 1/2"×415 mm s rukojetí, s přípojkou na hadici*	*kus*	*1,000*	*3 112,20*	*3 112,20*	
78	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	5,000	416,00	2 080,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231073*					
79	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	3,000	730,20	2 190,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231075*					
80	K	722231083	Ventil zpětný G 3/4" PN 16 do 90°C (EV, třídy 2 - dle ČSN EN 1717)	kus	1,000	1 768,50	1 768,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231083*					
81	K	722231085	Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C (EV, třídy 2 - dle ČSN EN 1717)	kus	1,000	3 428,40	3 428,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 5/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231085*					
82	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"	kus	2,000	460,40	920,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231142*					
83	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	301,40	1 507,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232043*					
84	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	437,70	3 063,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232044*					
85	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	623,50	1 870,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232045*					
86	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	13,000	852,70	11 085,10	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232046					
87	K	722232104	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C s vnějším a vnitřním závitem	kus	2,000	475,30	950,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnější a vnitřní závit G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232104					
88	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	300,60	300,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234264					
89	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"	kus	5,000	132,40	662,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722239102					
90	*M*	*42241016*	*Ventil vyvažovací DN20 (3/4"), 2x samotěsnící měřící vsuvky*	*kus*	*4,000*	*2 153,80*	*8 615,20*	*CS ÚRS 2024 02*
91	*M*	*X722123*	*Centrální směšovací ventil (výstupní teplota 55°C)*	*kus*	*1,000*	*6 372,60*	*6 372,60*	
	PP		Centrální směšovací ventil s bezpečnostní pojistkou proti opaření při výpadku studené vody, integrovaná filtrační sítka,zpětné klapky,přesnost směšování ± 1°C,min. teplotní rozdíl vstupy/výstup 10° Požadovaný průtok v min. rozsahu 5 - 65 l/min.					
92	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4"	kus	1,000	169,90	169,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722239104					
93	*M*	*X722121*	*Filtr se zpětným proplachem 5/4" (Vestavěný filtr: 100 µm)*	*kus*	*1,000*	*8 398,00*	*8 398,00*	
	PP		Filtr se zpětným proplachem zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody. Filtry jsou osazené novou patentovanou technologií "double spin" zaručující bezproblémový chod a maximalizující účinnost při zpětném proplachu. Certifikace výrobku: DIN/DVGW-approved Médium: Voda Materiál tělesa: mosaz Vestavěný filtr: 100 µm Zpětný proplach sítka filtruano Montážní poloha: vodorovná Další popis: - Technologie "Double Spin" je dodávána jen pro velikosti od 1/2" do 11/4". - Nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachování sítka - Systém zpětného proplachu chráněn patentem - umožňuje rychlé a kvalitní čištění filtru při malé spotřebě vody - Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu - Bajonetové připojení umožňuje jednoduché a rychlé nasazení jednotky pro automatický proplach - Velká plocha sítka					
94	*M*	*X722122*	*Automatická jednotka zpětného proplachu pro vodovodní filtry (230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem)*	*kus*	*1,000*	*3 458,00*	*3 458,00*	
95	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	10 966,80	10 966,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722250133					
96	K	722262212	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	1 067,00	1 067,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2" x 110 mm Qn 1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722262212					
97	K	722262301	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 1"x 105 mm Qn 2,5 m3/h vertikální	kus	1,000	2 618,20	2 618,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 1"x 105 mm Qn 2,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722262301					
98	*M*	*3880103R*	*M-BUS modul pro vodoměry (příslušenství dodávaných vodoměrů)*	*kus*	*2,000*	*1 136,20*	*2 272,40*	
	PP		M-BUS modul pro vodoměry (příslušenství dodávaných vodoměrů)					
99	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	31,000	63,00	1 953,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226					
	VV		4+27		31,000			
100	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	319,000	55,40	17 672,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
	VV		288+31		319,000			
101	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	288,000	62,40	17 971,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246*					
	VV		139+76+46+27		288,000			
102	K	722303R	Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	
	PP		Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení istalace potrubí					
103	K	722304R	Vyvážení cirkulace teplé vody	kpl	1,000	2 470,00	2 470,00	
104	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,507	755,90	383,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101*					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				17 559,36	
105	K	724231128	Příslušenství domovních vodáren měřící tlakoměr deformační	soubor	1,000	2 381,60	2 381,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příslušenství domovních vodáren měřící tlakoměr deformační					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724231128*					
106	K	724233014	Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 25 l + průtočná 3/4" připojovací armatura	soubor	1,000	6 052,80	6 052,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 25 l					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724233014*					
107	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	1,000	1 175,20	1 175,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732429212*					
108	*M*	*GRS.99411150*	*Cirkulační čerpadlo rozvodu teplé vody (dopravní výšky 3,0 m; průtok 1,8 m3/hod; inteligentní řízení) - specifikace viz. technická zpráva ZTI*	*kus*	*1,000*	*6 760,00*	*6 760,00*	
109	K	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	2,000	313,00	626,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo s pevným stonkem a jímkou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734419111*					
110	*M*	*55128018*	*teploměr axiální 0-120°C zadní napojení 1/2" s jímkou D 80/dl 50mm*	*kus*	*2,000*	*274,60*	*549,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		teploměr axiální 0-120°C zadní napojení 1/2" s jímkou D 80/dl 50mm					
111	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,010	1 456,00	14,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998724101*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty (před dodáním budou veškeré zařizovací předmět				688 607,02	
112	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	5,000	1 674,40	8 372,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125*					
	VV		2+3		5,000			
113	*M*	*64236091*	*mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný*	*kus*	*2,000*	*3 640,00*	*7 280,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
114	*M*	*64236051*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované*	*kus*	*3,000*	*7 009,60*	*21 028,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované					
115	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	5,000	183,00	915,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119131*					
	VV		2+3		5,000			
116	*M*	*55167399*	*sedátko klozetové duroplastové bílé*	*kus*	*2,000*	*1 154,40*	*2 308,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		sedátko klozetové duroplastové bílé					
117	*M*	*55167390*	*sedátko klozetové duroplastové pro handicapované*	*kus*	*3,000*	*585,50*	*1 756,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		sedátko klozetové duroplastové pro handicapované					
118	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	7,000	1 747,20	12 230,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219102*					
	VV		4+1+2		7,000			
119	*M*	*64211045*	*umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm*	*kus*	*4,000*	*1 560,00*	*6 240,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm					
	VV		1+2+1		4,000			
120	*M*	*64221001*	*umývátko keramické stěnové bílé 450x340mm*	*kus*	*1,000*	*2 496,00*	*2 496,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		umývátko keramické stěnové bílé 450x340mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	*M*	*64211023*	*umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm*	*kus*	*2,000*	*2 797,60*	*5 595,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm					
122	K	725222116	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm	soubor	1,000	12 064,00	12 064,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1700x700 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725222116*					
123	K	725229104	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,000	3 785,60	3 785,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725229104*					
124	*M*	*XX521500YY*	*KOUPACÍ SPECIÁLNÍ SYSTÉM - 1 900 mm (75") + SYSTÉM HYDROMASSAGE - PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ*	*kus*	*1,000*	*470 602,10*	*470 602,10*	
	PP		DOPLNĚNÝ O VOLITELNÉ PŘISLUŠENSTVÍ - SYSTÉM HYDROMASSAGE - PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ					
125	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	1,000	2 111,20	2 111,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244904*					
126	*M*	*5549506X*	*Sprchové dveře do niky šířky 1200 mm, posuvné dveře, s bezpečnostním neprůhledným sklem*	*kus*	*1,000*	*13 000,00*	*13 000,00*	
	PP		rozměr: 120 cm typové provedení: otočitelný výrobek (L/P) barevné provedení: rám - lesklý chrom; madla v provedení lesklý chrom výplň z bezpečnostního skla: 6 mm; Grape výška výrobku: 190 cm					
127	K	725331112	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm	soubor	2,000	6 427,20	12 854,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725331112*					
128	K	725813111	Ventil rohový včetně připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	16,000	297,40	4 758,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111*					
	VV		7*2+2		16,000			
129	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,000	381,70	763,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829101*					
130	*M*	*55143971X*	*baterie dřezová páková nástěnná s ústím 200mm (max. průtok 6 l/min.)*	*kus*	*2,000*	*6 871,20*	*13 742,40*	
131	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	1,000	288,10	288,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829111*					
132	*M*	*X5514397*	*baterie dřezová páková stojánková otočná s omezovačem max. teploty (max. průtok 6 l/min.)*	*kus*	*1,000*	*4 669,70*	*4 669,70*	
	PP		dřezová stojánková baterie, výtoku 145mm, délka výtoku 220mm, standardní perlátor, keramické destičky, kovová páka, nastavení max. teploty, možnost omezení stávajícího průtoku ,PEX přívodní hadičky 3/8"					
133	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	7,000	217,40	1 521,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829131*					
134	*M*	*X5143981*	*Stojánková umyvadlová páková baterie s omezovačem max. teploty (max. průtok 6 l/min.)*	*kus*	*4,000*	*3 581,10*	*14 324,40*	
	PP		umyvadlová stojánková baterie s úspornou kartuší,standardní perlátor,keramické destičky, kovová páka, nastavení max. teploty,možnost omezení stávajícího průtoku,přívodní hadičky PEX 3/8"					
	VV		4		4,000			
135	*M*	*X5143982*	*Stojánková umyvadlová páková baterie s prodlouženou pákou s omezovačem max. teploty (max. průtok 6 l/min.)*	*kus*	*3,000*	*3 581,10*	*10 743,30*	
	PP		Stojánková baterie, prodloužená kovová páka,možnost nastavení max. teploty vody, keramické destičky,flexibilní PEX hadičky 3/8"					
	VV		1+2		3,000			
136	K	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2" ostatní typ	soubor	1,000	434,70	434,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Baterie vanové montáž ostatních typů nástěnných nebo stojánkových G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725839101*					
137	*M*	*X5514560*	*Vanová termostatická baterie s blokací max. teploty vody (max. průtok 8 l/min.)*	*kus*	*1,000*	*10 127,50*	*10 127,50*	
	PP		Vanová termostatická baterie,otáčením ovládací páky z pravé na levou stranu dochází k výtoku a zároveň k plynulému nastavení teploty,prevence proti legionele - hladké vnitřní stěny baterie, přepínač na sprchu, blokace max.teploty vody, připojovací etážky s integrovanou uzávěrou vody (max. průtok 8 l/min.)					
138	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	3,000	560,60	1 681,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849413*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	*M*	*X5514553*	*Sprchová sekvenční termostatická baterie s blokací max. teploty vody (max. průtok 8 l/min.)*	*kus*	*3,000*	*9 114,80*	*27 344,40*	
	PP		Sprchová sekvenční termostatická baterie,otáčením ovládací páky z pravé na levou stranu dochází k výtoku a zároveň k plynulému nastavení teploty,prevence proti legionele - hladké vnitřní stěny baterie- automatický výtok vody ze sprchové hadice - ochrana při dotyku s povrchem baterie (vždy chladné tělo) blokace max.teploty vody, připojovací etážky s integrovanou uzávěrou vody (max. průtok 8 l/min.)					
140	*M*	*X5514554*	*Sprchová tyč délka 700mm,sprchová PVC hadice 1,5m, ruční sprcha*	*kus*	*4,000*	*1 881,40*	*7 525,60*	
141	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	3,000	710,30	2 130,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861312*					
	VV		1+2		3,000			
142	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	402,50	402,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725862103*					
143	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	4,000	189,30	757,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101*					
144	*M*	*55162001*	*Umyvadlový sifon 5/4"-32 mm, chrom, mosaz*	*kus*	*4,000*	*791,40*	*3 165,60*	*CS ÚRS 2024 02*
145	K	X725348	Nastavení max. teploty a průtoku baterií a splachovačů	kus	21,000	57,20	1 201,20	
	VV		2+1+7+1+3+5+2		21,000			
146	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,415	925,60	384,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725101*					
	D	725-P	Podružé zařizovací předměty				88 811,90	
147	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	11,000	236,10	2 597,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291668*					
	VV		4+3+2+1+1		11,000			
148	*M*	*SNL.SLZM13*	*Madlo pevné, dl.500mm, nerez-mat.(svislé) (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*4,000*	*2 891,20*	*11 564,80*	
	VV		1+2+1		4,000			
149	*M*	*SNL.SLZM03DX*	*Madlo pevné, dl.800 mm,nerez - mat (vodorovné) (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*3,000*	*3 068,00*	*9 204,00*	
150	*M*	*SNL.SLZM02DX*	*Madlo pevné, dl.600 mm,nerez - mat (vodorovné) (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*2,000*	*1 577,70*	*3 155,40*	
151	*M*	*SNL.SLZM09DX*	*Madlo pevné, dl.600 mm,nerez - mat (svislé) (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*1,000*	*2 142,40*	*2 142,40*	
152	*M*	*SNL.SLZM10DX*	*Madlo pevné, dl.1200 mm,nerez - mat (vodorovné) (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*1,000*	*3 068,00*	*3 068,00*	
153	K	725291669	Montáž madla invalidního krakorcového	kus	4,000	245,40	981,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291669*					
154	*M*	*SNL.SLZM03*	*Madlo pevné, dl.550mm, nerez-mat.(vodorovné) (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*4,000*	*1 736,80*	*6 947,20*	
	VV		2*2		4,000			
155	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	5,000	254,80	1 274,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291670*					
156	*M*	*SNL.SLZM03SDX*	*Madlo sklopné, dl.830mm,nerez - mat (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*3,000*	*3 671,20*	*11 013,60*	
157	*M*	*SNL.SLZM05SDX*	*Madlo sklopné, dl.450mm,nerez - mat (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*2,000*	*3 276,00*	*6 552,00*	
158	K	725291662	Montáž sedačky do sprchy	kus	2,000	465,90	931,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291662*					
159	*M*	*55147082*	*sedátko sklopné do sprchy s opěrnou nohou nerez mat 440x450x460mm (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*2,000*	*5 616,00*	*11 232,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		sedátko sklopné do sprchy s opěrnou nohou nerez mat 440x450x460mm					
160	K	725-P_0M	Montáž podružných zařizovacích předmětů	kpl	1,000	3 640,00	3 640,00	
	PP		Montáž podružných zařizovacích předmětů vč. jejich rozmístění v objektu					
161	*M*	*725_PZP_10*	*Zrcadlo výklopné pro invalidy*	*kus*	*3,000*	*4 836,00*	*14 508,00*	
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				113 949,80	
162	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí (max. objem splachovací vody 6l, max. průměrný objem splach. vody 3,75 l)	soubor	2,000	9 640,80	19 281,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041					
163	K	726131043	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí (max. objem splachovací vody 6l, max. průměrný objem splach. vody 3,75 l)	soubor	3,000	19 094,40	57 283,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131043					
164	K	72613104X	Instalační předstěna pro VÝLEVKU závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	6 037,20	12 074,40	
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
165	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	7,000	291,10	2 037,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001					
166	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	7,000	982,80	6 879,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002					
167	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	7,000	178,90	1 252,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011					
168	*M*	*55281794*	*tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody*	*kus*	*4,000*	*1 805,40*	*7 221,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody					
	VV		2+2		4,000			
169	*M*	*ALP.MPO10*	*Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé, zabudování: do zdi*	*kus*	*3,000*	*2 600,00*	*7 800,00*	
	PP		Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé, zabudování: do zdi					
170	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,129	925,60	119,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726111					
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				14 664,00	
171	K	727111044	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 65 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	1,000	1 196,00	1 196,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 65					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727111044					
172	K	72721321X	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace do D 63 mm stropem - požární odolnost EI 90	kus	7,000	1 092,00	7 644,00	
173	K	727222003	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	2 662,40	2 662,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727222003					
174	K	727222007	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	3 161,60	3 161,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727222007					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14d_1 - Zařízení silnproudé elektrotechniky

KSO:	8019211	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025

Zadavatel:	IČ:	70890749
Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:	IČ:	608 38 531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:	IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **1 036 884,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 036 884,31	12,00%	124 426,12

Cena s DPH **v CZK** **1 161 310,43**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14d_1 - Zařízení silnproudé elektrotechniky

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 036 884,31**
PSV - Práce a dodávky PSV	939 956,31
741 - Elektroinstalace - silnoproud	844 853,51
742 - Elektroinstalace - drátěný žlab	95 102,80
M - Práce a dodávky M	96 928,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14d_1 - Zařízení silnproudé elektrotechniky

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 036 884,31**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				939 956,31	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				844 853,51	
1	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	45,000	25,30	1 138,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002					
2	*M*	*34571093*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m*	*m*	*45,000*	*20,30*	*913,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m					
	VV		25+20		45,000			
3	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	550,000	28,60	15 730,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110042					
4	*M*	*34571377*	*trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*550,000*	*15,60*	*8 580,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm					
	VV		550		550,000			
5	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	320,000	24,50	7 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001					
6	*M*	*34571450*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*kus*	*320,000*	*14,00*	*4 480,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
	VV		320		320,000			
7	K	X741112001.1	Montáž krabice pro zapuštěné osvětlení	kus	67,000	119,60	8 013,20	
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
8	*M*	*X34571450*	*krabice pro osvětlení do podhledu pod izlaci*	*kus*	*67,000*	*306,80*	*20 555,60*	
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
	VV		67		67,000			
9	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	30,000	57,20	1 716,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112021					
10	*M*	*34571482*	*krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm*	*kus*	*30,000*	*36,40*	*1 092,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm					
	VV		30		30,000			
11	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	250,000	19,40	4 850,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001					
12	*M*	*X34411101*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x2,5mm2*	*m*	*165,000*	*26,50*	*4 372,50*	
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2					
	VV		50+25+60+30		165,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	*M*	*X34411101.1*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x4mm2*	*m*	*50,000*	*32,20*	*1 610,00*	
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2					
	VV		50		50,000			
14	*M*	*34111101*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2*	*m*	*40,250*	*41,60*	*1 674,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2					
	VV		35		35,000			
	VV		35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		40,250			
15	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	40,000	21,10	844,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120003*					
16	*M*	*34111103*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x16mm2*	*m*	*46,000*	*89,40*	*4 112,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x16mm2					
	VV		40		40,000			
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000			
17	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	35,000	22,90	801,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120005*					
18	*M*	*34111104*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x25mm2*	*m*	*40,250*	*114,40*	*4 604,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x25mm2					
	VV		35		35,000			
	VV		35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		40,250			
19	K	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	160,000	20,60	3 296,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122021*					
20	*M*	*34111280*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 4x1,5mm2*	*m*	*184,000*	*57,20*	*10 524,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 4x1,5mm2					
	VV		160		160,000			
	VV		160*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		184,000			
21	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	380,000	22,90	8 702,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031*					
22	*M*	*34111296*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x2,5mm2*	*m*	*120,750*	*63,40*	*7 655,55*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x2,5mm2					
	VV		35+40+10+20		105,000			
	VV		105*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		120,750			
23	*M*	*34111295*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x1,5mm2*	*m*	*276,000*	*44,70*	*12 337,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x1,5mm2					
	VV		240		240,000			
	VV		240*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		276,000			
24	*M*	*34111094*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*	*m*	*34,500*	*43,70*	*1 507,65*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2					
	VV		30		30,000			
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500			
25	*M*	*RMAT0022*	*Kabel H07RN-F 5Gx2,5*	*m*	*5,000*	*68,60*	*343,00*	
	PP		Kabel H07RN-F 5Gx6					
26	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	67,000	26,50	1 775,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122032					
27	*M*	*34111297*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x4mm2*	*m*	*40,250*	*112,30*	*4 520,08*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x4mm2					
	VV		35		35,000			
	VV		35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		40,250			
28	*M*	*34111298*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x6mm2*	*m*	*36,800*	*145,60*	*5 358,08*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x6mm2					
	VV		12+20		32,000			
	VV		32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		36,800			
29	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	2 150,000	26,50	56 975,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122122					
30	*M*	*34111258*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2*	*m*	*800,000*	*28,10*	*22 480,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2					
	VV		800		800,000			
31	*M*	*34111259*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2*	*m*	*1 552,500*	*39,50*	*61 323,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2					
	VV		1350		1 350,000			
	VV		1350*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 552,500			
32	K	741122131	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	40,000	27,90	1 116,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122131					
33	*M*	*34111351*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 4x1,5mm2*	*m*	*46,000*	*64,50*	*2 967,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 4x1,5mm2					
	VV		40		40,000			
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000			
34	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	686,000	56,50	38 759,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132103					
	VV		343*2		686,000			
35	K	741132128	Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	28,000	69,40	1 943,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132128					
	VV		14*2		28,000			
36	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	20,000	105,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132145					
	VV		10*2		20,000			
37	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	112,30	449,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132146					
38	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	2,000	364,00	728,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002					
39	*M*	*RMAT0001.1*	*RH1.1 vestavná ocelvoplechová rozvodnice 147 modulů 7x21, 710x1150x150, včetně příslušenství, IP40*	*kus*	*1,000*	*7 748,00*	*7 748,00*	
40	*M*	*RMAT0001.2*	*RH2.1 - nástěná plastová rozvodnice 4x12 modulů 641x335x150, včetně příslušenství*	*kus*	*1,000*	*4 139,20*	*4 139,20*	
41	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*65,000*	*30,20*	*1 963,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rámeček jednonásobný					
	VV		65		65,000			
42	*M*	*34539060*	*rámeček dvojnásobný*	*kus*	*21,000*	*54,10*	*1 136,10*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rámeček dvojnásobný					
43	*M*	*34539061*	*rámeček trojnásobný*	*kus*	*10,000*	*78,00*	*780,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rámeček trojnásobný					
	VV		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	*M*	*34539063*	*rámeček pětinásobný*	*kus*	*3,000*	*124,80*	*374,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rámeček pětinásobný					
	VV		3		3,000			
45	*M*	*34539062*	*rámeček čtyřnásobný*	*kus*	*1,000*	*99,80*	*99,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rámeček čtyřnásobný					
46	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	98,80	98,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310031*					
47	*M*	*34535071*	*spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky*	*kus*	*1,000*	*205,90*	*205,90*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky					
48	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	23,000	36,10	830,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310101*					
49	*M*	*34539010*	*přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky*	*kus*	*23,000*	*150,80*	*3 468,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky					
	VV		2+15+6		23,000			
50	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	10,000	41,50	415,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310121*					
51	*M*	*34539012*	*přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky*	*kus*	*9,000*	*197,60*	*1 778,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky					
	VV		1+7+1		9,000			
52	*M*	*X34539012*	*přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky IP44*	*kus*	*1,000*	*223,60*	*223,60*	
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky					
	VV		1		1,000			
53	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	16,000	41,50	664,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310122*					
54	*M*	*34539016*	*přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky*	*kus*	*15,000*	*156,00*	*2 340,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky					
	VV		11+2+2		15,000			
55	*M*	*x34539016.1*	*přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky IP44*	*kus*	*1,000*	*238,20*	*238,20*	
	PP		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky					
	VV		1		1,000			
56	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	11,000	46,60	512,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310126*					
57	*M*	*34539014*	*přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky*	*kus*	*11,000*	*208,00*	*2 288,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky					
58	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	15,000	41,50	622,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310221*					
59	*M*	*RMAT0015*	*žaluuziový spínač 1+0*	*kus*	*14,000*	*270,40*	*3 785,60*	
	VV		12+2		14,000			
60	*M*	*RMAT0016*	*žaluziový spínač 1+0, 1+0*	*kus*	*1,000*	*223,60*	*223,60*	
61	K	741310412	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	3,000	144,60	433,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310412*					
62	*M*	*34535110*	*spínač stiskací vestavný trojpólový v krytu IP65 25A*	*kus*	*3,000*	*603,20*	*1 809,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A					
	VV		3		3,000			
63	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	4,000	197,60	790,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311004*					
64	*M*	*40461058*	*čidlo pohybové a prezenční stropní 360°*	*kus*	*4,000*	*925,60*	*3 702,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		čidlo pohybové a prezenční stropní 360°					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus	1,000	161,20	161,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311071*					
66	*M*	*1000302452*	*Tlačítko požární GEWISS GW42201, osvětlení, IP55, červené Gewiss*	*kus*	*1,000*	*811,20*	*811,20*	
	PP		Tlačítko požární GEWISS GW42201, osvětlení, IP55, červené Gewiss					
67	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	103,000	67,10	6 911,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313001*					
68	*M*	*34555241*	*přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*65,000*	*140,40*	*9 126,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
	VV		64+1		65,000			
69	*M*	*X34555241*	*přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky, s výčkem, IP44*	*kus*	*3,000*	*223,60*	*670,80*	
	PP		přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
	VV		3		3,000			
70	*M*	*34555244*	*přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*9,000*	*1 237,60*	*11 138,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
	VV		6+3		9,000			
71	*M*	*34555243*	*zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky*	*kus*	*26,000*	*211,10*	*5 488,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky					
	VV		14+4+2+6		26,000			
72	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	5,000	104,00	520,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082*					
73	*M*	*34555233*	*zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky*	*kus*	*5,000*	*218,40*	*1 092,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky					
	VV		5		5,000			
74	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	52,000	103,50	5 382,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105*					
75	*M*	*35822107*	*jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*2,000*	*140,40*	*280,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH1.1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
76	*M*	*10.840.347*	*Odpínač 1 válcových pojistek DO 32A*	*kus*	*1,000*	*103,00*	*103,00*	
	VV		RH1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		RH1.2					
	VV		Součet		1,000			
77	*M*	*1137559*	*POJISTKA GG 10X38 6A*	*kus*	*1,000*	*46,80*	*46,80*	
78	*M*	*35822117*	*jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*3,000*	*161,20*	*483,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH1.1					
	VV		3		3,000			
	VV		RH1.2					
	VV		Součet		3,000			
79	*M*	*35822111*	*jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*34,000*	*95,70*	*3 253,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH1.1					
	VV		32		32,000			
	VV		RH1.2					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		34,000			
80	*M*	*1998115*	*Signalizační kontakt*	*kus*	*9,000*	*374,40*	*3 369,60*	
	PP		Signalizační kontakt iOF A9A26905					
	VV		RH1.1					
	VV		9		9,000			
	VV		RH1.2					
	VV		Součet		9,000			
81	*M*	*X35822634*	*spoušť vypínací, AC/DC 230V*	*kus*	*2,000*	*2 548,00*	*5 096,00*	
	PP		spoušť vypínací (podnapěťová), AC/DC 230					
	VV		RH1.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		RH1.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
82	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	18,000	131,00	2 358,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320135					
83	*M*	*10.841.841*	*Chránič 10C/1N/0,03, typ A*	*kus*	*9,000*	*2 173,60*	*19 562,40*	
	VV		RH1.1					
	VV		9		9,000			
	VV		RH1.2					
	VV		Součet		9,000			
84	*M*	*35829006*	*chránič proudový 4 pólový 25A typ A 0,03A*	*kus*	*1,000*	*748,80*	*748,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		chránič proudový 4 pólový 25A typ A 0,03A					
	VV		RH1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		RH1.2					
	VV		Součet		1,000			
85	*M*	*35829007*	*chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A*	*kus*	*6,000*	*988,00*	*5 928,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A					
	VV		RH1.1					
	VV		5+1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
86	*M*	*10.841.922*	*Chránič 16B/1N/0,03, typ A*	*kus*	*2,000*	*1 196,00*	*2 392,00*	
	VV		RH1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		RH1.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
87	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	8,000	193,40	1 547,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320165					
88	*M*	*35822170*	*jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*572,00*	*572,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		RH1.2					
	VV		Součet		1,000			
89	*M*	*35822154*	*jistič 3-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*717,60*	*717,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 3-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RFVE					
	VV		1		1,000			
90	*M*	*35822160*	*jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*514,80*	*514,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		RH1.2					
	VV		Součet		1,000			
91	*M*	*35822158*	*jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*436,80*	*436,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		RH1.2					
	VV		Součet		1,000			
92	*M*	*35822166*	*jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*546,00*	*546,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		RH1.2					
	VV		Součet		1,000			
93	*M*	*35822401*	*jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*442,00*	*442,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	*M*	*35822402*	*jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*473,20*	*473,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		RH1.2					
	VV		Součet		1,000			
95	*M*	*35822403*	*jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*457,60*	*457,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	259,00	259,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320175					
97	*M*	*X35822186*	*vypínač 3-pólový 40 A*	*kus*	*1,000*	*780,00*	*780,00*	
	PP		jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	741322011	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	2,000	161,20	322,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 35 kA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322011					
99	*M*	*10.566.274*	*SALTEK Svodič I+II FLP-12,5 V/3 bleskových proudů, varistorový*	*kus*	*2,000*	*3 692,00*	*7 384,00*	
	PP		SALTEK Svodič I+II FLP-12,5 V/3 bleskových proudů, varistorový					
	VV		RH1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		RH1.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
100	K	741330031	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 16 A se zapojením vodičů	kus	6,000	58,20	349,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 16 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330031					
101	*M*	*RMAT0025*	*časové rele se spožděním pod vypínač*	*kus*	*3,000*	*572,00*	*1 716,00*	
102	*M*	*RMAT0026*	*stykač střídavý 230V/16A 1Z+1V*	*kus*	*1,000*	*821,60*	*821,60*	
	VV		RH1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	*M*	*35826007*	*relé časové digitální s týdením režimem*	*kus*	*2,000*	*1 508,00*	*3 016,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		relé časové digitální					
	VV		RH1.1					
	VV		2		2,000			
	VV		RH1.2					
	VV		Součet		2,000			
104	*M*	*RMAT0026.1*	*stykač střídavý /230V/40A 4Z*	*kus*	*1,000*	*2 059,20*	*2 059,20*	
	VV		RH1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	K	210160682	Montáž elektroměrů třífázových se zapojením vodičů	kus	1,000	157,00	157,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž měřicích přístrojů, bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210160682					
106	*M*	*RMAT0028*	*3F elektroměr přímé měření do 100A, M-bus výstup*	*kus*	*1,000*	*3 005,60*	*3 005,60*	
	PP		elektroměr					
107	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	28,000	223,60	6 260,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372061					
108	*M*	*RMAT0002*	*C- LED svítdlo kruhové, zavěšené pr 550mm, 46W, 7710lm, 4000K, IP40, včetně závěsného systému*	*kus*	*4,000*	*7 165,60*	*28 662,40*	
	VV		4		4,000			
109	*M*	*RMAT0002.1*	*C1 - LED svítdlo kruhové, přisazné pr 550mm, 46W, 7710lm, 4000K, IP40, černé*	*kus*	*4,000*	*6 489,60*	*25 958,40*	
	VV		4		4,000			
110	*M*	*RMAT0003*	*B - LED svítdlo kruhové přisazené pr. 550 34W, 3800lm, 4000K,*	*kus*	*9,000*	*3 484,00*	*31 356,00*	
	VV		9		9,000			
111	*M*	*RMAT0004*	*D - LED svítidlo přisazené hranaté, asimetrcká optika, 14W, 2300lm, 4000K + nouzový zdroj*	*kus*	*2,000*	*4 232,80*	*8 465,60*	
	VV		2		2,000			
112	*M*	*RMAT0004.1*	*Koupelnové LED svítdlo na dzrcadlo 10-15W, 1350lm, IP44*	*kus*	*3,000*	*1 164,80*	*3 494,40*	
	VV		3		3,000			
113	*M*	*RMAT0011*	*NP - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S PIKTOGRAMEM, BAT. ZDROJ 60MIN*	*kus*	*6,000*	*1 404,00*	*8 424,00*	
114	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	67,000	275,60	18 465,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372112					
115	*M*	*RMAT0006*	*A - LED svítidlo zapuštěné 600x600, 35W, 4500lm, IP40, UGR 19*	*kus*	*10,000*	*2 090,40*	*20 904,00*	
	VV		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	*M*	*RMAT006.1*	*E - LED svítidlo vestvné downlight, 26W, 3000lm, 4000K, IP54 r370mm*	*kus*	*4,000*	*1 135,70*	*4 542,80*	
	VV		4		4,000			
117	*M*	*RMAT006.2*	*E1 - LED svítidlo vestvné downlight, 19W, 1950lm, 4000K, IP54 r190mm*	*kus*	*16,000*	*826,80*	*13 228,80*	
	VV		16		16,000			
118	*M*	*RMAT00020*	*LED pásek delka 3,5m se zdrojem , včetně příslušenství*	*kus*	*8,000*	*2 600,00*	*20 800,00*	
119	*M*	*RMAT00020.1*	*J - LED svitdlo vestavné do zdi pr. 68mm, asimetrická optika 3W, 90lm 4000K*	*kus*	*14,000*	*1 404,00*	*19 656,00*	
120	*M*	*RMAT0008*	*N01 - LED nouzové svítdlo, vestavné 1,1W, 250lm, 6500K, OPTIKA OTEVŘENÝ PROSTOR, BAT. ZDROJ 60MIN*	*kus*	*6,000*	*1 289,60*	*7 737,60*	
	VV		2+1+3		6,000			
121	*M*	*RMAT0009*	*N02 - LED nouzové svítdlo, vestavné 1,1W, 250lm, 6500K, OPTIKA ÚNIKOVÉ CESTY, BAT. ZDROJ 60MIN*	*kus*	*4,000*	*1 289,60*	*5 158,40*	
	VV		4		4,000			
122	*M*	*RMAT0010*	*N03 - LED nouzové svítdlo, vestavné 2,2W, 380lm, 6500K, OPTIKA UNIVERZÁLNÍ OPTIKA, BAT. ZDROJ 60MIN*	*kus*	*1,000*	*1 497,60*	*1 497,60*	
123	*M*	*RMAT0007*	*NO4 - LED nouzové svítdlo, vestavné 1,1W, 250lm, 6500K, OPTIKA ASIMETRICKÁ, BAT. ZDROJ 60MIN*	*kus*	*3,000*	*1 289,60*	*3 868,80*	
	VV		3		3,000			
124	*M*	*RMAT0007.1*	*NO5 - LED nouzové svítdlo venkovní , přisazené 3W, 46lm, 6500K, do nízkých teplot, BAT. ZDROJ 60MIN*	*kus*	*1,000*	*1 612,00*	*1 612,00*	
125	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	42,000	291,20	12 230,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372154*					
126	*M*	*RMAT0001*	*G - LED svítdlo přisazené kruhové pr 375mm, 27W, 3000lm, 4000K, IP44*	*kus*	*4,000*	*993,20*	*3 972,80*	
	VV		4		4,000			
127	*M*	*RMAT0005*	*F LED svítdlo průmyloové, 32 W, 4400lm, IP66, IK8, 1,2m*	*kus*	*19,000*	*1 404,00*	*26 676,00*	
	VV		19		19,000			
128	*M*	*RMAT0005.1*	*I - LED svítdlo venkovní, 17 W, IP65*	*kus*	*19,000*	*925,60*	*17 586,40*	
	VV		19		19,000			
129	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	10 712,00	10 712,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003*					
130	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,000	3 962,40	3 962,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810011*					
131	K	74182010.1	Identifikace nouzových svítidel	soubor	1,000	8 216,00	8 216,00	
	PP		Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel					
132	K	741930001	Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné včetně usazení a zapojení	kus	1,000	1 019,20	1 019,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné včetně zapojení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741930001*					
133	*M*	*35673014*	*stanice nabíjecí pro elektromobily nástěnná konektor typ 2 AC 11kW 3 fáze 16A, dynamici řízená*	*kus*	*1,000*	*17 586,40*	*17 586,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		stanice nabíjecí pro elektromobily nástěnná konektor typ 2 AC 11kW 3 fáze 16A					
134	K	741930002	Oživení nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné oživení stanice					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741930002*					
135	K	742190004	Požárně těsnící materiál do prostupu	kus	4,000	1 924,00	7 696,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190004*					
136	*M*	*VD31233*	*Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize*	*kus*	*4,000*	*1 040,00*	*4 160,00*	
137	K	74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	3,000	468,00	1 404,00	
138	*M*	*35442110R2*	*uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice nastěná*	*kus*	*2,000*	*676,00*	*1 352,00*	
139	*M*	*35442110R3*	*Přípojnice vyrovnání potenicálu délka 500*	*kus*	*1,000*	*572,00*	*572,00*	
140	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	4,000	265,20	1 060,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklu hlásiče nebo patice					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210131*					
141	*M*	*ADI.0079184.URS*	*Autonomní hlásič hořlavých a výbušných plynů, LED + siréna + relé*	*kus*	*4,000*	*1 508,00*	*6 032,00*	
	PP		Autonomní hlásič hořlavých a výbušných plynů, LED + siréna + relé					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	742	Elektroinstalace - drátěný žlab				95 102,80	
142	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	50,000	156,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102					
143	*M*	*10.622.914*	*Žlab kabelový 100/50 M2 GZ délka 2m*	*m*	*36,000*	*161,20*	*5 803,20*	
	PP		ARKYS Žlab MERKUR kabelový 100/50 M2 GZ délka 2m					
	VV		8+8+20		36,000			
144	*M*	*1226305*	*Žlab plechový nepreforovaný 100/50 LAK-O 0,8MM*	*m*	*14,000*	*322,40*	*4 513,60*	
	VV		14		14,000			
145	*M*	*10.077.899*	*Víko 100 SZ délka 2m*	*m*	*14,000*	*109,20*	*1 528,80*	
	PP		ARKYS Víko MERKUR VZM 100 SZ délka 2m					
146	K	742110104	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm	m	40,000	188,20	7 528,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110104					
147	*M*	*10.622.916*	*Žlab kabelový 200/50 M2 GZ délka 2m*	*m*	*40,000*	*301,60*	*12 064,00*	
	VV		16+19+5		40,000			
148	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	16,000	98,80	1 580,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110122					
149	*M*	*34575388*	*nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm*	*kus*	*50,000*	*98,80*	*4 940,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm					
150	K	742110124	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm	kus	40,000	306,80	12 272,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky přes 150 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110124					
151	*M*	*34575390*	*nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 250mm*	*kus*	*40,000*	*161,20*	*6 448,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 250mm					
152	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	60,000	16,10	966,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001					
153	*M*	*34121325*	*kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6*	*m*	*60,000*	*16,60*	*996,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6					
154	K	742350001	Montáž signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP	kus	6,000	1 050,40	6 302,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742350001					
155	*M*	*34535107*	*sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20*	*kus*	*2,000*	*7 748,00*	*15 496,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20					
156	*M*	*34535108*	*tlačítko signální tahové k aktivaci alarmu jedno prosvětlené tlačítko šňůra 2,5m bez rámečku bílé 15-28 V AC / 18-35 V DC*	*kus*	*4,000*	*1 716,00*	*6 864,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tlačítko signální tahové k aktivaci alarmu jedno prosvětlené tlačítko šňůra 2,5m bez rámečku bílé 15-28 V AC / 18-35 V DC					
	D	M	Práce a dodávky M				96 928,00	
157	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	kpl	1,000	68 432,00	68 432,00	
158	K	018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	21 736,00	21 736,00	
159	*M*	*PR3*	*Ostatní drobný el. montážní materiál*	*kpl*	*1,000*	*6 760,00*	*6 760,00*	
	PP		wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14d_2 - Bleskosvod

KSO:	8019211	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **369 141,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	369 141,14	12,00%	44 296,94

Cena s DPH **v CZK** **413 438,08**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14d_2 - Bleskosvod

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**369 141,14**
PSV - Práce a dodávky PSV	369 141,14
741 - Elektroinstalace - silnoproud	369 141,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14d_2 - Bleskosvod

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**369 141,14**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				369 141,14	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				369 141,14	
1	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	10,000	25,30	253,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110042					
2	M	34571380	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 40,3/50mm poloměr ohybu >220mm UV odolná	m	10,000	260,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 40,3/50mm poloměr ohybu >220mm					
	VV		5*2		10,000			
3	K	741410002	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 300 mm2 na povrchu	m	218,000	117,50	25 615,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410002					
	VV		218		218,000			
4	M	35442062	pás zemnící 30x4mm FeZn	kg	228,900	51,00	11 673,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás zemnící 30x4mm FeZn					
	VV		(114+84+20)*1,05		228,900			
5	M	35442183	držák zemnící pásky	kus	114,000	22,90	2 610,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		držák zemnící pásky					
	VV		90+24		114,000			
6	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	67,000	48,30	3 236,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410003					
	VV		67		67,000			
7	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	40,870	55,10	2 251,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		(42+25)*0,61		40,870			
8	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou	m	65,000	146,60	9 529,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420002					
9	M	X1993219.1	VODIC S VYSOKONAPĚTOVOU IZOLACI S = 60, D 21MM, SEDY	m	65,000	1 508,00	98 020,00	
	VV		5*13		65,000			
10	M	X1000300405	Podpěra vedení pro vysokonapětové vodiče s plastovou základnou nerez - na stěnu	kus	5,000	119,60	598,00	
	VV		5		5,000			
11	M	1230532	Podpěra vedení pro vysokonapětové vodiče nerez - s upínacím páskem D 100	kus	20,000	265,20	5 304,00	
	VV		4*5		20,000			
12	M	1387543	Podpěra vedení pro vysokonapětový vodič - tašková krytina	kus	40,000	218,40	8 736,00	
	VV		5*8		40,000			
13	M	1000468	SET PRO PRUCHOD STRECHOU CERVENY	kus	5,000	2 652,00	13 260,00	
	PP		SET PRO PRUCHOD STRECHOU CERVENY 105246					
14	M	1251977	SADA PRO PRIPOJENI VODICU S VYSOKONAPĚTOVOU IZOLACI	kus	5,000	2 236,00	11 180,00	
	PP		SADA PRO PRIPOJENI VODICU HVI 819294					
15	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	97,000	67,90	6 586,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021					
16	M	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus	5,000	717,60	3 588,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000			
17	*M*	*35431026*	*svorka uzemnění nerez V4 křížová pro vodič D 6-10mm s mezideskou*	*kus*	*12,000*	*161,20*	*1 934,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		svorka uzemnění nerez V4 křížová pro vodič D 6- 10mm s mezideskou					
	VV		12		12,000			
18	*M*	*1737519*	*SVORKA PRO ARMOVANI*	*kus*	*80,000*	*103,00*	*8 240,00*	
	VV		36+44		80,000			
19	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	66,000	94,80	6 256,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022*					
20	*M*	*35442039*	*svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku*	*kus*	*40,000*	*109,20*	*4 368,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku					
	VV		40		40,000			
21	*M*	*35442040*	*svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát*	*kus*	*26,000*	*98,80*	*2 568,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát					
	VV		26		26,000			
22	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	5,000	164,30	821,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420083*					
23	*M*	*35442110*	*štítek plastový - čísla svodů*	*kus*	*5,000*	*5,20*	*26,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štítek plastový - čísla svodů					
24	K	741450002	Montáž svorkovnice ekvipotenciálního pospojení	kus	2,000	572,00	1 144,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741450002*					
25	*M*	*34565002*	*svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm*	*kus*	*2,000*	*904,80*	*1 809,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm					
26	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,435	1 300,00	565,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741101*					
27	K	R002	Montáž uzemňovacího bodu	kus	2,000	676,00	1 352,00	
	PP		Montáž uzemňovacího bodu					
28	*M*	*R001*	*uzemňovací bod*	*kus*	*2,000*	*1 612,00*	*3 224,00*	
	PP		uzemňovací bod					
29	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	5,000	216,30	1 081,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741430005*					
30	*M*	*X1030039912*	*Podpůrná trubka s jímačem 2400+500 , d 40mm pro vodič s vysokonapětovou izolaci, celková delka 2900mm*	*kus*	*5,000*	*8 580,00*	*42 900,00*	
	VV		5		5,000			
31	*M*	*1136688*	*Držák podpůrné trubky - mezi krokve 550-900MM*	*kus*	*5,000*	*7 436,00*	*37 180,00*	
32	*M*	*1198084*	*Držák na tubku D=48-60MM*	*kus*	*10,000*	*811,20*	*8 112,00*	
	VV		5*2		10,000			
33	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	10 712,00	10 712,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003*					
34	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	2 163,20	2 163,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Měření zemních odporů zemniče					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820001*					
35	K	X741420083	Montáž litinové krabice se zkušební svorkou včetně zapojení	kus	5,000	988,00	4 940,00	
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
36	*M*	*1000300317*	*litinová krabice pro zkušební svorky (se svorkou) 230x150x120mmlitina, barva černá*	*kus*	*5,000*	*2 964,00*	*14 820,00*	
	PP		DEHN 549001 UF - krabice pro zkušební svorky (se svorkou) 230x150x120mmlitina, barva černá, pro DEH DEHN					
37	K	X74362930R2	Ochranný bandáž spojů	kpl	1,000	9 880,00	9 880,00	
	PP		Ochranný nátěr spojů					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14d_3 - Fotovoltaická elektrárna

KSO:	8019211	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **283 144,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	283 144,14	12,00%	33 977,30

Cena s DPH **v CZK** **317 121,44**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14d_3 - Fotovoltaická elektrárna

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**283 144,14**
PSV - Práce a dodávky PSV	283 144,14
741 - Elektroinstalace - silnoproud	102 141,64
741-1 - FVE - konstrukce	35 880,00
741-2 - FVE - technologie	69 264,00
741-3 - Elektroinstalce - silnoproud rozvaděč - RFVE	35 640,80
741-4 - Elektroinstalce - kabeláž	18 169,70
741-5 - Elektroinstalce - ostatní	22 048,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14d_3 - Fotovoltaická elektrárna

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**283 144,14**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				283 144,14	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				102 141,64	
1	K	741120324	Montáž fotovoltaických kabelů uložených pevně průměru přes 4 do 6 mm	m	130,000	27,40	3 562,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 4 do 6 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120324*					
2	*M*	*34111851*	*kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm*	*m*	*130,000*	*32,20*	*4 186,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm					
	VV		130		130,000			
3	K	741721211	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp	kus	20,000	499,20	9 984,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741721211*					
4	*M*	*X35001006*	*panel fotovoltaický monokrystalický, výkon 455Wp, rozměr 2108x1048x35mm*	*kus*	*20,000*	*2 298,40*	*45 968,00*	
5	*M*	*RMAT0001*	*MC4 konektory pro solární panely*	*kus*	*12,000*	*78,00*	*936,00*	
	PP		MC4 konektory pro solární panely					
	VV		12		12,000			
6	K	741732062	Montáž výkonového optimizéru na panel max. výkon přes 500 do 650 W	kus	21,000	509,60	10 701,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, výstupní výkon přes 500 do 650 W					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741732062*					
7	*M*	*35671255*	*optimizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 650W*	*kus*	*20,000*	*1 006,70*	*20 134,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		optimizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 650W					
8	*M*	*6344230655*	*Univerzální datalogger CCA + TAP*	*kus*	*1,000*	*4 628,00*	*4 628,00*	
9	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,714	2 860,00	2 042,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741102*					
	D	741-1	FVE - konstrukce				35 880,00	
10	K	741711001	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmé střeše přes krytinu do nosné konstrukce	kus	20,000	598,00	11 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše kotvené přes střešní krytinu do nosné konstrukce					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741711001*					
11	*M*	*42412401*	*konstrukce nosná háková pro fotovoltaický panel na šikmé střechy s taškovou střešní krytinou pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 panel*	*kus*	*20,000*	*1 196,00*	*23 920,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		konstrukce nosná háková pro fotovoltaický panel na šikmé střechy s taškovou střešní krytinou pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 panel					
	D	741-2	FVE - technologie				69 264,00	
12	K	741730036	Montáž střídače napětí DC/AC hybridního třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 10000 W	kus	1,000	2 756,00	2 756,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon přes 10 000 W					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741730036*					
13	*M*	*35672022*	*měnič fotovoltaický hybridní beztransformátorový maximální vstupní výkon 13000W, jmenovitý výstupní výkon 10000W*	*kus*	*1,000*	*49 764,00*	*49 764,00*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		měnič fotovoltaický hybridní beztransformátorový maximální vstupní výkon 13000W, jmenovitý výstupní výkon 10000W					
14	K	X741730076.1	Montáž, nastevaní, zprovozněí technologie	kpl	1,000	16 744,00	16 744,00	
	D	741-3	Elektroinstalce - silnoproud rozvaděč - RFVE				35 640,80	
15	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	1 653,60	1 653,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002					
16	*M*	*Pol36*	*Nástěnná rozvodnice IP 66, 48 modulů, 3 řady, 550 x 328 x 140 mm*	*kus*	*1,000*	*2 600,00*	*2 600,00*	
	PP		Nástěnná rozvodnice IP 66, 48 modulů, 3 řady, 550 x 328 x 140 mm					
17	*M*	*Pol37*	*Spojovací materiál*	*soubor*	*1,000*	*1 300,00*	*1 300,00*	
	PP		Spojovací materiál					
18	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	4,000	364,00	1 456,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
19	*M*	*X35822634*	*spoušť vypínací, AC/DC 230V*	*kus*	*1,000*	*509,60*	*509,60*	
	PP		spoušť vypínací (podnapěťová), AC/DC 230					
	VV		1		1,000			
20	*M*	*35822107*	*jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*3,000*	*114,40*	*343,20*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		3		3,000			
21	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000	364,00	728,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320135					
22	*M*	*X1000169334*	*Odpínač 900 V DC, Ie 30A, Isc 15-22, 2pól*	*kus*	*2,000*	*301,60*	*603,20*	
23	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	364,00	364,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
24	*M*	*35822401*	*jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*717,60*	*717,60*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
25	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	364,00	364,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320175					
26	*M*	*X35822186*	*vypínač 3-pólový 40 A*	*kus*	*1,000*	*884,00*	*884,00*	
	PP		jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		1		1,000			
27	K	741322072	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	2,000	717,60	1 435,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322072					
28	*M*	*Pol30*	*Svodič přepětí DC, 2modulový, Isc= 1000A DC, Uc= 1000V DC*	*kus*	*2,000*	*3 068,00*	*6 136,00*	
	PP		Svodič přepětí DC, 2modulový, Isc= 1000A DC, Uc= 1000V DC					
29	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	717,60	717,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322122					
30	*M*	*1205473*	*SVODIC PREPETI SLP-275 V/4 S*	*kus*	*1,000*	*4 108,00*	*4 108,00*	
	PP		SVODIC PREPETI SLP-275 V/4 S					
	VV		RFVE					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	741330053	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	3,000	717,60	2 152,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 40 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330053					
32	*M*	*Pol32*	*Instalační stykač, 4modulový, In= 20A, V= 400V*	*kus*	*1,000*	*1 092,00*	*1 092,00*	
	PP		Instalační stykač, 4modulový, In= 40A, V= 400V					
33	*M*	*RMAT0026.1*	*stykač střídavý /230V/40A 4Z*	*kus*	*1,000*	*1 924,00*	*1 924,00*	
	VV		RFVE					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	*M*	*RMAT0026.2*	*Hlídací napěťové relé*	*kus*	*1,000*	*1 508,00*	*1 508,00*	
	VV		RFVE					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	572,00	572,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů vestavných 1x primár - 1x sekundár do 200 VA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350001					
36	*M*	*RMAT0003*	*napajecí zdroj 230V AC/ 24V DC 0,63A, 15,2W*	*kus*	*1,000*	*1 289,60*	*1 289,60*	
37	K	X74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	1,000	468,00	468,00	
38	*M*	*X354421102*	*uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice*	*kus*	*1,000*	*572,00*	*572,00*	
39	K	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus	1,000	582,40	582,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311071					
40	*M*	*X1000302452.1*	*Tlačíto nouze. stop s aretací 1Z,1V*	*kus*	*1,000*	*1 560,00*	*1 560,00*	
	D	741-4	Elektroinstalce - kabeláž				18 169,70	
41	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	30,000	83,20	2 496,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110002					
42	*M*	*34571093*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m*	*m*	*30,000*	*67,60*	*2 028,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m					
43	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	60,000	26,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120001					
44	*M*	*34141027*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2*	*m*	*69,000*	*29,10*	*2 007,90*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
	VV		60		60,000			
	VV		60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000			
45	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	20,000	30,20	604,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120003					
46	*M*	*34141029*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2*	*m*	*23,000*	*58,20*	*1 338,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
	VV		20		20,000			
	VV		20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,000			
47	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	28,60	1 430,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122015					
48	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*50,000*	*17,20*	*860,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
49	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	10,000	61,40	614,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122032					
50	*M*	*34111098*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2*	*m*	*10,000*	*98,80*	*988,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
51	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	40,000	63,40	2 536,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001					
52	*M*	*Pol39*	*FTP CAT6 UV*	*m*	*40,000*	*19,80*	*792,00*	
	PP		FTP CAT6					
53	K	X742330028	Montáž konektoru RJ45	kus	2,000	275,60	551,20	
54	*M*	*Pol40*	*Konektor RJ45 CAT6*	*kus*	*2,000*	*182,00*	*364,00*	
	PP		Konektor RJ45 CAT6					
	D	741-5	Elektroinstalce - ostatní				22 048,00	
55	K	0168	Koordinace s EG.D první paralérní připojení	hod	16,000	468,00	7 488,00	
	PP		Propojení dispečerného systému Eon s kogeneračními jednotky KGJ1 a KGJ2 včetně příslušné kabeláže a případné úpravy dle dodaných kogeneračních jedotek					
56	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003*					
57	K	X016	Zednické práce,zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	hod	1,000	1 560,00	1 560,00	
	PP		Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní elektroinstalaci - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi, podlahy a stropů, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení elektroinstalace					
58	K	X01681	Nastavení střídače dle parametrů smlovy s EG.D	hod	8,000	1 300,00	10 400,00	
	PP		Propojení dispečerného systému Eon s kogeneračními jednotky KGJ1 a KGJ2 včetně příslušné kabeláže a případné úpravy dle dodaných kogeneračních jedotek					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14e - Zařízení slaboproudé elektrotechniy

KSO:	8019211	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **591 044,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	591 044,45	12,00%	70 925,33

Cena s DPH **v CZK** **661 969,78**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14e - Zařízení slaboproudé elektrotechniy

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**591 044,45**
PSV - Práce a dodávky PSV	382 524,45
742 - Elektroinstalace - slaboproud	309 295,51
742-1 - Elektroinstalace - Přstpuvoý systém	21 034,75
742-2 - Elektroinstalace - STA	52 194,19
M - Práce a dodávky M	208 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14e - Zařízení slaboproudé elektrotechniy

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**591 044,45**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				382 524,45	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				309 295,51	
1	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	2,000	131,00	262,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112021					
2	*M*	*1393401*	*KRABICE LISTOVA VYSOKA KL 80X28*	*kus*	*2,000*	*29,10*	*58,20*	
	PP		KRABICE LISTOVA VYSOKA KL 80X28					
3	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	30,000	82,20	2 466,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001					
4	*M*	*34571450*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*kus*	*30,000*	*30,20*	*906,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
	VV		5+25		30,000			
5	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	229,022	60,30	13 810,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002					
6	*M*	*34571384*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*281,750*	*43,70*	*12 312,48*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm					
	VV		185+60		245,000			
	VV		245*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		281,750			
7	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	25,000	105,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011					
8	*M*	*34571092*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m*	*m*	*25,000*	*14,00*	*350,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m					
9	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	85,000	132,10	11 228,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102					
10	*M*	*10.622.914*	*Žlab kabelový 100/50 M2 GZ délka 2m*	*m*	*85,000*	*152,80*	*12 988,00*	
	VV		10+20+25+15+15		85,000			
11	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	85,000	82,20	6 987,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110122					
12	*M*	*34575388*	*nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm*	*kus*	*85,000*	*92,60*	*7 871,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm					
	VV		85		85,000			
13	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	10,000	181,00	1 810,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110505					
14	*M*	*34571524*	*krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem*	*kus*	*5,000*	*130,00*	*650,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	*M*	*34571461*	*krabice do zateplení PP čtvercová 120x120mm dl až 200mm*	*kus*	*5,000*	*438,90*	*2 194,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		krabice do zateplení PP čtvercová 120x120mm dl až 200mm					
16	K	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,000	383,80	383,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742123001*					
17	*M*	*RMAT0001*	*přepěťová ochrana ethernet 10G-POE*	*kus*	*1,000*	*3 525,60*	*3 525,60*	
	PP		přepěťová ochrana ethernet 10G-POE					
18	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	2 410,000	29,10	70 131,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001*					
19	*M*	*34121276*	*kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a*	*m*	*2 892,000*	*25,50*	*73 746,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a					
	VV		90+180+200+160+280+90+120+25+245+360+360+300		2 410,000			
	VV		2410*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2 892,000			
20	K	742330004	Montáž rozvaděče stojanového do 30U	kus	1,000	2 402,40	2 402,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového do 30U					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330004*					
21	*M*	*35712022*	*rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 27U/600x600mm*	*kus*	*1,000*	*13 416,00*	*13 416,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 27U/600x600mm					
22	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	349,40	349,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330022*					
23	*M*	*1327484*	*PRODLUZ. PRIVOD RACK-PROTECTOR-X8-1U*	*kus*	*1,000*	*3 005,60*	*3 005,60*	
	PP		PRODLUZ. PRIVOD RACK-PROTECTOR-X8-1U					
24	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	3,000	114,40	343,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330023*					
25	*M*	*37451145*	*panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"*	*kus*	*3,000*	*291,20*	*873,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"					
26	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	4,000	171,60	686,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330024*					
27	*M*	*37451140*	*patch panel telefonní ISDN 1U 50 portů 19"*	*kus*	*1,000*	*1 716,00*	*1 716,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		patch panel telefonní ISDN 1U 50 portů 19"					
28	*M*	*37451125*	*patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP*	*kus*	*3,000*	*613,60*	*1 840,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP					
	VV		3		3,000			
29	*M*	*X37452040*	*keystone modul 1xRJ45 STP Cat6A*	*kus*	*68,000*	*113,40*	*7 711,20*	
	PP		prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka					
30	K	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	1,000	275,60	275,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330036*					
31	*M*	*35759000*	*vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex*	*kus*	*1,000*	*1 612,00*	*1 612,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex					
32	K	742330037	Montáž jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	1,000	223,60	223,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330037*					
33	*M*	*42914001*	*jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy*	*kus*	*1,000*	*3 563,00*	*3 563,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy					
34	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	27,000	234,00	6 318,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330044*					
35	*M*	*37451155*	*zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone*	*kus*	*26,000*	*171,60*	*4 461,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone					
	VV		26		26,000			
36	*M*	*37451150*	*zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 1 keystone*	*kus*	*1,000*	*275,60*	*275,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 1 keystone					
	VV		1		1,000			
37	*M*	*37451170*	*modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm*	*kus*	*53,000*	*150,80*	*7 992,40*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm					
	VV		52+1		53,000			
38	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	53,000	36,40	1 929,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051*					
39	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	63,000	36,40	2 293,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330052*					
	VV		63		63,000			
40	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	68,000	187,20	12 729,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330101*					
41	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	9 360,00	9 360,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002*					
42	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,310	5 200,00	1 612,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742102*					
	D	742-1	Elektroinstalace - Přstupvoý systém				21 034,75	
43	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	10,000	40,60	406,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741124731*					
44	*M*	*34121050*	*kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílož̌ným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2*	*m*	*11,500*	*14,50*	*166,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílož̌ným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2					
	VV		10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,500			
45	K	742250032	Montáž klientské licence bezpečnostního systému	kus	1,000	572,00	572,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž softwarové nadstavby licence bezpečnostního systému klientské					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742250032*					
46	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000	572,00	572,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž domovního telefonu komunikačního tabla					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310002*					
47	*M*	*ADI.0078870.URS*	*Hlavní jednotka s kamerou, černá*	*kus*	*1,000*	*5 720,00*	*5 720,00*	
48	*M*	*ADI.0078871.URS*	*modul 5 tlačítek*	*kus*	*1,000*	*1 924,00*	*1 924,00*	
49	*M*	*ADI.0078875.URS*	*RFID čtečka, 125 kHz*	*kus*	*1,000*	*1 986,40*	*1 986,40*	
50	*M*	*ADI.0078886.URS*	*rám pro instalaci do zdi, 3 moduly*	*kus*	*1,000*	*2 496,00*	*2 496,00*	
51	K	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	kus	1,000	572,00	572,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310004*					
52	*M*	*ADI.0078888.URS*	*krabice pro instalaci do zdi, 3 moduly*	*kus*	*1,000*	*2 184,00*	*2 184,00*	
53	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	379,60	379,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310006*					
54	*M*	*ADI.0050511.URS*	*IP vnitřní 7" dotykový panel s rovným čelem pro povrch.instalaci (bílý)*	*kus*	*1,000*	*4 056,00*	*4 056,00*	
	D	742-2	Elektroinstalace - STA				52 194,19	
55	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	288,000	40,60	11 692,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001*					
56	*M*	*34121302*	*kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC černý UV odolný, jádro CU pr. 1,13mm*	*m*	*57,500*	*20,60*	*1 184,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 75 Ohm, UV odolné, pr. 7,1mm					
	VV		50		50,000			
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
57	*M*	*X34121301*	*Koaxiální kabel, B2ca-s1a,d1 stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn dr, jádro CU pr. 1,13mm*	*m*	*273,700*	*34,30*	*9 387,91*	
	PP		kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, bílý, impedance 75 Ohm, pr. 7,05mm					
	VV		30+40+35+35+35+30+33		238,000			
	VV		238*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		273,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	35,000	60,30	2 110,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002					
59	*M*	*34571384*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*36,750*	*43,70*	*1 605,98*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm					
	VV		7*5		35,000			
	VV		35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,750			
60	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	1,000	572,00	572,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420001					
61	*M*	*38454000*	*anténa pro příjem DVB-T2 17 dBi bez zdroje třmen na uchycení hliník a sklolaminát*	*kus*	*1,000*	*1 404,00*	*1 404,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		anténa pro příjem DVB-T2 17 dBi bez zdroje třmen na uchycení hliník a sklolaminát					
62	K	742420011	Montáž FM antény	kus	1,000	468,00	468,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž společné televizní antény FM antény					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420011					
63	*M*	*38454003*	*anténa pro příjem rádia 3FM 7,2 dBi analog bez zesilovače bez filtru venkovní hliník plast*	*kus*	*1,000*	*2 028,00*	*2 028,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		anténa pro příjem rádia 3FM 7,2 dBi analog bez zesilovače bez filtru venkovní hliník plast					
64	K	742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	2 444,00	2 444,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420021					
65	*M*	*31686011*	*stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 35mm délka 1,5m, včetně drážáku*	*kus*	*1,000*	*3 484,00*	*3 484,00*	*CS ÚRS 2024 02*
66	*M*	*31686018*	*držák antény mezi krovy stavitelný 62-95 cm žárový zinek průměr stožáru 48mm výška 1m*	*kus*	*1,000*	*3 556,80*	*3 556,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		držák antény mezi krovy stavitelný 62-95 cm žárový zinek průměr stožáru 48mm výška 1m					
67	K	742420041	Montáž anténního domovního zesilovače	kus	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž společné televizní antény antenního domovního zesilovače					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420041					
68	*M*	*38445005*	*zesilovač programovatelný vnitřní včetně zdroje 32 kanálů filtr LTE 4G+5G*	*kus*	*1,000*	*1 383,20*	*1 383,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		zesilovač programovatelný vnitřní včetně zdroje 32 kanálů filtr LTE 4G+5G					
69	K	742420051	Montáž anténního rozbočovače	kus	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž společné televizní antény antenního rozbočovače					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420051					
70	*M*	*34539089*	*rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 8TV*	*kus*	*1,000*	*1 019,20*	*1 019,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 8TV					
71	K	742420061	Montáž rozvodnice STA	kus	1,000	572,00	572,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž společné televizní antény rozvodnice STA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420061					
72	*M*	*34571031*	*skříň kovová bílá uzamykatelná bez uzemnění vnitřní 300x400x200mm*	*kus*	*1,000*	*1 612,00*	*1 612,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		skříň kovová bílá uzamykatelná bez uzemnění vnitřní 300x400x200mm					
73	K	742420081	Montáž systémového zdroje do rozvaděče	kus	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž společné televizní antény systémového zdroje do rozvaděče					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420081					
74	*M*	*35671260*	*zdroj 12V/200mA s napájecí výhybkou 2 výstupy*	*kus*	*1,000*	*956,80*	*956,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		zdroj 12V/200mA s napájecí výhybkou 2 výstupy					
75	K	742420111	Montáž F konektoru	kus	17,000	57,20	972,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž společné televizní antény F konektoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420111					
76	*M*	*37459004*	*konektor F šroubovací gumový kroužek 5 mm*	*kus*	*17,000*	*40,60*	*690,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		konektor F šroubovací gumový kroužek 5 mm					
	VV		17		17,000			
77	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	7,000	88,40	618,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420121					
78	*M*	*37451028*	*zásuvka koncová TV/R/SAT s krabičkou a víčkem útlum 1,5dB*	*kus*	*7,000*	*334,90*	*2 344,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		zásuvka koncová TV/R/SAT s krabičkou a víčkem útlum 1,5dB					
79	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000	82,20	575,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001					
80	*M*	*34571450*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*kus*	*7,000*	*30,20*	*211,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
	D	M	Práce a dodávky M				208 520,00	
81	K	X.1016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	kpl	1,000	114 400,00	114 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	X014	Prohlídka stávajících rozvodů	kpl	1,000	10 920,00	10 920,00	
83	K	X018	Drobný materiál el. materál pro uchycení kab. tras	kpl	1,000	21 320,00	21 320,00	
	PP		objímky,příchytky, kabelové držáky, sádra atd.					
84	*M*	*X3.1.1*	*Ostatní drobný el. montážní materiál*	*kpl*	*1,000*	*27 560,00*	*27 560,00*	
	PP		wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd.					
85	K	X018.123	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	34 320,00	34 320,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14f - Měření a regulace

KSO:	8019211	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025

Zadavatel:	IČ:	70890749
Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:	IČ:	608 38 531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:	IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **1 255 885,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 255 885,10	12,00%	150 706,21

Cena s DPH **v CZK** **1 406 591,31**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14f - Měření a regulace

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 255 885,10**
PSV - Práce a dodávky PSV	669 533,10
741 - Elektroinstalace - silnoproud	665 457,90
742 - Elektroinstalace - slaboproud	4 075,20
M - Práce a dodávky M	586 352,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 3:
14f - Měření a regulace

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 255 885,10**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				669 533,10	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				665 457,90	
1	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	100,000	25,30	2 530,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110001					
2	*M*	*34571092*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m*	*m*	*105,000*	*20,30*	*2 131,50*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m					
	VV		100		100,000			
	VV		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,000			
3	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	150,000	28,60	4 290,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110041					
4	*M*	*34571072*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320*	*m*	*157,500*	*15,60*	*2 457,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320					
	VV		150		150,000			
	VV		150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		157,500			
5	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	40,000	26,50	1 060,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122015					
6	*M*	*34111123*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2*	*m*	*40,000*	*28,10*	*1 124,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2					
7	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	25,000	34,30	857,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122032					
8	*M*	*34111098*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2*	*m*	*28,750*	*66,60*	*1 914,75*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
	VV		25		25,000			
	VV		25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		28,750			
9	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	420,000	18,20	7 644,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741124703					
10	*M*	*34121146*	*kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2*	*m*	*345,000*	*30,20*	*10 419,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2					
	VV		130+170		300,000			
	VV		300*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		345,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	*M*	*34121150*	*kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 4x2x0,8mm2*	*m*	*80,500*	*47,80*	*3 847,90*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 4x2x0,8mm2					
	VV		20+20+30		70,000			
	VV		70*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		80,500			
12	*M*	*34121144*	*kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2*	*m*	*50,000*	*17,70*	*885,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2					
	VV		50		50,000			
13	K	741124707	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 10 až 16x1,5 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	100,000	19,80	1 980,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 10 až 16x1,5 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741124707*					
14	*M*	*34111180*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 12x1,5mm2*	*m*	*57,500*	*130,00*	*7 475,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 12x1,5mm2					
	VV		35+15		50,000			
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
15	*M*	*34111145*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x1,5mm2*	*m*	*57,500*	*41,10*	*2 363,25*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x1,5mm2					
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
16	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	21 829,60	21 829,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210004*					
17	*M*	*X1526702.1*	*rozvodnice ocelovoplechová vestavná 5x24 modulů, 941x751x150, včetně příslušenství*	*kus*	*1,000*	*109 304,00*	*109 304,00*	
18	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	6,000	202,80	1 216,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105*					
19	*M*	*35822124*	*jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*155,00*	*155,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
20	*M*	*35822117*	*jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*2,000*	*122,70*	*245,40*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
	VV		2		2,000			
21	*M*	*35822120*	*jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*3,000*	*144,60*	*433,80*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
22	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000	275,60	551,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165*					
23	*M*	*X8500134120*	*Odpínač pojistkový 10-3*	*kus*	*1,000*	*322,40*	*322,40*	
	PP		Odpínač pojistkový OEZ OPVP10-3					
24	*M*	*X10.081.619*	*Pojistka válcová 6A-GG*	*kus*	*3,000*	*36,40*	*109,20*	
25	*M*	*X35822404*	*vypnínač 3-pólový 32 A vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*1 029,60*	*1 029,60*	
	PP		jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
26	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	613,60	613,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122*					
27	*M*	*8501510912*	*Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4*	*kus*	*1,000*	*3 099,20*	*3 099,20*	
	PP		Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4					
28	K	741322141	Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopólových na DIN lištu se zapojením vodičů	kus	1,000	820,60	820,60	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP Online PSC		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 na DIN lištu jednopólových *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322141*					
29	*M*	*35889540*	*svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, s vf filtrem, signalizace, na DIN lištu*	*kus*	*1,000*	*2 340,00*	*2 340,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu					
30	K	741330312	Montáž ovladač tlačítkový vestavný komplet 2 tlačítkový	kus	8,000	202,80	1 622,40	CS ÚRS 2024 02
	PP Online PSC		Montáž ovladačů tlačítkových vestavných s průčelní deskou bez zhotovení otvoru kompletů 2 tlačítkových *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330312*					
31	*M*	*RMAT013.1*	*ovladač osvětlení 4x tlačítka 2x AI/DI - sběrnicový ve stějném designu elektroinstalace*	*kus*	*8,000*	*4 420,00*	*35 360,00*	
32	K	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	9,000	150,80	1 357,20	CS ÚRS 2023 01
	PP Online PSC		Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331075*					
33	*M*	*RMAT013*	*Termosat, nástěný ovladač, měření teloty, vlhkosti, s tlačítky - sběrnicový*	*kus*	*9,000*	*5 345,60*	*48 110,40*	
34	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	2,000	338,00	676,00	CS ÚRS 2023 01
	PP Online PSC		Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů vestavných 1x primár - 1x sekundár do 200 VA *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350001*					
35	*M*	*RMAT0002*	*transformátor jednofázový 230V AC/ 24V DC 3,84A, 100W*	*kus*	*1,000*	*785,20*	*785,20*	
36	*M*	*RMAT0003*	*transformátor jednofázový 230V AC/ 24V DC 0,63A, 15,2W*	*kus*	*1,000*	*400,40*	*400,40*	
37	K	741791003	Montáž elektroměru třífázového pro fotovoltaické systémy	kus	1,000	3 696,20	3 696,20	CS ÚRS 2023 01
	PP Online PSC		Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů elektroměru třífázového *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741791003*					
38	*M*	*35889009*	*obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče*	*kus*	*1,000*	*8 216,00*	*8 216,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče					
39	*M*	*RMAT0001*	*měřící transformátory proudu násuvé 3 fáze 30A*	*kus*	*1,000*	*1 716,00*	*1 716,00*	
	PP		měřící transformátory proudu násuvé 3 fáze 30A					
40	K	X001	Montáž řídící jednotky	kus	1,000	23 400,00	23 400,00	
41	*M*	*RMAT004*	*Řídící jednotka PLC*	*kus*	*1,000*	*97 344,00*	*97 344,00*	
42	*M*	*RMAT005*	*modul 2x RS 485*	*kus*	*2,000*	*8 684,00*	*17 368,00*	
43	K	X002	Montáž aktorů, modulů	kus	6,000	1 372,80	8 236,80	
44	*M*	*RMAT006*	*převodník M-bus - RS 323*	*kus*	*1,000*	*12 896,00*	*12 896,00*	
45	*M*	*RMAT007*	*rozšiřující modul 4xAO: 0-10V/4-20mA*	*kus*	*1,000*	*10 816,00*	*10 816,00*	
46	*M*	*RMAT009*	*reléový modul 11xRO, spínací kontak, 230V/16A zatížení náběhovým proudem 800A*	*kus*	*2,000*	*9 370,40*	*18 740,80*	
47	*M*	*RMAT009.1*	*rozšiřující modul DALI*	*kus*	*1,000*	*16 224,00*	*16 224,00*	
48	*M*	*RMAT010*	*rozšiřující modul 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V,*	*kus*	*1,000*	*12 948,00*	*12 948,00*	
49	K	X003	Montáž SSR polovodičového spínače	kus	3,000	1 404,00	4 212,00	
	PP		Montáž řídící jednotky					
50	*M*	*RMAT008*	*SSR 230V, 15A, 24V DC/AC, integrovaný chladič*	*kus*	*3,000*	*4 108,00*	*12 324,00*	
51	K	X004	Montáž žaluziových aktorů	kus	14,000	1 092,00	15 288,00	
52	*M*	*RMAT011*	*žaluziový aktor 2x RO závislé spínaní, lokální funkce), 230VAC/16A, 2x DI*	*kus*	*14,000*	*5 470,40*	*76 585,60*	
53	K	X005	Montáž meteostanice	kus	1,000	4 430,40	4 430,40	
54	*M*	*RMAT012*	*Metostanice - rychlost a směr větru, vlhkost, rosný bod, abs. tlak, sluneční záření, napájení 12V/60mA, POE pasívní*	*kus*	*1,000*	*18 928,00*	*18 928,00*	
55	K	X741331075	Montáž teplotního čidla	kus	11,000	748,80	8 236,80	
	PP		Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu					
56	*M*	*RMAT014*	*Teplotní senzor podlahový 12kohm*	*kus*	*9,000*	*1 029,60*	*9 266,40*	
57	*M*	*RMAT015*	*Teplotní senzor příložný/jímka 12kohm*	*kus*	*2,000*	*1 612,00*	*3 224,00*	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				4 075,20	
58	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	60,000	19,20	1 152,00	CS ÚRS 2024 02
	PP Online PSC		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001*					
59	*M*	*34121276*	*kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a*	*m*	*60,000*	*23,20*	*1 392,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a					
60	*M*	*34121276.1*	*kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a UV*	*m*	*60,000*	*17,20*	*1 032,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a					
61	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	6,000	46,80	280,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124005*					
62	*M*	*37459020*	*konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6a*	*kus*	*6,000*	*36,40*	*218,40*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný					
	VV		4+2		6,000			
	D	M	Práce a dodávky M				586 352,00	
63	K	X006	Programování, vývoj programu MaR	kpl	1,000	369 408,00	369 408,00	
64	K	X006.1	Nastavení, konfigurace systému MaR	kpl	1,000	37 960,00	37 960,00	
65	K	X007	Zaškolení obsluhy,	kpl	1,000	3 640,00	3 640,00	
66	*M*	*PR3*	*Ostatní drobný el. montážní materiál*	*kpl*	*1,000*	*5 720,00*	*5 720,00*	
	PP		wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd.					
67	K	X008	Zprovoznění	kpl	1,000	99 632,00	99 632,00	
68	K	X008.1	Provedenní funkční zkoušky	kpl	1,000	68 432,00	68 432,00	
69	K	X009	Licence řídícího systému	soubor	1,000	1 560,00	1 560,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
A-SO04a - Opěrné zdi (vstupní prostor)

KSO:	8154151	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **1 559 083,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 559 083,44	12,00%	187 090,01

Cena s DPH **v CZK** **1 746 173,45**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
A-SO04a - Opěrné zdi (vstupní prostor)

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 559 083,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 305 035,34
1 - Zemní práce	232 942,09
2 - Zakládání	44 249,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	767 190,47
4 - Vodorovné konstrukce	118 560,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	73 225,21
998 - Přesun hmot	68 867,67
PSV - Práce a dodávky PSV	254 048,10
767 - Konstrukce zámečnické	254 048,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
A-SO04a - Opěrné zdi (vstupní prostor)

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 559 083,44**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 305 035,34	
	D	1	Zemní práce				232 942,09	
1	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	125,895	216,90	27 306,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351104					
	VV		70%					
	VV		P1					
	VV		7,3*3*1,5		32,850			
	VV		P2-P5					
	VV		14*7*1,5		147,000			
	VV		Mezisoučet		179,850			
	VV		-179,85*0,30		-53,955			
	VV		Součet		125,895			
2	K	122451104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	53,955	505,80	27 290,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122451104					
	VV		30%					
	VV		179,85*0,30		53,955			
	VV		Součet		53,955			
3	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	95,550	288,00	27 518,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351104					
	VV		70%					
	VV		P1					
	VV		6,3*2,5*1,2		18,900			
	VV		P2-P5					
	VV		14*7*1,2		117,600			
	VV		Mezisoučet		136,500			
	VV		-136,5*0,30		-40,950			
	VV		Součet		95,550			
4	K	131451104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	40,950	615,60	25 208,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131451104					
	VV		30%					
	VV		136,5*0,30		40,950			
	VV		Součet		40,950			
5	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	1,800	1 500,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351101					
	VV		schodiště					
	VV		1,5*0,5*1,2*2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	48,307	174,50	8 429,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		179,85		179,850			
	VV		136,5		136,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,8		1,800			
	VV		-269,843		-269,843			
	VV		Součet		48,307			
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	724,605	7,90	5 724,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139*					
	VV		48,307*15		724,605			
	VV		Součet		724,605			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	101,445	100,00	10 144,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		48,307*2,1		101,445			
	VV		Součet		101,445			
9	K	175151201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně se zhutněním pro jakoukoliv třídu zeminy179,85	m3	269,843	348,60	94 067,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151201*					
	VV		179,85		179,850			
	VV		136,5		136,500			
	VV		podkladní beton					
	VV		-8,333		-8,333			
	VV		paty					
	VV		-22,04		-22,040			
	VV		dřík					
	VV		-32,268*0,50		-16,134			
	VV		Součet		269,843			
10	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	54,516	57,70	3 145,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181913112*					
	VV		70%					
	VV		podbetonování					
	VV		P1					
	VV		(6,3+0,3)*1,8		11,880			
	VV		P2					
	VV		(6,3+0,3)*1,8		11,880			
	VV		P3					
	VV		(0,3+9,3+4,1+4,2+0,3)*1,8		32,760			
	VV		(0,3+3,9)*1,4		5,880			
	VV		P4					
	VV		3,5*1,8		6,300			
	VV		P5					
	VV		(0,3+4,8)*1,8		9,180			
	VV		Mezisoučet		77,880			
	VV		-77,88*0,30		-23,364			
	VV		Součet		54,516			
11	K	181914112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 se zhutněním ručně	m2	23,364	60,20	1 406,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181914112*					
	VV		30%					
	VV		77,88*0,30		23,364			
	VV		Součet		23,364			
	D	2	Zakládání				44 249,90	
12	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,700	2 390,00	6 453,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212*					
	VV		schodiště					
	VV		5*1,8*0,3		2,700			
	VV		Součet		2,700			
13	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	8,333	3 572,00	29 765,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313511*					
	VV		podbetonování					
	VV		P1					
	VV		(6,3+0,3)*1,8*0,1		1,188			
	VV		P2					
	VV		(6,3+0,3)*1,8*0,1		1,188			
	VV		P3					
	VV		(0,3+9,3+4,1+4,2+0,3)*1,8*0,1		3,276			
	VV		(0,3+3,9)*1,4*0,1		0,588			
	VV		P4					
	VV		3,5*1,8*0,1		0,630			
	VV		P5					
	VV		(0,3+4,8)*1,8*0,1		0,918			
	VV		Mezisoučet		7,788			
	VV		7,788*0,07		0,545			
	VV		Součet		8,333			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,926	4 170,00	8 031,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711*					
	VV		schodiště					
	VV		1,5*0,5*1,2*2*1,07		1,926			
	VV		Součet		1,926			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				767 190,47	
15	K	310001101	Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových zdech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	50,000	188,00	9 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310001101*					
16	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm*	*m*	*16,500*	*32,20*	*531,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm					
	VV		50*0,3*1,1		16,500			
	VV		Součet		16,500			
17	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	22,040	3 888,00	85 691,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327323127*					
	VV		paty OZ					
	VV		P1					
	VV		6,3*1,3*0,4		3,276			
	VV		P2					
	VV		6,3*1,3*0,4		3,276			
	VV		P3					
	VV		(9,3+4,1+4,2)*1,3*0,4		9,152			
	VV		3,9*0,9*0,4		1,404			
	VV		P4					
	VV		3,5*0,9*0,4		1,260			
	VV		P5					
	VV		(0,3+4,8)*1,8*0,4		3,672			
	VV		Součet		22,040			
18	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF1	m3	32,268	4 248,00	137 074,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327324128*					
	VV		dříky OZ					
	VV		P1					
	VV		6,3*0,3*2,3		4,347			
	VV		P2					
	VV		3,3*0,3*4,3		4,257			
	VV		3*0,3*2,5		2,250			
	VV		P3					
	VV		9,3*0,3*2,7		7,533			
	VV		4,1*0,3*3,2		3,936			
	VV		4,2*0,3*1,8		2,268			
	VV		3,9*0,3*1,8		2,106			
	VV		P4					
	VV		3,5*0,3*2,1		2,205			
	VV		P5					
	VV		(0,3+4,8)*0,3*2,2		3,366			
	VV		Součet		32,268			
19	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	255,210	693,60	177 013,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351211*					
	VV		paty OZ					
	VV		P1					
	VV		6,3*(0,4+0,4)		5,040			
	VV		1,3*0,4		0,520			
	VV		P2					
	VV		6,3*(0,4+0,4)		5,040			
	VV		1,3*0,4		0,520			
	VV		P3					
	VV		(9,3+4,1+4,2)*(0,4+0,4)		14,080			
	VV		3,9*(0,4+0,4)		3,120			
	VV		1,3*0,4*3		1,560			
	VV		P4					
	VV		3,5*(0,4+0,4)		2,800			
	VV		P5					
	VV		(0,3+4,8)*(0,4+0,4)		4,080			
	VV		Mezisoučet		36,760			
	VV		dříky OZ					
	VV		P1					
	VV		6,3*(2,3+2,3)		28,980			
	VV		0,3*2,3		0,690			
	VV		P2					
	VV		3,3*(4,3+4,3)		28,380			
	VV		3*(2,5+2,5)		15,000			
	VV		0,3*2,5		0,750			
	VV		P3					
	VV		9,3*(2,7+2,7)		50,220			
	VV		4,1*(3,2+3,2)		26,240			
	VV		4,2*(1,8+1,8)		15,120			
	VV		3,9*(1,8+1,8)		14,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,3*2,7		0,810			
	VV		0,3*1,8*2		1,080			
	VV		P4					
	VV		3,5*(2,1+2,1)		14,700			
	VV		P5					
	VV		(0,3+4,8)*(2,2+2,2)		22,440			
	VV		Mezisoučet		218,450			
	VV		Součet		255,210			
20	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	255,210	305,60	77 992,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351221*					
21	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton	m2	218,450	195,20	42 641,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341351911*					
22	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	5,431	43 610,00	236 845,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327361006*					
	VV		100kg/1m3					
	VV		22,04*0,100		2,204			
	VV		32,268*0,100		3,227			
	VV		Součet		5,431			
	D	4	Vodorovné konstrukce				118 560,00	
23	K	430001A	M+D prefa schodiště š.1,8m, 14 stupňů včetně dopravy, jeřáb	kus	1,000	118 560,00	118 560,00	
	PP		M+D prefa schodiště š.1,8m, 14 stupňů včetně dopravy, jeřáb					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 225,21	
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	218,450	69,00	15 073,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111*					
25	K	985324112	Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	309,320	188,00	58 152,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný S1 (OS-A)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985324112*					
	VV		paty OZ					
	VV		P1					
	VV		6,3*(0,4+0,4)		5,040			
	VV		1,3*0,4		0,520			
	VV		6,3*1,3		8,190			
	VV		P2					
	VV		6,3*(0,4+0,4)		5,040			
	VV		1,3*0,4		0,520			
	VV		6,3*1,3		8,190			
	VV		P3					
	VV		(9,3+4,1+4,2)*(0,4+0,4)		14,080			
	VV		3,9*(0,4+0,4)		3,120			
	VV		1,3*0,4*3		1,560			
	VV		(9,3+4,1+4,2+3,9)*1,3		27,950			
	VV		P4					
	VV		3,5*(0,4+0,4)		2,800			
	VV		3,5*0,9		3,150			
	VV		P5					
	VV		(0,3+4,8)*(0,4+0,4)		4,080			
	VV		(0,3+4,8)*1,3		6,630			
	VV		Mezisoučet		90,870			
	VV		dříky OZ					
	VV		P1					
	VV		6,3*(2,3+2,3)		28,980			
	VV		0,3*2,3		0,690			
	VV		P2					
	VV		3,3*(4,3+4,3)		28,380			
	VV		3*(2,5+2,5)		15,000			
	VV		0,3*2,5		0,750			
	VV		P3					
	VV		9,3*(2,7+2,7)		50,220			
	VV		4,1*(3,2+3,2)		26,240			
	VV		4,2*(1,8+1,8)		15,120			
	VV		3,9*(1,8+1,8)		14,040			
	VV		0,3*2,7		0,810			
	VV		0,3*1,8*2		1,080			
	VV		P4					
	VV		3,5*(2,1+2,1)		14,700			
	VV		P5					
	VV		(0,3+4,8)*(2,2+2,2)		22,440			
	VV		Mezisoučet		218,450			
	VV		Součet		309,320			
	D	998	Přesun hmot				68 867,67	
26	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	180,945	380,60	68 867,67	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998153131*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				254 048,10	
	D	767	Konstrukce zámečnické				254 048,10	
27	K	767-001A	M+D zábradlí včetně povrchové úpravy a kotvení - viz poznámky zábradlí VAR. A	m	19,000	5 000,00	95 000,00	
	VV		12,7+6,3		19,000			
	VV		Součet		19,000			
28	K	767-001B	M+D zábradlí včetně povrchové úpravy a kotvení - viz poznámky zábradlí VAR. B	m	26,000	6 000,00	156 000,00	
29	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,870	1 630,00	3 048,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
A-SO04b - Opěrné zdi (podél SV a JZ hranice pozemku)

KSO:	815 41 51	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **1 847 387,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 847 387,64	12,00%	221 686,52

Cena s DPH **v CZK** **2 069 074,16**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
A-SO04b - Opěrné zdi (podél SV a JZ hranice pozemku)

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 847 387,64**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 847 387,64
1 - Zemní práce	181 985,39
2 - Zakládání	196 347,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 178 303,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 873,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	182 316,53
998 - Přesun hmot	99 561,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
A-SO04b - Opěrné zdi (podél SV a JZ hranice pozemku)

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 847 387,64**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 847 387,64	
	D	1	Zemní práce				181 985,39	
1	K	132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	147,778	452,70	66 899,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351254*					
	VV		80%					
	VV		OZ 01					
	VV		(0,3+5,2)*2*1,2		13,200			
	VV		OZ 03					
	VV		16,5*1*0,9		14,850			
	VV		OZ 01					
	VV		(3,15+1,48+6,85+10+10)*2*1,2		75,552			
	VV		OZ 02					
	VV		(0,3+33,2+0,3)*2*1,2		81,120			
	VV		Mezisoučet		184,722			
	VV		-184,722*0,20		-36,944			
	VV		Součet		147,778			
2	K	132451254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	36,944	737,10	27 231,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132451254*					
	VV		20%					
	VV		184,722*0,20		36,944			
	VV		Součet		36,944			
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101*					
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	30,000	92,50	2 775,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111*					
5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	74,194	174,50	12 946,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137*					
	VV		147,778		147,778			
	VV		36,944		36,944			
	VV		-110,528		-110,528			
	VV		Součet		74,194			
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 112,910	7,90	8 791,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139*					
	VV		74,194*15		1 112,910			
	VV		Součet		1 112,910			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	155,807	100,00	15 580,70	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		74,194*2,1		155,807			
	VV		Součet		155,807			
8	K	175151201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně se zhutněním pro jakoukoliv třídu zeminy179,85	m3	110,528	348,60	38 530,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151201*					
	VV		147,778		147,778			
	VV		36,944		36,944			
	VV		beton					
	VV		-8,696		-8,696			
	VV		-16,772		-16,772			
	VV		paty					
	VV		-21,645		-21,645			
	VV		dřík					
	VV		-54,161*0,50		-27,081			
	VV		Součet		110,528			
9	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	65,019	57,70	3 751,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181913112*					
	VV		80%					
	VV		podbetonování					
	VV		OZ 01					
	VV		(0,3+1,9)*1,3		2,860			
	VV		3,3*1,3		4,290			
	VV		(3,15+1,48+6,85+10+10)*1,3		40,924			
	VV		OZ 02					
	VV		8,05*1		8,050			
	VV		4*1		4,000			
	VV		6,15*1		6,150			
	VV		10,5*1		10,500			
	VV		4,5*1		4,500			
	VV		Mezisoučet		81,274			
	VV		-81,274*0,20		-16,255			
	VV		Součet		65,019			
10	K	181914112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 se zhutněním ručně	m2	16,257	60,20	978,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181914112*					
	VV		20%					
	VV		81,284*0,20		16,257			
	VV		Součet		16,257			
	D	2	Zakládání				196 347,05	
11	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	8,696	3 572,00	31 062,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313511*					
	VV		podbetonování					
	VV		OZ 01					
	VV		(0,3+1,9)*1,3*0,1		0,286			
	VV		3,3*1,3*0,1		0,429			
	VV		(3,15+1,48+6,85+10+10)*1,3*0,1		4,092			
	VV		OZ 02					
	VV		8,05*1*0,1		0,805			
	VV		4*1*0,1		0,400			
	VV		6,15*1*0,1		0,615			
	VV		10,5*1*0,1		1,050			
	VV		4,5*1*0,1		0,450			
	VV		Mezisoučet		8,127			
	VV		8,127*0,07		0,569			
	VV		Součet		8,696			
12	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	16,772	3 961,50	66 442,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711*					
	VV		OZ 03					
	VV		16,5*1*0,95*1,07		16,772			
	VV		Součet		16,772			
13	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	29,370	2 394,00	70 311,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113145*					
	VV		OZ 03					
	VV		16,5*1,78		29,370			
	VV		Součet		29,370			
14	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,658	43 360,00	28 530,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821*					
	VV		29,37*0,4*0,8*0,07		0,658			
	VV		Součet		0,658			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 178 303,53	
15	K	310001101	Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových zdech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	90,000	169,20	15 228,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310001101*					
16	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm*	*m*	*29,700*	*32,20*	*956,34*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm					
	VV		90*0,3*1,1		29,700			
	VV		Součet		29,700			
17	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	21,645	3 888,00	84 155,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327323127*					
	VV		paty OZ					
	VV		OZ 01					
	VV		1,9*1*0,4		0,760			
	VV		3,3*1*0,4		1,320			
	VV		(3,15+1,48+6,85+10+10)*1*0,4		12,592			
	VV		OZ 02					
	VV		8,05*0,7*0,3		1,691			
	VV		4*0,7*0,3		0,840			
	VV		6,15*0,7*0,3		1,292			
	VV		10,5*0,7*0,3		2,205			
	VV		4,5*0,7*0,3		0,945			
	VV		Součet		21,645			
18	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF1	m3	54,161	4 248,00	230 075,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327324128*					
	VV		dříky OZ					
	VV		OZ 01					
	VV		1,9*0,3*1,65		0,941			
	VV		3,3*0,3*2,65		2,624			
	VV		OZ 03					
	VV		6,5*0,3*1,65		3,218			
	VV		10*0,3*2,15		6,450			
	VV		OZ 01					
	VV		(3,15+1,48+6,85+10+10)*0,3*2,5		23,610			
	VV		OZ 02					
	VV		8,05*0,25*2,1		4,226			
	VV		4*0,25*2,1		2,100			
	VV		6,15*0,25*2,1		3,229			
	VV		10,5*0,25*2,1		5,513			
	VV		4,5*0,25*2		2,250			
	VV		Součet		54,161			
19	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	441,139	693,60	305 974,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351211*					
	VV		paty OZ					
	VV		OZ 01					
	VV		1,9*(0,4+0,4)		1,520			
	VV		3,3*(0,4+0,4)		2,640			
	VV		(3,15+1,48+6,85+10+10)*(0,4+0,4)		25,184			
	VV		OZ 02					
	VV		8,05*(0,3+0,3)		4,830			
	VV		4*(0,3+0,3)		2,400			
	VV		6,15*(0,3+0,3)		3,690			
	VV		10,5*(0,3+0,3)		6,300			
	VV		4,5*(0,3+0,3)		2,700			
	VV		Mezisoučet		49,264			
	VV		dříky OZ					
	VV		OZ 01					
	VV		1,9*(1,65+1,65)		6,270			
	VV		0,3*1,65		0,495			
	VV		3,3*(2,65+2,65)		17,490			
	VV		0,3*1		0,300			
	VV		OZ 03					
	VV		6,5*(1,65+1,65)		21,450			
	VV		0,3*0,5		0,150			
	VV		10*(2,15+2,15)		43,000			
	VV		OZ 01					
	VV		(3,15+1,48+6,85+10+10)*(2,5+2,5)		157,400			
	VV		0,3*2,5*4		3,000			
	VV		OZ 02					
	VV		8,05*(2,1+2,1)		33,810			
	VV		4*(2,1+2,1)		16,800			
	VV		6,15*(2,1+2,1)		25,830			
	VV		10,5*(2,1+2,1)		44,100			
	VV		4,5*(2+2)		18,000			
	VV		0,3*2,1*6		3,780			
	VV		Mezisoučet		391,875			
	VV		Součet		441,139			
20	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	441,139	305,60	134 812,08	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351221*					
21	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton	m2	391,875	195,20	76 494,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341351911*					
22	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	7,581	43 610,00	330 607,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327361006*					
	VV		100kg/1m3					
	VV		21,645*0,100		2,165			
	VV		54,161*0,100		5,416			
	VV		Součet		7,581			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 873,15	
23	K	624631222	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š přes 15 do 20 mm včetně penetrace	m	40,150	221,00	8 873,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky spáry přes 15 do 20 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/624631222*					
	VV		dilatace					
	VV		0,3+2,65*2		5,600			
	VV		(0,3+2,5*2)*4		21,200			
	VV		(0,25+2,1*2)*3		13,350			
	VV		Součet		40,150			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				182 316,53	
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	391,875	62,10	24 335,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111*					
25	K	953241212	Osazení smykových dilatačních trnů D 22 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem	kus	40,000	104,00	4 160,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 22 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953241212*					
	VV		5*5		25,000			
	VV		5*3		15,000			
	VV		Součet		40,000			
26	*M*	*54879273*	*trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 22mm*	*kus*	*40,000*	*1 413,00*	*56 520,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 22mm					
27	K	985324112	Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	517,559	188,00	97 301,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný S1 (OS-A)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985324112*					
	VV		paty OZ					
	VV		OZ 01					
	VV		1,9*(0,4+0,4)		1,520			
	VV		3,3*(0,4+0,4)		2,640			
	VV		(3,15+1,48+6,85+10+10)*(0,4+0,4)		25,184			
	VV		OZ 02					
	VV		8,05*(0,3+0,3)		4,830			
	VV		4*(0,3+0,3)		2,400			
	VV		6,15*(0,3+0,3)		3,690			
	VV		10,5*(0,3+0,3)		6,300			
	VV		4,5*(0,3+0,3)		2,700			
	VV		Mezisoučet		49,264			
	VV		dříky OZ					
	VV		OZ 01					
	VV		1,9*(1,65+1,65)		6,270			
	VV		1,9*1		1,900			
	VV		0,3*1,65		0,495			
	VV		3,3*(2,65+2,65)		17,490			
	VV		3,3*1		3,300			
	VV		0,3*1		0,300			
	VV		6,5*(1,65+1,65)		21,450			
	VV		6,5*1		6,500			
	VV		0,3*0,5		0,150			
	VV		10*(2,15+2,15)		43,000			
	VV		10*1		10,000			
	VV		(3,15+1,48+6,85+10+10)*(2,5+2,5)		157,400			
	VV		(3,15+1,48+6,85+10+10)*1		31,480			
	VV		0,3*2,5*4		3,000			
	VV		OZ 02					
	VV		8,05*(2,1+2,1)		33,810			
	VV		4*(2,1+2,1)		16,800			
	VV		6,15*(2,1+2,1)		25,830			
	VV		10,5*(2,1+2,1)		44,100			
	VV		4,5*(2+2)		18,000			
	VV		0,3*2,1*6		3,780			
	VV		33,2*0,7		23,240			
	VV		Mezisoučet		468,295			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		517,559			
	D	998	Přesun hmot				99 561,99	
28	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	292,142	340,80	99 561,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998153131*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
A-SO04c - Drátěné 3D oplocení

KSO:	815 23 71	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **68 509,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	68 509,47	12,00%	8 221,14

Cena s DPH **v CZK** **76 730,61**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
A-SO04c - Drátěné 3D oplocení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**68 509,47**
HSV - Práce a dodávky HSV	68 509,47
1 - Zemní práce	6 717,27
2 - Zakládání	2 568,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	57 871,80
998 - Přesun hmot	1 351,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
A-SO04c - Drátěné 3D oplocení

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**68 509,47**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				68 509,47	
	D	1	Zemní práce				6 717,27	
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	11,000	318,00	3 498,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131111333*					
	VV		sloupky					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,576	2 400,00	1 382,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133212811*					
	VV		brána					
	VV		0,6*0,6*0,8*2		0,576			
	VV		Součet		0,576			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,353	302,00	408,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
	VV		3,14*0,15*0,15*11		0,777			
	VV		0,576		0,576			
	VV		Součet		1,353			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	20,295	22,50	456,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		1,353*15		20,295			
	VV		Součet		20,295			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,841	342,00	971,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		1,353*2,1		2,841			
	VV		Součet		2,841			
	D	2	Zakládání				2 568,72	
6	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,616	4 170,00	2 568,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711*					
	VV		brána					
	VV		0,6*0,6*0,8*2*1,07		0,616			
	VV		Součet		0,616			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				57 871,80	
7	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	13,000	429,00	5 577,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171123*					
	VV		sloupky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11		11,000			
	VV		brána					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		13,000			
8	*M*	*55342153A*	*plotový sloupek pro svařované panely 60x60mm dl 2,60m povrchová úprava Pz a komaxit*	*kus*	*11,000*	*618,80*	*6 806,80*	
9	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000	414,00	414,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101220*					
10	*M*	*55342362A*	*brána plotová dvoukřídlá 3D 2000x1730mm Pz a s komaxitem, sloupky, kování, systém generálního klíče*	*kus*	*1,000*	*15 600,00*	*15 600,00*	
11	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	10,000	596,00	5 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348121221*					
12	*M*	*59233120A*	*deska plotová betonová 2450x50x200mm*	*kus*	*10,000*	*690,60*	*6 906,00*	
13	*M*	*55342163*	*nasazovací patka pod sloupek pro svařované panely 60x60mm*	*kus*	*11,000*	*78,00*	*858,00*	*CS ÚRS 2024 02*
14	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	25,000	318,00	7 950,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171146*					
15	*M*	*55342412*	*plotový panel svařovaný 3D v. 1,73m, š. 2,5m průměru drátu 5mm oka 50x200mm, povrchová úprava PZ komaxit, spojovací materiál*	*kus*	*10,000*	*780,00*	*7 800,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	D	998	Přesun hmot				1 351,68	
16	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	5,120	264,00	1 351,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998232110*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
A-SO04d - Dřevěné oplocení

KSO:	815 23 71	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **841 322,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	841 322,84	12,00%	100 958,74

Cena s DPH **v CZK** **942 281,58**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
A-SO04d - Dřevěné oplocení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**841 322,84**
HSV - Práce a dodávky HSV	61 149,95
1 - Zemní práce	3 642,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 119,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 641,00
998 - Přesun hmot	746,33
PSV - Práce a dodávky PSV	780 172,89
762 - Konstrukce tesařské	424 444,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	355 728,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
A-SO04d - Dřevěné oplocení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**841 322,84**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				61 149,95	
	D	1	Zemní práce				3 642,82	
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	8,800	318,00	2 798,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131111333					
	VV		sloupky					
	VV		0,8*11		8,800			
	VV		Součet		8,800			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,622	302,00	187,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		3,14*0,15*0,15*8,8		0,622			
	VV		Součet		0,622			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,330	22,50	209,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		0,622*15		9,330			
	VV		Součet		9,330			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,306	342,00	446,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		0,622*2,1		1,306			
	VV		Součet		1,306			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				45 119,80	
5	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	25,000	233,00	5 825,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171115					
6	*M*	*55342152A*	*plotový sloupek 60x60x5mm dl 1,8m, povrchová úprava Pz vč.kotevní platle, platle ro dřevěné výplně, víčko*	*kus*	*25,000*	*618,80*	*15 470,00*	
7	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	11,000	429,00	4 719,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171123					
8	*M*	*55342154A*	*plotový sloupek 60x60x5mm dl 2,50m povrchová úprava Pz vč.kotevní platle, platle ro dřevěné výplně, víčko*	*kus*	*11,000*	*618,80*	*6 806,80*	
9	K	348121211	Osazení podhrabových desek dl do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus	10,000	536,00	5 360,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348121211					
10	*M*	*59233119A*	*deska plotová betonová 2000x50x200mm*	*kus*	*10,000*	*690,60*	*6 906,00*	
11	*M*	*55342163*	*nasazovací patka pod sloupek pro svařované panely 60x60mm*	*kus*	*11,000*	*3,00*	*33,00*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 641,00	
12	K	953961114A	Kotva chemickým tmelem M 10 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	100,000	100,00	10 000,00	
	VV		25*4		100,000			
	VV		Součet		100,000			
13	*M*	*31197003*	*tyč závitová Pz 4.6 M10*	*m*	*25,000*	*53,20*	*1 330,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M10					
	VV		0,25*100		25,000			
	VV		Součet		25,000			
14	*M*	*31111005*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10*	*100 kus*	*1,000*	*176,00*	*176,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10					
15	*M*	*31120005*	*podložka DIN 125-A ZB D 10mm*	*100 kus*	*1,000*	*135,00*	*135,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 10mm					
	D	998	Přesun hmot				746,33	
16	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	2,827	264,00	746,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998232110*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				780 172,89	
	D	762	Konstrukce tesařské				424 444,22	
17	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce	m2	422,280	749,00	316 287,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081510*					
	VV		20*1,8*1,15*2*1,5		124,200			
	VV		48*1,8*1,15*2*1,5		298,080			
	VV		Součet		422,280			
18	K	762132135A	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm šroubováním	m2	140,760	208,00	29 278,08	
	VV		20*1,8*1,15		41,400			
	VV		48*1,8*1,15		99,360			
	VV		Součet		140,760			
19	*M*	*60511012*	*řezivo jehličnaté deskové neopracované střed*	*m3*	*3,871*	*18 720,00*	*72 465,12*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		řezivo jehličnaté deskové neopracované střed					
	VV		140,76*0,025		3,519			
	VV		3,519*0,1		0,352			
	VV		Součet		3,871			
20	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	3,519	520,00	1 829,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762195000*					
	VV		140,76*0,025		3,519			
	VV		Součet		3,519			
21	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,171	2 111,20	4 583,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				355 728,67	
22	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	422,280	280,80	118 576,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783213101*					
23	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	422,280	561,60	237 152,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783218111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO01 - Zpevněné plochy a sadové úpravy
Úroveň 3:
A-IO01a - Zpevněné plochy

KSO:	8225231	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **1 421 923,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 421 923,75	12,00%	170 630,85

Cena s DPH **v CZK** **1 592 554,60**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO01 - Zpevněné plochy a sadové úpravy
Úroveň 3:
A-IO01a - Zpevněné plochy

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 421 923,75**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 421 923,75
1 - Zemní práce	336 621,94
5 - Komunikace pozemní	807 675,18
V01 - Skladba V.01	585 588,24
V02 - Skladba V.02	77 829,06
V03 - Skladba V.03	144 257,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	156 037,71
998 - Přesun hmot	121 588,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO01 - Zpevněné plochy a sadové úpravy
Úroveň 3:
A-IO01a - Zpevněné plochy

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 421 923,75**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 421 923,75	
	D	1	Zemní práce				336 621,94	
1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	403,655	202,50	81 740,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104*					
	VV		zpevněné plochy					
	VV		410*0,47*1,1		211,970			
	VV		71*0,24*1,1		18,744			
	VV		93*0,47*1,1		48,081			
	VV		sanace					
	VV		451*0,20		90,200			
	VV		71*0,20		14,200			
	VV		102,3*0,20		20,460			
	VV		Součet		403,655			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	403,655	151,00	60 951,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 054,825	4,50	27 246,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		403,655*15		6 054,825			
	VV		Součet		6 054,825			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	847,676	102,60	86 971,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		403,655*2,1		847,676			
	VV		Součet		847,676			
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	631,400	23,30	14 711,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112*					
	VV		410*1,1		451,000			
	VV		71*1,1		78,100			
	VV		93*1,1		102,300			
	VV		Součet		631,400			
6	K	043154000	Zkoušky hutnicí	…	13,000	5 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky hutnicí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000*					
	D	5	Komunikace pozemní				807 675,18	
	D	V01	Skladba V.01				585 588,24	
7	K	564861111-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 plochy přes 100 m2 tl 200 mm - sanace	m2	451,000	214,40	96 694,40	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		410*1,1		451,000			
	VV		Součet		451,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	451,000	214,40	96 694,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	VV		410*1,1		451,000			
	VV		Součet		451,000			
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	410,000	164,00	67 240,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
10	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	410,000	370,00	151 700,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212213					
11	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*414,100*	*418,40*	*173 259,44*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		410*1,01		414,100			
	VV		Součet		414,100			
	D	V02	Skladba V.02				77 829,06	
12	K	564861011-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 plochy do 100 m2 tl 200 mm - sanace	m2	71,000	214,40	15 222,40	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
13	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	71,000	189,60	13 461,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
14	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	71,000	370,00	26 270,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211111					
15	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*73,130*	*312,80*	*22 875,06*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		71*1,03		73,130			
	VV		Součet		73,130			
	D	V03	Skladba V.03				144 257,88	
16	K	564861011-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 plochy do 100 m2 tl 200 mm - sanace	m2	102,300	214,40	21 933,12	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		93*1,1		102,300			
	VV		Součet		102,300			
17	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	102,300	244,80	25 043,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
	VV		93*1,1		102,300			
	VV		Součet		102,300			
18	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	93,000	189,60	17 632,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
19	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	93,000	395,00	36 735,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211121					
20	*M*	*59245035*	*dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní s distančními nálitky 30mm*	*m2*	*95,790*	*448,00*	*42 913,92*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		93*1,03		95,790			
	VV		Součet		95,790			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				156 037,71	
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	148,000	392,00	58 016,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
	VV		105		105,000			
	VV		41		41,000			
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		148,000			
22	*M*	*59217034*	*obrubník silniční betonový 1000x150x300mm*	*m*	*107,100*	*251,10*	*26 892,81*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x300mm					
	VV		105*1,02		107,100			
	VV		Součet		107,100			
23	*M*	*59217029*	*obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*41,820*	*183,00*	*7 653,06*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		41*1,02		41,820			
	VV		Součet		41,820			
24	*M*	*59217076*	*obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm*	*m*	*2,040*	*519,00*	*1 058,76*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm					
	VV		2*1,02		2,040			
	VV		Součet		2,040			
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,000	334,00	7 682,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213*					
26	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*23,460*	*154,00*	*3 612,84*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		23*1,02		23,460			
	VV		Součet		23,460			
27	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,240	3 376,00	48 074,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121*					
	VV		148*0,3*0,3		13,320			
	VV		23*0,2*0,2		0,920			
	VV		Součet		14,240			
28	K	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu	m	12,000	254,00	3 048,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121223*					
	D	998	Přesun hmot				121 588,92	
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	968,836	125,50	121 588,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO01 - Zpevněné plochy a sadové úpravy
Úroveň 3:
A-IO01b - Sadové a terénní úpravy

KSO:	8232911	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **225 426,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	225 426,15	12,00%	27 051,14

Cena s DPH **v CZK** **252 477,29**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO01 - Zpevněné plochy a sadové úpravy
Úroveň 3:
A-IO01b - Sadové a terénní úpravy

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**225 426,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	225 426,15
1 - Zemní práce	220 085,10
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	111 447,06
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	108 638,04
998 - Přesun hmot	5 341,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO01 - Zpevněné plochy a sadové úpravy
Úroveň 3:
A-IO01b - Sadové a terénní úpravy

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**225 426,15**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				225 426,15	
	D	1	Zemní práce				220 085,10	
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				111 447,06	
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	120,000	99,00	11 880,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251102*					
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	120,000	76,20	9 144,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301501*					
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	591,00	1 773,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101*					
4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 062,00	2 124,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102*					
5	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	1 985,00	5 955,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101*					
6	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	3 755,00	7 510,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102*					
7	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	33,60	100,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201401*					
8	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	12,000	1,70	20,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301931*					
	VV		3*4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
9	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	181,00	362,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201402*					
10	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	8,000	6,50	52,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301932*					
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	514,00	1 542,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411*					
12	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	12,000	2,70	32,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301951*					
13	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 090,00	2 180,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201412*					
14	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	8,000	13,40	107,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301952*					
15	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421*					
16	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	12,000	3,90	46,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301971*					
17	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	2,000	408,00	816,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422*					
18	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	8,000	7,70	61,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301972*					
19	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	1 038,000	19,40	20 137,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151125*					
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	43,400	21,90	950,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201*					
	VV		ornice pro zpětné použití					
	VV		43,4		43,400			
	VV		Součet		43,400			
21	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	268,000	151,00	40 468,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
	VV		přebytečná ornice					
	VV		268		268,000			
	VV		Součet		268,000			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	268,000	21,90	5 869,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201*					
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				108 638,04	
23	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	5,000	465,00	2 325,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181114711*					
24	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,000	349,00	1 745,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
25	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	75,000	26,40	1 980,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		5*15		75,000			
	VV		Součet		75,000			
26	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,000	597,00	6 567,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221					
	VV		5*2,2		11,000			
	VV		Součet		11,000			
27	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	434,000	36,50	15 841,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111					
28	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	434,000	60,40	26 213,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
29	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	434,000	22,00	9 548,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182303111					
30	*M*	*10371500*	*substrát pro trávníky*	*m3*	*21,700*	*1 180,00*	*25 606,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		434*0,05		21,700			
	VV		Součet		21,700			
31	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	434,000	1,80	781,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403113					
32	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	434,000	5,10	2 213,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153					
33	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	434,000	0,60	260,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403161					
34	K	183404111	Hubení plevele plošným postřikem ploch do 5 ha	ha	0,087	1 470,00	127,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hubení plevele chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivě do 5 ha					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183404111					
	VV		0,0434*2		0,087			
	VV		Součet		0,087			
35	*M*	*25234001*	*herbicid totální systémový neselektivní*	*litr*	*2,610*	*359,00*	*936,99*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		herbicid totální systémový neselektivní					
	VV		0,087*30 'Přepočtené koeficientem množství		2,610			
36	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	6,510	419,00	2 727,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312					
	VV		trávník 5L/1m2					
	VV		434*0,005*3		6,510			
	VV		Součet		6,510			
37	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	434,000	25,50	11 067,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
38	*M*	*00572450*	*osivo směs travní golfová I*	*kg*	*5,208*	*134,00*	*697,87*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		osivo směs travní golfová I					
	VV		434*0,0120		5,208			
	VV		Součet		5,208			
	D	998	Přesun hmot				5 341,05	
39	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,565	1 170,00	5 341,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 200 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:

A-IO02a - Přípojka splaškové kanalizace – společná pro SO-01 a 02

KSO:	8272911	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **50 723,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	50 723,54	12,00%	6 086,82

Cena s DPH **v CZK** **56 810,36**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:

A-IO02a - Přípojka splaškové kanalizace – společná pro SO-01 a 02

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**50 723,54**
HSV - Práce a dodávky HSV	50 723,54
1 - Zemní práce	13 368,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	208,40
4 - Vodorovné konstrukce	912,84
8 - Trubní vedení	30 419,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 332,00
998 - Přesun hmot	4 482,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:

A-IO02a - Přípojka splaškové kanalizace – společná pro SO-01 a 02

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**50 723,54**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				50 723,54	
	D	1	Zemní práce				13 368,48	
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405*					
2	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	597,00	597,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001412*					
3	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	3,000	418,00	1 254,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422*					
4	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,830	1 270,00	4 864,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212331*					
	VV		4*((1.2+1.46)/2)*0.9		4,788			
	VV		4,788*0,8 'Přepočtené koeficientem množství		3,830			
5	K	132312331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,958	1 730,00	1 657,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312331*					
	VV		4,788*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,958			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,842	302,00	254,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
	VV		3,83-2,988		0,842			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,630	22,50	284,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		0,842*15 'Přepočtené koeficientem množství		12,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,958	349,00	334,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137*					
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14,370	26,40	379,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139*					
	VV		0,958*15 'Přepočtené koeficientem množství		14,370			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,842	167,00	140,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101*					
11	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	0,958	217,00	207,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102*					
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,742	342,00	1 279,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		0,824+0,958		1,782			
	VV		1,782*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,742			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,988	157,00	469,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101*					
	VV		4,788-0,36-1,44		2,988			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,440	235,00	338,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101*					
	VV		4*(0.2+0.2)*0.9		1,440			
15	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*2,722*	*363,00*	*988,09*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		1,44*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		2,722			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				208,40	
16	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	4,000	52,10	208,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.*					
	D	4	Vodorovné konstrukce				912,84	
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,360	1 850,00	666,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111*					
	VV		4*0.1*0.9		0,360			
18	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*0,680*	*363,00*	*246,84*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		0,36*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		0,680			
	D	8	Trubní vedení				30 419,00	
19	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	4,000	184,00	736,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310310*					
20	*M*	*28614207*	*trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160mm SN10*	*m*	*4,060*	*680,00*	*2 760,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 1600mm SN10					
	VV		4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	877390320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877390320					
22	*M*	*X2861722*	*Navrtávací odbočka pro napojení potrubí PP d160 mm na betonové potrubí DN400*	*kus*	*1,000*	*5 000,00*	*5 000,00*	
	PP		Navrtávací odbočka pro napojení potrubí PP d160 mm na betonové potrubí DN400 Odbočka s výchýlitelným hrdlem až do 15 stupňů je určena pro vytvoření útesněného připojení do betonového potrubí. Barva: oranžová Výrobní řada (mm): 250 - 1100 mm Materiál: PVC-U - PolyVinylChlorid DN/OD (mm) hlavní roury: 400 mm DN spodního dílu/DN odbočky0/150 mm Průměr vrtacího otvoru: 200 mm Výkyv v kloubu: 0-13 °					
23	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	101,00	101,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812041					
24	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000	4 070,00	4 070,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812202					
25	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	2 420,00	2 420,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812231					
26	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812242					
27	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	1,000	4 550,00	4 550,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812262					
28	K	871004VD	Statické zkoušky únosnosti - plání, lože, obsypů, zásypů	sada	1,000	8 000,00	8 000,00	
29	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	4,000	30,30	121,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 332,00	
30	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,200	6 660,00	1 332,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151125					
	D	998	Přesun hmot				4 482,82	
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,799	1 180,00	4 482,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:

A-IO02b - Přípojka dešťové kanalizace – společná pro SO-01 a 02

KSO:	8272911	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **100 901,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	100 901,44	12,00%	12 108,17

Cena s DPH **v CZK** **113 009,61**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:

A-IO02b - Přípojka dešťové kanalizace – společná pro SO-01 a 02

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**100 901,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	100 901,44
1 - Zemní práce	15 936,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce	208,40
4 - Vodorovné konstrukce	1 141,41
8 - Trubní vedení	73 714,84
997 - Přesun sutě	1 732,06
998 - Přesun hmot	8 167,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:

A-IO02b - Přípojka dešťové kanalizace – společná pro SO-01 a 02

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**100 901,44**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				100 901,44	
	D	1	Zemní práce				15 936,77	
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405*					
2	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	597,00	597,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001412*					
3	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	3,000	418,00	1 254,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422*					
4	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,788	1 270,00	6 080,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212331*					
	VV		5*((1.2+1.46)/2)*0.9		5,985			
	VV		5,985*0,8 'Přepočtené koeficientem množství		4,788			
5	K	132312331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,197	1 730,00	2 070,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312331*					
	VV		5,985*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,197			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,053	302,00	318,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
	VV		4,788-3,735		1,053			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,795	22,50	355,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		1,053*15 'Přepočtené koeficientem množství		15,795			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,197	349,00	417,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137*					
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17,955	26,40	474,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139*					
	VV		1,197*15 'Přepočtené koeficientem množství		17,955			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,053	167,00	175,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101*					
11	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	1,197	217,00	259,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102*					
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,725	342,00	1 615,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		1,053+1,197		2,250			
	VV		2,25*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,725			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,735	157,00	586,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101*					
	VV		5,985-0,45-1,80		3,735			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,800	235,00	423,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101*					
	VV		5*(0.2+0.2)*0.9		1,800			
15	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*2,722*	*363,00*	*988,09*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		1,44*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		2,722			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				208,40	
16	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	4,000	52,10	208,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.*					
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 141,41	
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,450	1 850,00	832,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111*					
	VV		5*0.1*0.9		0,450			
18	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*0,851*	*363,00*	*308,91*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		0,45*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		0,851			
	D	8	Trubní vedení				73 714,84	
19	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	4,000	184,00	736,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310310*					
20	*M*	*28614207*	*trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160mm SN10*	*m*	*4,060*	*680,00*	*2 760,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 1600mm SN10					
	VV		4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,060			
21	K	890431811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	1,691	3 580,00	6 053,78	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890431811*					
	VV		(PI*0.62*0.62*1.4)		1,691			
22	K	894201151	Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,603	5 400,00	3 256,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894201151*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním vedení této části katalogu. 2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní bednění spodní části stok části A 03.*					
	VV		((PI*0.650*0.650*0.25)+(PI*0.5*(0.65*0.65-0.5*0.5)))		0,603			
23	K	894201193	Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm	m3	0,603	76,20	45,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894201193*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním vedení této části katalogu. 2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní bednění spodní části stok části A 03.*					
24	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	16 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411131*					
25	*M*	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*kus*	*1,000*	*327,00*	*327,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
26	*M*	*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*kus*	*1,000*	*359,00*	*359,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
27	*M*	*59224315*	*deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm*	*kus*	*1,000*	*4 550,00*	*4 550,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm					
28	K	894501131	Bednění stěn šachet kruhových oboustranné zřízení	m2	7,933	1 270,00	10 074,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových oboustranné zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501131*					
	VV		((2*PI*0.65*0.65+2*PI*0.65*0.6)+(2*PI*0.5*0.5+2*PI*0.5*0.4))		7,933			
29	K	894501132	Bednění stěn šachet kruhových oboustranné odstranění	m2	7,933	209,00	1 658,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových oboustranné odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501132*					
30	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	101,00	101,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812041*					
31	K	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000	4 320,00	4 320,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812206*					
32	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	2 420,00	2 420,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812231*					
33	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812242*					
34	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812249*					
35	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	1,000	4 550,00	4 550,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812262*					
36	K	899302811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	482,00	482,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899302811*					
37	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	604,00	604,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899311112*					
38	*M*	*55241014*	*poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace*	*kus*	*1,000*	*5 100,00*	*5 100,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace					
39	K	871004VD	Statické zkoušky únosnosti - plání, lože, obsypů, zásypů	sada	1,000	8 000,00	8 000,00	
40	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	4,000	30,30	121,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
	D	997	Přesun sutě				1 732,06	
41	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	1,115	663,00	739,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111*					
42	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,115	301,00	335,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501*					
43	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,760	13,10	350,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509*					
	VV		1,115*24 'Přepočtené koeficientem množství		26,760			
44	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,115	275,00	306,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862*					
	D	998	Přesun hmot				8 167,96	
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,922	1 180,00	8 167,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
A-IO02c - Areálová kanalizace splašková

KSO:	8272911	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **220 933,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	220 933,08	12,00%	26 511,97

Cena s DPH **v CZK** **247 445,05**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
A-IO02c - Areálová kanalizace splašková

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**220 933,08**
HSV - Práce a dodávky HSV	220 933,08
1 - Zemní práce	114 671,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 605,00
4 - Vodorovné konstrukce	11 412,32
8 - Trubní vedení	73 505,85
998 - Přesun hmot	18 737,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
A-IO02c - Areálová kanalizace splašková

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**220 933,08**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				220 933,08	
	D	1	Zemní práce				114 671,98	
1	K	132154203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3	m3	35,530	409,50	14 549,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154203*					
	VV		(30.73-3.71)*((1.46+2.55)/2-0.4)*0.9		39,030			
	VV		2.49*((1.96+1.8)/2-0.4)*0.9		3,317			
	VV		(21.48-2.49)*((2.69+1.47)/2-0.4)*0.9		28,713			
	VV		Součet		71,060			
	VV		71,06*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		35,530			
2	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	21,318	650,70	13 871,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254203*					
	VV		71,06*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		21,318			
3	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	14,212	876,60	12 458,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354203*					
	VV		71,06*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		14,212			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	157,910	120,00	18 949,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101*					
	VV		(30.73-3.71)*((1.46+2.55)/2-0.4)*2		86,734			
	VV		2.49*((1.96+1.8)/2-0.4)*2		7,370			
	VV		(21.48-2.49)*((2.69+1.47)/2-0.4)*2		63,806			
	VV		Součet		157,910			
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	157,910	55,50	8 764,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111*					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,488	302,00	1 959,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	97,320	22,50	2 189,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		6,488*15 'Přepočtené koeficientem množství		97,320			
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,212	349,00	4 959,99	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137*					
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	213,180	26,40	5 627,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139*					
	VV		14,212*15 'Přepočtené koeficientem množství		213,180			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,488	167,00	1 083,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101*					
	VV		(35.53+21.318)-50.36		6,488			
11	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	14,212	217,00	3 084,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102*					
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	43,470	100,00	4 347,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		6,488+14,212		20,700			
	VV		20,7*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		43,470			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,360	157,00	7 906,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101*					
	VV		71,06-4,5-16,2		50,360			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,200	235,00	3 807,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101*					
	VV		50*(0.16+0.2)*0.9		16,200			
15	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*30,618*	*363,00*	*11 114,33*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		16,2*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		30,618			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 605,00	
16	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	50,000	52,10	2 605,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.*					
	VV		22+28		50,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 412,32	
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,500	1 850,00	8 325,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111*					
	VV		(22+28)*0.1*0.9		4,500			
18	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*8,505*	*363,00*	*3 087,32*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		4,5*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		8,505			
	D	8	Trubní vedení				73 505,85	
19	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	50,000	181,00	9 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121*					
	VV		22+28		50,000			
20	*M*	*28611164*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8*	*m*	*51,500*	*387,90*	*19 976,85*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8					
	VV		50*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		51,500			
21	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	302,00	302,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310					
22	*M*	*28611361*	*koleno kanalizační PVC KG 160x45°*	*kus*	*1,000*	*134,00*	*134,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x45°					
23	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	6,000	508,00	3 048,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310320					
24	*M*	*28611392*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°*	*kus*	*1,000*	*318,00*	*318,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°					
25	*M*	*28611912*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°*	*kus*	*5,000*	*238,00*	*1 190,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°					
26	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	302,00	1 208,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330					
27	*M*	*28611568*	*objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150*	*kus*	*4,000*	*138,00*	*552,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150					
28	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	101,00	202,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812041					
29	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812201					
30	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	1,000	4 320,00	4 320,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812203					
31	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	2 420,00	2 420,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812231					
32	K	894812233	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	5 010,00	5 010,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812233					
33	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	2,000	1 580,00	3 160,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812242					
34	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	2,000	4 550,00	9 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812262					
35	K	871004VD	Statické zkoušky únosnosti - plání, lože, obsypů, zásypů	sada	1,000	8 000,00	8 000,00	
36	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	50,000	30,30	1 515,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkouseného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
	D	998	Přesun hmot				18 737,93	
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	39,699	472,00	18 737,93	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
A-IO02d - Areálová kanalizace dešťová

KSO:	8272911	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **1 173 743,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 173 743,34	12,00%	140 849,20

Cena s DPH **v CZK** **1 314 592,54**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
A-IO02d - Areálová kanalizace dešťová

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 173 743,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 168 175,89
1 - Zemní práce	307 414,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	346 918,20
4 - Vodorovné konstrukce	96 090,15
8 - Trubní vedení	283 915,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 066,60
998 - Přesun hmot	84 770,73
PSV - Práce a dodávky PSV	5 567,45
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 567,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
A-IO02d - Areálová kanalizace dešťová

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 173 743,34**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 168 175,89	
	D	1	Zemní práce				307 414,55	
1	K	131151203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	48,048	301,50	14 486,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151203*					
	VV		RN1					
	VV		6.7*2.7*2.7		48,843			
	VV		RN2					
	VV		4.4*3*1.6		21,120			
	VV		Šachty regulační					
	VV		1.5*1.5*(1.6+3.4)		11,250			
	VV		Oš					
	VV		2.2*2.2*3.075		14,883			
	VV		Součet		96,096			
	VV		96,096*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		48,048			
2	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	28,829	508,50	14 659,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251203*					
	VV		96,096*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		28,829			
3	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	19,219	691,20	13 284,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351203*					
	VV		96,096*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		19,219			
4	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	68,359	288,90	19 748,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154204*					
	VV		(8.2-4.67)*((1.22+1.58)/2-0.4)*0.9		3,177			
	VV		(31.57-8.2)*((1.58+2.29)/2-0.4)*0.9		32,286			
	VV		(46,53-31,57)*((2.29+1.9)/2-0.4)*0.9		22,821			
	VV		4*((2.55+1.69)/2-0.4)*0.9		6,192			
	VV		26.2*((1.47+1.01)/2-0.4)*0.9		19,807			
	VV		(23.52-8.75)*((1.2+1.2)/2-0.4)*0.9		10,634			
	VV		6*((1.28+1.52)/2-0.4)*0.9		5,400			
	VV		11*((2.68+1.2)/2-0.4)*0.9		15,246			
	VV		8*((1.13+1.2)/2-0.4)*0.9		5,508			
	VV		19*((1.43+1.2)/2-0.4)*0.9		15,647			
	VV		Součet		136,718			
	VV		136,718*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		68,359			
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	41,015	490,50	20 117,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204*					
	VV		136,718*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		41,015			
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	27,344	664,20	18 161,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204*					
	VV		136,718*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		27,344			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	303,818	120,00	36 458,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101*					
	VV		(8.2-4.67)*((1.22+1.58)/2-0.4)*2		7,060			
	VV		(31.57-8.2)*((1.58+2.29)/2-0.4)*2		71,746			
	VV		(46,53-31,57)*((2.29+1.9)/2-0.4)*2		50,714			
	VV		4*((2.55+1.69)/2-0.4)*2		13,760			
	VV		26.2*((1.47+1.01)/2-0.4)*2		44,016			
	VV		(23.52-8.75)*((1.2+1.2)/2-0.4)*2		23,632			
	VV		6*((1.28+1.52)/2-0.4)*2		12,000			
	VV		11*((2.68+1.2)/2-0.4)*2		33,880			
	VV		8*((1.13+1.2)/2-0.4)*2		12,240			
	VV		19*((1.43+1.2)/2-0.4)*2		34,770			
	VV		Součet		303,818			
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	303,818	55,50	16 861,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111*					
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	131,500	94,40	12 413,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101201*					
	VV		RN1					
	VV		(6.7+2.7)*2*2.7		50,760			
	VV		RN2					
	VV		(4.4+3)*2*1.6		23,680			
	VV		Šachty regulační					
	VV		1.5*4*(1.6+3.4)		30,000			
	VV		Oš					
	VV		2.2*4*3.075		27,060			
	VV		Součet		131,500			
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	131,500	24,40	3 208,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101211*					
11	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	96,096	55,80	5 362,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101301*					
12	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	96,096	9,80	941,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101311*					
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	75,225	151,00	11 358,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 128,375	6,80	7 672,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		75,225*15 'Přepočtené koeficientem množství		1 128,375			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	46,563	174,50	8 125,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137*					
16	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	698,445	7,90	5 517,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139*					
	VV		46,563*15 'Přepočtené koeficientem množství		698,445			
17	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	75,225	150,30	11 306,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101*					
	VV		48,048+28,829+68,359+41,015		186,251			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-111,026		-111,026			
	VV		Součet		75,225			
18	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	46,563	217,00	10 104,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102*					
	VV		19,219+27,344		46,563			
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	255,755	100,00	25 575,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		75,225+46,563		121,788			
	VV		121,788*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		255,755			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	111,026	157,00	17 431,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101*					
	VV		96.096+136,718		232,814			
	VV		-17,78-1,125-8,194		-27,099			
	VV		-37,584		-37,584			
	VV		-6,3*2,3*2.3		-33,327			
	VV		-4*2.6*1.25		-13,000			
	VV		-(PI*0.65*0.65*(1.62+3.4+3.1))		-10,778			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,584	235,00	8 832,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101*					
	VV		8*(0.11+0.2)*0.9		2,232			
	VV		64*(0.125+0.2)*0.9		18,720			
	VV		22*(0.16+0.2)*0.9		7,128			
	VV		48*(0.02+0.2)*0.9		9,504			
	VV		Součet		37,584			
22	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*71,034*	*363,00*	*25 785,34*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		37,584*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		71,034			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				346 918,20	
23	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	142,000	52,10	7 398,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.*					
	VV		58+84		142,000			
	VV		Součet		142,000			
24	K	X38212213	Montáž ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží - RN1	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
25	*M*	*030301R*	*Retenční prefabrikovaná nádrž RN1 (min. objem retence 18,20 m3; min. požadovaný akumulační objem 4,90 m3) pro třídu zatížení D400 - viz. výkres č. IO-02.09*	*kpl*	*1,000*	*119 600,00*	*119 600,00*	
	PP		Retenční prefabrikovaná nádrž RN1 (min. objem retence 18,20 m3; min. požadovaný akumulační objem 4,90 m3) pro třídu zatížení D400 - viz. výkres č. IO-02.09 Kompletní dodávka vč. poklopu, odvětrání, vstupu, ...					
26	K	X382122122	Montáž ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží - RN2	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
27	*M*	*030302R*	*Retenční prefabrikovaná nádrž RN2 (min. objem retence 6,80 m3) pro třídu zatížení D400 - viz. výkres č. IO-02.09*	*kpl*	*1,000*	*179 920,00*	*179 920,00*	
	PP		Retenční prefabrikovaná nádrž RN2 (min. objem retence 6,80 m3) pro třídu zatížení D400 - viz. výkres č. IO-02.09 Kompletní dodávka vč. poklopu, vstupu, ...					
	D	4	Vodorovné konstrukce				96 090,15	
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	12,780	1 850,00	23 643,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111*					
	VV		142*0.1*0.9		12,780			
29	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*24,154*	*363,00*	*8 767,90*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		12,78*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		24,154			
30	K	452311171	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	1,125	5 110,00	5 748,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311171*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Žlaby					
	VV		(4+6)*0.45*0.25		1,125			
31	K	452321151	Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	8,194	4 086,00	33 480,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452321151*					
	VV		Odkalovací šachty					
	VV		2.2*2.2*0.2*2		1,936			
	VV		RN1					
	VV		6.7*2.7*0.2		3,618			
	VV		RN2					
	VV		4.4*3*0.2		2,640			
	VV		Součet		8,194			
32	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	13,540	659,00	8 922,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351111*					
	VV		Žlaby					
	VV		(4+6+0.45+0.45)*2*0.3		6,540			
	VV		Odkalovací šachty					
	VV		(2.2*4)*0.2		1,760			
	VV		RN1					
	VV		(6.7+2.7)*2*0.2		3,760			
	VV		RN2					
	VV		(4.4+3)*0.2		1,480			
	VV		Součet		13,540			
33	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	13,540	144,00	1 949,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351112*					
34	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,364	37 300,00	13 577,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452368211*					
	VV		1 m2 sítě = 0,0054					
	VV		OŠ					
	VV		(2,20*2,20*2)*0,0054		0,052			
	VV		RN1					
	VV		(6.7*2.7*2)*0.0054		0,195			
	VV		RN2					
	VV		(4.4+3*2)*0.0054		0,056			
	VV		Součet		0,303			
	VV		0,303*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,364			
	D	8	Trubní vedení				283 915,66	
35	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	8,000	103,00	824,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263120*					
	VV		1+7		8,000			
36	*M*	*28611113*	*trubka kanalizační PVC DN 110mm SN4*	*m*	*8,240*	*157,00*	*1 293,68*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110mm SN4					
	VV		8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		8,240			
37	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	64,000	106,00	6 784,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871273120*					
	VV		11+19+11+10+8+1+4		64,000			
38	*M*	*28611126*	*trubka kanalizační PVC DN 125mm SN4*	*m*	*78,280*	*171,00*	*13 385,88*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka kanalizační PVC DN 125mm SN4					
	VV		76*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		78,280			
39	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	22,000	181,00	3 982,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121*					
	VV		4+16+2		22,000			
40	*M*	*28611164*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160mm SN8*	*m*	*10,300*	*431,00*	*4 439,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160mm SN8					
	VV		10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,300			
41	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	48,000	191,00	9 168,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353121*					
	VV		24+15+5+4		48,000			
42	*M*	*28611167*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200mm SN8*	*m*	*45,320*	*614,70*	*27 858,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200mm SN8					
	VV		44*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		45,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	254,00	254,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260310					
44	*M*	*28611353*	*koleno kanalizační PVC KG 110x87°*	*kus*	*1,000*	*71,20*	*71,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		koleno kanalizační PVC KG 110x87°					
45	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	16,000	275,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270310					
46	*M*	*28611358*	*koleno kanalizační PVC KG 125x87°*	*kus*	*7,000*	*110,00*	*770,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		koleno kanalizační PVC KG 125x87°					
47	*M*	*28611356*	*koleno kanalizační PVC KG 125x45°*	*kus*	*9,000*	*86,80*	*781,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		koleno kanalizační PVC KG 125x45°					
48	K	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	1,000	471,00	471,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270320					
49	*M*	*28611388*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°*	*kus*	*1,000*	*147,00*	*147,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°					
50	*M*	*28611389*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°*	*kus*	*1,000*	*190,00*	*190,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°					
51	K	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	10,000	275,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270330					
52	*M*	*28611566*	*objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125*	*kus*	*3,000*	*79,40*	*238,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125					
53	*M*	*28611502*	*redukce kanalizační PVC 125/110*	*kus*	*7,000*	*74,60*	*522,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		redukce kanalizační PVC 125/110					
54	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	508,00	1 016,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310320					
55	*M*	*28611914*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°*	*kus*	*2,000*	*266,00*	*532,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°					
56	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	302,00	906,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330					
57	*M*	*28611568*	*objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150*	*kus*	*2,000*	*138,00*	*276,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150					
58	*M*	*28611506*	*redukce kanalizační PVC 160/125*	*kus*	*1,000*	*115,00*	*115,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		redukce kanalizační PVC 160/125					
59	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	546,00	546,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350320					
60	*M*	*28611433*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87°*	*kus*	*1,000*	*582,00*	*582,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87°					
61	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	5,000	328,00	1 640,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350330					
62	*M*	*28612244*	*přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16*	*kus*	*3,000*	*608,00*	*1 824,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16					
63	*M*	*020103R*	*Regulační prvek typ "T" DN200*	*kus*	*2,000*	*0,00*	*0,00*	
	PP		Regulační prvek typ "T" DN200 - viz. výkres IO-02.09					
64	K	877350340	Montáž napojení (vývrtu) do korug. šachty DN425 potrubím DN200 mm	kus	1,000	328,00	328,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350340					
65	*M*	*WVN.IF262000W*	*Tavrovka pro napojení potrubí DN200 do kogur. šachty DN425 mm "IN SITU"*	*kus*	*1,000*	*839,00*	*839,00*	
66	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	12 240,00	24 480,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411111					
67	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	2,000	2 130,00	4 260,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894118001					
68	*M*	*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*kus*	*1,000*	*408,00*	*408,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
69	*M*	*59224315*	*deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm*	*kus*	*2,000*	*4 550,00*	*9 100,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm					
70	*M*	*59224160*	*skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm PS*	*kus*	*1,000*	*1 550,00*	*1 550,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm					
71	*M*	*59224161*	*skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm PS*	*kus*	*1,000*	*2 410,00*	*2 410,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm					
72	*M*	*59224162*	*skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm PS*	*kus*	*1,000*	*4 120,00*	*4 120,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm					
73	*M*	*59224339*	*dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm - bez kyneti*	*kus*	*2,000*	*11 880,00*	*23 760,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm					
74	*M*	*PFB.0006002OZ*	*Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000*	*kus*	*5,000*	*241,40*	*1 207,00*	
	PP		Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000					
75	K	894411151R	Zřízení šachty kanalizační z betonových dílců (odkalovací před RN1 - OŠ)	kus	1,000	12 240,00	12 240,00	
76	*M*	*PFB.310101R*	*Kruhová nádrž - dno PNK-Q.1 150/164 BZP*	*kus*	*1,000*	*25 000,00*	*25 000,00*	
	PP		Kruhová nádrž - dno PNK-Q.1 150/164 BZP - viz. výkres IO-02.07					
77	*M*	*PFB.1121561*	*Deska přechodováTZK-Q.1 150-100/25 typ Q.1*	*kus*	*1,000*	*7 932,90*	*7 932,90*	
	PP		Deska přechodováTZK-Q.1 150-100/25 typ Q.1					
78	*M*	*PFB.1121104*	*Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS*	*kus*	*1,000*	*3 575,50*	*3 575,50*	
	PP		Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS					
79	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	101,00	303,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812041					
80	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000	4 070,00	4 070,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812202					
81	K	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	1,000	4 310,00	4 310,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812205					
82	K	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000	4 320,00	4 320,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812206					
83	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	2 420,00	4 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812231					
84	K	894812233	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	5 010,00	5 010,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812233					
85	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	3,000	1 580,00	4 740,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812242					
86	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	3,000	4 550,00	13 650,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812262					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	604,00	604,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899311112					
88	*M*	*55241015*	*poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací*	*kus*	*3,000*	*5 100,00*	*15 300,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací					
89	K	871004VD	Statické zkoušky únosnosti - plání, lože, obsypů, zásypů	sada	2,000	8 000,00	16 000,00	
90	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	72,000	23,20	1 670,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111					
	VV		8+64		72,000			
91	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	70,000	30,30	2 121,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
	VV		22+48		70,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 066,60	
92	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,000	597,00	2 388,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113111					
93	*M*	*ACO.10763*	*Monolitický liniový žlab z polymerbetonu světlé šířky 100 mm (D400) - žlab bez spádu dna 230/150 mm, dl. 1,0 m - natural*	*kus*	*3,000*	*3 306,70*	*9 920,10*	
94	*M*	*ACO.10775*	*Monolitický liniový žlab z polymerbetonu světlé šířky 100 mm (D400) - revizní dí díl 0,5 m*	*kus*	*1,000*	*3 539,50*	*3 539,50*	
95	*M*	*ACO.10772*	*Monolitický liniový žlab z polymerbetonu světlé šířky 100 mm (D400) - vpust s integrovaným těsněním, horizontální 0,5 m, odtok DN150 vč. kalového koše*	*kus*	*1,000*	*3 618,00*	*3 618,00*	
96	*M*	*ACO.10784*	*Monolitický žlab k polymerbetonu, světlé šířky 100 mm (D400) - kombi stěna pro začátek a konec, natural*	*kus*	*2,000*	*582,00*	*1 164,00*	
97	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,000	597,00	3 582,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113111					
98	*M*	*ACO.10763*	*Monolitický liniový žlab z polymerbetonu světlé šířky 100 mm (D400) - žlab bez spádu dna 230/150 mm, dl. 1,0 m - natural*	*kus*	*5,000*	*3 306,70*	*16 533,50*	
99	*M*	*ACO.10775*	*Monolitický liniový žlab z polymerbetonu světlé šířky 100 mm (D400) - revizní dí díl 0,5 m*	*kus*	*1,000*	*3 539,50*	*3 539,50*	
100	*M*	*ACO.10772*	*Monolitický liniový žlab z polymerbetonu světlé šířky 100 mm (D400) - vpust s integrovaným těsněním, horizontální 0,5 m, odtok DN150 vč. kalového koše*	*kus*	*1,000*	*3 618,00*	*3 618,00*	
101	*M*	*ACO.10784*	*Monolitický žlab k polymerbetonu, světlé šířky 100 mm (D400) - kombi stěna pro začátek a konec, natural*	*kus*	*2,000*	*582,00*	*1 164,00*	
	D	998	Přesun hmot				84 770,73	
102	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	179,599	472,00	84 770,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 567,45	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 567,45	
103	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	7,000	794,00	5 558,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105					
104	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,011	859,00	9,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
A-IO02e - Vodovodní přípojka pro SO-01

KSO:	8271911	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **145 801,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	145 801,33	12,00%	17 496,16

Cena s DPH **v CZK** **163 297,49**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
A-IO02e - Vodovodní přípojka pro SO-01

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**145 801,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	142 383,34
1 - Zemní práce	22 238,93
4 - Vodorovné konstrukce	3 010,65
8 - Trubní vedení	111 553,54
998 - Přesun hmot	5 580,22
PSV - Práce a dodávky PSV	3 417,99
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 417,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
A-IO02e - Vodovodní přípojka pro SO-01

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**145 801,33**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				142 383,34	
	D	1	Zemní práce				22 238,93	
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405*					
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	309,00	618,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421*					
3	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,358	1 010,00	3 391,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251201*					
	VV		1.58*1.32*2.3		4,797			
	VV		4,797*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		3,358			
4	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	1,439	1 340,00	1 928,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351201*					
	VV		4,797*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,439			
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,875	1 510,00	2 831,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131*					
	VV		2.5*1.25*0.6		1,875			
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	13,340	270,00	3 601,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102*					
	VV		(1.32+1.58)*2*2.3		13,340			
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	13,340	140,00	1 867,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112*					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,857	302,00	862,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,855	22,50	964,24	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		2,857*15 'Přepočtené koeficientem množství		42,855			
10	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,439	349,00	502,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137*					
11	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	21,585	26,40	569,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139*					
	VV		1,439*15 'Přepočtené koeficientem množství		21,585			
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,857	167,00	477,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101*					
	VV		3,358+1,875		5,233			
	VV		-2,376		-2,376			
	VV		Součet		2,857			
13	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	1,439	217,00	312,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102*					
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,022	342,00	3 085,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		2,857+1,439		4,296			
	VV		4,296*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,022			
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,376	157,00	373,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101*					
	VV		3,358+1,439+1,875		6,672			
	VV		-0,15-0,313-0,510-(1,38*1,12*2,15)		-4,296			
	VV		Součet		2,376			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,510	235,00	119,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101*					
	VV		2.5*0.34*0.6		0,510			
17	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*0,964*	*429,00*	*413,56*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		0,51*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		0,964			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 010,65	
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,150	1 850,00	277,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111*					
	VV		2.5*0.6*0.1		0,150			
19	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*0,284*	*429,00*	*121,84*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		0,15*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		0,284			
20	K	452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,313	4 800,00	1 502,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311162*					
	VV		1.58*1.32*0.15		0,313			
21	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,870	659,00	573,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351111*					
	VV		(1.58+1.32)*2*0.15		0,870			
22	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,870	144,00	125,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351112*					
23	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,011	37 300,00	410,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368211*					
	VV		0,0054 kg / 1 m2					
	VV		1,58*1,32		2,086			
	VV		2,086*0,0054 'Přepočtené koeficientem množství		0,011			
	D	8	Trubní vedení				111 553,54	
24	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	2,500	84,00	210,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871171141*					
25	*M*	*28613111*	*potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm*	*m*	*2,538*	*65,30*	*165,73*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm					
	VV		2,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,538			
26	K	877171110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	2,000	274,60	549,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877171110*					
27	*M*	*28614944*	*elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm*	*kus*	*2,000*	*421,20*	*842,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm					
28	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	1 030,60	1 030,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891181112*					
29	*M*	*HWL.280005404016*	*Šoupátko domovní přípojky z tvárné litiny s vnějším závitem dle EN 10226-1, vnitřním závitem dle ISO 228 a ISO hrdlem d40-2"*	*kus*	*1,000*	*6 343,00*	*6 343,00*	
30	*M*	*HWL.960108012002*	*Zemní teleskopická souprava pro armatury domovní přípojky se šroubovým napojením 3/4"-2" (0,8-1,2m)*	*kus*	*1,000*	*1 407,10*	*1 407,10*	
31	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	1 476,80	1 476,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891249111*					
32	*M*	*HWL.525009000216*	*Navrtávací litinový pás pro potrubí PVC DN80 mm se závitovým napojením 2"*	*kus*	*1,000*	*2 367,20*	*2 367,20*	
33	K	89342010R	Osazení vodoměrné šachty z betonových prefabrikovaných dílců pojížděné pl do 2,5 m2 - komplet viz. výkres č. IO-02.12	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
34	*M*	*5922445R*	*Vodoměrná šachta z betonových prefabrikovaných dílců - komplet viz. výkres č. IO-02.12*	*kus*	*1,000*	*60 000,00*	*60 000,00*	
	PP		Vodoměrná šachta z betonových prefabrikovaných dílců a to vč.: - vodoměrná šachta 90/120/160 cm B125 dno - strop na Vodoměrnou šachtu 90/120 700x700 - komínek 700x700x250 s kaps. stupadlem - Poklop B125 700x700 litinový - vývrt s těsněním na PE25 - 63 mm x 4 - žebřík nerezový s výsuvnými štěříny 1,0 ks 25 kg Kompletní dodávka viz. výkres č. IO-02.12					
35	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000	1 632,80	1 632,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112*					
36	*M*	*HWL.1650KASI0001*	*Poklop litinový samonivelační, přípojkový*	*kus*	*1,000*	*4 160,00*	*4 160,00*	
37	K	871004VD.1	Statické zkoušky únosnosti - plání, lože, obsypů, zásypů	sada	2,000	8 000,00	16 000,00	
38	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	2,500	34,00	85,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122*					
39	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	2,500	23,90	59,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111*					
40	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	2,875	59,10	169,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
	VV		2,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,875			
41	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	2,875	18,80	54,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
	VV		2,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,875			
	D	998	Přesun hmot				5 580,22	
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,729	1 180,00	5 580,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 417,99	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 417,99	
43	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	314,10	314,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224115					
44	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	421,20	421,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224116					
45	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	768,60	768,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231075					
46	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	897,50	1 795,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232046					
47	K	722260922	Montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,000	117,50	117,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722260922					
48	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	795,60	1,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
A-IO02g - Areálový rozvod vody

KSO:	827 19 11	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **48 751,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	48 751,56	12,00%	5 850,19

Cena s DPH **v CZK** **54 601,75**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
A-IO02g - Areálový rozvod vody

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**48 751,56**
HSV - Práce a dodávky HSV	47 110,68
1 - Zemní práce	22 167,46
4 - Vodorovné konstrukce	2 634,16
8 - Trubní vedení	12 579,96
998 - Přesun hmot	9 729,10
PSV - Práce a dodávky PSV	1 640,88
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 640,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
A-IO02g - Areálový rozvod vody

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**48 751,56**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				47 110,68	
	D	1	Zemní práce				22 167,46	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,134	1 100,00	4 547,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101*					
	VV		16.5*((1.57+0.90)/2-0.4)*0.6		8,267			
	VV		8,267*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		4,134			
2	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	4,134	1 500,00	6 201,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351101*					
	VV		8,267*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		4,134			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,222	302,00	67,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,330	22,50	74,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		0,222*15 'Přepočtené koeficientem množství		3,330			
5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,134	349,00	1 442,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137*					
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	62,010	26,40	1 637,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139*					
	VV		4,134*15 'Přepočtené koeficientem množství		62,010			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,222	167,00	37,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101*					
	VV		4.134-3.912		0,222			
8	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	4,134	217,00	897,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,148	342,00	3 128,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		0.222+4.134		4,356			
	VV		4,356*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,148			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,912	157,00	614,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		4.134*2		8,268			
	VV		-0.99-3.366		-4,356			
	VV		Součet		3,912			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,366	235,00	791,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		16.5*0.34*0.6		3,366			
12	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*6,362*	*429,00*	*2 729,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		3,366*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		6,362			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 634,16	
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,990	1 850,00	1 831,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		16.5*0.6*0.1		0,990			
14	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*1,871*	*429,00*	*802,66*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		0,99*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		1,871			
	D	8	Trubní vedení				12 579,96	
15	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	16,500	109,20	1 801,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871171141					
	VV		17.09-1.6+1.01		16,500			
16	*M*	*28613111*	*potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm*	*m*	*16,748*	*85,00*	*1 423,58*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm					
	VV		16,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		16,748			
17	K	23020501R	Montáž těsnící manžety	kus	1,000	156,00	156,00	
	PP		Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm					
18	*M*	*HLE.HL8004050*	*Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon*	*kus*	*1,000*	*2 441,50*	*2 441,50*	
19	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	1,000	279,80	279,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877171101					
20	*M*	*286101R*	*Přechodový kus PE-HD / Ocel - d40 / DN32*	*kus*	*1,000*	*884,00*	*884,00*	
21	K	230202032	Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm	m	16,500	57,20	943,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž plastové chráničky průměru přes 63 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202032					
22	*M*	*34571355*	*trubka ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm*	*m*	*16,995*	*64,20*	*1 091,08*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		16,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		16,995			
23	K	230202225	Montáž manžety na chráničku potrubí plastové průměru přes 63 do 110 mm	kus	2,000	156,00	312,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž manžety na chráničku potrubí plastového dn přes 63 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202225					
24	*M*	*28655104*	*manžeta chráničky vč. upínací pásky 50x90mm DN 40x80*	*kus*	*2,000*	*377,50*	*755,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		manžeta chráničky vč. upínací pásky 50x90mm DN 40x80					
25	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	18,975	59,10	1 121,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
	VV		16,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,975			
26	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	18,975	18,80	356,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,975			
27	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	17,500	34,00	595,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122*					
28	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	17,500	23,90	418,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111*					
	D	998	Přesun hmot				9 729,10	
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,245	1 180,00	9 729,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 640,88	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 640,88	
30	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	1,000	739,40	739,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130234*					
31	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	897,50	897,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232046*					
32	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,005	795,60	3,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
A-IO03a - Přípojka NN

KSO:	828 79 11	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **115 547,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	115 547,47	12,00%	13 865,70

Cena s DPH **v CZK** **129 413,17**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
A-IO03a - Přípojka NN

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**115 547,47**
PSV - Práce a dodávky PSV	49 213,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	49 213,00
M - Práce a dodávky M	66 334,47
21-M - Elektromontáže	44 148,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	22 186,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
A-IO03a - Přípojka NN

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**115 547,47**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				49 213,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				49 213,00	
1	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	40,000	57,20	2 288,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122024					
2	*M*	*34111076*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2*	*m*	*46,000*	*135,20*	*6 219,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
	VV		40		40,000			
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000			
3	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	70,000	22,90	1 603,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031					
4	*M*	*34111090*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2*	*m*	*80,500*	*26,00*	*2 093,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	VV		30+40		70,000			
	VV		70*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		80,500			
5	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	67,60	2 028,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122025					
6	*M*	*34111080*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2*	*m*	*34,500*	*213,20*	*7 355,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	VV		30		30,000			
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500			
7	K	741132132	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	140,40	280,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132132					
8	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	202,80	405,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132133					
	VV		2		2,000			
9	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132145					
10	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	10 712,00	10 712,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
11	K	741922021	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 150 trubky nebo kabely d 2x40	kus	2,000	988,00	1 976,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741922021					
12	*M*	*X48487032.3*	*vložka těsnící dělená, pro 3 potrubí, pažnice/vývrt DN 150, potrubí d 1x63*	*kus*	*2,000*	*2 860,00*	*5 720,00*	
13	K	X741922021.1	Montáž těsnicí nanžty do vývrt/pažnici DN 150	kus	2,000	988,00	1 976,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	*M*	*X48487032.1*	*těsnící manžeta s asfaltovým límcem DN150*	*kus*	*2,000*	*3 068,00*	*6 136,00*	
	D	M	Práce a dodávky M				66 334,47	
	D	21-M	Elektromontáže				44 148,00	
15	K	210191533	Montáž skříní plastových do výklenku typ SR322, SR408, SR422, SR442, SR542, ER222 bez zapojení vodičů	kus	1,000	3 068,00	3 068,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž skříní bez zapojení vodičů plastových do výklenku, typ [SR408, SR322, SR422, SR442, SR542, ER222]					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210191533*					
16	*M*	*X35711853*	*atip skříň elktroměrová skříní do výklenku o rozměru 1410x640x250 pro 4x sestava pro měření, IP44*	*kus*	*1,000*	*41 080,00*	*41 080,00*	
	PP		hl. jističl 25A,32A,50A,25A, 4x HDO, IP 44 PŘÍVOD TŘMEN 10-240mm2					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				22 186,47	
17	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,030	2 485,60	74,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025*					
	VV		0,03		0,030			
18	K	460161271	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	10,000	106,60	1 066,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161271*					
19	K	460171321	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	14,400	130,00	1 872,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171321*					
	VV		(6+12)*0,8		14,400			
20	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	3,600	196,60	707,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171322*					
	VV		(6+12)*0,2		3,600			
21	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	2,800	99,60	278,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113*					
	VV		28*0,5*0,2		2,800			
22	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	57,000	26,90	1 533,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121*					
	VV		2,28		2,280			
	VV		2,28*25 'Přepočtené koeficientem množství		57,000			
23	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,788	988,00	4 730,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121*					
	VV		2,28		2,280			
	VV		2,28*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,788			
24	K	460431261	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	10,000	82,50	825,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431261*					
25	K	460451281	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	14,400	54,40	783,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451281*					
	VV		(6+12)*0,8		14,400			
26	K	460451282	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	3,600	71,20	256,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451282					
	VV		(6+12)*0,2		3,600			
27	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	56,000	43,20	2 419,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112					
	VV		(10+6+12)*2		56,000			
28	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	35,000	15,80	553,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112					
	VV		10+12+6		28,000			
	VV		28*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		35,000			
29	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	70,000	36,90	2 583,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791213					
30	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm*	*m*	*73,500*	*43,70*	*3 211,95*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm					
	VV		30+40		70,000			
	VV		70*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		73,500			
31	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	9,000	57,20	514,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791214					
32	*M*	*34571355*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm*	*m*	*9,450*	*82,20*	*776,79*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm					
	VV		3*3		9,000			
	VV		9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,450			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
A-IO03b - Připojka metalicke sítě CETIN

KSO:	8288911	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **52 975,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	52 975,24	12,00%	6 357,03

Cena s DPH **v CZK** **59 332,27**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
A-IO03b - Připojka metalicke sítě CETIN

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**52 975,24**
PSV - Práce a dodávky PSV	29 896,43
741 - Elektroinstalace - silnoproud	21 840,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	8 056,43
M - Práce a dodávky M	23 078,81
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	23 078,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
A-IO03b - Připojka metalicke sítě CETIN

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**52 975,24**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				29 896,43	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				21 840,00	
1	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	10 712,00	10 712,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001					
2	K	X741922021.1	Montáž těsnicí nanžty do vývrt/pažnici DN 150	kus	1,000	884,00	884,00	
3	*M*	*X48487032.1*	*těsnící manžeta s asfaltovým límcem DN150*	*kus*	*1,000*	*3 068,00*	*3 068,00*	
4	K	741922021	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 150 trubky nebo kabely d 2x40	kus	1,000	988,00	988,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vložky těsnicí pro dvě chráničky nebo kabely do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 150, průměru trubek nebo kabelů d 2x40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741922021					
5	*M*	*X48487032*	*vložka těsnící dělená, pro 3 potrubí, pažnice/vývrt DN 150, potrubí d 3x40*	*kus*	*1,000*	*2 860,00*	*2 860,00*	
	PP		vložka těsnící nedělená, pro 2 potrubí, pažnice/vývrt DN 150, potrubí d 2x40					
6	K	X741921021	Jadrové vrntání do DN 150	kus	1,000	3 328,00	3 328,00	
	PP		Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 125, průměru trubky nebo kabelu d 50					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				8 056,43	
7	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	50,000	46,80	2 340,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
8	*M*	*34121100*	*kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2*	*m*	*60,000*	*43,70*	*2 622,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2					
	VV		50		50,000			
	VV		50*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		60,000			
9	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	45,000	33,80	1 521,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791212					
10	*M*	*34571351*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm*	*m*	*47,250*	*33,30*	*1 573,43*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm					
	VV		45		45,000			
	VV		45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,250			
	D	M	Práce a dodávky M				23 078,81	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				23 078,81	
11	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,030	2 485,60	74,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
	VV		0,03		0,030			
12	K	460161271	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	22,000	106,60	2 345,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161271					
	VV		22		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	460171321	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	14,400	130,00	1 872,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171321*					
	VV		(18)*0,8		14,400			
14	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	3,600	196,60	707,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171322*					
	VV		(18)*0,2		3,600			
15	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	4,000	99,60	398,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113*					
	VV		(22+18)*0,5*0,2		4,000			
16	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	100,000	26,90	2 690,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121*					
	VV		4		4,000			
	VV		4*25 'Přepočtené koeficientem množství		100,000			
17	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,400	988,00	8 299,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121*					
18	K	460431261	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	18,000	82,50	1 485,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431261*					
	VV		18		18,000			
19	K	460451281	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	14,400	54,40	783,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451281*					
	VV		(18)*0,8		14,400			
20	K	460451282	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	3,600	71,20	256,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451282*					
	VV		(18)*0,2		3,600			
21	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	80,000	43,20	3 456,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112*					
	VV		(18+22)*2		80,000			
22	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	45,000	15,80	711,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112*					
	VV		36*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		45,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
A-IO03d - Areálový rozvd SLP

KSO:	828 89 11	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **24 566,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	24 566,67	12,00%	2 948,00

Cena s DPH **v CZK** **27 514,67**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
A-IO03d - Areálový rozvd SLP

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**24 566,67**
PSV - Práce a dodávky PSV	13 295,10
742 - Elektroinstalace - slaboproud	13 295,10
M - Práce a dodávky M	11 271,57
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	11 271,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
A-IO03d - Areálový rozvd SLP

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**24 566,67**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 295,10	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				13 295,10	
1	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	20,000	33,80	676,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791112					
2	*M*	*1000292827*	*Chránička optického kabelu, HDPE, bezhalogenová, 40mm, 750N/20cm, oranžová,*	*m*	*23,000*	*51,00*	*1 173,00*	
	PP		Chránička optického kabelu KOPOS 06040 ARGS1, HDPE, bezhalogenová, 40mm, 750N/20cm, oranžová, 100m					
	VV		20		20,000			
	VV		20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,000			
3	*M*	*34571827*	*mikrotrubička HDPE zemní zodolněná vnitřní lubrikační vrstva D 10/6mm*	*m*	*30,000*	*21,80*	*654,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		mikrotrubička HDPE zemní zodolněná vnitřní lubrikační vrstva D 10/6mm					
4	*M*	*1000290125*	*Koncovka chráničky optického kabelu KOPOS 05041 KB, HDPE, 40mm, bez ventilu, 1ks*	*kus*	*1,000*	*184,10*	*184,10*	
	PP		Koncovka chráničky optického kabelu KOPOS 05041 KB, HDPE, 40mm, bez ventilu, 1ks					
5	*M*	*34571863*	*koncovka trubičky D vodotěsně utěsňující pro vnější průměr trubičky D 10mm*	*kus*	*2,000*	*46,80*	*93,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		koncovka trubičky D vodotěsně utěsňující pro vnější průměr trubičky D 10mm					
6	*M*	*1000294228*	*Koncovka chráničky optického kabelu MATEICIUC OPTOHARD, HDPE, 40mm, ventil, 1ks*	*kus*	*1,000*	*218,40*	*218,40*	
	PP		Koncovka chráničky optického kabelu MATEICIUC OPTOHARD, HDPE, 40mm, ventil, 1ks					
7	K	741922021	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 150 trubky nebo kabely d 2x40	kus	1,000	884,00	884,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741922021					
8	*M*	*X48487032*	*vložka těsnící dělená, pro 3 potrubí, pažnice/vývrt DN 150, potrubí d 3x40*	*kus*	*1,000*	*2 860,00*	*2 860,00*	
9	K	X741922021.1	Montáž těsnicí nanžty do vývrt/pažnici DN 150	kus	1,000	156,00	156,00	
10	*M*	*X48487032.1*	*těsnící manžeta s asfaltovým límcem DN150*	*kus*	*1,000*	*3 068,00*	*3 068,00*	
11	K	X741921021	Jadrové vrtání do DN 150	kus	1,000	3 328,00	3 328,00	
	PP		Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 125, průměru trubky nebo kabelu d 50					
	D	M	Práce a dodávky M				11 271,57	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				11 271,57	
12	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	2 485,60	49,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
	VV		0,02		0,020			
13	K	460161271	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	3,000	106,60	319,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161271					
	VV		3		3,000			
14	K	460171321	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	14,400	130,00	1 872,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171321					
	VV		(18)*0,8		14,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	3,600	196,60	707,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171322					
	VV		(18)*0,2		3,600			
16	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	1,800	99,60	179,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113					
	VV		18*0,5*0,2		1,800			
17	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	45,000	26,90	1 210,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121					
	VV		1,8		1,800			
	VV		1,8*25 'Přepočtené koeficientem množství		45,000			
18	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,780	988,00	3 734,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121					
19	K	460431261	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	3,000	82,50	247,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431261					
20	K	460451281	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	14,400	54,40	783,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451281					
	VV		(18)*0,8		14,400			
21	K	460451282	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	3,600	71,20	256,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451282					
	VV		(18)*0,2		3,600			
22	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	36,000	43,20	1 555,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112					
	VV		(18)*2		36,000			
23	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	22,500	15,80	355,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112					
	VV		18		18,000			
	VV		18*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		22,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
A-IO03e - Přeložka sítě NN

KSO:	828 73 19	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **162 714,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	162 714,20	12,00%	19 525,70

Cena s DPH **v CZK** **182 239,90**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
A-IO03e - Přeložka sítě NN

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**162 714,20**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
A-IO03e - Přeložka sítě NN

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**162 714,20**	
1	K	X001	Přeložka sítě NN EG.D a.s.		1,000	162 714,20	162 714,20	
	PP		Přeložka sítě NN EG.D a.s. dle smlouvy vynucené překládce sítě č. 9090015900 - viz. dokladová část					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
A-IO03f - Přeložka metalické sítě CETIN

KSO:	828 82 19	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **109 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	109 000,00	12,00%	13 080,00

Cena s DPH **v CZK** **122 080,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
A-IO03f - Přeložka metalické sítě CETIN

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**109 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Soupis:
A-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
A-IO03f - Přeložka metalické sítě CETIN

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**109 000,00**	
1	K	X001	Přeložka sítě elektronických komunikací CETIN		1,000	109 000,00	109 000,00	
	PP		Přeložka sítě elektronických komunikací CETIN dle smlouvy o vynucené překládce sítě č.VPI/MJ/2024/00095 - viz. dokladová část					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Úroveň 3:
B-VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební, provozní a inženýrské objekty v zakázce, rovněž i pro všechny etapy výstavby. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 828 8911, 828 7911, 828 8111, 827 1911, 827 2911, 823 2911, 822 5231, 815 2371, 815 4151, 815 9981, 801 9211

Cena bez DPH **613 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	613 000,00	12,00%	73 560,00

Cena s DPH **v CZK** **686 560,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Úroveň 3:
B-VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**613 000,00**
OST - Ostatní	613 000,00
O02 - Vedlejší a ostatní náklady	613 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Úroveň 3:
B-VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**613 000,00**	
	D	OST	Ostatní				613 000,00	
	D	O02	Vedlejší a ostatní náklady				613 000,00	
1	K	0100	Zařízení staveniště	kpl	1,000	170 000,00	170 000,00	
	PP		Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení díla. Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost stavby (stavební buňky dle potřeby stavby). Zajištění připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, odpad a odvodnění staveniště. Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště. Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu.				
2	K	0101	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž. (trvalé oplocení, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, atd.) Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.				
3	K	0103	Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji : 1) Logo Kraje Vysočina 2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“ 3) Název akce 4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“ 5) Generální dodavatel 6) Projektant 7) Stavbyvedoucí 8) Technický dozor 10) Koordinátor BOZP 11) Termín realizace stavby o rozměrech 2 x 4,0 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby. Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky.				
4	K	0104	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 6 židlemi s volným připojením na El a internet (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)				
5	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, ...) vč. příslušných administratovních úkonů. O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.				
6	K	0302	Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	
	PP		Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, kontrolní měření během výstavby vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby.				
7	K	0303	Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD)					
8	K	0305	Geometrický plán	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD					
9	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení po dokončení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 3x elektronicky na CD					
10	K	0501	Měření radonu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Měření objemové aktivity radonu po dokončení stavby, před kolaudací.					
11	K	0502	Měření intenzity umělého osvětlení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
12	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči					
13	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění vč. průběžné aktualizace harmonogramu během výstavby.					
14	K	0602	Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, technologie a zeleně	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů), technologií, zeleně, leteckého provozu a provozu areálu nemocnice. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby.					
15	K	0607	Výkon geotechnika při provádění zemních prací	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Zhotovitel na své náklady zajistí dohled geotechnika při provádění zemních prací. Geotechnik provede roztřídění vytěžených zemin dle vlastností - vhodný materiál bude použit zpět na provádění zásypů a násypů SO, nevyhovující zemina bude zlepšena provápnění příp. odvezena na skládku . O objemech takto roztříděných zemin bude veden samostatný protokol po celou dobu výstavby.					
16	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle platných předpisů					
17	K	0609	Dílenská dokumentace	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Zpracování dílenské dokumentace veškerých železobetonových, ocelových a dřevěných kcí					
18	K	0611	Úplný katalogový soupis provedených protipožárních konstrukcí, zařízení, ucpávek, atd..	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
19	K	1102	Posouzení hluku po provedení stavby (před kolaudací) - požadavek KHS	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Posouzení hluku po provedení stavby (před kolaudací) oprávněnou certifikovanou osobou: Při kolaudaci bude předloženo měření hluku z provozu budovaných objektů v noční a denní době, které ověří, že při provozu nebude v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb docházet k překračování hygienických limitů hluku (měřící místa budou stanovena ve spolupráci s KHS). Včetně terénního měření a výstupního kladného protokolu.					
20	K	98701	Informační (pamětní) tabulka 450/600 mm	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Informační (pamětní) tabulka 450/600 mm Tabulka z elox Al, grafické provedení dle požadavků objednavatele					
21	K	98702	Vzorkování výrobků a prvků (dveře, okna, sanita, vypímače, ...)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Vzorkování výrobků a prvků (dveře, okna, sanita, vypímače, ...) podléhajících odsouhlasení TDS a provozovatele objektu					
22	K	98703	Koordinace veškerých prvků s vazbou na systém MaR s dodavatelem MaR před zahájením realizace profesí	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Koordinace veškerých prvků s vazbou na systém MaR s dodavatelem MaR před zahájením realizace profesí NUTNÁ KOORDINACE VZÁJEMNÝCH VAZEB SYSTÉMŮ					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
02-01 - Architektonicko - stavební řešení

KSO:	8019211	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025

Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **20 649 986,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	20 649 986,65	12,00%	2 477 998,40

Cena s DPH **v CZK** **23 127 985,05**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
02-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**20 649 986,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 518 446,61
1 - Zemní práce	863 780,36
2 - Zakládání	1 249 273,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 476 888,95
4 - Vodorovné konstrukce	448 033,11
5 - Komunikace pozemní	49 298,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 603 672,38
61 - Úprava povrchů vnitřních	929 626,58
62 - Úprava povrchů vnějších	1 027 293,01
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	493 752,79
64 - Osazování výplní otvorů	153 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	611 720,97
94 - Lešení a stavební výtahy	391 973,17
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	219 747,80
998 - Přesun hmot	215 779,12
PSV - Práce a dodávky PSV	13 131 540,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	409 769,36
712 - Povlakové krytiny	160 792,30
713 - Izolace tepelné	2 145 517,77
762 - Konstrukce tesařské	2 142 173,80
763 - Konstrukce suché výstavby	1 114 921,07
764 - Konstrukce klempířské	279 580,68
765 - Krytina skládaná	1 155 234,84
766 - Konstrukce truhlářské	1 847 428,50
767 - Konstrukce zámečnické	675 265,18
771 - Podlahy z dlaždic	730 509,98
776 - Podlahy povlakové	158 902,64
777 - Podlahy lité	230 409,74
781 - Dokončovací práce - obklady	894 719,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	214 933,84
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	238 522,35
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	732 858,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
02-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 649 986,65**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 518 446,61	
	D	1	Zemní práce				863 780,36	
1	K	131151106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	727,850	76,60	55 753,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151106*					
	VV		50%					
	VV		HTU - měřeno CAD					
	VV		909		909,000			
	VV		č.2.2.01 - výkres základů					
	VV		(1,3+32,9+1,3)*(1,3+19,4+1,3)*0,7		546,700			
	VV		Mezisoučet		1 455,700			
	VV		-1455,7*0,50		-727,850			
	VV		Součet		727,850			
2	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	436,710	132,30	57 776,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251106*					
	VV		30%					
	VV		1455,7*0,30		436,710			
	VV		Součet		436,710			
3	K	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	291,140	193,50	56 335,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351106*					
	VV		20%					
	VV		1455,7*0,20		291,140			
	VV		Součet		291,140			
4	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	38,584	332,10	12 813,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151103*					
	VV		50%					
	VV		č.2.2.01 - výkres základů					
	VV		(19,4+9)*2*0,7*0,8		31,808			
	VV		(19,4+9)*2*0,7*0,8		31,808			
	VV		(12,1+12,1)*0,7*0,8		13,552			
	VV		Mezisoučet		77,168			
	VV		-77,168*0,50		-38,584			
	VV		Součet		38,584			
5	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	23,150	627,30	14 522,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103*					
	VV		30%					
	VV		77,168*0,30		23,150			
	VV		Součet		23,150			
6	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	15,434	862,20	13 307,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351103*					
	VV		20%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		77,168*0,20		15,434			
	VV		Součet		15,434			
7	K	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	1,000	636,30	636,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133151101*					
	VV		50%					
	VV		č.2.2.01 - výkres základů					
	VV		0,5*0,5*1*8		2,000			
	VV		-2*0,50		-1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,600	1 161,00	696,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101*					
	VV		30%					
	VV		2*0,30		0,600			
	VV		Součet		0,600			
9	K	133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	0,400	1 620,00	648,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133351101*					
	VV		20%					
	VV		2*0,20		0,400			
	VV		Součet		0,400			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 077,294	151,00	162 671,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
	VV		727,85+38,584+1		767,434			
	VV		436,71+23,15+0,6		460,460			
	VV		zásyp					
	VV		-150,6		-150,600			
	VV		Součet		1 077,294			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16 159,410	2,30	37 166,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		1077,294*15		16 159,410			
	VV		Součet		16 159,410			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	306,974	174,50	53 566,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137*					
	VV		291,14		291,140			
	VV		15,434		15,434			
	VV		0,4		0,400			
	VV		Součet		306,974			
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 604,610	2,60	11 971,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139*					
	VV		306,974*15		4 604,610			
	VV		Součet		4 604,610			
14	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	301,200	43,00	12 951,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102*					
	VV		odvoz a dovoz zeminy pro zpětný zásyp					
	VV		150,6		150,600			
	VV		150,6		150,600			
	VV		Součet		301,200			
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 906,962	100,00	290 696,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1077,294*2,1		2 262,317			
	VV		306,974*2,1		644,645			
	VV		Součet		2 906,962			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	150,600	19,70	2 966,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201*					
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	150,600	49,80	7 499,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111*					
18	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	150,600	364,00	54 818,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151102*					
	VV		HTU - měřeno CAD					
	VV		753*0,20		150,600			
	VV		Součet		150,600			
19	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	648,130	26,20	16 981,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114*					
	VV		č.2.2.01 - výkres základů					
	VV		32,9*19,7		648,130			
	VV		Součet		648,130			
	D	2	Zakládání				1 249 273,13	
20	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	463,420	22,70	10 519,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111*					
	VV		č.2.2.01 - výkres základů					
	VV		F102-F105					
	VV		(0,2+18+0,2)*(0,2+9+0,2)		172,960			
	VV		(0,2+18+0,2)*(0,2+9+0,2)		172,960			
	VV		(0,2+12,1+0,2)*(0,2+9+0,2)		117,500			
	VV		Součet		463,420			
21	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*532,933*	*30,70*	*16 361,04*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		463,42*1,15		532,933			
	VV		Součet		532,933			
22	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	69,513	1 998,00	138 886,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532211*					
	VV		č.2.2.01 - výkres základů					
	VV		F102-F105					
	VV		(0,2+18+0,2)*(0,2+9+0,2)*0,15		25,944			
	VV		(0,2+18+0,2)*(0,2+9+0,2)*0,15		25,944			
	VV		(0,2+12,1+0,2)*(0,2+9+0,2)*0,15		17,625			
	VV		Součet		69,513			
23	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	69,513	2 151,00	149 522,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212*					
	VV		č.2.2.01 - výkres základů					
	VV		F102-F105					
	VV		(0,2+18+0,2)*(0,2+9+0,2)*0,15		25,944			
	VV		(0,2+18+0,2)*(0,2+9+0,2)*0,15		25,944			
	VV		(0,2+12,1+0,2)*(0,2+9+0,2)*0,15		17,625			
	VV		Součet		69,513			
24	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 XC1	m3	75,750	3 780,00	286 335,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411*					
	VV		č.2.2.01 - výkres základů					
	VV		F102-F105					
	VV		(0,5+18+0,5)*(0,5+9+0,5)*0,15		28,500			
	VV		(0,5+18+0,5)*(0,5+9+0,5)*0,15		28,500			
	VV		(0,2+12,1+0,2)*(0,5+9+0,5)*0,15		18,750			
	VV		Součet		75,750			
25	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	60,500	612,90	37 080,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121*					
	VV		č.2.2.01 - výkres základů					
	VV		F102-F105					
	VV		(32,9-0,2*2+19,4-0,2*2+9)*2*0,5		60,500			
	VV		Součet		60,500			
26	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	60,500	129,60	7 840,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	5,157	31 200,00	160 898,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
	VV		č.2.2.01 - výkres základů					
	VV		F102-F105					
	VV		(0,5+18+0,5)*(0,5+9+0,5)*0,00444*2*1,15		1,940			
	VV		(0,5+18+0,5)*(0,5+9+0,5)*0,00444*2*1,15		1,940			
	VV		(0,2+12,1+0,2)*(0,5+9+0,5)*0,00444*2*1,15		1,277			
	VV		Součet		5,157			
28	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	72,249	3 753,00	271 150,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711					
	VV		č.2.2.01 - výkres základů					
	VV		(19,4+9)*2*0,7*0,7		27,832			
	VV		(19,4+9)*2*0,7*0,7		27,832			
	VV		(12,1+12,1)*0,7*0,7		11,858			
	VV		Mezisoučet		67,522			
	VV		67,522*0,07		4,727			
	VV		Součet		72,249			
29	K	274353122	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl přes 0,5 do 1 m	kus	16,000	564,30	9 028,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274353122					
30	K	274353131	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m	kus	24,000	710,10	17 042,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274353131					
31	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,743	45 360,00	33 702,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů = zavázání bednících dílců					
	VV		tyč R12 dl.1,25m = 4kusy/bm					
	VV		1,5*0,0009*550		0,743			
	VV		Součet		0,743			
32	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,670	3 753,00	10 020,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711					
	VV		č.2.2.01 - výkres základů					
	VV		0,5*0,5*(0,6-0,1)*8*1,07		1,070			
	VV		T.Č.					
	VV		3,2*1*0,5		1,600			
	VV		Součet		2,670			
33	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	7,400	425,70	3 150,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121					
	VV		(0,5+0,5)*2*0,2*8		3,200			
	VV		T.Č.					
	VV		(3,2+1)*2*0,5		4,200			
	VV		Součet		7,400			
34	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	7,400	79,10	585,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
35	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	40,434	1 674,50	67 706,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113144					
	VV		č.2.2.01 - výkres základů					
	VV		(19,4-0,2*2+10,4-0,2*2)*2*0,28		16,240			
	VV		(19,4-0,2*2+10,4-0,2*2)*2*0,28		16,240			
	VV		(0,2+12,1+0,2)*2*0,28		7,000			
	VV		T.Č.					
	VV		0,9*0,53*2		0,954			
	VV		Součet		40,434			
36	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,679	43 360,00	29 441,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821					
	VV		40,434*0,3*0,8*0,07		0,679			
	VV		Součet		0,679			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 476 888,95	
37	K	311235461	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na zdicí pěnu tl 300 mm	m2	546,283	1 411,00	770 805,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235461					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A					
	VV		(19+9,4)*2*3,25		184,600			
	VV		-1*1		-1,000			
	VV		-1,75*2,15		-3,763			
	VV		-1,25*1*3		-3,750			
	VV		-1,75*2*3		-10,500			
	VV		-1,5*2		-3,000			
	VV		-3,75*2,45		-9,188			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		B					
	VV		(19+9,4)*2*3,25		184,600			
	VV		-1*1		-1,000			
	VV		-1,75*2,15		-3,763			
	VV		-1,25*1*3		-3,750			
	VV		-1,75*2*3		-10,500			
	VV		-1,5*2		-3,000			
	VV		-3,75*2,45		-9,188			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		C+D					
	VV		(12,5+12,5)*3,25		81,250			
	VV		-1,2*2,15		-2,580			
	VV		-1,5*2*2		-6,000			
	VV		-1*1*2		-2,000			
	VV		-1,25*2		-2,500			
	VV		(0,2+12,1+0,2+0,5*2)*3,25		43,875			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		Mezisoučet		411,283			
	VV		č.2.1.03 - půdorys 2.NP					
	VV		(0,3+9,4+0,3)*(0,5+0,5+3,5)		45,000			
	VV		(0,3+9,4+0,3)*(0,5+0,5+3,5)		45,000			
	VV		(0,3+9,4+0,3)*(0,5+0,5+3,5)		45,000			
	VV		Mezisoučet		135,000			
	VV		Součet		546,283			
38	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	212,100	227,70	48 295,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238937*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A					
	VV		(19+9,4)*2		56,800			
	VV		B					
	VV		(19+9,4)*2		56,800			
	VV		C+D					
	VV		(12,5+12,5)		25,000			
	VV		(0,2+12,1+0,2+0,5*2)		13,500			
	VV		Mezisoučet		152,100			
	VV		č.2.1.03 - půdorys 2.NP					
	VV		(0,3+9,4+0,3)*2		20,000			
	VV		(0,3+9,4+0,3)*2		20,000			
	VV		(0,3+9,4+0,3)*2		20,000			
	VV		Mezisoučet		60,000			
	VV		Součet		212,100			
39	K	311236400	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na zdicí pěnu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm	m2	171,865	1 258,00	216 206,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na zdicí pěnu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311236400*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A					
	VV		(9,7+0,4+4,2*3)*3,25		73,775			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,1*3		-7,560			
	VV		B					
	VV		(9,7+0,4+4,2*3)*3,25		73,775			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,1*3		-7,560			
	VV		C+D					
	VV		(4,8+4,8)*3,25		31,200			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		(2,43+2,43)*3,25		15,795			
	VV		Součet		171,865			
40	K	311238933	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 175 do 200 mm	m	59,860	159,30	9 535,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 175 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238933*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A					
	VV		(9,7+0,4+4,2*3)		22,700			
	VV		B					
	VV		(9,7+0,4+4,2*3)		22,700			
	VV		C+D					
	VV		(4,8+4,8)		9,600			
	VV		(2,43+2,43)		4,860			
	VV		Součet		59,860			
41	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	13,000	422,00	5 486,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168012*					
	VV		P1					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	2,000	477,00	954,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168013					
	VV		P12					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	317168015	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm	kus	2,000	596,00	1 192,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168015					
	VV		P3					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	317168016	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm	kus	5,000	723,00	3 615,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168016					
	VV		P2					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
45	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	46,000	574,00	26 404,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168052					
	VV		P4					
	VV		2*1		2,000			
	VV		P6					
	VV		4*7		28,000			
	VV		P11					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		46,000			
46	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	34,000	661,00	22 474,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168053					
	VV		P8					
	VV		4*8		32,000			
	VV		P13					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		34,000			
47	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	28,000	810,00	22 680,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168054					
	VV		P5					
	VV		6*2		12,000			
	VV		P9					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		28,000			
48	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	32,000	1 190,00	38 080,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168056					
	VV		P10					
	VV		4*8		32,000			
	VV		Součet		32,000			
49	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	6,000	1 460,00	8 760,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168057					
	VV		P7					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
50	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,611	4 770,00	2 914,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317321511					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		4,24*0,3*0,24*2		0,611			
	VV		Součet		0,611			
51	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	6,614	869,00	5 747,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351107					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		4,24*(0,3+0,24*2)*2		6,614			
	VV		Součet		6,614			
52	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	6,614	231,00	1 527,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351108					
53	K	317362021	Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari	t	0,035	39 000,00	1 365,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317362021*					
	VV		6,614*0,00444*1,2		0,035			
	VV		Součet		0,035			
54	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm	t	0,616	11 100,00	6 837,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941125*					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		0,616		0,616			
	VV		Součet		0,616			
55	*M*	*13010726*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240*	*t*	*0,659*	*32 220,00*	*21 232,98*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240					
56	K	317998110	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 30 mm	m	8,750	63,80	558,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317998110*					
	VV		P6					
	VV		1,25*7		8,750			
	VV		Součet		8,750			
57	K	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm	m	20,750	72,00	1 494,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317998111*					
	VV		P4+P5+P7					
	VV		1,25*1		1,250			
	VV		1,75*6		10,500			
	VV		2,5*3		7,500			
	VV		P13					
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		Součet		20,750			
58	K	342244241	Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky 115 mm	m2	311,422	716,60	223 165,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244241*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A					
	VV		(2,48+0,125+3,06+0,125+2,41+0,125+3,68*3)*3,25		62,936			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		(2,3+0,125+2,45+0,125+3,13*2+2,35)*3,25		44,233			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-1,45*2,1		-3,045			
	VV		(3,125+0,125+1,6+0,125+3,125)*3,25		26,325			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		B					
	VV		(2,45+0,125+3,09+0,125+2,41+0,125+3,68*3)*3,25		62,936			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		(2,3+0,125+2,45+0,125+3,13*2+2,35)*3,25		44,233			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-1,45*2,1		-3,045			
	VV		(3,125+0,125+1,6+0,125+3,125)*3,25		26,325			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		C+D					
	VV		(2,01+0,125+3,16+2,2)*3,25		24,359			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		(12,5+2,43+0,9+2,43)*3,25		59,345			
	VV		-0,8*2,1*3		-5,040			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		Součet		311,422			
59	K	342244301	Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu M10 tloušťky 115 mm	m2	7,590	1 200,00	9 108,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244301*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A108					
	VV		2*2,21		4,420			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		B108					
	VV		2*2,21		4,420			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		C105					
	VV		2*2,21		4,420			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		Součet		7,590			
60	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	94,250	149,00	14 043,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A					
	VV		3,25*10		32,500			
	VV		B					
	VV		3,25*10		32,500			
	VV		C					
	VV		3,25*9		29,250			
	VV		Součet		94,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	346244352	Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	5,920	772,00	4 570,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244352*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A104					
	VV		(1,9+0,8)*0,8		2,160			
	VV		B104					
	VV		(1,9+0,9+1,9)*0,8		3,760			
	VV		Součet		5,920			
62	K	346244354	Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244354*					
63	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	20,000	157,00	3 140,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu do 1 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389941021*					
	VV		viz výpis válcové oceli - spojení pásnic I-nosičů					
	VV		0,25*2*(10+10)*2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
64	*M*	*13010218*	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm*	*t*	*0,022*	*31 700,00*	*697,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm					
	VV		0,020*1,1		0,022			
	VV		Součet		0,022			
	D	4	Vodorovné konstrukce				448 033,11	
65	K	411002A	M+D předpjatých stropních panelů tl.250mm, zalití spár C30/37, zálivková výztuž, jeřáb	m2	120,625	2 226,40	268 559,50	
	VV		č.2.2.02 - výkres panelového stropu nad 1.NP					
	VV		(5,05+0,05+4,55)*12,5		120,625			
	VV		Součet		120,625			
66	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	9,508	4 167,00	39 619,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321414*					
	VV		č.2.2.02 - výkres panelového stropu nad 1.NP					
	VV		V1					
	VV		(19+10)*2*2*0,3*0,2		6,960			
	VV		-9,4*2*0,3*0,2		-1,128			
	VV		V2					
	VV		(0,3+12,5+0,3+9,4)*2*0,3*0,1		1,350			
	VV		9,4*0,3*0,1		0,282			
	VV		V6					
	VV		(0,3+12,5+0,3)*2*0,3*0,26		2,044			
	VV		Součet		9,508			
67	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	2,855	4 671,00	13 335,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321616*					
	VV		č.2.2.02 - výkres panelového stropu nad 1.NP					
	VV		V3					
	VV		(0,3+12,5+0,3)*2*0,18*0,25		1,179			
	VV		V4					
	VV		(0,3+12,5+0,3+0,5*2)*0,05*0,25		0,176			
	VV		V5					
	VV		(0,3+9,4+0,3)*2*0,3*0,25		1,500			
	VV		Součet		2,855			
68	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	74,934	699,30	52 401,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115*					
	VV		č.2.2.02 - výkres panelového stropu nad 1.NP					
	VV		V1					
	VV		(19+10)*2*2*(0,2+0,2)		46,400			
	VV		-9,4*2*(0,2+0,2)		-7,520			
	VV		V2					
	VV		(0,3+12,5+0,3+9,4)*2*(0,1+0,1)		9,000			
	VV		9,4*(0,1+0,1)		1,880			
	VV		V6					
	VV		(0,3+12,5+0,3)*2*(0,26+0,26)		13,624			
	VV		V3					
	VV		(0,3+12,5+0,3)*2*0,25		6,550			
	VV		V5					
	VV		(0,3+9,4+0,3)*2*0,25		5,000			
	VV		Součet		74,934			
69	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	74,934	137,70	10 318,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116*					
70	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,285	45 360,00	58 287,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821*					
	VV		č.2.2.02 - výkres panelového stropu nad 1.NP					
	VV		V1					
	VV		(19+10)*2*2*0,007		0,812			
	VV		-9,4*2*0,007		-0,132			
	VV		V6					
	VV		(0,3+12,5+0,3)*2*0,007		0,183			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		V3					
	VV		(0,3+12,5+0,3)*2*0,007		0,183			
	VV		V4					
	VV		(0,3+12,5+0,3+0,5*2)*0,007		0,099			
	VV		V5					
	VV		(0,3+9,4+0,3)*2*0,007		0,140			
	VV		Součet		1,285			
71	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,157	35 100,00	5 510,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417362021					
	VV		č.2.2.02 - výkres panelového stropu nad 1.NP					
	VV		V2					
	VV		(0,3+12,5+0,3+9,4)*2*0,3*0,008*1,20		0,130			
	VV		9,4*0,3*0,008*1,20		0,027			
	VV		Součet		0,157			
	D	5	Komunikace pozemní				49 298,59	
72	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	47,020	237,00	11 143,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	VV		skladba F201					
	VV		A100+B100					
	VV		23,51+23,51		47,020			
	VV		Součet		47,020			
73	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	47,020	449,00	21 111,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
74	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*48,431*	*351,90*	*17 042,87*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		47,02*1,03		48,431			
	VV		Součet		48,431			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 603 672,38	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				929 626,58	
75	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1 546,348	52,50	81 183,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A101					
	VV		(3,03+2,35)*2*3,15		33,894			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-1,45*2,1		-3,045			
	VV		-1,55*2,05+(1,55+2,05*2)*0,3		-1,483			
	VV		A102					
	VV		(3,13+2,3)*2*3,15		34,209			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1*1+(1+1*2)*0,3*1		-0,100			
	VV		A103					
	VV		(3,68+2,48)*2*3,15		38,808			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,25*1+(1,25+1*2)*0,3		-0,275			
	VV		A104					
	VV		(3,68+3,06)*2*3,15		42,462			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,25*1+(1,25+1*2)*0,3		-0,275			
	VV		A105					
	VV		(3,13+2,45)*2*3,15		35,154			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		A106+111					
	VV		(15,27+5+0,6+3,13+0,125)*2*3,15		151,988			
	VV		-0,9*2,1*4		-7,560			
	VV		-1,2*2,1*3		-7,560			
	VV		-1,45*2,1		-3,045			
	VV		-1,5*2+(1,5+2*2)*0,3		-1,350			
	VV		-3,75*2,45+(3,75+2,45*2)*0,3		-6,593			
	VV		A107					
	VV		(3,68+2,41)*2*3,15		38,367			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,25*1+(1,25+1*2)*0,3		-0,275			
	VV		A108					
	VV		(4,2+3,06)*2*3,15		45,738			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,1		-2,520			
	VV		-1,75*2+(1,75+2*2)*0,3		-1,775			
	VV		A109					
	VV		(4,2+2,96)*2*3,15		45,108			
	VV		-1,2*2,1		-2,520			
	VV		-1,75*2+(1,75+2*2)*0,3		-1,775			
	VV		A110					
	VV		(4,2+3,06)*2*3,15		45,738			
	VV		-1,2*2,1		-2,520			
	VV		-1,75*2+(1,75+2*2)*0,3		-1,775			
	VV		A112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,125+1,6)*2*3,15		29,768			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			Mezisoučet		479,778			
VV			B101					
VV			(3,03+2,35)*2*3,15		33,894			
VV			-0,9*2,1*2		-3,780			
VV			-1,45*2,1		-3,045			
VV			-1,55*2,05+(1,55+2,05*2)*0,3		-1,483			
VV			B102					
VV			(3,13+2,3)*2*3,15		34,209			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			-1*1+(1+1*2)*0,3		-0,100			
VV			B103					
VV			(3,68+2,45)*2*3,15		38,619			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			-1,25*1+(1,25+1*2)*0,3		-0,275			
VV			B104					
VV			(3,68+3,09)*2*3,15		42,651			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			-1,25*1+(1,25+1*2)*0,3		-0,275			
VV			B105					
VV			(3,13+2,45)*2*3,15		35,154			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			B106+111					
VV			(15,27+5+0,6+3,13+0,125)*2*3,15		151,988			
VV			-0,9*2,1*4		-7,560			
VV			-1,2*2,1*3		-7,560			
VV			-1,45*2,1		-3,045			
VV			-1,5*2+(1,5+2*2)*0,3		-1,350			
VV			-3,75*2,45+(3,75+2,45*2)*0,3		-6,593			
VV			B107					
VV			(3,68+2,41)*2*3,15		38,367			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			-1,25*1+(1,25+1*2)*0,3		-0,275			
VV			B108					
VV			(4,2+3,06)*2*3,15		45,738			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			-1,2*2,1		-2,520			
VV			-1,75*2+(1,75+2*2)*0,3		-1,775			
VV			B109					
VV			(4,2+2,96)*2*3,15		45,108			
VV			-1,2*2,1		-2,520			
VV			-1,75*2+(1,75+2*2)*0,3		-1,775			
VV			B110					
VV			(4,2+3,06)*2*3,15		45,738			
VV			-1,2*2,1		-2,520			
VV			-1,75*2+(1,75+2*2)*0,3		-1,775			
VV			B112					
VV			(3,125+1,6)*2*3,15		29,768			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			Mezisoučet		479,778			
VV			C101					
VV			(5,3+2,94)*2*3,15		51,912			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			-0,9*2,1*3		-5,670			
VV			-1*2+(1+2*2)*0,3		-0,500			
VV			C102					
VV			(2+1)*2*3,15		18,900			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			C103					
VV			(3,16+2,2)*2*3,15		33,768			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			C104					
VV			(4,88+4,8)*2*3,15		60,984			
VV			-0,9*2,1*2		-3,780			
VV			-1,5*2+(1,5+2*2)*0,3		-1,350			
VV			C105					
VV			(5,3+3,16)*2*3,15		53,298			
VV			-0,9*2,1*2		-3,780			
VV			-1,5*2+(1,5+2*2)*0,3		-1,350			
VV			D101					
VV			(12,5+1,75)*2*3,15		89,775			
VV			-0,8*2,1*3		-5,040			
VV			-0,9*2,1*5		-9,450			
VV			D102					
VV			(2,13+2,43)*2*3,15		28,728			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			D103					
VV			(2,35+2,43+0,9)*2*3,15		35,784			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			-1*1+(1+1*2)*0,3		-0,100			
VV			D104					
VV			(3,75+2,43)*2*3,15		38,934			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			-1,25*2+(1,25+2*2)*0,3		-0,925			
VV			D105					
VV			(3,75+2,43)*2*3,15		38,934			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			-1*1+(1+1*2)*0,3		-0,100			
VV			Mezisoučet		406,792			
VV			č.2.1.03 - půdorys 2.NP					
VV			(0,3+9,4+0,3)*(0,5+0,5+3,5)*2		90,000			
VV			(0,3+9,4+0,3)*(0,5+0,5+3,5)		45,000			
VV			(0,3+9,4+0,3)*(0,5+0,5+3,5)		45,000			
VV			Mezisoučet		180,000			
VV			Součet		1 546,348			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně tloušťky do 10 mm	m2	1 546,348	204,00	315 454,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321321*					
77	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	3 092,696	50,80	157 108,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321391*					
	VV		1546,348*2		3 092,696			
	VV		Součet		3 092,696			
78	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	309,270	296,00	91 543,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001*					
	VV		1546,348*0,20		309,270			
	VV		Součet		309,270			
79	K	612311131A	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 4 mm	m2	1 546,348	173,70	268 600,65	
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
80	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	131,150	50,30	6 596,85	
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	VV		viz výplně W01-W10					
	VV		(1,25+1*2)*6		19,500			
	VV		(1+1*2)*4		12,000			
	VV		(1,5+2*2)*4		22,000			
	VV		(1,75+2*2)*6		34,500			
	VV		(1,25+2*2)*1		5,250			
	VV		(1,75+2,45*2)*1		6,650			
	VV		(1,75+2,45*2)*1		6,650			
	VV		(3,75+2,75*2)*1		9,250			
	VV		(3,75+2,75*2)*1		9,250			
	VV		(1,2+2,45*2)*1		6,100			
	VV		Součet		131,150			
81	*M*	*59051476*	*profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm*	*m*	*137,708*	*46,30*	*6 375,88*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	VV		131,15*1,05		137,708			
	VV		Součet		137,708			
82	K	619991005	Zakrytí stěny nebo svislých ploch fólií	m2	79,142	34,90	2 762,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005*					
	VV		viz výplně W01-W10					
	VV		1,25*1*6		7,500			
	VV		1*1*4		4,000			
	VV		1,5*2*4		12,000			
	VV		1,75*2*6		21,000			
	VV		1,25*2*1		2,500			
	VV		1,75*2,45*1		4,288			
	VV		1,75*2,45*1		4,288			
	VV		3,75*2,75*1		10,313			
	VV		3,75*2,75*1		10,313			
	VV		1,2*2,45*1		2,940			
	VV		Součet		79,142			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				1 027 293,01	
83	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	456,866	959,50	438 362,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211041*					
	VV		skladba E1.01					
	VV		č.2.1.06 - technické pohledy					
	VV		JV					
	VV		19,4*3,9		75,660			
	VV		-1,65*1,95*3		-9,653			
	VV		-1,15*0,95*2		-2,185			
	VV		SZ					
	VV		19,4*3,9		75,660			
	VV		-1,65*1,95*3		-9,653			
	VV		-1,15*0,95*2		-2,185			
	VV		JZ					
	VV		(32,9+9*2)*3,9		198,510			
	VV		10,4*(0,5+0,5+3,5)		46,800			
	VV		-1,4*1,95*2		-5,460			
	VV		-3,65*2,4*2		-17,520			
	VV		-0,9*0,95*2		-1,710			
	VV		-1,15*1,95		-2,243			
	VV		SV					
	VV		32,9*3,9		128,310			
	VV		-1,15*0,95*2		-2,185			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,45*2*2		-5,800			
	VV		-0,9*0,95*2		-1,710			
	VV		-1,4*1,95*2		-5,460			
	VV		-1,1*2,1		-2,310			
	VV		Součet		456,866			
84	*M*	*28375987*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm*	*m2*	*479,709*	*398,00*	*190 924,18*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm					
	VV		456,866*1,05		479,709			
	VV		Součet		479,709			
85	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	456,866	54,80	25 036,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101*					
86	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	483,096	56,80	27 439,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031*					
	VV		456,866		456,866			
	VV		ostění					
	VV		131,15*0,20		26,230			
	VV		Součet		483,096			
87	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn - specifikace omítky - viz skladba E1.01	m2	483,096	401,90	194 156,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012*					
88	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	202,600	57,70	11 690,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003*					
	VV		119,7		119,700			
	VV		41,45		41,450			
	VV		41,45		41,450			
	VV		Součet		202,600			
89	*M*	*63127464*	*profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm*	*m*	*125,685*	*22,00*	*2 765,07*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
	VV		viz výplně W01-W10					
	VV		(1+1)*6		12,000			
	VV		(1+1)*4		8,000			
	VV		(2+2)*4		16,000			
	VV		(2+2)*6		24,000			
	VV		(2+2)*1		4,000			
	VV		(2,45+2,45)*1		4,900			
	VV		(2,45+2,45)*1		4,900			
	VV		(2,75+2,75)*1		5,500			
	VV		(2,75+2,75)*1		5,500			
	VV		(2,45+2,45)*1		4,900			
	VV		rohy budovy					
	VV		5*6		30,000			
	VV		Mezisoučet		119,700			
	VV		119,7*0,05		5,985			
	VV		Součet		125,685			
90	*M*	*59051510*	*profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou*	*m*	*43,523*	*45,10*	*1 962,89*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou					
	VV		viz výplně W01-W10					
	VV		1,25*6		7,500			
	VV		1*4		4,000			
	VV		1,5*4		6,000			
	VV		1,75*6		10,500			
	VV		1,25*1		1,250			
	VV		1,75*1		1,750			
	VV		1,75*1		1,750			
	VV		3,75*1		3,750			
	VV		3,75*1		3,750			
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		Mezisoučet		41,450			
	VV		41,45*0,05		2,073			
	VV		Součet		43,523			
91	*M*	*59051512*	*profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou*	*m*	*43,523*	*57,20*	*2 489,52*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou					
92	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	131,150	50,30	6 596,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004*					
93	*M*	*59051476*	*profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm*	*m*	*137,708*	*46,30*	*6 375,88*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
94	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	122,600	161,00	19 738,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		(32,9+19,4+9)*2		122,600			
	VV		Součet		122,600			
95	*M*	*59051657*	*profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm*	*m*	*128,730*	*159,00*	*20 468,07*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm					
	VV		122,6*1,05		128,730			
	VV		Součet		128,730			
96	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	61,300	281,00	17 225,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001*					
	VV		skladba E1.02					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		(32,9+19,4+9)*2*0,5		61,300			
	VV		Součet		61,300			
97	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	61,300	59,50	3 647,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151021*					
98	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	61,300	673,60	41 291,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511112*					
99	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	42,000	320,00	13 440,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212051*					
	VV		P8-P11					
	VV		1,5*8		12,000			
	VV		1,75*4		7,000			
	VV		2,25*8		18,000			
	VV		1,25*4		5,000			
	VV		Součet		42,000			
100	*M*	*28375930*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm*	*m2*	*11,550*	*36,10*	*416,96*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm					
	VV		42*0,25		10,500			
	VV		10,5*0,10		1,050			
	VV		Součet		11,550			
101	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	73,876	44,20	3 265,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011*					
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				493 752,79	
102	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,420	4 743,00	1 992,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311125*					
	VV		tab.PSV ozn.ZV01					
	VV		1,4*1*0,1*3		0,420			
	VV		Součet		0,420			
103	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,420	215,00	90,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319173*					
104	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,440	484,00	696,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101*					
	VV		tab.PSV ozn.ZV01					
	VV		(1,4+1)*2*0,1*3		1,440			
	VV		Součet		1,440			
105	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,440	111,00	159,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102*					
106	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,015	39 000,00	585,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021*					
	VV		tab.PSV ozn.ZV01					
	VV		1,4*1*0,0031*1,15*3		0,015			
	VV		Součet		0,015			
107	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	552,140	428,40	236 536,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451234*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Skladba F102					
	VV		A					
	VV		7,11+7,66+18,16+49,16+4,47		86,560			
	VV		B					
	VV		7,11+7,66+18,16+49,16+4,47		86,560			
	VV		C					
	VV		11,69+25,01		36,700			
	VV		D					
	VV		18,07+5,15+9,09		32,310			
	VV		Mezisoučet		242,130			
	VV		Skladba F103 + F104					
	VV		A					
	VV		9,1+11,25+7,66+9,32		37,330			
	VV		B					
	VV		9,1+11,25+7,41+8,85		36,610			
	VV		C					
	VV		2,01+7,26		9,270			
	VV		D					
	VV		5,34+9,09		14,430			
	VV		Mezisoučet		97,640			
	VV		F105					
	VV		A					
	VV		12,85+12,85+12,85		38,550			
	VV		B					
	VV		12,85+12,85+12,85		38,550			
	VV		C					
	VV		17,77		17,770			
	VV		Mezisoučet		94,870			
	VV		F106					
	VV		117,5		117,500			
	VV		Mezisoučet		117,500			
	VV		Součet		552,140			
108	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 856,060	36,80	68 303,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451292*					
	VV		Skladba F102					
	VV		A					
	VV		(7,11+7,66+18,16+49,16+4,47)*4		346,240			
	VV		B					
	VV		(7,11+7,66+18,16+49,16+4,47)*4		346,240			
	VV		C					
	VV		(11,69+25,01)*4		146,800			
	VV		D					
	VV		(18,07+5,15+9,09)*4		129,240			
	VV		Mezisoučet		968,520			
	VV		Skladba F103 + F104					
	VV		A					
	VV		(9,1+11,25+7,66+9,32)*4		149,320			
	VV		B					
	VV		(9,1+11,25+7,41+8,85)*4		146,440			
	VV		C					
	VV		(2,01+7,26)*4		37,080			
	VV		D					
	VV		(5,34+9,09)*4		57,720			
	VV		Mezisoučet		390,560			
	VV		F105					
	VV		A					
	VV		(12,85+12,85+12,85)*4		154,200			
	VV		B					
	VV		(12,85+12,85+12,85)*4		154,200			
	VV		C					
	VV		17,77*4		71,080			
	VV		Mezisoučet		379,480			
	VV		F106					
	VV		117,5		117,500			
	VV		Mezisoučet		117,500			
	VV		Součet		1 856,060			
109	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	552,140	16,30	8 999,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213*					
110	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	552,140	82,40	45 496,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811111*					
111	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	530,620	29,50	15 653,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112112*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A101					
	VV		(3,03+2,35)*2		10,760			
	VV		A102					
	VV		(3,13+2,3)*2		10,860			
	VV		A103					
	VV		(3,68+2,48)*2		12,320			
	VV		A104					
	VV		(3,68+3,06)*2		13,480			
	VV		A105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,13+2,45)*2		11,160			
	VV		A106+111					
	VV		(15,27+5+0,6+3,13+0,125)*2		48,250			
	VV		A107					
	VV		(3,68+2,41)*2		12,180			
	VV		A108					
	VV		(4,2+3,06)*2		14,520			
	VV		A109					
	VV		(4,2+2,96)*2		14,320			
	VV		A110					
	VV		(4,2+3,06)*2		14,520			
	VV		A112					
	VV		(3,125+1,6)*2		9,450			
	VV		B101					
	VV		(3,03+2,35)*2		10,760			
	VV		B102					
	VV		(3,13+2,3)*2		10,860			
	VV		B103					
	VV		(3,68+2,45)*2		12,260			
	VV		B104					
	VV		(3,68+3,09)*2		13,540			
	VV		B105					
	VV		(3,13+2,45)*2		11,160			
	VV		B106+111					
	VV		(15,27+5+0,6+3,13+0,125)*2		48,250			
	VV		B107					
	VV		(3,68+2,41)*2		12,180			
	VV		B108					
	VV		(4,2+3,06)*2		14,520			
	VV		B109					
	VV		(4,2+2,96)*2		14,320			
	VV		B110					
	VV		(4,2+3,06)*2		14,520			
	VV		B112					
	VV		(3,125+1,6)*2		9,450			
	VV		C101					
	VV		(5,3+2,94)*2		16,480			
	VV		C102					
	VV		(2+1)*2		6,000			
	VV		C103					
	VV		(3,16+2,2)*2		10,720			
	VV		C104					
	VV		(4,88+4,8)*2		19,360			
	VV		C105					
	VV		(5,3+3,16)*2		16,920			
	VV		D101					
	VV		(12,5+1,75)*2		28,500			
	VV		D102					
	VV		(2,13+2,43)*2		9,120			
	VV		D103					
	VV		(2,35+2,43+0,9)*2		11,360			
	VV		D104					
	VV		(3,75+2,43)*2		12,360			
	VV		D105					
	VV		(3,75+2,43)*2		12,360			
	VV		Mezisoučet		486,820			
	VV		č.2.1.03 - půdorys 2.NP					
	VV		D201					
	VV		(12,5+9,4)*2		43,800			
	VV		Mezisoučet		43,800			
	VV		Součet		530,620			
112	K	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	0,562	320,00	179,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319211*					
	VV		skladba F104					
	VV		A104					
	VV		1,2*1,2*0,07		0,101			
	VV		A105					
	VV		1,2*1,2*0,07		0,101			
	VV		A107					
	VV		1,2*1,2*0,07		0,101			
	VV		B107					
	VV		1,2*1,2*0,07		0,101			
	VV		C103					
	VV		1,2*1,2*0,07		0,101			
	VV		D103					
	VV		0,9*0,9*0,07		0,057			
	VV		Součet		0,562			
113	K	635111311	Násyp tl do 20 mm podlah z písku prosátého	m2	429,300	58,30	25 028,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111311*					
	VV		Skladba F102					
	VV		A					
	VV		7,11+7,66+18,16+49,16+4,47		86,560			
	VV		B					
	VV		7,11+7,66+18,16+49,16+4,47		86,560			
	VV		C					
	VV		11,69+25,01		36,700			
	VV		D					
	VV		18,07+5,15+9,09		32,310			
	VV		Mezisoučet		242,130			
	VV		Skladba F103 + F104					
	VV		A					
	VV		9,1+11,25+7,66+9,32		37,330			
	VV		B					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,1+11,25+7,41+8,85		36,610			
	VV		C					
	VV		2,01+7,26		9,270			
	VV		D					
	VV		9,09		9,090			
	VV		Mezisoučet		92,300			
	VV		F105					
	VV		A					
	VV		12,85+12,85+12,85		38,550			
	VV		B					
	VV		12,85+12,85+12,85		38,550			
	VV		C					
	VV		17,77		17,770			
	VV		Mezisoučet		94,870			
	VV		Součet		429,300			
114	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	4,000	682,00	2 728,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121113*					
	VV		T.Č.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
115	K	637211124	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	33,000	872,00	28 776,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211124*					
116	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním	m3	4,950	2 910,00	14 404,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 0-32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111242*					
	VV		33*0,15		4,950			
	VV		Součet		4,950			
117	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	88,600	498,00	44 122,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637311122*					
	VV		okapový chodník					
	VV		68		68,000			
	VV		A100+B100					
	VV		(6,7+3,6)*2		20,600			
	VV		Součet		88,600			
	D	64	Osazování výplní otvorů				153 000,00	
118	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek	kus	40,000	105,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/644941112*					
119	*M*	*55341413A*	*ventilační mřížka z vysoce kvalitního extrudovaného hliníku 400x100 mm*	*kus*	*40,000*	*600,00*	*24 000,00*	
120	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné příčky	kus	8,000	2 600,00	20 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642946112*					
121	*M*	*55331613*	*pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 900mm v do 2100mm*	*kus*	*8,000*	*13 000,00*	*104 000,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 900mm v do 2100mm					
	VV		D07+D08					
	VV		5+3		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				611 720,97	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				391 973,17	
122	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	546,000	59,60	32 541,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111*					
	VV		skladba E1.01					
	VV		č.2.1.06 - technické pohledy					
	VV		JV					
	VV		19,4*3,9		75,660			
	VV		SZ					
	VV		19,4*3,9		75,660			
	VV		JZ					
	VV		(32,9+9*2+0,9*4)*3,9		212,550			
	VV		10,4*(0,5+0,5+3,5)		46,800			
	VV		SV					
	VV		(32,9+0,9*2)*3,9		135,330			
	VV		Součet		546,000			
123	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	147 420,000	1,50	221 130,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211*					
	VV		546*30*9		147 420,000			
	VV		Součet		147 420,000			
124	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	546,000	36,40	19 874,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811*					
125	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	546,000	23,10	12 612,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111*					
126	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	147 420,000	0,20	29 484,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211*					
127	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	546,000	15,60	8 517,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811*					
128	K	993111111A	Dovoz a odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	546,000	16,00	8 736,00	
129	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	951,320	62,10	59 076,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A					
	VV		(23,51+7,11+7,66+9,1+11,25+7,66+18,16+9,32+12,85*3)*2		264,640			
	VV		(49,16+4,47)*2		107,260			
	VV		B					
	VV		(23,51+7,11+7,66+9,1+11,25+7,41+18,16+8,85+12,85*3)*2		263,200			
	VV		(49,16+4,47)*2		107,260			
	VV		C					
	VV		(11,69+2,01+7,26+25,01+11,77)*2		115,480			
	VV		D					
	VV		(18,07+5,15+5,34+9,09+9,09)*2		93,480			
	VV		Součet		951,320			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				219 747,80	
130	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 061,840	102,20	108 520,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		19,4*10,4		201,760			
	VV		19,4*10,4		201,760			
	VV		12,1*10,4		125,840			
	VV		č.2.1.03 - půdorys 2.NP					
	VV		19,4*10,4		201,760			
	VV		19,4*10,4		201,760			
	VV		12,4*10,4		128,960			
	VV		Součet		1 061,840			
131	K	953321111	Vložky do dilatačních spár z minerální plsti tl. do 30 mm	m2	5,837	265,00	1 546,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953321111*					
	VV		mezera mezi zdivem a stropem					
	VV		příčky tl.11,5cm					
	VV		C+D					
	VV		(2,01+0,125+3,16+2,2)*0,12		0,899			
	VV		(12,5+2,43+0,9+2,43)*0,12		2,191			
	VV		Mezisoučet		3,090			
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		C+D					
	VV		(4,8+4,8)*0,19		1,824			
	VV		(2,43+2,43)*0,19		0,923			
	VV		Mezisoučet		2,747			
	VV		Součet		5,837			
132	K	953943122	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu	kus	8,000	296,40	2 371,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943122*					
133	*M*	*553001A*	*ocelová botka tvaru "U" pro kotvení dřevěného sloupu přístřešku*	*kus*	*8,000*	*192,40*	*1 539,20*	
	PP		ocelová botka tvaru "U" pro kotvení dřevěného sloupu přístřešku					
134	K	953961115	Kotva chemickým tmelem do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	171,60	2 745,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961115*					
	VV		č.2.2.03 - výkres krovu					
	VV		V02					
	VV		8*2		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		16,000			
135	*M*	*31197006*	*tyč závitová Pz 4.6 M16*	*m*	*8,000*	*98,80*	*790,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M16					
136	*M*	*31111008*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16*	*100 kus*	*0,160*	*291,20*	*46,59*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16					
137	*M*	*31120008*	*podložka DIN 125-A ZB D 16mm*	*100 kus*	*0,160*	*187,20*	*29,95*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 16mm					
138	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	3,000	214,00	642,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211*					
139	*M*	*44932114A*	*přístroj hasicí 34A*	*kus*	*3,000*	*1 500,00*	*4 500,00*	
140	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	20,000	58,40	1 168,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953993311*					
141	*M*	*73534561*	*tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepící*	*kus*	*20,000*	*56,90*	*1 138,00*	*CS ÚRS 2024 02*
142	K	953966122	Montáž ochranného rohového profilu na stěnu pomocí hmoždinek nebo lepením včetně ukončovacích systémových profilů	m	6,000	453,00	2 718,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953966122*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		B					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		Součet		6,000			
143	*M*	*55343053*	*profil ochranný rohový - specifikace viz legenda ochranných prvků = půdorys 1.NP*	*m*	*7,260*	*1 200,00*	*8 712,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		6*1,1		6,600			
	VV		Součet		6,600			
	VV		6,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,260			
144	K	953990002A	M+D revizní dvířka 150x150mm do zdiva - viz pozn.17	kus	1,000	400,00	400,00	
145	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	10,000	1 912,00	19 120,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151113*					
146	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	10,000	2 380,00	23 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118*					
147	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	10,000	3 996,00	39 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151125*					
	D	998	Přesun hmot				215 779,12	
148	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1 251,619	172,40	215 779,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 131 540,04	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				409 769,36	
149	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	505,000	13,60	6 868,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001*					
	VV		č.1.2.02 - výkres základů					
	VV		F102-F105					
	VV		(18+0,5*2)*(0,5+9+0,5)		190,000			
	VV		(18+0,5*2)*(0,5+9+0,5)		190,000			
	VV		(0,2+12,1+0,2)*(0,5+9+0,5)		125,000			
	VV		Součet		505,000			
150	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	175,450	29,50	5 175,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001*					
	VV		skladba E1.02					
	VV		č.2.2.01 - výkres základů					
	VV		(32,5+19+9)*2*(1,25+0,2)		175,450			
	VV		Součet		175,450			
151	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,213*	*67 100,00*	*14 292,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		505*0,0003		0,152			
	VV		175,45*0,00035		0,061			
	VV		Součet		0,213			
152	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 010,000	112,00	113 120,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559*					
	VV		505*2		1 010,000			
	VV		Součet		1 010,000			
153	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	350,900	128,00	44 915,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559*					
	VV		175,45*2		350,900			
	VV		Součet		350,900			
154	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*791,290*	*99,80*	*78 970,74*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		505*1,15		580,750			
	VV		175,45*1,20		210,540			
	VV		Součet		791,290			
155	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*791,290*	*109,20*	*86 408,87*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
156	K	711161121	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 4,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	110,340	159,30	17 577,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161121*					
	VV		skladba E1.03					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		(32,9+19,4+9)*2*0,9		110,340			
	VV		Součet		110,340			
157	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	122,600	113,40	13 902,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161384*					
	VV		skladba E1.03					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		(32,9+19,4+9)*2		122,600			
	VV		Součet		122,600			
158	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	110,340	120,00	13 240,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491272*					
159	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*132,408*	*33,40*	*4 422,43*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		110,34*1,20		132,408			
	VV		Součet		132,408			
160	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,885	1 224,00	10 875,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711102*					
	D	712	Povlakové krytiny				160 792,30	
161	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 40° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	725,460	67,60	49 041,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 40° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712431111*					
	VV		skladba S101+102					
	VV		20,4*(6,7+6,7)		273,360			
	VV		20,4*(6,7+6,7)		273,360			
	VV		11,1*(6,7+6,7)		148,740			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		725,460			
162	*M*	*62856001*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm*	*m2*	*870,552*	*85,30*	*74 258,09*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		725,46*1,20		870,552			
	VV		Součet		870,552			
163	K	712491176	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 40° připevnění izolace kotvícími terči	kus	4 356,000	5,20	22 651,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 40°- ostatní práce připevnění izolace kotvicími terči					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712491176*					
	VV		726*6		4 356,000			
	VV		Součet		4 356,000			
164	*M*	*31121044*	*ocelová izolační podložka*	*100 kus*	*44,867*	*260,00*	*11 665,42*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		4356*0,0103 'Přepočtené koeficientem množství		44,867			
165	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,092	1 518,40	3 176,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712102*					
	D	713	Izolace tepelné				2 145 517,77	
166	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	117,500	55,50	6 521,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111*					
	VV		skladba F114					
	VV		117,5		117,500			
	VV		Součet		117,500			
167	*M*	*.8591057210204*	*polystyren pro kročejový útlum 3500 tl.15mm, λD = 0,045 s užitným zatížením max. 3,5 kN/m2.*	*m2*	*123,375*	*30,00*	*3 701,25*	
	VV		117,5*1,05		123,375			
	VV		Součet		123,375			
168	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	23,180	55,50	1 286,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111*					
	VV		Skladba F102 - část					
	VV		A112+B112+D102					
	VV		4,47+4,47+5,15		14,090			
	VV		Skladba F103 - část					
	VV		D105					
	VV		9,09		9,090			
	VV		Součet		23,180			
169	*M*	*28372301*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 20mm*	*m2*	*24,339*	*46,30*	*1 126,90*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 20mm					
	VV		23,18*1,05		24,339			
	VV		Součet		24,339			
170	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	434,640	83,50	36 292,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121*					
	VV		Skladba F102					
	VV		A					
	VV		7,11+7,66+18,16+49,16+4,47		86,560			
	VV		B					
	VV		7,11+7,66+18,16+49,16+4,47		86,560			
	VV		C					
	VV		11,69+25,01		36,700			
	VV		D					
	VV		18,07+5,15+9,09		32,310			
	VV		Mezisoučet		242,130			
	VV		Skladba F103 + F104					
	VV		A					
	VV		9,1+11,25+7,66+9,32		37,330			
	VV		B					
	VV		9,1+11,25+7,41+8,85		36,610			
	VV		C					
	VV		2,01+7,26		9,270			
	VV		D					
	VV		5,34+9,09		14,430			
	VV		Mezisoučet		97,640			
	VV		F105					
	VV		A					
	VV		12,85+12,85+12,85		38,550			
	VV		B					
	VV		12,85+12,85+12,85		38,550			
	VV		C					
	VV		17,77		17,770			
	VV		Mezisoučet		94,870			
	VV		Součet		434,640			
171	*M*	*28372309*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*912,744*	*150,00*	*136 911,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		434,64*2*1,05		912,744			
	VV		Součet		912,744			
172	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	117,500	83,50	9 811,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121*					
	VV		skladba F114					
	VV		117,5		117,500			
	VV		Součet		117,500			
173	*M*	*28376529*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 50mm*	*m2*	*246,750*	*305,00*	*75 258,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 50mm					
	VV		117,5*2*1,05		246,750			
	VV		Součet		246,750			
174	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	111,200	22,70	2 524,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121211*					
	VV		skladba P104+P105					
	VV		(18,4+9,4)*2		55,600			
	VV		(18,4+9,4)*2		55,600			
	VV		Součet		111,200			
175	*M*	*63142024*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 80mm*	*m2*	*9,786*	*459,00*	*4 491,77*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 80mm					
	VV		111,2*0,08*1,1		9,786			
	VV		Součet		9,786			
176	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	315,000	92,60	29 169,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151111*					
	VV		č.2.1.03 - půdorys 2.NP					
	VV		skladba P103					
	VV		(4,3+4+4,3)*12,5		157,500			
	VV		(4,3+4+4,3)*12,5		157,500			
	VV		Součet		315,000			
177	*M*	*63152104*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm*	*m2*	*165,375*	*298,50*	*49 364,44*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm					
	VV		157,5*1,05		165,375			
	VV		Součet		165,375			
178	*M*	*63152106*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 180mm*	*m2*	*165,375*	*335,90*	*55 549,46*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 180mm					
179	K	713155015	Montáž nadkrokevní izolace s integrovaným laťováním pro keramické, betonové nebo plechové krytiny sklonu přes 30° do 45° tl 160 mm	m2	725,460	161,20	116 944,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace s integrovaným střešním laťováním z velkoplošných panelů opatřených pojistnou hydroizolační vrstvou pro keramické, betonové nebo plechové profilované krytiny sklonu střechy přes 30° do 45°, tloušťky izolace 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713155015*					
	VV		skladba S101+102					
	VV		20,4*(6,7+6,7)		273,360			
	VV		20,4*(6,7+6,7)		273,360			
	VV		11,1*(6,7+6,7)		148,740			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		725,460			
180	*M*	*.41290160*	*deska PIR tl.160, λ=0,022, pero + drážka, oboustranně Al folie, λ=0,022, nadkrokvení izolace*	*m2*	*761,733*	*1 562,30*	*1 190 055,47*	
	VV		725,46*1,05		761,733			
	VV		Součet		761,733			
181	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	620,920	44,70	27 755,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191133*					
	VV		skladba F114					
	VV		117,5		117,500			
	VV		skladba P104+P105					
	VV		18,4*9,4		172,960			
	VV		18,4*9,4		172,960			
	VV		č.2.1.03 - půdorys 2.NP					
	VV		skladba P103					
	VV		(4,3+4+4,3)*12,5		157,500			
	VV		Součet		620,920			
182	*M*	*28329276*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu 140g/m2*	*m2*	*714,058*	*46,80*	*33 417,91*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		620,92*1,15		714,058			
	VV		Součet		714,058			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně za studena stěrkovou jednosložkovou hydroizolační a lepící hmotou - viz skladba E1.02	m2	153,250	240,00	36 780,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141*					
	VV		skladba E1.02					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		(32,9+19,4+9)*2*1,25		153,250			
	VV		Součet		153,250			
184	*M*	*28376354*	*deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 100mm*	*m2*	*160,913*	*325,80*	*52 425,46*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 100mm					
	VV		153,25*1,05		160,913			
	VV		Součet		160,913			
185	K	713114415	Tepelná foukaná izolace minerální vlákna nižší objemová hmotnost vodorovná volná tl přes 350 do 500 mm	m3	161,920	1 484,80	240 418,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z minerálních vláken nižší objemové hmotnosti otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 350 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713114415*					
	VV		skladba P104+P105					
	VV		18,4*(0,3+10,4+0,3)*0,4		80,960			
	VV		18,4*(0,3+10,4+0,3)*0,4		80,960			
	VV		Součet		161,920			
186	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	22,320	1 600,00	35 712,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102*					
	D	762	Konstrukce tesařské				2 142 173,80	
187	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	186,540	202,80	37 830,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081410*					
	VV		č.2.2.03 - výkres krovu					
	VV		K01-K04					
	VV		(0,12+0,16)*2*1*(28+4+14+56)		57,120			
	VV		KL01					
	VV		(0,08+0,16)*2*3,75*30		54,000			
	VV		pásek PA					
	VV		(0,1+0,1)*2*1,1*24		10,560			
	VV		V01-V03					
	VV		(0,16+0,24)*2*39,2		31,360			
	VV		(0,16+0,24)*2*13		10,400			
	VV		(0,16+0,24)*2*16,5		13,200			
	VV		P02					
	VV		(0,14+0,16)*2*16,5		9,900			
	VV		Součet		186,540			
188	K	762082130	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl přes 160 do 320 cm2	kus	102,000	98,80	10 077,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy přes 160 do 320 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762082130*					
	VV		krokve 12x16					
	VV		28+4+14+56		102,000			
	VV		Součet		102,000			
189	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	33,378	988,00	32 977,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083111*					
	VV		14,991		14,991			
	VV		18,387		18,387			
	VV		Součet		33,378			
190	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	20,000	202,80	4 056,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085103*					
	VV		kotvení pozednice					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
191	*M*	*31197006*	*tyč závitová Pz 4.6 M16*	*m*	*10,000*	*98,80*	*988,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M16					
192	*M*	*31111008*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16*	*100 kus*	*0,200*	*291,20*	*58,24*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16					
193	*M*	*31120008*	*podložka DIN 125-A ZB D 16mm*	*100 kus*	*0,200*	*187,20*	*37,44*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 16mm					
194	K	762085114	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 450 do 1000 mm	kus	224,000	67,60	15 142,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 450 do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085114					
	VV		č.2.2.03 - výkres krovu					
	VV		krokev K04					
	VV		56*4		224,000			
	VV		Součet		224,000			
195	*M*	*31197006*	*tyč závitová Pz 4.6 M16*	*m*	*112,000*	*98,80*	*11 065,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M16					
	VV		224*0,5		112,000			
	VV		Součet		112,000			
196	*M*	*31111008*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16*	*100 kus*	*4,480*	*291,20*	*1 304,58*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16					
	VV		(224/100)*2		4,480			
	VV		Součet		4,480			
197	*M*	*31121005*	*podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm*	*100 kus*	*4,480*	*187,20*	*838,66*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm					
198	K	762333531	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	26,400	192,40	5 079,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762333531					
	VV		pásek 10x10					
	VV		1,1*24		26,400			
	VV		Součet		26,400			
199	K	762333532	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	588,640	203,80	119 964,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762333532					
	VV		č.2.2.03 - výkres krovu					
	VV		krokev 12x16					
	VV		6,6*28+5,9*4+3,7*14+2,6*56		405,800			
	VV		kleština 8x16					
	VV		3,75*30		112,500			
	VV		sloupek 14x14					
	VV		2,06*14		28,840			
	VV		pozednice 14x16					
	VV		25+16,5		41,500			
	VV		Součet		588,640			
200	K	762333534	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	68,700	296,40	20 362,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762333534					
	VV		č.2.2.03 - výkres krovu					
	VV		vaznice 16x24					
	VV		39,2+13+16,5		68,700			
	VV		Součet		68,700			
201	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo*	*m3*	*14,991*	*10 920,00*	*163 701,72*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		pásek 10x10					
	VV		0,1*0,1*1,1*24		0,264			
	VV		krokev 12x16					
	VV		0,12*0,16*(6,6*28+5,9*4+3,7*14+2,6*56)		7,791			
	VV		kleština 8x16					
	VV		0,08*0,16*3,75*30		1,440			
	VV		sloupek 14x14					
	VV		0,14*0,14*2,06*14		0,565			
	VV		pozednice 14x16					
	VV		0,14*0,16*(25+16,5)		0,930			
	VV		vaznice 16x24					
	VV		0,16*0,24*(39,2+13+16,5)		2,638			
	VV		Mezisoučet		13,628			
	VV		13,628*0,1		1,363			
	VV		Součet		14,991			
202	K	762341026	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	1 450,920	410,80	596 037,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341026					
	VV		skladba S101+S102					
	VV		20,4*(6,7+6,7)		273,360			
	VV		20,4*(6,7+6,7)		273,360			
	VV		11,1*(6,7+6,7)		148,740			
	VV		30		30,000			
	VV		Mezisoučet		725,460			
	VV		725,46		725,460			
	VV		Součet		1 450,920			
203	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	131,370	130,00	17 078,10	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341260					
	VV		skladba S103					
	VV		(6,05+0,5)*3,7*2		48,470			
	VV		přesah střechy					
	VV		20,4*2		40,800			
	VV		9,5+11,1+9,5		30,100			
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		131,370			
204	*M*	*61189995*	*palubky smrk tl 24mm A/B*	*m2*	*144,507*	*455,50*	*65 822,94*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		131,37*1,1		144,507			
	VV		Součet		144,507			
205	K	762342314	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	695,460	54,10	37 624,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342314					
206	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*5,246*	*8 840,00*	*46 374,64*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		(695,46/0,35)*0,04*0,06		4,769			
	VV		4,769*0,1		0,477			
	VV		Součet		5,246			
207	K	762342441	Montáž lišt	m	82,900	93,60	7 759,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342441					
	VV		č.1.2.04 - výkres krovu + detail B					
	VV		20,4*2		40,800			
	VV		9,5+11,1+9,5		30,100			
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		82,900			
208	*M*	*60514107A*	*řezivo jehličnaté lišta profilová včetně povrchové úpravy*	*m*	*91,190*	*133,10*	*12 137,39*	
	VV		82,9*1,1		91,190			
	VV		Součet		91,190			
209	K	762342523	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm	m	1 055,000	26,00	27 430,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342523					
	VV		č.1.2.05 - výkres krovu					
	VV		krokev 12x16					
	VV		6,7*32		214,400			
	VV		3,7*14		51,800			
	VV		2,6*56		145,600			
	VV		vazníky					
	VV		(6,7+6,7)*(24+24)		643,200			
	VV		Součet		1 055,000			
210	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*2,785*	*8 840,00*	*24 619,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		1055*0,04*0,06		2,532			
	VV		2,532*0,1		0,253			
	VV		Součet		2,785			
211	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	56,002	1 034,80	57 950,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
	VV		13,628		13,628			
	VV		1450,92*0,022		31,920			
	VV		131,37*0,024		3,153			
	VV		4,769		4,769			
	VV		2,532		2,532			
	VV		Součet		56,002			
212	K	762420011	Obložení stropu z cementotřískových desek tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	691,840	676,00	467 683,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762420011					
	VV		č.2.2.03 - výkres krovu					
	VV		skladba P104+P105					
	VV		18,4*9,4*2		345,920			
	VV		18,4*9,4*2		345,920			
	VV		Součet		691,840			
213	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	905,980	228,80	207 288,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762429001					
	VV		skladba P104+P105					
	VV		(18,4*9,4)/0,42*1,1		452,990			
	VV		(18,4*9,4)/0,42*1,1		452,990			
	VV		Součet		905,980			
214	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*2,391*	*9 568,00*	*22 877,09*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		905,98*0,04*0,06		2,174			
	VV		2,174*0,1		0,217			
	VV		Součet		2,391			
215	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	1 037,760	46,80	48 567,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000					
	VV		skladba P104+P105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,4*9,4*3		518,880			
	VV		18,4*9,4*3		518,880			
	VV		Součet		1 037,760			
216	K	76299001A	M+D půdní lávky včetně zábradlí, SOP, povrchová úprava	m	42,800	676,00	28 932,80	
	VV		č.2.2.03 - výkres krovu					
	VV		řez 2-2					
	VV		(18,4+3)*2		42,800			
	VV		Součet		42,800			
217	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	52,785	956,80	50 504,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762102*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 114 921,07	
218	K	763121426	SDK stěna předsazená profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	11,280	671,80	7 577,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121426*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A103					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		A105					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		A107					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		B103					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		B105					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		B107					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		C102					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		C103					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		D103					
	VV		1,4*1,2		1,680			
	VV		Součet		11,280			
219	K	763121458	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB	m2	110,400	1 007,80	111 261,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 15 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121458*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A109					
	VV		4,2*3*4		50,400			
	VV		B109					
	VV		4,2*3*4		50,400			
	VV		A112 - pozn.2					
	VV		1,6*3		4,800			
	VV		B112 - pozn.2					
	VV		1,6*3		4,800			
	VV		Součet		110,400			
220	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	337,000	794,60	267 780,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		skladba P101					
	VV		C					
	VV		11,69+25,01+17,77		54,470			
	VV		D					
	VV		18,07+5,15+9,09		32,310			
	VV		Mezisoučet		86,780			
	VV		skladba P104					
	VV		A					
	VV		7,11+7,66+18,16+12,85+12,85+12,85+49,16+4,47		125,110			
	VV		B					
	VV		7,11+7,66+18,16+12,85+12,85+12,85+49,16+4,47		125,110			
	VV		Mezisoučet		250,220			
	VV		Součet		337,000			
221	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	97,640	846,60	82 662,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		skladba P102					
	VV		C					
	VV		2,01+7,26		9,270			
	VV		D					
	VV		5,34+9,09		14,430			
	VV		Mezisoučet		23,700			
	VV		skladba P105					
	VV		A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,1+11,25+7,66+9,32		37,330			
	VV		B					
	VV		9,1+11,25+7,41+8,85		36,610			
	VV		Mezisoučet		73,940			
	VV		Součet		97,640			
222	K	763131411A	M+D tmelení spáry mezi podhledem a stropem protipožárním tmelem	m	111,200	26,00	2 891,20	
	PP		M+D tmelení spáry mezi podhledem a stropem protipožárním tmelem					
	VV		skladba P104+P105					
	VV		(18,4+9,4)*2		55,600			
	VV		(18,4+9,4)*2		55,600			
	VV		Součet		111,200			
223	K	763161519	SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových nástavcích	m2	145,000	972,40	140 998,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových nástavcích jednoduše opláštěných deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161519*					
	VV		č.2.1.03 - půdorys 2.NP					
	VV		skladba P103					
	VV		(4+3,6+4)*12,5		145,000			
	VV		Součet		145,000			
224	K	763164519	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDFRIH2 12,5	m	23,800	667,70	15 891,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164519*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A112 - pozn.3					
	VV		3		3,000			
	VV		B112					
	VV		3		3,000			
	VV		A104 - pozn.12					
	VV		3		3,000			
	VV		B104					
	VV		3		3,000			
	VV		A111 - pozn.13					
	VV		3		3,000			
	VV		B111 - pozn.13					
	VV		3		3,000			
	VV		A107 - pozn.14					
	VV		1,4		1,400			
	VV		B107					
	VV		1,4		1,400			
	VV		C101 - pozn.15					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		23,800			
225	K	763164543	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDFRIEH2 12,5	m	3,000	910,00	2 730,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIEH2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164543*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		D103 - pozn.5					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
226	K	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	50,000	379,60	18 980,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172352*					
227	*M*	*59030711*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm*	*kus*	*50,000*	*477,40*	*23 870,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm					
	VV		ZV05					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
228	K	763732114	Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl přes 9 do 12,5 m včet;ně vytvoření valby včetně jeřábu, kotvení, prostorového ztužení a zavětrování - viz výkres krovu 2.2.04	m	547,200	318,60	174 337,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 9,0 do 12,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763732114*					
	VV		č.2.2.04 - výkres krovu					
	VV		11,4*(24+24)		547,200			
	VV		Součet		547,200			
229	*M*	*60512201A*	*příhradový vazník sedlový impregnovaný dl do 12,5m včetně vytvoření valby, kotvení, doprava, statický výpočet*	*m*	*558,144*	*410,00*	*228 839,04*	
	VV		547,2*1,02		558,144			
	VV		Součet		558,144			
230	K	763734111	Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování pl do 50 cm2	m	147,200	80,10	11 790,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střešní konstrukce z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy do 50 cm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763734111*					
	VV		č.2.2.04 - výkres krovu					
	VV		18,4*2*(2+2)		147,200			
	VV		Součet		147,200			
231	*M*	*60511085*	*řezivo jehličnaté středové smrk*	*m3*	*0,486*	*8 507,20*	*4 134,50*	
	VV		147,2*0,120*0,025		0,442			
	VV		0,442*0,10		0,044			
	VV		Součet		0,486			
232	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,486	1 175,20	571,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083121*					
233	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	16,650	1 237,60	20 606,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302*					
	D	764	Konstrukce klempířské				279 580,68	
234	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	48,470	78,00	3 780,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002414*					
	VV		skladba S103					
	VV		(6,05+0,5)*3,7*2		48,470			
	VV		Součet		48,470			
235	*M*	*28329223*	*fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu*	*m2*	*55,741*	*202,80*	*11 304,27*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu					
	VV		48,47*1,15		55,741			
	VV		Součet		55,741			
236	K	764011615	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	149,600	410,80	61 455,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011615*					
	VV		č.2.1.04 - půdorys střechy					
	VV		K05					
	VV		20,4+9,5+6,05+0,5		36,450			
	VV		20,4+9,5+6,05+0,5		36,450			
	VV		11,1+12		23,100			
	VV		K07					
	VV		(6,7+6,7)*2		26,800			
	VV		(6,7+6,7)*2		26,800			
	VV		Součet		149,600			
237	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	48,470	702,00	34 025,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111641*					
	VV		skladba S103					
	VV		(6,05+0,5)*3,7*2		48,470			
	VV		Součet		48,470			
238	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	35,600	548,10	19 512,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212607*					
	VV		(8,9+8,9)*2		35,600			
	VV		Součet		35,600			
239	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	7,400	390,00	2 886,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212634*					
	VV		skladba S103					
	VV		3,7+3,7		7,400			
	VV		Součet		7,400			
240	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	96,000	338,00	32 448,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212664*					
	VV		č.2.1.04 - půdorys střechy					
	VV		20,4+9,5+6,05+0,5		36,450			
	VV		20,4+9,5+6,05+0,5		36,450			
	VV		11,1+12		23,100			
	VV		Součet		96,000			
241	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	30,300	400,40	12 132,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216644*					
	VV		viz tab.PSV ozn.K01-K04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,8*6		10,800			
	VV		1,55*4		6,200			
	VV		1,3*7		9,100			
	VV		1,05*4		4,200			
	VV		Součet		30,300			
242	K	764216604A	Boční krytky pro parapet AL, RAL dle výběru	pár	21,000	208,00	4 368,00	
	VV		6+4+7+4		21,000			
	VV		Součet		21,000			
243	K	764312616	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	20,500	442,00	9 061,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764312616*					
	VV		skladba S103					
	VV		K06					
	VV		(6,05+0,5+3,7)*2		20,500			
	VV		Součet		20,500			
244	K	764312662	Příplatek za kotvení lemování zdí z Pz s povrchovou úpravou do zatepleného podkladu	m	20,500	36,40	746,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny Příplatek k cenám za kotvení do zatepleného podkladu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764312662*					
245	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	96,000	509,60	48 921,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602*					
246	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	2,000	405,60	811,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511622*					
247	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	10,000	436,80	4 368,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511642*					
248	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	40,000	592,80	23 712,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622*					
	VV		4*10		40,000			
	VV		Součet		40,000			
249	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,992	5 044,00	10 047,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102*					
	D	765	Krytina skládaná				1 155 234,84	
250	K	765113012	Krytina keramická drážková velkoformátová (do 12 ks/m2) engobovaná sklonu do 30° na sucho vč.doplňkových tašek - specifikace viz skladba S1.01	m2	725,460	837,20	607 355,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765113012*					
	VV		skladba S101+102					
	VV		20,4*(6,7+6,7)		273,360			
	VV		20,4*(6,7+6,7)		273,360			
	VV		11,1*(6,7+6,7)		148,740			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		725,460			
251	K	765113111	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	82,900	56,20	4 658,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem plastovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765113111*					
	VV		č.2.1.04 - půdorys střechy					
	VV		20,4*2		40,800			
	VV		9,5+11,1+9,5		30,100			
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		82,900			
252	K	765113121	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	82,900	41,60	3 448,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765113121*					
253	K	765113312	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů engobovaných na sucho s větracím pásem olověným	m	63,300	1 450,80	91 835,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem olověným z hřebenáčů engobovaných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765113312*					
	VV		č.2.1.04 - půdorys střechy					
	VV		20,4*2		40,800			
	VV		11,85+0,55+10,1		22,500			
	VV		Součet		63,300			
254	K	765113552	Krytina keramická drážková štítová hrana z velkoformátových (do 3 ks/m) okrajových tašek engobovaných na sucho	m	53,600	1 092,00	58 531,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° štítová hrana na sucho z okrajových tašek velkoformátových (do 3 ks/m) engobovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765113552					
	VV		č.2.1.04 - půdorys střechy					
	VV		(6,7+6,7)*2		26,800			
	VV		(6,7+6,7)*2		26,800			
	VV		Součet		53,600			
255	K	765115011	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové,prostupové) drážkové velkoformátové (do 12 ks/m2) na sucho	kus	8,000	338,00	2 704,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na sucho velkoformátových (do 12 ks/m2)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765115011					
256	*M*	*59660301*	*taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) prostupová s větracím nástavcem*	*kus*	*6,000*	*5 617,00*	*33 702,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) prostupová s větracím nástavcem					
257	*M*	*59660256*	*flexi hadice D 125mm*	*kus*	*6,000*	*693,70*	*4 162,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		flexi hadice D 125mm					
258	*M*	*55345031*	*taška kovová nosná stoupací plošiny bez držáku pro keramickou střešní krytinu*	*kus*	*2,000*	*2 860,00*	*5 720,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		taška kovová nosná stoupací plošiny bez držáku pro keramickou střešní krytinu					
259	K	765115111	Montáž rozdělovacího hřebenáče pro keramickou krytinu	kus	2,000	208,00	416,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene rozdělovacího hřebenáče					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765115111					
260	*M*	*59660833*	*hřebenáč rozdělovací "T" k drážkovému hřebenáči engoba*	*kus*	*2,060*	*1 840,80*	*3 792,05*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060			
261	K	765115302	Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	1,000	832,00	832,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765115302					
262	*M*	*59660223*	*vikýř 450x750mm - specifikace viz tab.PSV ozn.W11*	*kus*	*1,000*	*5 492,20*	*5 492,20*	*CS ÚRS 2024 02*
263	K	765115352	Montáž střešní stoupací plošiny d přes 400 do 800 mm pro keramickou krytinu	kus	1,000	624,00	624,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765115352					
264	*M*	*59660007*	*komplet stoupací rovný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 800mm (2x závěsný držák, spojovací materiál, plošina)*	*sada*	*1,000*	*2 860,00*	*2 860,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		komplet stoupací rovný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 800mm (2x závěsný držák, spojovací materiál, plošina)					
265	K	765115401	Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu	kus	1 390,000	8,30	11 537,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765115401					
	VV		2kusy/1m2					
	VV		695*2		1 390,000			
	VV		Součet		1 390,000			
266	*M*	*59660249*	*hák protisněhový keramické drážkové velkoformátové krytiny*	*kus*	*1 390,000*	*43,70*	*60 743,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		hák protisněhový keramické drážkové velkoformátové krytiny					
267	K	765115421	Montáž bezpečnostního háku pro keramickou krytinu	kus	37,000	312,00	11 544,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické bezpečnostního háku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765115421					
268	*M*	*59244014*	*sada bezpečnostního háku včetně připevňovacího profilu a kotevního materiálu barevná*	*sada*	*37,000*	*1 697,30*	*62 800,10*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		sada bezpečnostního háku včetně připevňovacího profilu a kotevního materiálu					
269	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	725,460	46,80	33 951,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191023					
	VV		skladba S101+102					
	VV		20,4*(6,7+6,7)		273,360			
	VV		20,4*(6,7+6,7)		273,360			
	VV		11,1*(6,7+6,7)		148,740			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		725,460			
270	*M*	*28329040*	*fólie PES 270 g/m2, integrovaná lepící páska*	*m2*	*834,279*	*99,80*	*83 261,04*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		725,46*1,15		834,279			
	VV		Součet		834,279			
271	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	1 055,000	15,60	16 458,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191031					
	VV		č.1.2.05 - výkres krovu					
	VV		krokev 12x16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,7*32		214,400			
	VV		3,7*14		51,800			
	VV		2,6*56		145,600			
	VV		vazníky					
	VV		(6,7+6,7)*(24+24)		643,200			
	VV		Součet		1 055,000			
272	*M*	*28329303*	*páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm*	*m*	*1 160,500*	*14,60*	*16 943,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm					
	VV		1055*1,1		1 160,500			
	VV		Součet		1 160,500			
273	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	34,424	925,60	31 862,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765102*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 847 428,50	
274	K	766211211	Montáž madel	m	3,600	153,00	550,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž schodišťových madel kotvených na středovou konstrukci zábradlí dřevěných průběžných, šířky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766211211*					
	VV		D01					
	VV		0,9*4		3,600			
	VV		Součet		3,600			
275	*M*	*05217101A*	*madlo nerez*	*m*	*3,960*	*2 000,00*	*7 920,00*	
	VV		3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,960			
276	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	4 056,00	4 056,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766231113*					
277	*M*	*612-ZV08*	*schody půdní skládací protipožární EW 15 DP3, 120x70cm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV08*	*kus*	*1,000*	*11 460,80*	*11 460,80*	
278	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	7,500	887,00	6 652,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622131*					
	VV		1,25*1*6		7,500			
	VV		Součet		7,500			
279	*M*	*611-W01*	*okno plast 1250x1000mm vč.rámu, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W01*	*kus*	*6,000*	*7 757,00*	*46 542,00*	
280	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	35,500	899,00	31 914,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622132*					
	VV		1,5*2*4		12,000			
	VV		1,75*2*6		21,000			
	VV		1,25*2*1		2,500			
	VV		Součet		35,500			
281	*M*	*611-W03*	*okno plast 1500x2000mm vč.rámu, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W03*	*kus*	*4,000*	*19 547,00*	*78 188,00*	
282	*M*	*611-W04*	*okno plast 1750x2000mm vč.rámu, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W04*	*kus*	*6,000*	*20 977,00*	*125 862,00*	
283	*M*	*611-W05*	*okno plast 1250x2000mm vč.rámu, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W05*	*kus*	*1,000*	*17 547,00*	*17 547,00*	
284	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	4,000	887,00	3 548,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622216*					
285	*M*	*611-W02*	*okno plast 1000x1000mm vč.rámu, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W02*	*kus*	*4,000*	*6 956,00*	*27 824,00*	
286	K	766629413	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění fólie připojovací spára do 35 mm (M+D oboustranné folie)	m	148,500	223,00	33 115,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění fólií, připojovací spára tl. do 35 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766629413*					
	VV		viz výplně W01-W05, W08-W09					
	VV		(1,25+1)*2*6		27,000			
	VV		(1+1)*2*4		16,000			
	VV		(1,5+2)*2*4		28,000			
	VV		(1,75+2)*2*6		45,000			
	VV		(1,25+2)*2*1		6,500			
	VV		(3,75+2,75)*2*1		13,000			
	VV		(3,75+2,75)*2*1		13,000			
	VV		Součet		148,500			
287	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,000	3 640,00	14 560,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660171*					
288	*M*	*.0027548.URS*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 80-210x197cm*	*kus*	*4,000*	*7 800,00*	*31 200,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D06					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
289	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	12,000	3 640,00	43 680,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660172					
290	*M*	*.0027549.URS*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 90x197-210cm*	*kus*	*11,000*	*9 880,00*	*108 680,00*	
	VV		D01					
	VV		4		4,000			
	VV		D02					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		11,000			
291	*M*	*.0027549.URSA*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 90x197-210cm, těsnění pro akustické dveře*	*kus*	*1,000*	*10 920,00*	*10 920,00*	
	VV		D03					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
292	K	766660173	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	8,000	4 680,00	37 440,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660173					
293	*M*	*.0027550.URSA*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 120x197-210cm, těsnění pro akustické dveře*	*kus*	*6,000*	*20 800,00*	*124 800,00*	
	VV		D05					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
294	*M*	*.0027551.URSA*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 145x197-210cm*	*kus*	*2,000*	*16 120,00*	*32 240,00*	
	VV		D04					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
295	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	8,000	3 640,00	29 120,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660312					
296	*M*	*.0027502.URSA*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 90x197-210cm - posuvné*	*kus*	*8,000*	*37 960,00*	*303 680,00*	
	VV		D07					
	VV		5		5,000			
	VV		D08					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		8,000			
297	K	766660471A	Montáž vchodových dveří včetně rámu třídílových s pevným dílem do zdiva	kus	2,000	4 960,00	9 920,00	
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly					
298	*M*	*611-W08*	*dveře plast 3750x2750mm vč.rámu, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W08*	*kus*	*1,000*	*88 687,00*	*88 687,00*	
299	*M*	*611-W09*	*dveře plast 3750x2750mm vč.rámu, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W09*	*kus*	*1,000*	*88 687,00*	*88 687,00*	
300	K	766660718	Montáž stavěče dveřního křídla	kus	32,000	52,00	1 664,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků stavěče křídla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660718					
301	*M*	*54916362*	*kování dveřní stavěč dveří*	*kus*	*32,000*	*364,00*	*11 648,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kování dveřní stavěč dveří					
302	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	32,000	83,20	2 662,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728					
303	*M*	*54924003*	*zámek*	*kus*	*32,000*	*52,00*	*1 664,00*	*CS ÚRS 2024 02*
304	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	32,000	83,20	2 662,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729					
305	*M*	*54914123*	*kování rozetové klika/klika*	*kus*	*32,000*	*717,60*	*22 963,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kování rozetové klika/klika					
306	K	766660745	Montáž padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla	kus	13,000	520,00	6 760,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660745					
	VV		D03					
	VV		1		1,000			
	VV		D05					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		13,000			
307	*M*	*19416032*	*lišta padací těsnící*	*kus*	*13,000*	*1 040,00*	*13 520,00*	*CS ÚRS 2024 02*
308	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	14,000	3 640,00	50 960,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682111*					
309	*M*	*61182307A*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem HPL tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm*	*kus*	*11,000*	*7 800,00*	*85 800,00*	
	VV		Z01					
	VV		7		7,000			
	VV		Z02					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		11,000			
310	*M*	*61182307A1*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem HPL tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - pro posuvné dveře*	*kus*	*3,000*	*8 840,00*	*26 520,00*	
	VV		Z08					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
311	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	10,000	3 640,00	36 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682112*					
312	*M*	*61182308A*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem HPL tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*8 840,00*	*8 840,00*	
	VV		Z06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
313	*M*	*61182308A1*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem HPL tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - pro posuvné dveře*	*kus*	*3,000*	*8 840,00*	*26 520,00*	
	VV		Z07					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
314	*M*	*61182309A*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm*	*kus*	*6,000*	*8 840,00*	*53 040,00*	
	VV		Z03					
	VV		4		4,000			
	VV		Z09					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
315	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	3 640,00	7 280,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682121*					
316	*M*	*61182329A*	*zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem HPL tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm*	*kus*	*2,000*	*7 800,00*	*15 600,00*	
	VV		Z04					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
317	K	766682122	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	6,000	3 640,00	21 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682122*					
318	*M*	*61182330A*	*zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem HPl tl stěny 160-250mm rozměru 1200-1850/1970, 2100mm*	*kus*	*6,000*	*8 840,00*	*53 040,00*	
	VV		Z05					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
319	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	19,750	202,80	4 005,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116*					
	VV		viz tab.PSV ozn.T01-T04					
	VV		1,75*6		10,500			
	VV		1,5*4		6,000			
	VV		1,25*1		1,250			
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		19,750			
320	*M*	*60794102*	*parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm*	*m*	*21,725*	*478,40*	*10 393,24*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm					
	VV		19,75*1,1		21,725			
	VV		Součet		21,725			
321	*M*	*61144019*	*koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár*	*sada*	*13,000*	*51,60*	*670,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
	VV		6+4+1+2		13,000			
	VV		Součet		13,000			
322	K	76699001A	Sytém generálního klíče	kpl	1,000	57 200,00	57 200,00	
	PP		Sytém generálního klíče					
323	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,209	1 340,00	6 980,06	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102					
	D	767	Konstrukce zámečnické				675 265,18	
324	K	767001A	M+D ocelové konstrukce pro roznášení sloupků krovu, kotvení závitovou tyčí, 2x základní antikorózní nátěr	kg	459,596	80,00	36 767,68	
	PP		M+D ocelové konstrukce pro roznášení sloupků krovu, kotvení závitovou tyčí, 2x základní antikorózní nátěr					
	VV		č.2.2.02 - výkres panelového stropu nad 1.NP					
	VV		OP1 - OP3					
	VV		9,04*22*1		198,880			
	VV		8,74*22*1		192,280			
	VV		1,3*27,5		35,750			
	VV		0,15*0,15*8*10*(3+3)		10,800			
	VV		Mezisoučet		437,710			
	VV		437,71*0,05		21,886			
	VV		Součet		459,596			
325	K	767531212	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 0,5 do 1 m2	kus	1,000	194,00	194,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 0,5 do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531212					
326	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím	m	9,600	119,00	1 142,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121					
	VV		ZV01					
	VV		(1+0,6)*2*3		9,600			
	VV		Součet		9,600			
327	*M*	*69752035*	*rohož vstupní samonosná kovová - škrabák s rámem - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV01*	*m2*	*1,980*	*6 882,90*	*13 628,14*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1*0,6*3*1,1		1,980			
	VV		Součet		1,980			
328	K	767531214	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	1,000	136,00	136,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531214					
	VV		ZV07					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
329	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 2 m2	m2	4,550	136,00	618,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531215					
	VV		ZV06					
	VV		1,3*1,75*2		4,550			
	VV		Součet		4,550			
330	*M*	*69752100*	*rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC*	*m2*	*6,721*	*2 152,30*	*14 465,61*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC					
	VV		ZV06					
	VV		1,3*1,75*2*1,1		5,005			
	VV		ZV07					
	VV		1,3*1,2*1,1		1,716			
	VV		Součet		6,721			
331	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	20,450	132,00	2 699,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627306					
	VV		W06+W07					
	VV		(1,75+2,45)*2*2		16,800			
	VV		W10					
	VV		(1,2+2,45)*1*1		3,650			
	VV		Součet		20,450			
332	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	20,450	131,00	2 678,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627307					
333	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 740,00	4 740,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640111					
334	*M*	*553-W10*	*dveře AL 1200x2450mm vč.rámu, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W10*	*kus*	*1,000*	*98 138,00*	*98 138,00*	
335	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	7 650,00	15 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640221					
336	*M*	*553-W06*	*dveře AL 1750x2450mm vč.rámu, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W06*	*kus*	*1,000*	*128 520,10*	*128 520,10*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
337	*M*	*553-W07*	*dveře AL 1750x2450mm vč.rámu, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W07*	*kus*	*1,000*	*128 520,10*	*128 520,10*	
338	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	2,000	4 740,00	9 480,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640311*					
339	*M*	*553-D09*	*dveře AL 1000x1900mm vč.kování a doplňků - specicifikace viz tab.PSV ozn.D09*	*kus*	*2,000*	*68 040,00*	*136 080,00*	
	PP		dveře AL 1000x1900mm vč.kování a doplňků - specicifikace viz tab.PSV ozn.D09					
340	K	767821112	Montáž poštovní schránky zavěšené	kus	2,000	496,00	992,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767821112*					
341	*M*	*55348226A*	*schránka listovní nerez - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV02*	*kus*	*2,000*	*1 500,00*	*3 000,00*	
342	K	767-ZV03	M+D markýzy vč.kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV03	kus	2,000	25 950,00	51 900,00	
	PP		M+D markýzy vč.kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV03					
343	K	767-ZV04	M+D markýzy vč.kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV04	kus	1,000	23 950,00	23 950,00	
	PP		M+D markýzy vč.kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV03					
344	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,300	1 780,00	2 314,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				730 509,98	
345	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	339,770	17,30	5 878,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011*					
	VV		Skladba F102					
	VV		A					
	VV		7,11+7,66+18,16+49,16+4,47		86,560			
	VV		B					
	VV		7,11+7,66+18,16+49,16+4,47		86,560			
	VV		C					
	VV		11,69+25,01		36,700			
	VV		D					
	VV		18,07+5,15+9,09		32,310			
	VV		Mezisoučet		242,130			
	VV		Skladba F103 + F104					
	VV		A					
	VV		9,1+11,25+7,66+9,32		37,330			
	VV		B					
	VV		9,1+11,25+7,41+8,85		36,610			
	VV		C					
	VV		2,01+7,26		9,270			
	VV		D					
	VV		5,34+9,09		14,430			
	VV		Mezisoučet		97,640			
	VV		Součet		339,770			
346	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	339,770	58,80	19 978,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011*					
347	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	63,480	35,80	2 272,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161011*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A106+A111					
	VV		1,85+2,35+1,75+9,7+5*2		25,650			
	VV		B106+B111					
	VV		1,85+2,35+1,75+9,7+5*2		25,650			
	VV		C104					
	VV		4,88+4,8		9,680			
	VV		D101					
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		Součet		63,480			
348	*M*	*59054162*	*profil dilatační*	*m*	*69,828*	*189,00*	*13 197,49*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		63,48*1,1		69,828			
	VV		Součet		69,828			
349	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	179,660	147,60	26 517,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A101					
	VV		(3,03+2,35)*2		10,760			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,45		-1,450			
	VV		-1,45+0,3*2		-0,850			
	VV		A106+A111					
	VV		(15,27+5+0,6+3,13+0,125)*2		48,250			
	VV		-0,9*4		-3,600			
	VV		-1,2*3		-3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,45		-1,450			
	VV		A112					
	VV		(3,13+1,6)*2		9,460			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		B101					
	VV		(3,03+2,35)*2		10,760			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,45		-1,450			
	VV		-1,45+0,3*2		-0,850			
	VV		B106+B111					
	VV		(15,27+5+0,6+3,13+0,125)*2		48,250			
	VV		-0,9*4		-3,600			
	VV		-1,2*3		-3,600			
	VV		-1,45		-1,450			
	VV		B112					
	VV		(3,13+1,6)*2		9,460			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		C101					
	VV		(5,3+2,94)*2		16,480			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9*3		-2,700			
	VV		-1+0,3*2		-0,400			
	VV		C104					
	VV		(4,88+4)*2		17,760			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		D101					
	VV		(12,5+1,75)*2		28,500			
	VV		-0,8*3		-2,400			
	VV		-0,9*5		-4,500			
	VV		D102					
	VV		(2,43+2,13)*2		9,120			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		D104					
	VV		(3,75+2,43)*2		12,360			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		Součet		179,660			
350	*M*	*59761187*	*sokl keramický tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm*	*m*	*197,626*	*360,80*	*71 303,46*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		179,66*1,1		197,626			
	VV		Součet		197,626			
351	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	339,770	750,00	254 827,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574413*					
352	*M*	*59761179*	*dlažba keramická protiskluzová tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 - specifikace viz skladba F1.02*	*m2*	*390,736*	*516,00*	*201 619,78*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		339,77*1,15		390,736			
	VV		Součet		390,736			
353	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	10,950	96,50	1 056,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577211*					
	VV		Skladba F102					
	VV		A					
	VV		4,47		4,470			
	VV		B					
	VV		4,47		4,470			
	VV		Mezisoučet		8,940			
	VV		C					
	VV		2,01		2,010			
	VV		Mezisoučet		2,010			
	VV		Součet		10,950			
354	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	92,300	444,00	40 981,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112*					
	VV		Skladba F103 + F104					
	VV		A					
	VV		9,1+11,25+7,66+9,32		37,330			
	VV		B					
	VV		9,1+11,25+7,41+8,85		36,610			
	VV		C					
	VV		2,01+7,26		9,270			
	VV		D					
	VV		9,09		9,090			
	VV		Součet		92,300			
355	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	179,660	53,10	9 539,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115*					
356	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	179,660	51,10	9 180,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591117*					
357	K	771591116A	Příplatek za spárování voděodolnou a protiplísňovou hmotou	m2	339,770	50,00	16 988,50	
358	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	46,000	221,00	10 166,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591241*					
	VV		skladba F103 + F104					
	VV		A103					
	VV		4		4,000			
	VV		A104					
	VV		4		4,000			
	VV		A105					
	VV		4		4,000			
	VV		A107					
	VV		4		4,000			
	VV		B103					
	VV		4		4,000			
	VV		B104					
	VV		4		4,000			
	VV		B105					
	VV		4		4,000			
	VV		B107					
	VV		4		4,000			
	VV		C102					
	VV		4		4,000			
	VV		C103					
	VV		4		4,000			
	VV		D103					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		46,000			
359	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	2,000	211,00	422,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591242*					
	VV		skladba F103 + F104					
	VV		D103					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
360	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	126,180	215,00	27 128,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264*					
	VV		skladba F103 + F104					
	VV		A103					
	VV		(3,68+2,48)*2		12,320			
	VV		A104					
	VV		(3,68+3,06)*2		13,480			
	VV		A105					
	VV		(3,13+2,45)*2		11,160			
	VV		A107					
	VV		(3,68+2,41)*2		12,180			
	VV		B103					
	VV		(3,68+2,45)*2		12,260			
	VV		B104					
	VV		(3,68+3,09)*2		13,540			
	VV		B105					
	VV		(3,13+2,45)*2		11,160			
	VV		B107					
	VV		(3,68+2,41)*2		12,180			
	VV		C102					
	VV		(2,01+1)*2		6,020			
	VV		C103					
	VV		(3,16+2,2)*2		10,720			
	VV		D103					
	VV		(2,25+2,43+0,9)*2		11,160			
	VV		Součet		126,180			
361	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	357,736	26,70	9 551,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011*					
	VV		339,77		339,770			
	VV		179,66*0,1		17,966			
	VV		Součet		357,736			
362	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	12,840	771,00	9 899,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102*					
	D	776	Podlahy povlakové				158 902,64	
363	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	94,870	15,60	1 479,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311*					
	VV		F105					
	VV		A					
	VV		12,85+12,85+12,85		38,550			
	VV		B					
	VV		12,85+12,85+12,85		38,550			
	VV		C					
	VV		17,77		17,770			
	VV		Mezisoučet		94,870			
	VV		Součet		94,870			
364	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	94,870	41,60	3 946,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
365	K	776141113	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	94,850	332,80	31 566,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141113					
366	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	94,870	208,00	19 732,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111					
367	*M*	*28411011A*	*kompaktní akustická PVC podlahová krytina - specifikace viz skladba F105+F108*	*m2*	*104,357*	*707,20*	*73 801,27*	
	VV		94,87*1,1		104,357			
	VV		Součet		104,357			
368	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla včetně frézování	m	59,294	52,00	3 083,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776223111					
	VV		(94,87/2)*1,25		59,294			
	VV		Součet		59,294			
369	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	103,440	62,40	6 454,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111					
	VV		Skladba F105					
	VV		A108					
	VV		(4,2+3,06)*2		14,520			
	VV		A109					
	VV		(4,2+2,96)*2		14,320			
	VV		A110					
	VV		(4,2+3,06)*2		14,520			
	VV		B108					
	VV		(4,2+3,06)*2		14,520			
	VV		B109					
	VV		(4,2+2,96)*2		14,320			
	VV		B110					
	VV		(4,2+2,96)*2		14,320			
	VV		C105					
	VV		(5,3+3,16)*2		16,920			
	VV		Součet		103,440			
370	*M*	*28342166*	*lišta podlahová PVC zakončovací*	*m*	*105,509*	*67,60*	*7 132,41*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		lišta podlahová PVC zakončovací					
	VV		103,44*1,02		105,509			
	VV		Součet		105,509			
371	K	776421312	Montáž přechodových lišt	m	31,300	62,40	1 953,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421312					
	VV		0,9*4		3,600			
	VV		0,9*7		6,300			
	VV		0,9*1		0,900			
	VV		1,45*2		2,900			
	VV		1,2*6		7,200			
	VV		0,8*4		3,200			
	VV		0,9*5		4,500			
	VV		0,9*3		2,700			
	VV		Součet		31,300			
372	*M*	*55343119A*	*profil přechodový nerez*	*m*	*31,926*	*208,00*	*6 640,61*	
	VV		31,3*1,02		31,926			
	VV		Součet		31,926			
373	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,496	2 080,00	3 111,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776102					
	D	777	Podlahy lité				230 409,74	
374	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	117,500	31,20	3 666,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111					
	VV		Skladba F114					
	VV		117,5		117,500			
	VV		Součet		117,500			
375	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	43,800	150,80	6 605,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111121					
	VV		Skladba F114					
	VV		D201					
	VV		(12,5+9,4)*2		43,800			
	VV		Součet		43,800			
376	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	117,500	140,40	16 497,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111141					
377	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	117,500	265,20	31 161,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
378	K	777511105A	Krycí epoxidová stěrka tloušťky 4 mm samonivelační	m2	117,500	1 288,00	151 340,00	
379	K	777511107	Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem	m2	117,500	26,00	3 055,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava prosyp pískem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511107*					
380	K	777911113	Napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl fabionem	m	43,800	332,80	14 576,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777911113*					
381	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,140	847,60	3 509,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777102*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				894 719,10	
382	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	350,528	65,30	22 889,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A103					
	VV		(3,68+2,48)*2*2,6		32,032			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		A104					
	VV		(3,68+3,06)*2*2,6		35,048			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		A105					
	VV		(3,13+2,45)*2*2,6		29,016			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		A107					
	VV		(3,68+2,41)*2*2,6		31,668			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		Mezisoučet		120,204			
	VV		B103					
	VV		(3,68+2,45)*2*2,6		31,876			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		B104					
	VV		(3,68+3,09)*2*2,6		35,204			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		B105					
	VV		(3,13+2,45)*2*2,6		29,016			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		B107					
	VV		(3,68+2,41)*2*2,6		31,668			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		Mezisoučet		120,204			
	VV		C102					
	VV		(3,13+2,3)*2*2,6		28,236			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		C103					
	VV		(3,16+2,2)*2*2,6		27,872			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		Mezisoučet		52,538			
	VV		D103					
	VV		(2,25+2,43+0,9)*2*2,6		29,016			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		D105					
	VV		(3,75+2,43)*2*2,6		32,136			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		Mezisoučet		57,582			
	VV		Součet		350,528			
383	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	350,528	459,00	160 892,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112*					
384	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	135,200	382,50	51 714,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131232*					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A103					
	VV		2,6*4		10,400			
	VV		A104					
	VV		2,6*4		10,400			
	VV		A105					
	VV		2,6*4		10,400			
	VV		A107					
	VV		2,6*4		10,400			
	VV		Mezisoučet		41,600			
	VV		B103					
	VV		2,6*4		10,400			
	VV		B104					
	VV		2,6*4		10,400			
	VV		B105					
	VV		2,6*4		10,400			
	VV		B107					
	VV		2,6*4		10,400			
	VV		Mezisoučet		41,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		C102					
	VV		2,6*4		10,400			
	VV		C103					
	VV		2,6*4		10,400			
	VV		Mezisoučet		20,800			
	VV		D103					
	VV		2,6*8		20,800			
	VV		D105					
	VV		2,6*4		10,400			
	VV		Mezisoučet		31,200			
	VV		Součet		135,200			
385	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	350,528	750,00	262 896,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214					
386	*M*	*59761707*	*obklad keramický tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*402,797*	*718,00*	*289 208,25*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		350,258*1,15		402,797			
	VV		Součet		402,797			
387	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	163,580	124,00	20 283,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A103					
	VV		(3,68+2,48)*2		12,320			
	VV		1+1,2*2		3,400			
	VV		A104					
	VV		(3,68+3,06)*2		13,480			
	VV		A105					
	VV		(3,13+2,45)*2		11,160			
	VV		1+1,2		2,200			
	VV		A107					
	VV		(3,68+2,41)*2		12,180			
	VV		1+1,2		2,200			
	VV		Mezisoučet		56,940			
	VV		B103					
	VV		(3,68+2,45)*2		12,260			
	VV		1+1,2*2		3,400			
	VV		B104					
	VV		(3,68+3,09)*2		13,540			
	VV		B105					
	VV		(3,13+2,45)*2		11,160			
	VV		1+1,2		2,200			
	VV		B107					
	VV		(3,68+2,41)*2		12,180			
	VV		1+1,2		2,200			
	VV		Mezisoučet		56,940			
	VV		C102					
	VV		(3,13+2,3)*2		10,860			
	VV		1		1,000			
	VV		C103					
	VV		(3,16+2,2)*2		10,720			
	VV		1+1,2		2,200			
	VV		Mezisoučet		24,780			
	VV		D103					
	VV		(2,25+2,43+0,9)*2		11,160			
	VV		1,4		1,400			
	VV		D105					
	VV		(3,75+2,43)*2		12,360			
	VV		Mezisoučet		24,920			
	VV		Součet		163,580			
388	*M*	*19416012*	*lišta ukončovací nerezová 10mm*	*m*	*179,938*	*164,00*	*29 509,83*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		lišta ukončovací nerezová 10mm					
	VV		163,58*1,1		179,938			
	VV		Součet		179,938			
389	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	2,000	259,00	518,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781493611					
390	*M*	*56245724*	*dvířka vanová bílá 200x200mm*	*kus*	*2,000*	*127,00*	*254,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dvířka vanová bílá 200x200mm					
391	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	132,780	60,10	7 980,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A103					
	VV		(3,68+2,48)*2		12,320			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		A104					
	VV		(3,68+3,06)*2		13,480			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		A105					
	VV		(3,13+2,45)*2		11,160			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		A107					
	VV		(3,68+2,41)*2		12,180			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Mezisoučet		45,540			
	VV		B103					
	VV		(3,68+2,45)*2		12,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		B104					
	VV		(3,68+3,09)*2		13,540			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		B105					
	VV		(3,13+2,45)*2		11,160			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		B107					
	VV		(3,68+2,41)*2		12,180			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Mezisoučet		45,540			
	VV		C102					
	VV		(3,13+2,3)*2		10,860			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		C103					
	VV		(3,16+2,2)*2		10,720			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Mezisoučet		19,880			
	VV		D103					
	VV		(2,25+2,43+0,9)*2		11,160			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		D105					
	VV		(3,75+2,43)*2		12,360			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Mezisoučet		21,820			
	VV		Součet		132,780			
392	K	781495116A	Příplatek za spárování voděodolnou a protiplísňovou hmotou	m2	350,528	50,00	17 526,40	
393	K	781495151	Průnik obkladem hranatý o delší straně do 30 mm	kus	40,000	143,00	5 720,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně do 30 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495151*					
394	K	781495152	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 30 do 90 mm	kus	30,000	158,00	4 740,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 30 do 90 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495152*					
395	K	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm	kus	7,000	173,00	1 211,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 90 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495153*					
396	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	350,528	29,70	10 410,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211*					
397	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	11,643	770,00	8 965,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				214 933,84	
398	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí - napouštěcí	m2	620,061	125,10	77 569,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783218101*					
	VV		viz hoblování					
	VV		186,54		186,540			
	VV		palubky					
	VV		144,507*2*1,5		433,521			
	VV		Součet		620,061			
399	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	620,061	218,40	135 421,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783218111*					
400	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,371	126,40	1 942,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201*					
	VV		viz výpis válcové oceli					
	VV		4,25*0,845*2*1*1,07*2		15,371			
	VV		Součet		15,371			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				238 522,35	
401	K	784321001A	Jednonásobné silikonové bílé malby v místnosti v do 3,80 m - penetrace	m2	1 703,731	25,00	42 593,28	
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A101					
	VV		7,11		7,110			
	VV		(3,03+2,35)*2*2,75		29,590			
	VV		A102					
	VV		7,66		7,660			
	VV		(3,13+2,3)*2*2,75		29,865			
	VV		A103					
	VV		9,1		9,100			
	VV		A104					
	VV		11,25		11,250			
	VV		A105					
	VV		7,66		7,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A106+111					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		(15,27+5+0,6+3,13+0,125)*2*2,75		132,688			
	VV		-3,75*2,45+(3,75+2,45*2)*0,3		-6,593			
	VV		A107					
	VV		9,32		9,320			
	VV		A108					
	VV		12,85		12,850			
	VV		(4,2+3,06)*2*2,75		39,930			
	VV		A109					
	VV		12,85		12,850			
	VV		(4,2+2,96)*2*2,75		39,380			
	VV		A110					
	VV		12,85		12,850			
	VV		(4,2+3,06)*2*2,75		39,930			
	VV		A112					
	VV		4,47		4,470			
	VV		(3,125+1,6)*2*2,75		25,988			
	VV		Mezisoučet		493,218			
	VV		B101					
	VV		7,11		7,110			
	VV		(3,03+2,35)*2*2,75		29,590			
	VV		B102					
	VV		7,66		7,660			
	VV		(3,13+2,3)*2*2,75		29,865			
	VV		B103					
	VV		9,1		9,100			
	VV		B104					
	VV		11,25		11,250			
	VV		B105					
	VV		7,41		7,410			
	VV		B106+111					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		(15,27+5+0,6+3,13+0,125)*2*2,75		132,688			
	VV		-3,75*2,45+(3,75+2,45*2)*0,3		-6,593			
	VV		B107					
	VV		8,85		8,850			
	VV		B108					
	VV		12,85		12,850			
	VV		(4,2+3,06)*2*2,75		39,930			
	VV		B109					
	VV		12,85		12,850			
	VV		(4,2+2,96)*2*2,75		39,380			
	VV		B110					
	VV		12,85		12,850			
	VV		(4,2+3,06)*2*2,75		39,930			
	VV		B112					
	VV		4,47		4,470			
	VV		(3,125+1,6)*2*2,75		25,988			
	VV		Mezisoučet		492,498			
	VV		C101					
	VV		11,69		11,690			
	VV		(5,3+2,94)*2*2,75		45,320			
	VV		C102					
	VV		2,01		2,010			
	VV		C103					
	VV		7,26		7,260			
	VV		C104					
	VV		25,01		25,010			
	VV		(4,88+4,8)*2*2,75		53,240			
	VV		C105					
	VV		17,77		17,770			
	VV		(5,3+3,16)*2*2,75		46,530			
	VV		Mezisoučet		208,830			
	VV		D101					
	VV		18,07		18,070			
	VV		(12,5+1,75)*2*2,75		78,375			
	VV		D102					
	VV		5,15		5,150			
	VV		(2,13+2,43)*2*2,75		25,080			
	VV		D103					
	VV		5,34		5,340			
	VV		D104					
	VV		9,09		9,090			
	VV		(3,75+2,43)*2*2,75		33,990			
	VV		D105					
	VV		9,09		9,090			
	VV		Mezisoučet		184,185			
	VV		č.2.1.03 - půdorys 2.NP					
	VV		(0,3+9,4+0,3)*(0,5+0,5+3,5)*2		90,000			
	VV		(0,3+9,4+0,3)*(0,5+0,5+3,5)		45,000			
	VV		(0,3+9,4+0,3)*(0,5+0,5+3,5)		45,000			
	VV		Mezisoučet		180,000			
	VV		č.2.1.03 - půdorys 2.NP					
	VV		skladba P103					
	VV		(4+3,6+4)*12,5		145,000			
	VV		Mezisoučet		145,000			
	VV		Součet		1 703,731			
402	K	784321031A	Dvojnásobné silikonové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	1 703,731	80,00	136 298,48	
403	K	784321053	Příplatek k cenám dvojnásobných silikonovým maleb za barevnou malbu	m2	1 703,731	35,00	59 630,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784321053*					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				732 858,89	
404	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie	m2	79,142	277,70	21 977,73	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786624111*					
	VV		viz výplně W01-W10					
	VV		1,25*1*6		7,500			
	VV		1*1*4		4,000			
	VV		1,5*2*4		12,000			
	VV		1,75*2*6		21,000			
	VV		1,25*2*1		2,500			
	VV		1,75*2,45*1		4,288			
	VV		1,75*2,45*1		4,288			
	VV		3,75*2,75*1		10,313			
	VV		3,75*2,75*1		10,313			
	VV		1,2*2,45*1		2,940			
	VV		Součet		79,142			
405	*M*	*55346200*	*žaluzie horizontální interiérové*	*m2*	*79,142*	*446,20*	*35 313,16*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		žaluzie horizontální interiérové					
406	K	786-EZ01	M+D exteriérové žaluzie 1250x1000mm vč.El ovládání. kastlík, pohon, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.EZ.01	kus	6,000	14 154,00	84 924,00	
407	K	786-EZ02	M+D exteriérové žaluzie 1000x1000mm vč.El ovládání. kastlík, pohon, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.EZ.02	kus	4,000	11 232,00	44 928,00	
408	K	786-EZ03	M+D exteriérové žaluzie 1500x2000mm vč.El ovládání. kastlík, pohon, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.EZ.03	kus	4,000	33 969,00	135 876,00	
409	K	786-EZ04	M+D exteriérové žaluzie 1750x2000mm vč.El ovládání. kastlík, pohon, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.EZ.04	kus	6,000	28 912,00	173 472,00	
410	K	786-EZ05	M+D exteriérové žaluzie 1250x2000mm vč.El ovládání. kastlík, pohon, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.EZ.05	kus	1,000	28 308,00	28 308,00	
411	K	786-EZ06	M+D exteriérové žaluzie 3750x2450mm vč.El ovládání. kastlík, pohon, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.EZ.06	kus	2,000	104 030,00	208 060,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24a - Zařízení pro vytápění staveb

KSO:	8019211	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025

Zadavatel:	IČ:	70890749
Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:	IČ:	608 38 531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:	IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **1 634 647,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 634 647,15	12,00%	196 157,66

Cena s DPH **v CZK** **1 830 804,81**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 634 647,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	25 843,71
1 - Zemní práce	21 428,26
4 - Vodorovné konstrukce	4 415,45
PSV - Práce a dodávky PSV	1 564 984,84
713 - Izolace tepelné	43 232,80
732 - Ústřední vytápění - strojovny	589 920,80
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	276 846,68
734 - Ústřední vytápění - armatury	86 418,46
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	84 940,59
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	453 564,43
741 - Elektroinstalace - silnoproud	21 481,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 580,00
M - Práce a dodávky M	7 293,80
23-M - Montáže potrubí	5 369,80
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	1 924,00
OST - Ostatní	36 524,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 634 647,15**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				25 843,71	
	D	1	Zemní práce				21 428,26	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,695	1 100,00	8 464,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101*					
	VV		19*((1+1.25)/2-0.45)*0.6		7,695			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,985	302,00	1 807,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	83,790	22,50	1 885,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		5,985*14 'Přepočtené koeficientem množství		83,790			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,985	167,00	999,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101*					
	VV		7,695-1,71		5,985			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,569	307,80	3 868,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		5,985*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,569			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,710	157,00	268,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101*					
	VV		7,695-1,71-4,275		1,710			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,275	235,00	1 004,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101*					
	VV		19*(0.20+0.175)*0.6		4,275			
8	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*7,652*	*409,00*	*3 129,67*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		4,275*1,79 'Přepočtené koeficientem množství		7,652			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 415,45	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,710	1 850,00	3 163,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		19*0.15*0.6		1,710			
10	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*3,061*	*409,00*	*1 251,95*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		1,71*1,79 'Přepočtené koeficientem množství		3,061			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 564 984,84	
	D	713	Izolace tepelné				43 232,80	
11	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	82,000	81,10	6 650,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.*					
	VV		10+24+48		82,000			
12	*M*	*63154003*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm*	*m*	*10,000*	*91,10*	*911,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm					
13	*M*	*63154572*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm*	*m*	*24,000*	*178,90*	*4 293,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm					
14	*M*	*63154573*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm*	*m*	*48,000*	*188,20*	*9 033,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm					
15	*M*	*63154001*	*páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m*	*m*	*82,000*	*2,10*	*172,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m					
16	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	248,000	19,40	4 811,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463411					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.*					
	VV		176+14+10+48		248,000			
17	*M*	*28377096*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm*	*m*	*176,000*	*28,70*	*5 051,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm					
18	*M*	*28377106*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm*	*m*	*14,000*	*31,90*	*446,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm					
19	*M*	*28377046*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm*	*m*	*10,000*	*62,40*	*624,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm					
20	*M*	*28377049*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm*	*m*	*48,000*	*66,20*	*3 177,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm					
21	*M*	*24747001*	*lepidlo pro lepení a těsnění izolačních pásů*	*litr*	*6,200*	*621,90*	*3 855,78*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		lepidlo pro lepení a těsnění izolačních pásů					
	VV		248/40		6,200			
22	K	71347121R1	Příplatek za montáž izolace armatur do DN50 potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou	kus	26,000	156,00	4 056,00	
	PP		Příplatek za montáž izolace armatur do DN50 potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou					
23	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,098	1 528,80	149,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				589 920,80	
24	K	73252211R1	Montáž vnitřní a venkovní jednotky tepelného čerpadla, včetně příslušenství a regulace	soubor	1,000	57 200,00	57 200,00	
	PP		Montáž vnitřní a venkovní jednotky tepelného čerpadla, včetně příslušenství a regulace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	*M*	*484X76014*	*Tepelné čerpadlo vzduch/voda-paket vnitřní a venkovní jednotky TČ*	*soubor*	*1,000*	*222 560,00*	*222 560,00*	
	PP		Tepelné čerpadlo vzduch/voda-paket vnitřní a venkovní jednotky TČ Venkovní jednotka: - řízené invertorem, hermeticky utěsněný kompresor se vstřikováním plynu a větším rozsahem modulace - topný výkon A7/W35: 10,44 kW - příkon A7/W35: 2,32 kW - COP (A7/W35): 5,0 - jištění 16A, char.b, 400V, napájecí kabel 5x2,5mm2 - rozměry š.1270 x v.1003 x hl.533mm - hmotnost 150 kg - silentbloky pro osazení Vnitřní nástěnná jednotka: - vysoce efektivní oběhové čerpadlo - expanzní nádoba - snímač průtoku - magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem - záložní ohřívač 9 kW - součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI - rozměry (V x Š x h): 840 x 440 x 390 mm - připojení MOD-BUS RTU Teplené čerpadlo musí umět komunikovat pomocí min. jednoho z protokolů KNX, ModBus RTU, ModBus TCP ! Před objednáním tepelného čerpadla nutno tento požadavek projednat s dodavatelem systému měření a regulace!				
26	*M*	*484vp2b.81*	*Připojovací sada pro zásobník na teplou vodu*	*soubor*	*1,000*	*988,00*	*988,00*	
	PP		Připojovací sada pro zásobník na teplou vodu Sada ventilů pro připojení k zásobníku jiného výrobce s ochrannou jímkou snímače - třícestný přepínací ventil včetně servopohonu pro připojení zásobníku TV - součást dodávky tepelného čerpadla				
27	*M*	*484vp2b.82*	*Ochranný protimrazový ventil tepelného čerpadla*	*kus*	*2,000*	*6 760,00*	*13 520,00*	
	PP		Ochranný protimrazový ventil tepelného čerpadla					
28	K	73221930R2	Montáž akumulačního zásobníku do objemu 300l	soubor	1,000	2 600,00	2 600,00	
	PP		Montáž zásobníku teplé vody do objemu 300l					
29	*M*	*4844122R1*	*nádrž akumulační topné vody bez teplosměnného výměníku objemu 204 l*	*kus*	*1,000*	*22 360,00*	*22 360,00*	
	PP		nádrž akumulační topné vody bez teplosměnného výměníku objemu 204 včetně tepelné izolace - průměr 560 mm s tepelnou izolací - výška 1480 mm					
30	K	73211212R8	Montáž kombinovaného rozdělovače otopných okruhů	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	
	PP		Montáž kombinovaného rozdělovače otopných okruhů					
31	*M*	*4848773R11*	*Kombinovaný rozdělovač otopných okruh, modul 80*	*kus*	*1,000*	*5 720,00*	*5 720,00*	
	PP		Kombinovaný rozdělovač otopných okruh, modul 80 včetně tepelné izolace a nástěnných konzol					
32	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,000	118,60	118,60	CS ÚRS 2024 02
	PP Online PSC		Montáž štítků orientačních *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732199100*					
33	*M*	*484xvp25*	*Identifikační štítky, šipky toku média apod.*	*soubor*	*1,000*	*572,00*	*572,00*	
	PP		Identifikační štítky, šipky toku média apod.					
34	K	73221930R1	Montáž zásobníku teplé vody do objemu 500l	soubor	1,000	3 640,00	3 640,00	
	PP		Montáž zásobníku teplé vody do objemu 500l					
35	*M*	*4844122R2*	*nepřímoohřívaný zásobník TV se zvětšenou teplosměnnou plochou o objemu 473 l*	*kus*	*1,000*	*62 088,00*	*62 088,00*	
	PP		nepřímoohřívaný zásobník TV se zvětšenou teplosměnnou plochou o objemu 473 l s jedním výměníkem s tepelnou izolací plocha výměníku 5,9 m2 objem topné vody 36l průměr 760mm s tepelnou izolací výška 1785 mm					
36	K	732294315	Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 6,0 kW	soubor	1,000	7 924,80	7 924,80	CS ÚRS 2024 02
	PP Online PSC		Elektrické topné jednotky vestavné přírubové o výkonu 6,0 kW *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732294315*					
37	K	73221930R3	Montáž prvků regulace	soubor	1,000	26 000,00	26 000,00	
	PP		Montáž prvků regulace					
38	*M*	*484Xvp21*	*Drobné prvky regulace systému*	*soubor*	*1,000*	*5 720,00*	*5 720,00*	
	PP		Prvky systému regulace - regulace - hlavní regulátor tepelného čerpadla – čidlo venkovní teploty - 1x čidlo do akumulační nádrže - 1x čidlo do zásobníku vody - 2x čidlo topného okruhu - kabeláž					
39	*M*	*484vp2b.7*	*Termostat příl.20-90st. AT90*	*kus*	*1,000*	*3 265,60*	*3 265,60*	
	PP		Termostat příl.20-90st. AT90					
40	*M*	*484vp2b.6*	*Ovládací jednotka - prostorový regulátor*	*kus*	*1,000*	*33 800,00*	*33 800,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základní ovládací jednotka k použití jako: - Prostorové cidlo nebo zpětná vazba teploty prostoru pro regulaci pri vytápení, nebo chlazení pod rosným bodem					
41	*M*	*484vp2b.61*	*Modul pro ovládání směšovaného okruhu*	*kus*	*2,000*	*4 680,00*	*9 360,00*	
	PP		Modul pro ovládání směšovaného okruhu					
42	*M*	*484Xvp22*	*Instalační podružný materiál pro tepelné čerpadlo*	*soubor*	*1,000*	*6 760,00*	*6 760,00*	
	PP		Instalační podružný materiál pro tepelné čerpadlo					
43	K	23119000R1	Montáž předizolovaného potrubí pro tepelné čerpadlo	m	19,000	228,80	4 347,20	
	PP		Montáž předizolovaného potrubí pro tepelné čerpadlo					
44	*M*	*484Xvp23*	*Předizolovaný dvoutrubní systém PEX 2x50/175 (2x 50x4,6)*	*m*	*19,000*	*1 040,00*	*19 760,00*	
	PP		Předizolovaný dvoutrubní systém PEX 2x50/175 (2x 50x4,6)					
45	*M*	*484vp2b.4*	*Předizolovaný dvoutrubní systém - přechod DN40*	*kus*	*2,000*	*1 300,00*	*2 600,00*	
	PP		Předizolovaný dvoutrubní systém - přechod DN40					
46	*M*	*484Xvp24*	*Předizolovaný dvoutrubní systém - ukončovací manžeta*	*kus*	*4,000*	*884,00*	*3 536,00*	
	PP		Předizolovaný dvoutrubní systém - ukončovací manžeta					
47	K	732331615	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 35 l	soubor	1,000	4 035,20	4 035,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,4 o objemu 35 l					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331615*					
48	K	732331771	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soubor	1,000	812,20	812,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331771*					
49	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	1 164,80	1 164,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331777*					
50	K	732421412	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	8 218,10	8 218,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732421412*					
51	K	732421419	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	16 848,00	16 848,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m3/h					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732421419*					
52	K	X731vp11	Kontrola zařízení před uvedením do provozu	soubor	1,000	2 600,00	2 600,00	
	PP		Kontrola zařízení před uvedením do provozu					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4101 až -4494 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody, b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele. 2. V cenách -4101 až -4494 nejsou započteny náklady, které se oceňují samostatně, a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody, b) dodávku a montáž odtahového potrubí odvodu spalin, c) případnou dodávku, osazení a připojení zásobníku.*					
53	K	X731vp12	Uvedení tepelného čerpadla do provozu, revize	soubor	1,000	6 760,00	6 760,00	
	PP		Uvedení tepelného čerpadla do provozu, revize Zahrnuje práci techniků, cestovné, spuštění tepelného čerpadla a kontrolu funkcí dle kontrolního seznamu, protokoly a dokumentace pro provozovatele.					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4101 až -4494 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody, b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele. 2. V cenách -4101 až -4494 nejsou započteny náklady, které se oceňují samostatně, a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody, b) dodávku a montáž odtahového potrubí odvodu spalin, c) případnou dodávku, osazení a připojení zásobníku.*					
54	K	73519191R1	Montáž automatického doplňovacího a plnicího zařízení, změkčovací patrony pro topné a chladicí soustavy	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	
	PP		Montáž automatického doplňovacího a plnicího zařízení, změkčovací patrony pro topné a chladicí soustavy					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.*					
55	*M*	*541xvp25*	*Automatické doplňovací a plnicí zařízení pro topné a chladicí soustavy*	*kus*	*1,000*	*22 256,00*	*22 256,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Automatické doplňovací a plnicí zařízení pro topné a chladicí soustavy např. Reflex Fillcontrol Plus Compact Sestává z uzavírací armatury, systémového oddělovače zkontrolovaného DVGW (BA) dle DIN EN 12729, filtru, tlakového čidla, kulového kohoutu s pohonem, redukčního ventilu s kontrolním manometrem a mikroprocesorového řízení. Všechny komponenty jsou snadno přístupné a nenáročné na místo, jsou integrovány do krytu. Včetně externího tlakového čidla FE - kombinace s Fillsoftem - aby bylo možné změřit potřebný doplňovací tlak					
56	*M*	*541xvp26*	*Armatura pro úpravu vody k doplňování topné vody*	*kus*	*1,000*	*7 800,00*	*7 800,00*	
	PP		Armatura pro úpravu vody k doplňování topné vody dle VDI 2035 kapacita patrony pro změkčení (zelená) 6000 lx°dH včetně uzavírání, vzorkovacího kohoutu a segmentového šroubení					
57	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,812	2 298,40	1 866,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732101*					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				276 846,68	
58	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	176,000	450,50	79 288,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222302*					
	VV		88*2		176,000			
59	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	24,000	509,80	12 235,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222303*					
	VV		10*2+4		24,000			
60	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	10,000	630,20	6 302,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222304*					
	VV		5*2		10,000			
61	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	48,000	949,50	45 576,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223304*					
	VV		24*2		48,000			
62	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	24,000	1 314,00	31 536,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223305*					
	VV		12*2		24,000			
63	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	48,000	1 817,90	87 259,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223306*					
	VV		24*2		48,000			
64	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	282,000	24,80	6 993,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101*					
	VV		176+24+10+48+24		282,000			
65	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	48,000	30,40	1 459,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291102*					
66	K	X733291101	Montáž upevňovacích a nosných prvků rozvodu potrubí	soubor	1,000	1 508,00	1 508,00	
	PP		Montáž upevňovacích a nosných prvků rozvodu potrubí					
67	*M*	*286xvp1*	*Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50*	*soubor*	*1,000*	*1 924,00*	*1 924,00*	
	PP		Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50					
68	*M*	*286Xvp21*	*Hydroizolační manžeta (chránička) prostupová pro potrubí DN 175*	*soubor*	*1,000*	*884,00*	*884,00*	
	PP		Hydroizolační manžeta (chránička) prostupová pro potrubí DN 175					
69	K	733390404	Manžeta prostupová primárních okruhů průměru D 32 - 40	kus	2,000	676,00	1 352,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Manžety prostupové pro potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel průměru D 32 - 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733390404*					
70	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,296	1 788,80	529,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733101*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				86 418,46	
71	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	3,000	423,90	1 271,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682*					
72	K	73426140R1	Připojovací sada rohová pro středové připojení + termostatická hlavice	kus	11,000	1 926,60	21 192,60	
	PP		Termostatická hlavice / bílá Rohový středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava / bílá Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom					
73	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	10,000	284,50	2 845,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211119*					
74	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	423,90	847,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242413*					
75	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	741,00	741,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242415*					
76	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	960,30	1 920,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242416*					
77	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	2,000	650,10	1 300,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734251212*					
78	K	734291123	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	11,000	292,40	3 216,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291123*					
79	K	734291124	Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000	394,30	788,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291124*					
80	K	734291263	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000	405,10	405,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291263*					
81	K	734291265	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000	845,70	845,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291265*					
82	K	734291276	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem	kus	2,000	1 867,30	3 734,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291276*					
83	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	437,70	2 188,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292714*					
84	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	623,50	1 247,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292715*					
85	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	852,70	3 410,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292716*					
86	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	1 235,00	12 350,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292717*					
87	K	73429502R1	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1/2" se servomotorem 24V DC	kus	1,000	5 044,00	5 044,00	
	PP		Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1/2 24V DC					
88	K	73429502R3	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1" se servomotorem 24 V DC	kus	1,000	6 396,00	6 396,00	
	PP		Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1, 24 V DC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	8,000	743,00	5 944,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734411102*					
90	K	734421111	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení	kus	2,000	1 264,60	2 529,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734421111*					
91	*M*	*RGL.9109*	*Čidlo teplotní Pt1000 do jímky s kabelem 4 m*	*kus*	*4,000*	*613,10*	*2 452,40*	
	PP		Čidlo teplotní Pt1000 do jímky s kabelem 4 m					
92	K	734494212	Návarek s trubkovým závitem G 3/8	kus	10,000	252,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734494212*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.*					
93	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	11,000	242,10	2 663,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734494213*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.*					
94	K	734494214	Návarek s trubkovým závitem G 3/4	kus	2,000	249,00	498,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734494214*					
95	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,054	1 225,10	66,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734101*					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				84 940,59	
96	K	735160133	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 500/600 mm	kus	11,000	3 286,40	36 150,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 500 mm, délky 600 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735160133*					
97	K	735890101	Elektrické topné těleso (tyč) pro kombinované vytápění s integrovaným regulátorem teploty o výkonu 200 W	kus	11,000	4 101,80	45 119,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Elektrická topná tělesa (tyče) pro kombinované vytápění s integrovaným regulátorem teploty, o výkonu 200 W					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735890101*					
98	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	160,000	14,70	2 352,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřívaků) otopných těles					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191910*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.*					
99	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,078	1 223,00	1 318,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735101*					
	VV		0,144+0,934		1,078			
	D	736	Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení				453 564,43	
100	K	736110223	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 18x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 200 mm	m	2 694,300	60,90	164 082,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné potrubí 18x2 mm, rozteč 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110223*					
	VV		(983+993+590)*1,05		2 694,300			
101	K	736110251	Podlahové vytápění - systémová deska bez izolace výšky 20 až 24 mm	m2	378,290	329,50	124 646,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska bez tepelné izolace, výšky 20 až 24 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110251*					
	VV		343,9*1,1		378,290			
102	K	736110652	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	477,750	42,00	20 065,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110652*					
	VV		(167+167+121)*1,05		477,750			
103	K	736110653	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	88,000	39,00	3 432,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110653*					
104	K	736110654	Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil	m	46,000	212,50	9 775,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110654*					
105	K	736111027	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku osmiokruhový	kus	1,000	16 640,00	16 640,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku osmiokruhové					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111027*					
106	K	736111031	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku dvanáctiokruhový	kus	2,000	22 048,00	44 096,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku dvanáctiokruhové					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111031*					
107	K	736111035	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 18x2,0 mm na rozdělovač	kus	64,000	116,10	7 430,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 18x2,0 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111035*					
	VV		(12+12+8)*2		64,000			
108	K	736111104	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy	kus	1,000	4 464,70	4 464,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 8-12					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111104*					
109	K	736111105	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s více než 12 okruhy	kus	2,000	6 094,40	12 188,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů přes 12					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111105*					
110	*M*	*55114238*	*kohout kulový se šroubením bronz vnitřní-vnější vrtulka 3/4"x3/4"*	*kus*	*2,000*	*442,70*	*885,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kohout kulový se šroubením bronz vnitřní-vnější vrtulka 3/4"x3/4"					
111	*M*	*55114242*	*kohout kulový se šroubením bronz vnitřní-vnější vrtulka 1"x1"*	*kus*	*4,000*	*646,80*	*2 587,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kohout kulový se šroubením bronz vnitřní-vnější vrtulka 1"x1"					
112	K	736111133	Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon)	kus	16,000	1 039,00	16 624,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111133*					
	VV		6+4+6		16,000			
113	K	736111134	Podlahové topení - elektronický rozvaděč pro připojení max 6 prostorových termostatů	kus	3,000	2 574,00	7 722,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektronický rozvaděč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111134*					
114	*M*	*24552540*	*plastifikátor do betonu pro podlahové topení*	*litr*	*152,000*	*124,50*	*18 924,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		plastifikátor do betonu pro podlahové topení					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				21 481,08	
115	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	20,000	57,20	1 144,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110511*					
116	*M*	*34571002*	*lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm*	*m*	*20,000*	*119,60*	*2 392,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm					
117	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	8,000	67,60	540,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122122*					
118	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*8,000*	*17,40*	*139,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		4+4		8,000			
119	K	741122131	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	52,000	63,40	3 296,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122131*					
120	*M*	*34111060*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2*	*m*	*52,000*	*24,40*	*1 268,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2					
	VV		4+4+20+4+20		52,000			
121	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	38,000	62,40	2 371,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741124703*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	*M*	*34143154*	*kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 2x1,00mm2*	*m*	*38,000*	*41,30*	*1 569,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 2x1,00mm2					
	VV		20+6+4+4+4		38,000			
123	K	741130111	Ukončení šňůra 2x0,35 až 4 mm2 se zapojením	kus	10,000	468,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130111*					
124	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	364,00	1 456,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132103*					
125	K	741132128	Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	10,000	260,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132128*					
126	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,022	1 040,00	22,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741101*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				8 580,00	
127	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	330,000	26,00	8 580,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614551*					
	VV		282+48		330,000			
	D	M	Práce a dodávky M				7 293,80	
	D	23-M	Montáže potrubí				5 369,80	
128	K	230071104	Revize ventil pojistný do PN 40 DN 25	kus	2,000	572,00	1 144,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revize ventilů pojistných do PN 40 DN 25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230071104*					
129	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	282,000	12,50	3 525,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120041*					
130	K	230120042	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40	m	48,000	14,60	700,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120042*					
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				1 924,00	
131	K	580204001	Tlaková zkouška tlakových nádob stabilních do 0,2 m3	kus	1,000	1 924,00	1 924,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlaková zkouška tlakových nádob stabilních obsahu do 0,2 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580204001*					
	D	OST	Ostatní				36 524,80	
132	K	xOSTvp1	Topná zkouška	hod	8,000	468,00	3 744,00	
	PP		Topná zkouška					
133	K	xOSTvp2	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	hod	8,000	468,00	3 744,00	
	PP		Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění					
134	K	XOSTvp3	Koordinace řemesel	hod	14,000	416,00	5 824,00	
	PP		Koordinace řemesel					
135	K	XOSTvp4	Zednické přípomoce, zřízení drážek a prostupů včetně zapravení	hod	24,000	395,20	9 484,80	
	PP		Zednické přípomoce, zřízení drážek a prostupů včetně zapravení					
136	K	XOSTvp5	Zaškolení obsluhy	hod	8,000	468,00	3 744,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					
137	K	XOSTvp6	Zkušební provoz	hod	8,000	468,00	3 744,00	
	PP		Zkušební provoz - spuštění a vyladění systému vytápění, MaR apod.					
138	K	XOSTvp7	Náklady spojené s dopravou tepelného čerpadla na místo	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00	
	PP		Náklady spojené s dopravou tepelného čerpadla na místo					
139	K	XOSTvp8	Kompletní zaregulování systému vytápění	kpl	1,000	4 680,00	4 680,00	
	PP		Zaregulování otopných těles pomocí přednastavení termostatického ventilu na základě výpočtu stupně přednastavení. Kontrolní výpočet stupně přednastavení termostatického ventilu na základě skutečného provedení tras potrubí.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24b - Zařízení vzduchotechniky

KSO:	8019211	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **1 535 224,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 535 224,01	12,00%	184 226,88

Cena s DPH **v CZK** **1 719 450,89**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24b - Zařízení vzduchotechniky

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 535 224,01**
PSV - PSV	1 535 224,01
751-1 - VZT-1 zařízení vzduchotechniky	875 466,13
751-3 - VZT-2 zařízení vzduchotechniky	55 317,30
751-91 - CHL-1 zařízení klimatizace	503 726,24
OST - Ostatní	100 714,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24b - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 535 224,01**	
	D	PSV	PSV				1 535 224,01	
	D	751-1	VZT-1 zařízení vzduchotechniky				875 466,13	
1	K	751611122	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 1000 do 4500 m3/h	kus	1,000	26 624,00	26 624,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 1000 do 4500 m3/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751611122					
2	*M*	*x1.01*	*1.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a elektro ohřevem Vp=1000m3/h (350Pa); Vo=1000m3/h (350Pa)*	*kus*	*1,000*	*268 392,80*	*268 392,80*	
	PP		1.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a elektro ohřevem (kompaktní) podlahové provedení, vývody dle PD Vp=1000m3/h (350Pa); Vo=1000m3/h (350Pa) el. jednotka 400V, 7,8A, 3x10A (C) protiproudý rek. výměník 95% elektrický ohřev 2kW Ethernet (připojení na datovou síť) hmotnost: 300kg Akustický výkon na plášti jednotky 64 [dB(A)] Akustický výkon sání 61 [dB(A)] Akustický výkon výtlak 86 [dB(A)] rozměry d/š/v: 2300/1600/455 PRUŽNÉ ULOŽENÍ JEDNOTKY! RÝHOVANÁ GUMA, PŘÍPADNĚ SILENBLOKY Suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) všech navržených systémů nuceného systému větrání s rekuperací odpadního tepla bude min. 65 % dle ČSN EN 308. Regulace dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím čidel, tzv. IR senzorů protiproudý rekuperační výměník, filtr přívod kazetový třída F7, filtr odtah kazetový třída M5, elektrický ohřev, připojovací hrdla, pružné manžety, LM 24A (by-passová klapka), vývod kondenzátu pr. 32/40 (nerez), podstavné nohy, systémová regulace pro jednotku vč. ethernet připojení, dotykový barevný ovládací panel Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, aktuální platné. Systémová regulace Jedná se o jednotný systém VZT jednotky a regulace+prostorový ovladač. Včetně kabeláže. Elektro zajistí pouze silové připojení VZT jednotky. Komunikace ModBus TCP CO2 24 - čidlo CO2, prostorové !!! IR čidlo CO2 !!! - požadavek dotace CO2 D - čidlo CO2, kanálové KP - čerpadlo kondenzátu					
3	*M*	*2.01.02.1*	*sifon podtl.s uzávěrem*	*kus*	*2,000*	*780,00*	*1 560,00*	
	PP		sifon podtl.s uzávěrem					
4	K	751613141	Montáž hadice pro odvod kondenzátu	kus	2,000	156,00	312,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu hadice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613141					
5	*M*	*48481004*	*hadice pro odvod kondenzátu*	*m*	*2,000*	*228,80*	*457,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		hadice pro odvod kondenzátu					
6	K	751398171	Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	157,00	314,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních zařízení kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398171					
7	*M*	*42981937*	*kus kondenzační Pz D 150mm*	*kus*	*2,000*	*785,20*	*1 570,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kus kondenzační Pz D 150mm					
8	K	751344114	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm	kus	4,000	1 277,10	5 108,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344114					
9	*M*	*x1.02*	*tlumič hluku kruhový Pz, D 225mm, l=1500mm*	*kus*	*4,000*	*6 387,70*	*25 550,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		1.02 tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1500mm provedení s vnitřním jádrem připojení na spiro potrubí tlaková ztráta max 20Pa					
10	K	751514778	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 400 mm	kus	4,000	369,20	1 476,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514778					
11	*M*	*42974011*	*stříška protidešťová s lemem Pz D 315mm*	*kus*	*4,000*	*1 664,00*	*6 656,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		x1.03 stříška protidešťová s lemem Pz D 315mm včetně montážního materiálnu pro vystrojení prostupu střechu - systémový kus součástí je i oplechování prostupu					
12	K	751322011	Montáž talířového ventilátoru D do 100 mm	kus	22,000	124,80	2 745,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322011					
13	*M*	*42972212*	*talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 100mm*	*kus*	*11,000*	*166,40*	*1 830,40*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		x1.04 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 100mm					
14	*M*	*42972206*	*ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm*	*kus*	*11,000*	*166,40*	*1 830,40*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		x1.05 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm					
15	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	14,000	124,80	1 747,20	
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
16	*M*	*42972213*	*talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm*	*kus*	*8,000*	*187,20*	*1 497,60*	
	PP		x1.06 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm					
17	*M*	*42972207*	*ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm*	*kus*	*6,000*	*187,20*	*1 123,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		x1.07 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm					
18	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	36,000	124,80	4 492,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751691111					
19	K	751398031v	Mtž ventilační průduchu vč. mřížky do stěny do D 200mm	kus	27,000	531,40	14 347,80	
	PP		Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2					
20	*M*	*x1.08*	*průchozí stěnový ventil kruhový se zvukovou izolací DN100*	*kus*	*18,000*	*2 661,40*	*47 905,20*	
	PP		Kruhový průchozí stěnový ventil, určený k instalaci přímo na stěnu. Skládá ze dvou kruhových čelních panelů se zvukovou izolací, které se montují z obou stran stěny. Součástí je perforovaný stěnový prvek pro propojení. PŘEFUK max 50 m3/hod					
21	*M*	*x1.09*	*průchozí stěnový ventil kruhový se zvukovou izolací DN125*	*kus*	*8,000*	*2 716,50*	*21 732,00*	
	PP		Kruhový průchozí stěnový ventil, určený k instalaci přímo na stěnu. Skládá ze dvou kruhových čelních panelů se zvukovou izolací, které se montují z obou stran stěny. Součástí je perforovaný stěnový prvek pro propojení. PŘEFUK max 75 m3/hod					
22	*M*	*x1.10*	*průchozí stěnový ventil kruhový se zvukovou izolací DN160*	*kus*	*1,000*	*3 388,30*	*3 388,30*	
	PP		Kruhový průchozí stěnový ventil, určený k instalaci přímo na stěnu. Skládá ze dvou kruhových čelních panelů se zvukovou izolací, které se montují z obou stran stěny. Součástí je perforovaný stěnový prvek pro propojení. PŘEFUK max 100 m3/hod					
23	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	85,320	580,30	49 511,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510041					
	VV		spiro 100 včetně tvarovek					
	VV		1,2*(49,1+1*22)		85,320			
24	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	210,768	846,60	178 436,19	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm Kruhové ocelové pozinkované potrubí SPIRO, vč. tvarovek. Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy EPDM. Systém těsnění zaručující třídu těsnosti D/C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506. Dílčí části vzduchotechnických rozvodů z nerezové oceli jakosti DIN 1.4404 (AISI 316L).					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042*					
	VV		spiro 125 včetně tvarovek					
	VV		1,2*(42,9+14*1)		68,280			
	VV		spiro 140 včetně tvarovek					
	VV		1,2*(41,84)		50,208			
	VV		spiro 160 včetně tvarovek					
	VV		1,2*(18,3+3+3)		29,160			
	VV		spiro 180 včetně tvarovek					
	VV		1,2*(40,6+3+3+3+3)		63,120			
	VV		Součet		210,768			
25	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm	m	4,800	951,60	4 567,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510043*					
	VV		spiro 250 včetně tvarovek					
	VV		1,2*(4)		4,800			
26	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm	m	47,400	1 306,20	61 913,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510044*					
	VV		spiro 315 včetně tvarovek					
	VV		1,2*(27,5+3+3+3+3)		47,400			
27	K	713411141.3	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	86,501	260,00	22 490,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411141.3*					
28	*M*	*27127206.2*	*izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm*	*m2*	*86,501*	*535,60*	*46 329,94*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm					
	VV		(Pi*(0,1+2*0,015+2*0)*55)*1,3		29,201			
	VV		(Pi*(0,2+2*0,015+2*0)*61)*1,3		57,300			
	VV		Součet		86,501			
29	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	27,445	260,00	7 135,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411141*					
30	*M*	*63151671*	*rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm*	*m2*	*27,445*	*503,40*	*13 815,81*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm					
	VV		(Pi*(0,4+2*0,04+2*0)*38)*1,3		74,493			
	VV		(Pi*(0,3+2*0,04+2*0)*12)*1,3		18,623			
	VV		(Pi*(0,2+2*0,04+2*0)*24)*1,3		27,445			
31	K	x51581211	Obklad kruhového potrubí protipožárními deskami EI 30	m2	17,970	1 607,80	28 892,17	
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí minerální vata - požární odolnost EI 30 Minerální izolace - požární a tepelná					
	VV		(Pi*(0,18+2*0,04+2*0)*22)		17,970			
32	K	751581352	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	4,000	910,00	3 640,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581352*					
33	K	751581356	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	8,000	910,00	7 280,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581356*					
34	K	998751101.2	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	2,500	4 316,00	10 790,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101.2*					
	D	751-3	VZT-2 zařízení vzduchotechniky				55 317,30	
35	K	751377012	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	2,000	2 288,00	4 576,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751377012					
36	*M*	*42958002*	*odsavač par komínový (digestoř) černý nerez, max. výkon 370 m3/hod*	*kus*	*2,000*	*9 256,00*	*18 512,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		x2.01 odsavač par komínový (digestoř) černý nerez, max. výkon 370 m3/hod					
37	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	210,10	420,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514776					
38	*M*	*42974004*	*stříška protidešťová s lemem Pz D 150mm*	*kus*	*2,000*	*1 048,30*	*2 096,60*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		x2.02 stříška protidešťová s lemem Pz D 150mm					
39	K	751510042.3	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	13,000	846,60	11 005,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm cca 30% potrubí - barevné úprava lakováním dle požadavku architekta (např. RAL 7016)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042.3					
	VV		1,3*(5+5)		13,000			
40	K	751613141	Montáž hadice pro odvod kondenzátu	kus	2,000	156,00	312,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu hadice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613141					
41	*M*	*48481004.1*	*hadice pro odvod kondenzátu*	*m*	*2,000*	*228,80*	*457,60*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		hadice pro odvod kondenzátu					
42	K	751398171.1	Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	157,00	314,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních zařízení kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398171.1					
43	*M*	*42981937.1*	*kus kondenzační Pz D 150mm*	*kus*	*2,000*	*785,20*	*1 570,40*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kus kondenzační Pz D 150mm					
44	K	713vp_iz0012	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m2	6,575	260,00	1 709,50	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x					
45	*M*	*vp_iz_002*	*Tepelná izolace z minerální vlny, tl.40mm, ochrana AL. folie*	*m2*	*6,575*	*395,20*	*2 598,44*	
	PP		Tepelná a protihluková izolace tl.60mm ALS - desky z kamenné vlny (minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná v celém objemu, objemová hmotnost 60kg/m3.					
	VV		1,3*(Pi*(0,15+2*0,04+2*0)*7)		6,575			
46	K	x51581211	Obklad kruhového potrubí protipožárními deskami EI 30	m2	5,636	1 607,80	9 061,56	
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí minerální vata - požární odolnost EI 30 Minerální izolace - požární a tepelná					
	VV		1,3*(Pi*(0,15+2*0,04+2*0)*6)		5,636			
47	K	751581356	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	910,00	1 820,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581356					
48	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,200	4 316,00	863,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751101					
	D	751-91	CHL-1 zařízení klimatizace				503 726,24	
49	K	x751721123	Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 20 vnitřních jednotek)	kus	1,000	10 400,00	10 400,00	
50	*M*	*xCH1.01*	*Zdroj chladu typu VRV, venkovní jednotka - chladící výkon 14kW*	*kus*	*1,000*	*139 599,20*	*139 599,20*	
	PP		CH1.01 Klimatizace chladící výkon 15,5kW jmen. příkon 3,78kW el.: 400V, 3,33kW, 16A Max.jištění (motorová charakteristika typ C)= 16 A Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 460 x 869 x 1100mm Chladivo - Typ R-32 Hladina akustického tlaku - Chlazení - Jm. 51 dBA Hladina akustického tlaku - Vytápění 52 dBA Napájení - Frekvence - Hz 50 Napájení - Fáze 3N~ Napájení - Napětí - V 380-415 Komunikace ModBus RTU Včetně kompletního prokavelování, profese elektro zajistí pouze silové připojení venkovní jednotky. Včetně montážního příslušenství a silenbloků. ŽB základ zajistí stavba.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	*M*	*xCH1.01.01*	*Modbus brána až pro 64 vnitř. jednotek RTU*	*kus*	*1,000*	*11 895,50*	*11 895,50*	
	PP		Modbus brána až pro 64 vnitř. jednotek Modbus brána pro propojení celého systému VRV a ovládání až 64 vnitřních jednotek. Připojení za venkovní jednotku VRV systému propojení rozhraní interní komunikace VRV DIII-net s externí Modbus rozhraní (1-port F1 / F2) - rozměry: výška - 124 mm, šířka - 379 mm, hloubka - 87 mm - hmotnost: 2,1 kg - napětí 230V					
52	K	751711131	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu do 3,5 kW	kus	11,000	4 160,00	45 760,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711131*					
53	*M*	*CH1.02*	*Nástěnná klimatizační jednotka - chladící výkon 1,5kW*	*kus*	*9,000*	*14 442,50*	*129 982,50*	
	PP		Maximální výkon (chladící, topný): Qchl = 1,5 kW; Qtop = 1,7 kW Příkon (chlazení topení): Pel.chl= 0,017 kW P el.top.= 0,025 kW Rozvodné napětí: 230V 1ph A MCA= 0,3 A rozměry Š x V x H: 795 x 290 x 266 mm ; hmotnost= 12 kg akustický tlak Lp chla.= 29 - 32					
54	*M*	*CH1.03*	*Nástěnná klimatizační jednotka - chladící výkon 2kW*	*kus*	*2,000*	*15 074,80*	*30 149,60*	
	PP		Maximální výkon (chladící, topný): Qchl = 2 kW; Qtop = 2,3 kW Příkon (chlazení topení): Pel.chl= 0,019 kW P el.top.= 0,029 kW Rozvodné napětí: 230V 1ph A MCA= 0,3 A rozměry Š x V x H: 795 x 290 x 266 mm ; hmotnost= 12 kg akustický tlak Lp chla.= 29 - 33					
55	K	CH1.02-04.m03	Montáž kabelového ovladače pro vnitřní jednotky klimatizace	kus	11,000	520,00	5 720,00	
	PP		Montáž kabelového ovladače pro vnitřní jednotky klimatozace montáž prokabelování mezi jednotkou a ovladačem					
56	*M*	*CH2.05*	*Kabelový ovladač*	*kus*	*11,000*	*3 869,80*	*42 567,80*	
	PP		Kabelový ovladač v bílém provedením .Obsahuje nastaveni teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy. Další podrobnější nastaveni, jako časové režimy, omezeni funkce atd..Kabelový ovladač v bílém provedením. Obsahuje nastaveni teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy. Umožňuje místní ovládání přes Bluetooth a aplikaci chytrého telefonu. U systému VRV s chladivem R32, musí splňovat IEC 60335-2-40 (ed.7) tzn. obsahuje zvukový a vizuální alarm úniku chladiva. Včetně propojovacího kabelu.					
57	K	xCH_m_potr_1	Montáž rozvodů pro systém VRF	m	113,100	291,20	32 934,72	
	PP		Montáž rozvodů pro systém split rozvody chladiva komunikační kabeláž izolace					
58	*M*	*CH2.07*	*Rozvody Cu pro systém VRV*	*m*	*113,100*	*369,20*	*41 756,52*	
	PP		Rozvody Cu vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního karelu. Ve venkovním prostředí tepelná izolace potrubí s UV ochranou.					
	VV		1,3*(42+3*12+6+3)		113,100			
59	*M*	*CH2.08*	*Prostup obvodovou stěnou vč. ochrany proti zatékání UV ochrana*	*soubor*	*1,000*	*1 300,00*	*1 300,00*	
	PP		kompletní vystrojení prostupu stěnou vč. opravy - chránička na prostupu - tepelná izolace chráničky - ochrana proti zatékání					
60	*M*	*CH.2.09*	*Chladivo R32*	*kg*	*2,000*	*890,20*	*1 780,40*	
	PP		Chladivo R32					
61	K	CH.1.xx5	VRV-OŽIVENÍ	kus	1,000	2 080,00	2 080,00	
	PP		VRV-OŽIVENÍ					
62	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,500	15 600,00	7 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101.1*					
	D	OST	Ostatní				100 714,34	
63	K	vp_ost001	Stavební přípomoce	hod	15,000	468,00	7 020,00	
	PP		Stavební výpomoce					
64	K	vp_ost003	Zaregulování zařízení vzduchotechniky	hod	16,000	520,00	8 320,00	
	PP		Zaregulování zařízení vzduchotechniky - včetně zaregulování zařízení 1 a 2 dle zpracované tlakové mapy pro infekční oddělení					
65	K	vp_ost005	Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení	kus	2,000	13 104,00	26 208,00	
	PP		Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení					
66	K	vp_ost006	Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení	kus	2,000	2 080,00	4 160,00	
	PP		Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení					
67	K	vp_ost007	Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál	soubor	1,000	23 816,00	23 816,00	
	PP		Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál					
68	K	vp_ost008	Vypracování protokolů o funkčních zkouškách	hod	8,000	520,00	4 160,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vypracování protokolů o funkčních zkouškách					
69	K	x_ost010	Pomocná konstrukce pro kotvení vzduchotechnického potrubí v půdním prostoru	soubor	1,000	8 840,00	8 840,00	
	PP		Potrubí vedené v půdním prostoru bude osazeno na pomocné systémové konstrukci s využitím střešních patek, izolačního podkladu a nosníků. Systémové řešení pro osazení VZT potrubí.					
70	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	4,000	282,90	1 131,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398051*					
71	*M*	*42972915x2*	*žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm*	*kus*	*4,000*	*1 412,30*	*5 649,20*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		x2.04 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm					
72	K	751514679	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	4,000	208,00	832,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514679*					
73	*M*	*42981004*	*klapka kruhová regulační Pz D 160mm*	*kus*	*4,000*	*1 042,10*	*4 168,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		klapka kruhová regulační Pz D 160mm					
74	K	751510012.1	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	2,000	1 123,20	2 246,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510012.1*					
75	K	751510042.2	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	2,000	846,60	1 693,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510042.2*					
76	K	713vp_iz0012	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m2	3,104	260,00	807,04	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x					
77	*M*	*27127206*	*izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm*	*m2*	*3,104*	*535,60*	*1 662,50*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm					
	VV		(Pi*(0,16+2*0,015+2*0)*4)*1,3		3,104			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24c - Zařízení zdravotně technickcých instalací

KSO:	8019211	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **2 352 238,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 352 238,70	12,00%	282 268,64

Cena s DPH **v CZK** **2 634 507,34**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24c - Zařízení zdravotně technickcých instalací

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 352 238,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	195 460,10
1 - Zemní práce	165 788,08
4 - Vodorovné konstrukce	29 672,02
PSV - Práce a dodávky PSV	2 156 778,60
713 - Izolace tepelné	78 714,05
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	421 266,97
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	452 203,97
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	45 755,84
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty (před dodáním budou veškeré zařizovací předměty vyvzorková	807 762,37
725-P - Podružé zařizovací předměty	194 398,70
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	156 676,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24c - Zařízení zdravotně technickcých instalací

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 352 238,70**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				195 460,10	
	D	1	Zemní práce				165 788,08	
1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	77,463	724,90	56 152,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103*					
	VV		(76+71+24)*((0.8+1.61)/2-0.45)*0.6		77,463			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,329	302,00	14 897,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	690,606	22,50	15 538,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		49,329*14 'Přepočtené koeficientem množství		690,606			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	49,329	167,00	8 237,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101*					
	VV		77,462-28,133		49,329			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	103,591	307,80	31 885,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		49,329*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		103,591			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,133	157,00	4 416,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101*					
	VV		77,462-11,7-37,629		28,133			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,629	235,00	8 842,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101*					
	VV		100*(0.11+0.2)*0.6		18,600			
	VV		71*(0.125+0.2)*0.6		13,845			
	VV		24*(0.16+0.2)*0.6		5,184			
	VV		Součet		37,629			
8	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*71,119*	*363,00*	*25 816,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		37,629*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		71,119			
	D	4	Vodorovné konstrukce				29 672,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	11,700	1 850,00	21 645,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111*					
	VV		(100+71+24)*0.1*0.6		11,700			
10	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*22,113*	*363,00*	*8 027,02*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		11,7*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		22,113			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 156 778,60	
	D	713	Izolace tepelné				78 714,05	
11	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	319,500	77,10	24 633,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211*					
	VV		111,5+52,5+17,5+36+54,5+19,5+28		319,500			
12	*M*	*63154004*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm*	*m*	*111,500*	*110,70*	*12 343,05*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm					
13	*M*	*63154005*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm*	*m*	*52,500*	*106,70*	*5 601,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm					
	VV		15+37.5		52,500			
14	*M*	*63154006*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm*	*m*	*17,500*	*115,60*	*2 023,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm					
	VV		2+15.5		17,500			
15	*M*	*63154007*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm*	*m*	*36,000*	*124,50*	*4 482,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm					
16	*M*	*63154531*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm*	*m*	*54,500*	*129,50*	*7 057,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm					
17	*M*	*63154602*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm*	*m*	*19,500*	*288,50*	*5 625,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm					
18	*M*	*63154603*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm*	*m*	*28,000*	*303,40*	*8 495,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm					
19	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	13,000	88,60	1 151,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463213*					
20	*M*	*63154541*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm*	*m*	*13,000*	*360,70*	*4 689,10*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm					
21	K	07071R	Příplatek za montáž izolace vodovodních armatur do DN50 potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou	kus	48,000	54,40	2 611,20	
	VV		3+2+3+1+2+2+3+1+16+4+1+3+2+1+4		48,000			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				421 266,97	
22	K	01000	Montáž těsnících manžet pro prostupy	kus	51,000	148,20	7 558,20	
	PP		Montáž těsnících manžet pro prostupy					
	VV		14+20+15+2		51,000			
23	*M*	*HLE.HL8004050*	*Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon*	*kus*	*14,000*	*2 245,80*	*31 441,20*	
	VV		4+4+2+4		14,000			
24	*M*	*HLE.HL8006375*	*Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon*	*kus*	*20,000*	*2 618,20*	*52 364,00*	
	VV		8+12		20,000			
25	*M*	*HLE.HL800110*	*Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon*	*kus*	*15,000*	*3 260,40*	*48 906,00*	
	VV		1+4+8+2		15,000			
26	*M*	*6001003130*	*Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN160 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon*	*kus*	*2,000*	*3 112,20*	*6 224,40*	
27	K	721001X	Poklop "do dlažby" 300/300 mm (čistící místo kanalizace)	kus	2,000	6 240,00	12 480,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nosnost: 3 tuny, při vyplnění betonem kvality C-30/37 o síle 5 cm Materiál: hliníkový rám i poklop Provedení: s těsněním Obsah dodávky: rám s kotvícími prvky do betonu, poklop včetně armovací sítě a těsnění, sada na otevírání, která obsahuje jeden imbus a dvě vytahovací oka Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce svařované. Rám má na vnější straně kotvící prvky do betonu. Armovací síť je pomocí příchytek připevněna ke konstrukci víka a těsnění je z materiálu odolného vůči některým kyselinám a louhům. Zakrytí inspekčních šachet v pochozích plochách uvnitř objektů, kde je kladen důraz na estetiku. Určeno k předlážděním dlažbou do síly 10mm. V rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce se šroubem, které jsou určeny ke zvedání a zamykání.					
28	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	100,000	420,90	42 090,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401*					
	VV		11+9.5+14		34,500			
	VV		14+11+2+8.5+6		41,500			
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		100,000			
29	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	71,000	550,40	39 078,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173402*					
	VV		8+8+11		27,000			
	VV		11+14+8+11		44,000			
	VV		Součet		71,000			
30	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 160	m	24,000	618,50	14 844,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN8 svodné (ležaté) DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403*					
	VV		11+1+11+1		24,000			
31	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	9,000	615,60	5 540,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174024*					
	VV		1+1+1+0.5+1		4,500			
	VV		1+1+1+0.5		3,500			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
32	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	18,000	771,70	13 890,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025*					
	VV		3+3		6,000			
	VV		3+3		6,000			
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		18,000			
33	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	27,000	533,50	14 404,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174041*					
	VV		1.5+3+1+3		8,500			
	VV		5+1.5+3		9,500			
	VV		5+3+1		9,000			
	VV		Součet		27,000			
34	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	9,000	519,70	4 677,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042*					
	VV		0.5+1+2		3,500			
	VV		0.5+1		1,500			
	VV		2+1+1		4,000			
	VV		Součet		9,000			
35	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	33,000	573,00	18 909,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043*					
	VV		2.5+2.5+1.5+2.5+1+0.5+0.5+1+2.5		14,500			
	VV		2.5+2.5+1.5+1+1+0.5+0.5+1		10,500			
	VV		1+2+1+4		8,000			
	VV		Součet		33,000			
36	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	2,000	654,10	1 308,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044*					
37	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	9,000	844,80	7 603,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045*					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		9,000			
38	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	13,000	431,80	5 613,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174063*					
	VV		6,5+6.5		13,000			
39	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	11,000	96,60	1 062,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104*					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		1+1+1+1+2+1		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,000			
40	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	11,000	106,70	1 173,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105*					
	VV		1+1+2		4,000			
	VV		2+1+2		5,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		11,000			
41	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	17,000	129,50	2 201,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194107*					
	VV		2+2+1+2		7,000			
	VV		2+2+1+2		7,000			
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		17,000			
42	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	10,000	159,10	1 591,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109*					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		2+1+1		4,000			
	VV		Součet		10,000			
43	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50 ostatní typ	kus	20,000	177,80	3 556,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 40/50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211911*					
	VV		15+1+1+3		20,000			
44	*M*	*HLE.HL310PRBLUE*	*Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem (suchý sifon),123x123mm/115x115mm (VP)*	*kus*	*15,000*	*1 541,30*	*23 119,50*	
	PP		Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem (suchý sifon),123x123mm/115x115mm.					
	VV		2+1+1+2		6,000			
	VV		2+2+1+2		7,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
45	*M*	*HLE.HL310PRBLUEG*	*Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU (suchý sifon), litina 150x150mm/litina137x137mm. (L15) - (VP1)*	*kus*	*1,000*	*1 541,30*	*1 541,30*	
	PP		Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU (suchý sifon), litina 150x150mm/litina137x137mm. (L15)					
46	*M*	*HLE.HL317*	*Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast 147x147mm/ nerez 138x138mm, sítko; min. HYDRAULICKÁ KAPACITA 1,7 l/s (VP2)*	*kus*	*1,000*	*3 088,50*	*3 088,50*	
	PP		Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast 147x147mm/ nerez 138x138mm, sítko min. HYDRAULICKÁ KAPACITA 1,7 l/s					
	VV		1		1,000			
47	*M*	*HLE.HL3100T*	*Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem a s nezámrznou zápachovou klapkou, 145x145mm/138x138mm (BV)*	*kus*	*3,000*	*2 949,20*	*8 847,60*	
	PP		Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem a s nezámrznou zápachovou klapkou, 145x145mm/138x138mm					
48	K	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	12 152,40	12 152,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212123*					
49	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	17,000	102,80	1 747,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721229111*					
	VV		1+8+2+4+2		17,000			
50	*M*	*HLE.HL136N*	*Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku*	*kus*	*1,000*	*933,70*	*933,70*	
	PP		Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku					
51	*M*	*HLE.HL138N*	*Podomítková zápachová uzávěrka ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, kryt bílý 110x110mm*	*kus*	*8,000*	*900,10*	*7 200,80*	
	PP		Podomítková zápachová uzávěrka ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, kryt bílý 110x110mm					
	VV		2+1+1		4,000			
	VV		2+1+1		4,000			
	VV		Součet		8,000			
52	*M*	*HLE.HL21.2*	*Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav*	*kus*	*2,000*	*529,30*	*1 058,60*	
	PP		Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	*M*	*HLE.HL406*	*Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky v kombinaci s výtokovým ventilem 1/2“, 180x110mm*	*kus*	*4,000*	*1 136,20*	*4 544,80*	
	PP		Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky v kombinaci s výtokovým ventilem 1/2“, 180x110mm					
54	*M*	*HLE.HL400ECO*	*Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky*	*kus*	*2,000*	*938,60*	*1 877,20*	
	PP		Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky					
55	K	721274123	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	6,000	564,20	3 385,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274123*					
	VV		1+1		2,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		6,000			
56	K	7212210R	Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	
	PP		Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci - vyfrézování drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
57	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	315,000	30,50	9 607,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		100+71+24+9+18+27+9+33+2+9+13		315,000			
58	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,524	848,60	444,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101*					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				452 203,97	
59	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	17,500	675,80	11 826,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130233*					
	VV		VOLNĚ					
	VV		15		15,000			
	VV		VE ZDI					
	VV		2.5		2,500			
	VV		Součet		17,500			
60	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	2,000	702,50	1 405,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130234*					
	VV		VOLNĚ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	263,000	441,70	116 167,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002*					
	VV		ve zdi					
	VV		3+3+1+2.5+2.5+3+3+2+2+1+2+2+1+2.5+2.5+3+3+3.5+3.5		46,000			
	VV		3+3+3+3+2+3*2+3*2+1		27,000			
	VV		3+3+1+2.5+2.5+3*6+2+3.5+4.5*2+3*2+3.5*2+4.5*2+2.5*2+7		78,500			
	VV		Mezisoučet		151,500			
	VV		volně					
	VV		7+7+5+5+6+4+6+5+6		51,000			
	VV		7+7+5+5+2+2+1+1		30,000			
	VV		6+2.5+8+8+2+2.5+1.5		30,500			
	VV		Mezisoučet		111,500			
	VV		Součet		263,000			
62	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	110,000	542,50	59 675,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175003*					
	VV		ve zdi					
	VV		2+2.5+3+3		10,500			
	VV		4.5+3		7,500			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		volně					
	VV		S.V.					
	VV		8+4+4+1+2		19,000			
	VV		5+2.5+2.5+3+4.5+1		18,500			
	VV		Mezisoučet		37,500			
	VV		T.V. + C.T.V.					
	VV		3+4+1+2+13+4		27,000			
	VV		2.5+2.5+3+4.5+11+1+3		27,500			
	VV		Mezisoučet		54,500			
	VV		Součet		110,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	35,000	648,10	22 683,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175004*					
	VV		VE ZDI					
	VV		3		3,000			
	VV		volně					
	VV		S.V.					
	VV		1.5+3+4		8,500			
	VV		3+1		4,000			
	VV		Mezisoučet		15,500			
	VV		T.V. + C.T.V.					
	VV		1.5+3+6+6		16,500			
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		19,500			
	VV		Součet		35,000			
64	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	64,000	786,40	50 329,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175005*					
	VV		volně					
	VV		S.V.					
	VV		8+12+12+4		36,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
	VV		T.V. + C.T.V.					
	VV		12+12+4		28,000			
	VV		Mezisoučet		28,000			
	VV		Součet		64,000			
65	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	151,500	79,90	12 104,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181221*					
66	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	23,500	88,70	2 084,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181222*					
	VV		2.5+18+3		23,500			
67	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	55,000	53,20	2 926,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182011*					
68	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	46,000	56,70	2 608,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182012*					
69	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32	m	17,000	64,10	1 089,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182013*					
70	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí D 40	m	32,000	107,70	3 446,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182014*					
71	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	28,000	229,20	6 417,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111*					
	VV		2+1+1+2+4+2+2+2		16,000			
	VV		2+1+2+2+2+2+1		12,000			
	VV		Součet		28,000			
72	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem	kus	5,000	274,70	1 373,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220112*					
73	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	7,000	456,50	3 195,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121*					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		7,000			
74	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	7,000	298,40	2 088,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224115*					
75	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	11,000	400,20	4 402,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224116*					
76	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	kus	2,000	55,80	111,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722229101*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	*M*	*6000005113*	*Ventil nezámrzný 1/2"×415 mm s rukojetí, s přípojkou na hadici*	*kus*	*2,000*	*3 112,20*	*6 224,40*	
78	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	3,000	416,00	1 248,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231073*					
79	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	4,000	501,90	2 007,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231074*					
80	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	3,000	730,20	2 190,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231075*					
81	K	722231083	Ventil zpětný G 3/4" PN 16 do 90°C (EV, třídy 2 - dle ČSN EN 1717)	kus	1,000	1 768,50	1 768,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231083*					
82	K	722231085	Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C (EV, třídy 2 - dle ČSN EN 1717)	kus	1,000	3 428,40	3 428,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 5/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231085*					
83	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"	kus	2,000	460,40	920,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231142*					
84	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	301,40	602,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232043*					
85	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	437,70	2 188,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232044*					
86	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	623,50	623,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232045*					
87	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	16,000	852,70	13 643,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232046*					
88	K	722232104	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C s vnějším a vnitřním závitem	kus	4,000	475,30	1 901,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnější a vnitřní závit G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232104*					
89	K	722234265	Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	498,00	498,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234265*					
90	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"	kus	3,000	132,40	397,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722239102*					
91	*M*	*42241016*	*Ventil vyvažovací DN20 (3/4"), 2x samotěsnící měřící vsuvky*	*kus*	*2,000*	*2 153,80*	*4 307,60*	*CS ÚRS 2024 02*
92	*M*	*X722123*	*Centrální směšovací ventil (výstupní teplota 55°C)*	*kus*	*1,000*	*6 372,60*	*6 372,60*	
	PP		Centrální směšovací ventil s bezpečnostní pojistkou proti opaření při výpadku studené vody, integrovaná filtrační sítka,zpětné klapky,přesnost směšování ± 1°C,min. teplotní rozdíl vstupy/výstup 10° Požadovaný průtok v min. rozsahu 5 - 65 l/min.					
93	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1"	kus	2,000	144,20	288,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722239103*					
94	*M*	*42241017*	*Ventil vyvažovací DN25 (1"), 2x samotěsnící měřící vsuvky*	*kus*	*2,000*	*2 311,90*	*4 623,80*	*CS ÚRS 2024 02*
95	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4"	kus	1,000	169,90	169,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 5/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722239104*					
96	*M*	*X722121*	*Filtr se zpětným proplachem 5/4" (Vestavěný filtr: 100 µm)*	*kus*	*1,000*	*8 398,00*	*8 398,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Filtr se zpětným proplachem zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody. Filtry jsou osazené novou patentovanou technologií "double spin" zaručující bezproblémový chod a maximalizující účinnost při zpětném proplachu. Certifikace výrobku: DIN/DVGW-approved Médium: Voda Materiál tělesa: mosaz Vestavěný filtr: 100 µm Zpětný proplach sítka filtruano Montážní poloha: vodorovná Další popis: - Technologie "Double Spin" je dodávána jen pro velikosti od 1/2" do 11/4". - Nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachování sítka - Systém zpětného proplachu chráněn patentem - umožňuje rychlé a kvalitní čištění filtru při malé spotřebě vody - Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu - Bajonetové připojení umožňuje jednoduché a rychlé nasazení jednotky pro automatický proplach - Velká plocha sítka					
97	*M*	*X722122*	*Automatická jednotka zpětného proplachu pro vodovodní filtry (230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem)*	*kus*	*1,000*	*3 458,00*	*3 458,00*	
98	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	10 966,80	10 966,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722250133*					
99	K	722262212	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	1 067,00	1 067,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2" x 110 mm Qn 1,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722262212*					
100	K	722262301	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 1"x 105 mm Qn 2,5 m3/h vertikální	kus	1,000	2 618,20	2 618,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 1"x 105 mm Qn 2,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722262301*					
101	*M*	*3880103R*	*M-BUS modul pro vodoměry (příslušenství dodávaných vodoměrů)*	*kus*	*2,000*	*1 136,20*	*2 272,40*	
	PP		M-BUS modul pro vodoměry (příslušenství dodávaných vodoměrů)					
102	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	19,500	63,00	1 228,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226*					
	VV		17,5+2		19,500			
103	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	491,500	55,40	27 229,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234*					
	VV		472+19,5		491,500			
104	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	472,000	62,40	29 452,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246*					
	VV		263+110+35+64		472,000			
105	K	722303R	Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	
	PP		Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení istalace potrubí					
106	K	722304R	Vyvážení cirkulace teplé vody	kpl	1,000	2 470,00	2 470,00	
107	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,665	755,90	502,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101*					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				45 755,84	
108	K	724231128	Příslušenství domovních vodáren měřící tlakoměr deformační	soubor	1,000	2 381,60	2 381,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příslušenství domovních vodáren měřící tlakoměr deformační					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724231128*					
109	K	724233014	Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 25 l + průtočná 3/4" připojovací armatura	soubor	1,000	6 052,80	6 052,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 25 l					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724233014*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	1,000	1 175,20	1 175,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732429212					
111	*M*	*GRS.99411150*	*Cirkulační čerpadlo rozvodu teplé vody (dopravní výšky 3,0 m; průtok 1,8 m3/hod; inteligentní řízení) - specifikace viz. technická zpráva ZTI*	*kus*	*1,000*	*6 760,00*	*6 760,00*	
112	K	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	2,000	313,00	626,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo s pevným stonkem a jímkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734419111					
113	*M*	*55128018*	*teploměr axiální 0-120°C zadní napojení 1/2" s jímkou D 80/dl 50mm*	*kus*	*2,000*	*274,60*	*549,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		teploměr axiální 0-120°C zadní napojení 1/2" s jímkou D 80/dl 50mm					
114	K	724219232	Montáž domovní vodárny dopravní výška do 80 m ostatní typ	soubor	1,000	3 120,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Domovní vodárny montáž domovních vodáren ostatních typů dopravní výšky H (m) do 80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724219232					
115	*M*	*42661001X*	*Vodárna domácí tlaková nádoba 100L samonasávací čerpadlo min. sací výška 4 m; min. průtok od 0 - 2,9 m3/hod, min. dopravná výška 40 m*	*kus*	*1,000*	*24 960,00*	*24 960,00*	
	PP		Napětí elektromotoru: 230 V Maximální příkon elektromotoru: 1.10 kW Sací výška max.: 8 m Průtok min.: 0 m3/hod. Průtok max.: 3.60 m3/hod. Dopravní výška max.: 50 m Dopravní výška min.: 0 m Dimenze připojení - sání: 1 Dimenze připojení - výtlak: 1 Objem tlakové nádoby: 100 l Ovládání chodu čerpadla: Tlakový spínač Materiálové provedení čerpadla: Nerez Materiálové provedení oběžného kola: Mosaz Ochrana čerpadla proti chodu na sucho: Ano Materiálové provedení těleso čerpadla - nerez ocel 17240 těleso motoru - slitina hliníku zadní ložiskové těleso - šedá litina ČSN 422420 mezistěna - nerez ocel 17240 konzola - šedá litina ČSN 422420 oběžné kolo - mosaz rozváděcí kolo - noryl difuzor - noryl hřídel - nerez ocel ČSN 17240 mechanická ucpávka - CE/CA těsnící kroužky - pryž NBR					
116	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,090	1 456,00	131,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998724101					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty (před dodáním budou veškeré zařizovací předmět				807 762,37	
117	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	6,000	1 674,40	10 046,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125					
	VV		1+5		6,000			
118	*M*	*64236091*	*mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný*	*kus*	*1,000*	*3 640,00*	*3 640,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
119	*M*	*64236051*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované*	*kus*	*5,000*	*7 009,60*	*35 048,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované					
120	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	6,000	183,00	1 098,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119131					
	VV		1+5		6,000			
121	*M*	*55167399*	*sedátko klozetové duroplastové bílé*	*kus*	*1,000*	*1 154,40*	*1 154,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		sedátko klozetové duroplastové bílé					
122	*M*	*55167390*	*sedátko klozetové duroplastové pro handicapované*	*kus*	*5,000*	*585,50*	*2 927,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		sedátko klozetové duroplastové pro handicapované					
123	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	11,000	1 747,20	19 219,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219102					
	VV		3+1+7		11,000			
124	*M*	*64211045*	*umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm*	*kus*	*3,000*	*1 560,00*	*4 680,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm					
125	*M*	*64221001*	*umývátko keramické stěnové bílé 450x340mm*	*kus*	*1,000*	*2 496,00*	*2 496,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		umývátko keramické stěnové bílé 450x340mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	*M*	*64211023*	*umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm*	*kus*	*7,000*	*2 797,60*	*19 583,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm					
127	K	725222116	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm	soubor	1,000	12 064,00	12 064,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1700x700 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725222116*					
128	K	725229104	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,000	3 785,60	3 785,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725229104*					
129	*M*	*XX521500YY*	*KOUPACÍ SPECIÁLNÍ SYSTÉM - 1 900 mm (75") + SYSTÉM HYDROMASSAGE - PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ*	*kus*	*1,000*	*470 602,10*	*470 602,10*	
	PP		DOPLNĚNÝ O VOLITELNÉ PŘISLUŠENSTVÍ - SYSTÉM HYDROMASSAGE - PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ					
130	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	1,000	2 111,20	2 111,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244904*					
131	*M*	*5549507X*	*Sprchové dveře do niky šířky 900 mm, posuvné dveře, s bezpečnostním neprůhledným sklem*	*kus*	*1,000*	*13 000,00*	*13 000,00*	
	PP		rozměr: 90 cm typové provedení: otočitelný výrobek (L/P) barevné provedení: satin - matný chrom výplň z bezpečnostního skla: 3 mm; Grape výška výrobku: 198 cm					
132	K	725331112	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm	soubor	3,000	6 427,20	19 281,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725331112*					
133	K	725813111	Ventil rohový včetně připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	22,000	297,40	6 542,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111*					
	VV		3*2+7*2+2		22,000			
134	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	3,000	381,70	1 145,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829101*					
135	*M*	*55143971X*	*baterie dřezová páková nástěnná s ústím 200mm (max. průtok 6 l/min.)*	*kus*	*3,000*	*6 871,20*	*20 613,60*	
136	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	3,000	288,10	864,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829111*					
137	*M*	*X5514397*	*baterie dřezová páková stojánková otočná s omezovačem max. teploty (max. průtok 6 l/min.)*	*kus*	*3,000*	*4 669,70*	*14 009,10*	
	PP		dřezová stojánková baterie, výtoku 145mm, délka výtoku 220mm, standardní perlátor, keramické destičky, kovová páka, nastavení max. teploty, možnost omezení stávajícího průtoku ,PEX přívodní hadičky 3/8"					
138	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	10,000	217,40	2 174,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829131*					
	VV		3+7		10,000			
139	*M*	*X5143981*	*Stojánková umyvadlová páková baterie s omezovačem max. teploty (max. průtok 6 l/min.)*	*kus*	*3,000*	*3 581,10*	*10 743,30*	
	PP		umyvadlová stojánková baterie s úspornou kartuší,standardní perlátor,keramické destičky, kovová páka, nastavení max. teploty,možnost omezení stávajícího průtoku,přívodní hadičky PEX 3/8"					
	VV		2+1		3,000			
140	*M*	*X5143982*	*Stojánková umyvadlová páková baterie s prodlouženou pákou s omezovačem max. teploty (max. průtok 6 l/min.)*	*kus*	*7,000*	*3 581,10*	*25 067,70*	
	PP		Stojánková baterie, prodloužená kovová páka,možnost nastavení max. teploty vody, keramické destičky,flexibilní PEX hadičky 3/8"					
141	K	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2" ostatní typ	soubor	1,000	434,70	434,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Baterie vanové montáž ostatních typů nástěnných nebo stojánkových G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725839101*					
142	*M*	*X5514560*	*Vanová termostatická baterie s blokací max. teploty vody (max. průtok 8 l/min.)*	*kus*	*1,000*	*10 127,50*	*10 127,50*	
	PP		Vanová termostatická baterie,otáčením ovládací páky z pravé na levou stranu dochází k výtoku a zároveň k plynulému nastavení teploty,prevence proti legionele - hladké vnitřní stěny baterie, přepínač na sprchu, blokace max.teploty vody, připojovací etážky s integrovanou uzávěrou vody (max. průtok 8 l/min.)					
143	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	7,000	560,60	3 924,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849413*					
144	*M*	*X5514553*	*Sprchová sekvenční termostatická baterie s blokací max. teploty vody (max. průtok 8 l/min.)*	*kus*	*7,000*	*9 114,80*	*63 803,60*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sprchová sekvenční termostatická baterie,otáčením ovládací páky z pravé na levou stranu dochází k výtoku a zároveň k plynulému nastavení teploty,prevence proti legionele - hladké vnitřní stěny baterie- automatický výtok vody ze sprchové hadice - ochrana při dotyku s povrchem baterie (vždy chladné tělo) blokace max.teploty vody, připojovací etážky s integrovanou uzávěrou vody (max. průtok 8 l/min.)					
	VV		6+1		7,000			
145	*M*	*X5514554*	*Sprchová tyč délka 700mm,sprchová PVC hadice 1,5m, ruční sprcha*	*kus*	*8,000*	*1 881,40*	*15 051,20*	
146	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	7,000	710,30	4 972,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861312*					
147	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	3,000	402,50	1 207,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725862103*					
148	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	4,000	189,30	757,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101*					
149	*M*	*55162001*	*Umyvadlový sifon 5/4"-32 mm, chrom, mosaz*	*kus*	*4,000*	*791,40*	*3 165,60*	*CS ÚRS 2024 02*
150	K	X725348	Nastavení max. teploty a průtoku baterií a splachovačů	kus	33,000	57,20	1 887,60	
	VV		3+3+10+1+7+9		33,000			
151	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,577	925,60	534,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725101*					
	D	725-P	Podružé zařizovací předměty				194 398,70	
152	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	19,000	236,10	4 485,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291668*					
	VV		1+1+6+5+6		19,000			
153	*M*	*SNL.SLZM13*	*Madlo pevné, dl.500mm, nerez-mat.(svislé) (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*6,000*	*2 891,20*	*17 347,20*	
	VV		1+5		6,000			
154	*M*	*SNL.SLZM03DX*	*Madlo pevné, dl.800 mm,nerez - mat (vodorovné) (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*5,000*	*3 068,00*	*15 340,00*	
155	*M*	*SNL.SLZM02DX*	*Madlo pevné, dl.600 mm,nerez - mat (vodorovné) (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*6,000*	*1 577,70*	*9 466,20*	
156	*M*	*SNL.SLZM09DX*	*Madlo pevné, dl.600 mm,nerez - mat (svislé) (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*1,000*	*2 142,40*	*2 142,40*	
157	*M*	*SNL.SLZM10DX*	*Madlo pevné, dl.1200 mm,nerez - mat (vodorovné) (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*1,000*	*3 068,00*	*3 068,00*	
158	K	725291669	Montáž madla invalidního krakorcového	kus	14,000	245,40	3 435,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291669*					
159	*M*	*SNL.SLZM03*	*Madlo pevné, dl.550mm, nerez-mat.(vodorovné) (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*14,000*	*1 736,80*	*24 315,20*	
	VV		7*2		14,000			
160	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	11,000	254,80	2 802,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291670*					
161	*M*	*SNL.SLZM03SDX*	*Madlo sklopné, dl.830mm,nerez - mat (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*5,000*	*3 671,20*	*18 356,00*	
162	*M*	*SNL.SLZM05SDX*	*Madlo sklopné, dl.450mm,nerez - mat (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*6,000*	*3 276,00*	*19 656,00*	
163	K	725291662	Montáž sedačky do sprchy	kus	6,000	465,90	2 795,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291662*					
164	*M*	*55147082*	*sedátko sklopné do sprchy s opěrnou nohou nerez mat 440x450x460mm (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*6,000*	*5 616,00*	*33 696,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		sedátko sklopné do sprchy s opěrnou nohou nerez mat 440x450x460mm					
165	K	725-P_0M	Montáž podružných zařizovacích předmětů	kpl	1,000	3 640,00	3 640,00	
	PP		Montáž podružných zařizovacích předmětů vč. jejich rozmístění v objektu					
166	*M*	*725_PZP_10*	*Zrcadlo výklopné pro invalidy*	*kus*	*7,000*	*4 836,00*	*33 852,00*	
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				156 676,70	
167	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí (max. objem splachovací vody 6l, max. průměrný objem splach. vody 3,75 l)	soubor	1,000	9 640,80	9 640,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041					
168	K	726131043	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí (max. objem splachovací vody 6l, max. průměrný objem splach. vody 3,75 l)	soubor	5,000	19 094,40	95 472,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131043					
169	K	72613104X	Instalační předstěna pro VÝLEVKU závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	3,000	6 037,20	18 111,60	
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
170	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	9,000	291,10	2 619,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001					
171	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	9,000	982,80	8 845,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002					
172	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	9,000	178,90	1 610,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011					
173	*M*	*55281794*	*tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody*	*kus*	*4,000*	*1 805,40*	*7 221,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody					
	VV		1+3		4,000			
174	*M*	*ALP.MPO10*	*Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé, zabudování: do zdi*	*kus*	*5,000*	*2 600,00*	*13 000,00*	
	PP		Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé, zabudování: do zdi					
175	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,168	925,60	155,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24d_1 - Zařízení silnproudé elektrotechniky

KSO:	8019211	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **1 342 139,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 342 139,72	12,00%	161 056,77

Cena s DPH **v CZK** **1 503 196,49**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24d_1 - Zařízení silnproudé elektrotechniky

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 342 139,72**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 245 211,72
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 080 972,12
742 - Elektroinstalace - drátěný žlab	164 239,60
M - Práce a dodávky M	96 928,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24d_1 - Zařízení silnproudé elektrotechniky

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 342 139,72**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 245 211,72	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				1 080 972,12	
1	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	45,000	25,30	1 138,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002					
2	*M*	*34571093*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m*	*m*	*45,000*	*20,30*	*913,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m					
	VV		25+20		45,000			
3	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	860,000	28,60	24 596,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110042					
4	*M*	*34571377*	*trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*860,000*	*15,60*	*13 416,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm					
	VV		860		860,000			
5	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	320,000	24,50	7 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001					
6	*M*	*34571450*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*kus*	*320,000*	*14,00*	*4 480,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
	VV		320		320,000			
7	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	45,000	57,20	2 574,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112021					
8	*M*	*34571482*	*krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm*	*kus*	*45,000*	*36,40*	*1 638,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm					
	VV		45		45,000			
9	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	380,000	19,40	7 372,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001					
10	*M*	*X34411101*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x2,5mm2*	*m*	*260,000*	*26,50*	*6 890,00*	
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2					
	VV		80+40+30+80+30		260,000			
11	*M*	*X34411101.1*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x4mm2*	*m*	*80,000*	*32,20*	*2 576,00*	
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2					
	VV		50+30		80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	*M*	*34111101*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2*	*m*	*46,000*	*41,60*	*1 913,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2					
	VV		40		40,000			
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000			
13	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	50,000	21,10	1 055,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120003*					
14	*M*	*34111103*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x16mm2*	*m*	*57,500*	*89,40*	*5 140,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x16mm2					
	VV		50		50,000			
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
15	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	35,000	22,90	801,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120005*					
16	*M*	*34111104*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x25mm2*	*m*	*23,000*	*114,40*	*2 631,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x25mm2					
	VV		20		20,000			
	VV		20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,000			
17	K	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	230,000	20,60	4 738,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122021*					
18	*M*	*34111280*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 4x1,5mm2*	*m*	*264,500*	*57,20*	*15 129,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 4x1,5mm2					
	VV		230		230,000			
	VV		230*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		264,500			
19	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	469,000	22,90	10 740,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031*					
20	*M*	*34111296*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x2,5mm2*	*m*	*316,250*	*63,40*	*20 050,25*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x2,5mm2					
	VV		275		275,000			
	VV		275*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		316,250			
21	*M*	*34111295*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x1,5mm2*	*m*	*177,100*	*44,70*	*7 916,37*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x1,5mm2					
	VV		154		154,000			
	VV		154*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		177,100			
22	*M*	*34111094*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*	*m*	*34,500*	*43,70*	*1 507,65*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2					
	VV		30		30,000			
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500			
23	*M*	*RMAT0022*	*Kabel H07RN-F 5Gx2,5*	*m*	*10,000*	*68,60*	*686,00*	
	PP		Kabel H07RN-F 5Gx6					
	VV		2*5		10,000			
24	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	60,000	26,50	1 590,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122032*					
25	*M*	*34111298*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x6mm2*	*m*	*69,000*	*145,60*	*10 046,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x6mm2					
	VV		40+20		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000			
26	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	3 630,000	26,50	96 195,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122122					
27	*M*	*34111258*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2*	*m*	*1 250,000*	*28,10*	*35 125,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2					
	VV		1250		1 250,000			
28	*M*	*34111259*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2*	*m*	*2 737,000*	*39,50*	*108 111,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2					
	VV		2380		2 380,000			
	VV		2380*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2 737,000			
29	K	741122131	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	50,000	27,90	1 395,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122131					
30	*M*	*34111351*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 4x1,5mm2*	*m*	*57,500*	*64,50*	*3 708,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 4x1,5mm2					
	VV		50		50,000			
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
31	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	968,000	56,50	54 692,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132103					
	VV		484*2		968,000			
32	K	741132128	Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	42,000	69,40	2 914,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132128					
	VV		21*2		42,000			
33	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	22,000	105,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132145					
	VV		11*2		22,000			
34	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	112,30	673,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132146					
	VV		6		6,000			
35	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	2,000	364,00	728,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002					
36	*M*	*RMAT0001.1*	*RH1.1 vestavná ocelvoplechová rozvodnice 147 modulů 7x21, 710x1750x150, včetně příslušenství, IP40*	*kus*	*1,000*	*7 748,00*	*7 748,00*	
37	*M*	*RMAT0001.2*	*RH2.1 - nástěná plastová rozvodnice 4x12 modulů 641x335x150, včetně příslušenství*	*kus*	*1,000*	*4 139,20*	*4 139,20*	
38	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*75,000*	*30,20*	*2 265,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rámeček jednonásobný					
	VV		75		75,000			
39	*M*	*34539060*	*rámeček dvojnásobný*	*kus*	*38,000*	*54,10*	*2 055,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rámeček dvojnásobný					
	VV		38		38,000			
40	*M*	*34539061*	*rámeček trojnásobný*	*kus*	*12,000*	*78,00*	*936,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rámeček trojnásobný					
	VV		2+6+4		12,000			
41	*M*	*34539063*	*rámeček pětinásobný*	*kus*	*5,000*	*124,80*	*624,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rámeček pětinásobný					
	VV		1+4		5,000			
42	*M*	*34539062*	*rámeček čtyřnásobný*	*kus*	*12,000*	*99,80*	*1 197,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rámeček čtyřnásobný					
	VV		6+4+2		12,000			
43	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	31,000	36,10	1 119,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	*M*	*34539010*	*přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky*	*kus*	*31,000*	*150,80*	*4 674,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky					
	VV		31		31,000			
45	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	9,000	41,50	373,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310121*					
46	*M*	*34539012*	*přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky*	*kus*	*7,000*	*197,60*	*1 383,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky					
	VV		7		7,000			
47	*M*	*X34539012*	*přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky IP44*	*kus*	*2,000*	*223,60*	*447,20*	
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky					
	VV		2		2,000			
48	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	21,000	41,50	871,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310122*					
49	*M*	*34539016*	*přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky*	*kus*	*14,000*	*156,00*	*2 184,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky					
50	*M*	*34539018*	*přístroj přepínače střídavého a ovládače přepínacího, řazení 6+6/0(6+1/0) bezšroubové svorky*	*kus*	*4,000*	*275,60*	*1 102,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		přístroj přepínače střídavého a ovládače přepínacího, řazení 6+6/0(6+1/0) bezšroubové svorky					
51	*M*	*x34539016.1*	*přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky IP44*	*kus*	*3,000*	*238,20*	*714,60*	
	PP		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky					
52	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	13,000	46,60	605,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310126*					
53	*M*	*34539014*	*přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky*	*kus*	*13,000*	*208,00*	*2 704,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky					
54	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	23,000	41,50	954,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310221*					
55	*M*	*RMAT0015*	*žaluuziový spínač 1+0*	*kus*	*23,000*	*270,40*	*6 219,20*	
	VV		23		23,000			
56	K	741310412	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	6,000	144,60	867,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310412*					
57	*M*	*34535110*	*spínač stiskací vestavný trojpólový v krytu IP65 25A*	*kus*	*6,000*	*603,20*	*3 619,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A					
58	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	4,000	197,60	790,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311004*					
59	*M*	*40461058*	*čidlo pohybové a prezenční stropní 360°*	*kus*	*4,000*	*925,60*	*3 702,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		čidlo pohybové a prezenční stropní 360°					
	VV		4		4,000			
60	K	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus	1,000	161,20	161,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311071*					
61	*M*	*1000302452*	*Tlačítko požární GEWISS GW42201, osvětlení, IP55, červené Gewiss*	*kus*	*1,000*	*811,20*	*811,20*	
	PP		Tlačítko požární GEWISS GW42201, osvětlení, IP55, červené Gewiss					
62	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	169,000	67,10	11 339,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313001*					
63	*M*	*34555241*	*přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*130,000*	*140,40*	*18 252,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
	VV		80+50		130,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	*M*	*X34555241*	*přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky, s výčkem, IP44*	*kus*	*7,000*	*223,60*	*1 565,20*	
	PP		přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
	VV		7		7,000			
65	*M*	*34555244*	*přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*9,000*	*1 237,60*	*11 138,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
	VV		9		9,000			
66	*M*	*34555243*	*zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky*	*kus*	*23,000*	*211,10*	*4 855,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky					
	VV		23		23,000			
67	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	11,000	104,00	1 144,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082*					
68	*M*	*34555233*	*zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky*	*kus*	*11,000*	*218,40*	*2 402,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky					
	VV		3+2+6		11,000			
69	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	103,000	103,50	10 660,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105*					
70	*M*	*35822107*	*jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*4,000*	*140,40*	*561,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH2.1					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
71	*M*	*10.840.347*	*Odpínač 1 válcových pojistek DO 32A*	*kus*	*1,000*	*103,00*	*103,00*	
	VV		RH2.1					
	VV		1		1,000			
	VV		RH2.2					
	VV		Součet		1,000			
72	*M*	*1137559*	*POJISTKA GG 10X38 6A*	*kus*	*1,000*	*46,80*	*46,80*	
73	*M*	*35822117*	*jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*6,000*	*161,20*	*967,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH2.1					
	VV		2+2+1+1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
74	*M*	*35822111*	*jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*73,000*	*95,70*	*6 986,10*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH2.1					
	VV		70		70,000			
	VV		RH1.2					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		73,000			
75	*M*	*1998115*	*Signalizační kontakt*	*kus*	*16,000*	*374,40*	*5 990,40*	
	PP		Signalizační kontakt iOF A9A26905					
	VV		RH2.1					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
76	*M*	*X35822634*	*spoušť vypínací, AC/DC 230V*	*kus*	*2,000*	*2 548,00*	*5 096,00*	
	PP		spoušť vypínací (podnapěťová), AC/DC 230					
	VV		RH2.1					
	VV		1		1,000			
	VV		RH2.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
77	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	32,000	131,00	4 192,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320135*					
78	*M*	*10.841.841*	*Chránič 10C/1N/0,03, typ A*	*kus*	*16,000*	*2 173,60*	*34 777,60*	
	VV		RH2.1					
	VV		16		16,000			
	VV		RH2.2					
	VV		Součet		16,000			
79	*M*	*35829006*	*chránič proudový 4 pólový 25A typ A 0,03A*	*kus*	*3,000*	*748,80*	*2 246,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		chránič proudový 4 pólový 25A typ A 0,03A					
	VV		RH2.1					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
80	*M*	*35829007*	*chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A*	*kus*	*10,000*	*988,00*	*9 880,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A					
	VV		RH1.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9+1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
81	*M*	*10.841.922*	*Chránič 16B/1N/0,03, typ A*	*kus*	*3,000*	*1 196,00*	*3 588,00*	
	VV		RH2.1					
	VV		2		2,000			
	VV		RH2.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
82	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	12,000	193,40	2 320,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320165*					
83	*M*	*35822170*	*jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*572,00*	*572,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH2.1					
	VV		1		1,000			
84	*M*	*35822154*	*jistič 3-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*717,60*	*717,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 3-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RFVE					
	VV		1		1,000			
85	*M*	*35822160*	*jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*514,80*	*514,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH2.1					
	VV		1		1,000			
86	*M*	*35822158*	*jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*436,80*	*436,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		RH1.2					
	VV		Součet		1,000			
87	*M*	*35822166*	*jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*546,00*	*546,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH2.1					
	VV		1		1,000			
	VV		RH2.2					
	VV		Součet		1,000			
88	*M*	*35822401*	*jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*3,000*	*442,00*	*1 326,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH2.1					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
89	*M*	*35822402*	*jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*2,000*	*473,20*	*946,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		RH2.1					
	VV		1		1,000			
	VV		RH2.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
90	*M*	*35822404*	*jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*561,60*	*561,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		1		1,000			
91	*M*	*35822403*	*jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*457,60*	*457,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		1		1,000			
92	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	259,00	259,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320175*					
93	*M*	*X35822186.1*	*vypínač 3-pólový 63 A*	*kus*	*1,000*	*800,80*	*800,80*	
	PP		jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		RH2.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	741322011	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	2,000	161,20	322,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 35 kA					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322011*					
95	*M*	*10.566.274*	*SALTEK Svodič I+II FLP-12,5 V/3 bleskových proudů, varistorový*	*kus*	*2,000*	*3 692,00*	*7 384,00*	
	PP		SALTEK Svodič I+II FLP-12,5 V/3 bleskových proudů, varistorový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		RH2.1					
	VV		1		1,000			
	VV		RH2.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
96	K	741330031	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 16 A se zapojením vodičů	kus	15,000	58,20	873,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 16 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330031					
97	*M*	*RMAT0025*	*časové rele se spožděním pod vypínač*	*kus*	*9,000*	*572,00*	*5 148,00*	
98	*M*	*RMAT0026*	*stykač střídavý 230V/16A 1Z+1V*	*kus*	*1,000*	*821,60*	*821,60*	
	VV		RH2.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
99	*M*	*RMAT0026.1*	*časové releé DIN 230/20A*	*kus*	*1,000*	*925,60*	*925,60*	
	VV		RH2.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	*M*	*35826007*	*relé časové digitální s týdením režimem*	*kus*	*4,000*	*1 508,00*	*6 032,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		relé časové digitální					
	VV		RH2.1					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
101	K	210160682	Montáž elektroměrů třífázových se zapojením vodičů	kus	1,000	157,00	157,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž měřicích přístrojů, bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210160682					
102	*M*	*RMAT0028*	*3F elektroměr přímé měření do 100A, M-bus výstup*	*kus*	*1,000*	*3 005,60*	*3 005,60*	
	PP		elektroměr					
103	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	42,000	223,60	9 391,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372061					
104	*M*	*RMAT0002*	*C- LED svítdlo kruhové, zavěšené pr 550mm, 46W, 7710lm, 4000K, IP40, včetně závěsného systému*	*kus*	*4,000*	*7 165,60*	*28 662,40*	
	VV		4		4,000			
105	*M*	*RMAT0002.1*	*C1 - LED svítdlo kruhové, přisazné pr 550mm, 46W, 7710lm, 4000K, IP40, černé*	*kus*	*10,000*	*6 489,60*	*64 896,00*	
	VV		5+5		10,000			
106	*M*	*RMAT0003*	*B1 - LED svítdlo kruhové přisazené pr. 550 34W, 3800lm, 4000K,*	*kus*	*12,000*	*3 484,00*	*41 808,00*	
	VV		12		12,000			
107	*M*	*RMAT0003.1*	*B - LED svítdlo kruhové přisazené pr. 550 40W, 3800lm, 4000K,*	*kus*	*2,000*	*3 484,00*	*6 968,00*	
	VV		2		2,000			
108	*M*	*RMAT0004.1*	*Koupelnové LED svítdlo na dzrcadlo 10-15W, 1350lm, IP44*	*kus*	*8,000*	*1 164,80*	*9 318,40*	
	VV		8		8,000			
109	*M*	*RMAT0011*	*NP - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S PIKTOGRAMEM, BAT. ZDROJ 60MIN*	*kus*	*6,000*	*1 404,00*	*8 424,00*	
110	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	78,000	275,60	21 496,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372112					
111	*M*	*RMAT0006*	*A - LED svítidlo zapuštěné 600x600, 35W, 4500lm, IP40, UGR 19*	*kus*	*2,000*	*2 090,40*	*4 180,80*	
	VV		2		2,000			
112	*M*	*RMAT006.1*	*E - LED svítidlo vestvné downlight, 26W, 3000lm, 4000K, IP54 r370mm*	*kus*	*11,000*	*1 135,70*	*12 492,70*	
	VV		11		11,000			
113	*M*	*RMAT006.2*	*E1 - LED svítidlo vestvné downlight, 19W, 1950lm, 4000K, IP54 r190mm*	*kus*	*20,000*	*826,80*	*16 536,00*	
	VV		20		20,000			
114	*M*	*RMAT00020*	*LED pásek delka 3,5m se zdrojem , včetně příslušenství*	*kus*	*4,000*	*2 600,00*	*10 400,00*	
	VV		4		4,000			
115	*M*	*RMAT00020.1*	*J - LED svitdlo vestavné do zdi pr. 68mm, asimetrická optika 3W, 90lm 4000K*	*kus*	*18,000*	*1 404,00*	*25 272,00*	
	VV		9+9		18,000			
116	*M*	*RMAT00070.1*	*NO2 - LED nouzové svítdlo, vestavné 1,1W, 250lm, 6500K, OPTIKA ASIMETRICKÁ, BAT. ZDROJ 60MIN*	*kus*	*3,000*	*1 289,60*	*3 868,80*	
	VV		2+1		3,000			
117	*M*	*RMAT0009.01*	*N01 - LED nouzové svítdlo, vestavné 1,1W, 250lm, 6500K, OPTIKA ÚNIKOVÉ CESTY, BAT. ZDROJ 60MIN*	*kus*	*8,000*	*1 289,60*	*10 316,80*	
	VV		8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	*M*	*RMAT0010.01*	*N03 - LED nouzové svítdlo, vestavné 1,1W, 250lm, 6500K, OPTIKA UNIVERZÁLNÍ OPTIKA, BAT. ZDROJ 60MIN*	*kus*	*9,000*	*1 497,60*	*13 478,40*	
	VV		9		9,000			
119	*M*	*RMAT0007.1*	*NO5 - LED nouzové svítdlo venkovní , přisazené 3W, 46lm, 6500K, do nízkých teplot, BAT. ZDROJ 60MIN*	*kus*	*3,000*	*1 612,00*	*4 836,00*	
120	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	22,000	291,20	6 406,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372154*					
121	*M*	*RMAT0001*	*G - LED svítdlo přisazené kruhové pr 375mm, 27W, 3000lm, 4000K, IP44*	*kus*	*5,000*	*993,20*	*4 966,00*	
	VV		5		5,000			
122	*M*	*RMAT00011.1*	*G1 - LED svítdlo přisazené kruhové pr 480mm, 32W, 3800lm, 4000K, IP44*	*kus*	*6,000*	*1 237,60*	*7 425,60*	
	VV		6		6,000			
123	*M*	*RMAT0005*	*F LED svítdlo průmyloové, 32 W, 4400lm, IP66, IK8, 1,2m*	*kus*	*4,000*	*1 404,00*	*5 616,00*	
	VV		4		4,000			
124	*M*	*RMAT0005.1*	*I - LED svítdlo venkovní, 17 W, IP65*	*kus*	*7,000*	*925,60*	*6 479,20*	
	VV		7		7,000			
125	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	10 712,00	10 712,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003*					
126	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	2,000	3 962,40	7 924,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810011*					
127	K	74182010.1	Identifikace nouzových svítidel	soubor	1,000	8 216,00	8 216,00	
	PP		Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel					
128	K	74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	3,000	468,00	1 404,00	
129	*M*	*35442110R2*	*uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice nastěná*	*kus*	*2,000*	*676,00*	*1 352,00*	
130	*M*	*35442110R3*	*Přípojnice vyrovnání potenicálu délka 500*	*kus*	*1,000*	*572,00*	*572,00*	
131	K	X741112001.1	Montáž krabice pro zapuštěné osvětlení	kus	78,000	119,60	9 328,80	
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
132	*M*	*X34571450*	*krabice pro osvětlení do podhledu pod izlaci*	*kus*	*78,000*	*306,80*	*23 930,40*	
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
	VV		78		78,000			
133	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	5,000	265,20	1 326,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklu hlásiče nebo patice					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210131*					
134	*M*	*ADI.0079184.URS*	*Autonomní hlásič hořlavých a výbušných plynů, LED + siréna + relé*	*kus*	*5,000*	*1 508,00*	*7 540,00*	
	PP		Autonomní hlásič hořlavých a výbušných plynů, LED + siréna + relé					
	D	742	Elektroinstalace - drátěný žlab				164 239,60	
135	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	70,000	156,00	10 920,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102*					
136	*M*	*10.622.914*	*Žlab kabelový 100/50 M2 GZ délka 2m*	*m*	*40,000*	*161,20*	*6 448,00*	
	PP		ARKYS Žlab MERKUR kabelový 100/50 M2 GZ délka 2m					
	VV		6+6+6+6+16		40,000			
137	*M*	*1226305*	*Žlab plechový nepreforovaný 100/50 LAK-O 0,8MM*	*m*	*30,000*	*322,40*	*9 672,00*	
	VV		30		30,000			
138	*M*	*10.077.899*	*Víko 100 SZ délka 2m*	*m*	*30,000*	*109,20*	*3 276,00*	
	PP		ARKYS Víko MERKUR VZM 100 SZ délka 2m					
139	K	742110104	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm	m	48,000	188,20	9 033,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110104*					
140	*M*	*10.622.916*	*Žlab kabelový 200/50 M2 GZ délka 2m*	*m*	*48,000*	*301,60*	*14 476,80*	
	VV		30+18		48,000			
141	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	70,000	98,80	6 916,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110122*					
142	*M*	*34575388*	*nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm*	*kus*	*70,000*	*98,80*	*6 916,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	742110124	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm	kus	48,000	306,80	14 726,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky přes 150 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110124					
144	*M*	*34575390*	*nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 250mm*	*kus*	*48,000*	*161,20*	*7 737,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 250mm					
145	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	60,000	16,10	966,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001					
146	*M*	*34121325*	*kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6*	*m*	*60,000*	*16,60*	*996,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6					
147	K	742350001	Montáž signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP	kus	13,000	1 050,40	13 655,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742350001					
148	*M*	*34535107*	*sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20*	*kus*	*6,000*	*7 748,00*	*46 488,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20					
149	*M*	*34535108*	*tlačítko signální tahové k aktivaci alarmu jedno prosvětlené tlačítko šňůra 2,5m bez rámečku bílé 15-28 V AC / 18-35 V DC*	*kus*	*7,000*	*1 716,00*	*12 012,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tlačítko signální tahové k aktivaci alarmu jedno prosvětlené tlačítko šňůra 2,5m bez rámečku bílé 15-28 V AC / 18-35 V DC					
	D	M	Práce a dodávky M				96 928,00	
150	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	kpl	1,000	68 432,00	68 432,00	
151	K	018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	21 736,00	21 736,00	
152	*M*	*PR3*	*Ostatní drobný el. montážní materiál*	*kpl*	*1,000*	*6 760,00*	*6 760,00*	
	PP		wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24d_2 - Bleskosvod

KSO:	8019211	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **375 713,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	375 713,01	12,00%	45 085,56

Cena s DPH **v CZK** **420 798,57**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24d_2 - Bleskosvod

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**375 713,01**
PSV - Práce a dodávky PSV	375 713,01
741 - Elektroinstalace - silnoproud	375 713,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24d_2 - Bleskosvod

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**375 713,01**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				375 713,01	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				375 713,01	
1	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	10,000	25,30	253,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110042					
2	M	34571380	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 40,3/50mm poloměr ohybu >220mm UV odolná	m	10,000	260,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 40,3/50mm poloměr ohybu >220mm					
	VV		5*2		10,000			
3	K	741410002	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 300 mm2 na povrchu	m	247,000	117,50	29 022,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410002					
	VV		247		247,000			
4	M	35442062	pás zemnící 30x4mm FeZn	kg	208,950	51,00	10 656,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás zemnící 30x4mm FeZn					
	VV		(155+55)-1,05		208,950			
5	M	35442183	držák zemnící pásky	kus	155,000	22,90	3 549,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		držák zemnící pásky					
	VV		155		155,000			
6	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	51,000	48,30	2 463,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410003					
	VV		51		51,000			
7	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	31,110	55,10	1 714,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		(15+36)*0,61		31,110			
8	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou	m	75,000	146,60	10 995,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420002					
9	M	X1993219.1	VODIC S VYSOKONAPĚTOVOU IZOLACI S = 60, D 21MM, SEDY	m	70,000	1 508,00	105 560,00	
	VV		5*14		70,000			
10	M	X1000300405	Podpěra vedení pro vysokonapětové vodiče s plastovou základnou nerez - na stěnu	kus	5,000	119,60	598,00	
	VV		5		5,000			
11	M	1230532	Podpěra vedení pro vysokonapětové vodiče nerez - s upínacím páskem D 100	kus	20,000	265,20	5 304,00	
	VV		4*5		20,000			
12	M	1387543	Podpěra vedení pro vysokonapětový vodič - tašková krytina	kus	40,000	218,40	8 736,00	
	VV		8*5		40,000			
13	M	1000468	SET PRO PRUCHOD STRECHOU CERVENY	kus	5,000	2 652,00	13 260,00	
	PP		SET PRO PRUCHOD STRECHOU CERVENY 105246					
14	M	1251977	SADA PRO PRIPOJENI VODICU S VYSOKONAPĚTOVOU IZOLACI	kus	5,000	2 236,00	11 180,00	
	PP		SADA PRO PRIPOJENI VODICU HVI 819294					
15	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	77,000	67,90	5 228,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021					
16	M	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus	5,000	717,60	3 588,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000			
17	*M*	*35431026*	*svorka uzemnění nerez V4 křížová pro vodič D 6-10mm s mezideskou*	*kus*	*12,000*	*161,20*	*1 934,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		svorka uzemnění nerez V4 křížová pro vodič D 6- 10mm s mezideskou					
	VV		12		12,000			
18	*M*	*1737519*	*SVORKA PRO ARMOVANI*	*kus*	*55,000*	*103,00*	*5 665,00*	
	VV		55		55,000			
19	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	87,000	94,80	8 247,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022*					
20	*M*	*35442039*	*svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku*	*kus*	*55,000*	*109,20*	*6 006,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku					
	VV		55		55,000			
21	*M*	*35442040*	*svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát*	*kus*	*32,000*	*98,80*	*3 161,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát					
	VV		32		32,000			
22	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	5,000	164,30	821,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420083*					
23	*M*	*35442110*	*štítek plastový - čísla svodů*	*kus*	*5,000*	*5,20*	*26,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štítek plastový - čísla svodů					
24	K	741450002	Montáž svorkovnice ekvipotenciálního pospojení	kus	2,000	572,00	1 144,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741450002*					
25	*M*	*34565002*	*svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm*	*kus*	*2,000*	*904,80*	*1 809,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm					
26	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,428	1 300,00	556,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741101*					
27	K	R002	Montáž uzemňovacího bodu	kus	2,000	676,00	1 352,00	
	PP		Montáž uzemňovacího bodu					
28	*M*	*R001*	*uzemňovací bod*	*kus*	*2,000*	*1 612,00*	*3 224,00*	
	PP		uzemňovací bod					
29	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	5,000	216,30	1 081,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741430005*					
30	*M*	*X1030039912*	*Podpůrná trubka s jímačem 2400+500 , d 40mm pro vodič s vysokonapětovou izolaci, celková delka 2900mm*	*kus*	*5,000*	*8 580,00*	*42 900,00*	
	VV		5		5,000			
31	*M*	*1136688*	*Držák podpůrné trubky - mezi krokve 550-900MM*	*kus*	*5,000*	*7 436,00*	*37 180,00*	
32	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	10 712,00	10 712,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003*					
33	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	2 163,20	2 163,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Měření zemních odporů zemniče					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820001*					
34	K	X741420083	Montáž litinové krabice se zkušební svorkou včetně zapojení	kus	5,000	988,00	4 940,00	
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
35	*M*	*1000300317*	*litinová krabice pro zkušební svorky (se svorkou) 230x150x120mmlitina, barva černá*	*kus*	*5,000*	*2 964,00*	*14 820,00*	
	PP		DEHN 549001 UF - krabice pro zkušební svorky (se svorkou) 230x150x120mmlitina, barva černá, pro DEH DEHN					
36	K	X74362930R2	Ochranný bandáž spojů	kpl	1,000	9 880,00	9 880,00	
	PP		Ochranný nátěr spojů					
37	*M*	*1198084*	*Držák na tubku D=48-60MM*	*kus*	*10,000*	*338,00*	*3 380,00*	
	VV		5*2		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24d_3 - Fotovoltaická elektrárna

KSO:	8019211	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **481 502,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	481 502,38	12,00%	57 780,29

Cena s DPH **v CZK** **539 282,67**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24d_3 - Fotovoltaická elektrárna

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**481 502,38**
PSV - Práce a dodávky PSV	481 502,38
741 - Elektroinstalace - silnoproud	213 048,38
741-1 - FVE - konstrukce	73 554,00
741-2 - FVE - technologie	81 692,00
741-3 - Elektroinstalce - silnoproud rozvaděč - RFVE	61 526,40
741-4 - Elektroinstalce - kabeláž	29 633,60
741-5 - Elektroinstalce - ostatní	22 048,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24d_3 - Fotovoltaická elektrárna

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**481 502,38**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				481 502,38	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				213 048,38	
1	K	741120324	Montáž fotovoltaických kabelů uložených pevně průměru přes 4 do 6 mm	m	260,000	27,40	7 124,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 4 do 6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120324					
2	M	34111851	kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm	m	260,000	32,20	8 372,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm					
	VV		260		260,000			
3	K	741721211	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp	kus	41,000	499,20	20 467,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741721211					
4	M	X35001006	panel fotovoltaický monokrystalický, výkon 455Wp, rozměr 2108x1048x35mm	kus	41,000	2 298,40	94 234,40	
5	M	RMAT0001	MC4 konektory pro solární panely	kus	30,000	78,00	2 340,00	
	PP		MC4 konektory pro solární panely					
	VV		18+12		30,000			
6	K	741732062	Montáž výkonového optimizéru na panel max. výkon přes 500 do 650 W	kus	44,000	509,60	22 422,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, výstupní výkon přes 500 do 650 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741732062					
7	M	35671255	optimizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 650W	kus	41,000	1 006,70	41 274,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		optimizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 650W					
8	M	2228032775	WLAN Access point (TAP)	kus	2,000	4 108,00	8 216,00	
9	M	6344230655	Univerzální datalogger CCA + TAP	kus	1,000	4 628,00	4 628,00	
10	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,388	2 860,00	3 969,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741102					
	D	741-1	FVE - konstrukce				73 554,00	
11	K	741711001	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmé střeše přes krytinu do nosné konstrukce	kus	41,000	598,00	24 518,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše kotvené přes střešní krytinu do nosné konstrukce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741711001					
12	M	42412401	konstrukce nosná háková pro fotovoltaický panel na šikmé střechy s taškovou střešní krytinou pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 panel	kus	41,000	1 196,00	49 036,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		konstrukce nosná háková pro fotovoltaický panel na šikmé střechy s taškovou střešní krytinou pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 panel					
	D	741-2	FVE - technologie				81 692,00	
13	K	741730036	Montáž střídače napětí DC/AC hybridního třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 10000 W	kus	1,000	2 756,00	2 756,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon přes 10 000 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741730036					
14	M	X35672022.1	měnič fotovoltaický hybridní beztransformátorový maximální vstupní výkon 15000W, jmenovitý výstupní výkon 15000W	kus	1,000	62 192,00	62 192,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		měnič fotovoltaický hybridní beztransformátorový maximální vstupní výkon 13000W, jmenovitý výstupní výkon 10000W					
15	K	X741730076.1	Montáž, nastevaní, zprovozněí technologie	kpl	1,000	16 744,00	16 744,00	
	D	741-3	Elektroinstalce - silnoproud rozvaděč - RFVE				61 526,40	
16	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	4,000	1 653,60	6 614,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002					
17	*M*	*Pol36*	*Nástěnná rozvodnice IP 66, 48 modulů, 3 řady, 550 x 328 x 140 mm*	*kus*	*1,000*	*2 600,00*	*2 600,00*	
	PP		Nástěnná rozvodnice IP 66, 48 modulů, 3 řady, 550 x 328 x 140 mm					
18	*M*	*RMAT0026.1*	*Nástěnná rozvodnice IP 66, 12 modulů, 1 řady, 256x210100*	*kus*	*3,000*	*1 612,00*	*4 836,00*	
19	*M*	*Pol37*	*Spojovací materiál*	*soubor*	*1,000*	*1 300,00*	*1 300,00*	
	PP		Spojovací materiál					
20	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	4,000	364,00	1 456,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
21	*M*	*X35822634*	*spoušť vypínací, AC/DC 230V*	*kus*	*1,000*	*509,60*	*509,60*	
	PP		spoušť vypínací (podnapěťová), AC/DC 230					
	VV		1		1,000			
22	*M*	*35822107*	*jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*3,000*	*114,40*	*343,20*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		3		3,000			
23	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	3,000	364,00	1 092,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320135					
24	*M*	*X1000169334*	*Odpínač 900 V DC, Ie 30A, Isc 15-22, 2pól*	*kus*	*3,000*	*301,60*	*904,80*	
25	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	364,00	364,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
26	*M*	*35822403*	*jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*790,40*	*790,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
27	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	364,00	364,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320175					
28	*M*	*X358221867*	*vypínač 3-pólový 63 A*	*kus*	*1,000*	*1 092,00*	*1 092,00*	
	PP		jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		1		1,000			
29	K	741322072	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	6,000	717,60	4 305,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322072					
30	*M*	*Pol30*	*Svodič přepětí DC, 2modulový, Isc= 1000A DC, Uc= 1000V DC*	*kus*	*6,000*	*3 068,00*	*18 408,00*	
	PP		Svodič přepětí DC, 2modulový, Isc= 1000A DC, Uc= 1000V DC					
	VV		3+3		6,000			
31	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	717,60	717,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322122					
32	*M*	*1205473*	*SVODIC PREPETI SLP-275 V/4 S*	*kus*	*1,000*	*4 108,00*	*4 108,00*	
	PP		SVODIC PREPETI SLP-275 V/4 S					
	VV		RFVE					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	741330053	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	3,000	717,60	2 152,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 40 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330053					
34	*M*	*Pol32*	*Instalační stykač, 4modulový, In= 20A, V= 400V*	*kus*	*1,000*	*1 092,00*	*1 092,00*	
	PP		Instalační stykač, 4modulový, In= 40A, V= 400V					
35	*M*	*RMAT0026.1*	*Nástěnná rozvodnice IP 66, 12 modulů, 1 řady, 256x210100*	*kus*	*1,000*	*1 924,00*	*1 924,00*	
	VV		RFVE					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	*M*	*RMAT0026.2*	*Hlídací napětové relé*	*kus*	*1,000*	*1 508,00*	*1 508,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		RFVE					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	572,00	572,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů vestavných 1x primár - 1x sekundár do 200 VA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350001					
38	*M*	*RMAT0003*	*napajecí zdroj 230V AC/ 24V DC 0,63A, 15,2W*	*kus*	*1,000*	*1 289,60*	*1 289,60*	
39	K	X74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	1,000	468,00	468,00	
40	*M*	*X354421102*	*uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice*	*kus*	*1,000*	*572,00*	*572,00*	
41	K	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus	1,000	582,40	582,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311071					
42	*M*	*X1000302452.1*	*Tlačíto nouze. stop s aretací 1Z,1V*	*kus*	*1,000*	*1 560,00*	*1 560,00*	
	D	741-4	Elektroinstalce - kabeláž				29 633,60	
43	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	80,000	83,20	6 656,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110002					
44	*M*	*34571093*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m*	*m*	*80,000*	*67,60*	*5 408,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m					
	VV		80		80,000			
45	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	80,000	26,00	2 080,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120001					
46	*M*	*34141027*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2*	*m*	*92,000*	*29,10*	*2 677,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
	VV		80		80,000			
	VV		80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		92,000			
47	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	40,000	30,20	1 208,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120003					
48	*M*	*34141029*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2*	*m*	*46,000*	*58,20*	*2 677,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
	VV		40		40,000			
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000			
49	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	28,60	1 430,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122015					
50	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*50,000*	*17,20*	*860,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
51	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	10,000	61,40	614,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122032					
52	*M*	*34111100*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2*	*m*	*10,000*	*98,80*	*988,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
53	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	40,000	63,40	2 536,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001					
54	*M*	*Pol39*	*FTP CAT6 UV*	*m*	*80,000*	*19,80*	*1 584,00*	
	PP		FTP CAT6					
	VV		80		80,000			
55	K	X742330028	Montáž konektoru RJ45	kus	2,000	275,60	551,20	
56	*M*	*Pol40*	*Konektor RJ45 CAT6*	*kus*	*2,000*	*182,00*	*364,00*	
	PP		Konektor RJ45 CAT6					
	D	741-5	Elektroinstalce - ostatní				22 048,00	
57	K	0168	Koordinace s EG.D první paralérní připojení	hod	16,000	468,00	7 488,00	
	PP		Propojení dispečerného systému Eon s kogeneračními jednotky KGJ1 a KGJ2 včetně příslušné kabeláže a případné úpravy dle dodaných kogeneračních jedotek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003*					
59	K	X016	Zednické práce,zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	hod	1,000	1 560,00	1 560,00	
	PP		Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní elektroinstalaci - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi, podlahy a stropů, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení elektroinstalace					
60	K	X01681	Nastavení střídače dle parametrů smlovy s EG.D	hod	8,000	1 300,00	10 400,00	
	PP		Propojení dispečerného systému Eon s kogeneračními jednotky KGJ1 a KGJ2 včetně příslušné kabeláže a případné úpravy dle dodaných kogeneračních jedotek					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24e - Zařízení slaboproudé elektrotechniy

KSO:	8019211	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **621 960,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	621 960,18	12,00%	74 635,22

Cena s DPH **v CZK** **696 595,40**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24e - Zařízení slaboproudé elektrotechniy

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**621 960,18**
PSV - Práce a dodávky PSV	413 440,18
742 - Elektroinstalace - slaboproud	291 937,53
742-1 - Elektroinstalace - Přstpuvoý systém	63 104,25
742-2 - Elektroinstalace - STA	58 398,40
M - Práce a dodávky M	208 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24e - Zařízení slaboproudé elektrotechniy

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**621 960,18**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				413 440,18	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				291 937,53	
1	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	28,000	82,20	2 301,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001					
2	*M*	*34571450*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*kus*	*28,000*	*30,20*	*845,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
	VV		18+8+2		28,000			
3	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	2,000	131,00	262,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112021					
4	*M*	*1393401*	*KRABICE LISTOVA VYSOKA KL 80X28*	*kus*	*2,000*	*29,10*	*58,20*	
	PP		KRABICE LISTOVA VYSOKA KL 80X28					
5	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	235,000	60,30	14 170,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002					
6	*M*	*34571384*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*270,250*	*43,70*	*11 809,93*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm					
	VV		175+60		235,000			
	VV		235*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		270,250			
7	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	10,000	105,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011					
8	*M*	*34571092*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m*	*m*	*10,000*	*14,00*	*140,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m					
9	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	70,000	132,10	9 247,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102					
10	*M*	*10.622.914*	*Žlab kabelový 100/50 M2 GZ délka 2m*	*m*	*70,000*	*152,80*	*10 696,00*	
	VV		50+20		70,000			
11	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	70,000	82,20	5 754,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110122					
12	*M*	*34575388*	*nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm*	*kus*	*70,000*	*92,60*	*6 482,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm					
	VV		50+20		70,000			
13	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	12,000	181,00	2 172,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110505					
	VV		7+5		12,000			
14	*M*	*34571524*	*krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem*	*kus*	*5,000*	*130,00*	*650,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	*M*	*34571461*	*krabice do zateplení PP čtvercová 120x120mm dl až 200mm*	*kus*	*7,000*	*438,90*	*3 072,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		krabice do zateplení PP čtvercová 120x120mm dl až 200mm					
16	K	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	4,000	383,80	1 535,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742123001*					
17	*M*	*RMAT0001*	*přepěťová ochrana ethernet 10G-POE*	*kus*	*4,000*	*3 525,60*	*14 102,40*	
	PP		přepěťová ochrana ethernet 10G-POE					
18	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	2 040,000	29,10	59 364,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001*					
19	*M*	*34121276*	*kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a*	*m*	*2 448,000*	*25,50*	*62 424,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a					
	VV		100+180+200+420+125+175+150+490+200		2 040,000			
	VV		2040*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2 448,000			
20	K	742330004	Montáž rozvaděče stojanového do 30U	kus	1,000	2 402,40	2 402,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového do 30U					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330004*					
21	*M*	*35712022*	*rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 27U/600x600mm*	*kus*	*1,000*	*13 416,00*	*13 416,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 27U/600x600mm					
22	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	349,40	349,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330022*					
23	*M*	*1327484*	*PRODLUZ. PRIVOD RACK-PROTECTOR-X8-1U*	*kus*	*1,000*	*3 005,60*	*3 005,60*	
	PP		PRODLUZ. PRIVOD RACK-PROTECTOR-X8-1U					
24	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	4,000	114,40	457,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330023*					
25	*M*	*37451145*	*panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"*	*kus*	*4,000*	*291,20*	*1 164,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"					
26	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	4,000	171,60	686,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330024*					
27	*M*	*37451140*	*patch panel telefonní ISDN 1U 50 portů 19"*	*kus*	*1,000*	*1 716,00*	*1 716,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		patch panel telefonní ISDN 1U 50 portů 19"					
28	*M*	*37451125*	*patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP*	*kus*	*4,000*	*613,60*	*2 454,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP					
	VV		4		4,000			
29	*M*	*X37452040*	*keystone modul 1xRJ45 STP Cat6A*	*kus*	*74,000*	*113,40*	*8 391,60*	
	PP		prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka					
30	K	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	1,000	275,60	275,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330036*					
31	*M*	*35759000*	*vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex*	*kus*	*1,000*	*1 612,00*	*1 612,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex					
32	K	742330037	Montáž jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	1,000	223,60	223,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330037*					
33	*M*	*42914001*	*jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy*	*kus*	*1,000*	*3 563,00*	*3 563,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy					
34	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	32,000	234,00	7 488,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330044*					
35	*M*	*37451155*	*zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone*	*kus*	*27,000*	*171,60*	*4 633,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone					
	VV		25+2		27,000			
36	*M*	*37451150*	*zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 1 keystone*	*kus*	*5,000*	*275,60*	*1 378,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 1 keystone					
	VV		5		5,000			
37	*M*	*37451170*	*modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm*	*kus*	*59,000*	*150,80*	*8 897,20*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm					
	VV		54+5		59,000			
38	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	59,000	36,40	2 147,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051*					
	VV		54+5		59,000			
39	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	74,000	36,40	2 693,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330052*					
	VV		59+15		74,000			
40	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	65,000	187,20	12 168,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330101*					
41	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,284	5 200,00	1 476,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742102*					
42	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003*					
	D	742-1	Elektroinstalace - Přstpuvoý systém				63 104,25	
43	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	30,000	40,60	1 218,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741124731*					
44	*M*	*34121050*	*kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílož̌ným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2*	*m*	*34,500*	*14,50*	*500,25*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílož̌ným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2					
	VV		30		30,000			
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500			
45	K	742250032	Montáž klientské licence bezpečnostního systému	kus	3,000	572,00	1 716,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž softwarové nadstavby licence bezpečnostního systému klientské					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742250032*					
46	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	3,000	572,00	1 716,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž domovního telefonu komunikačního tabla					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310002*					
47	*M*	*ADI.0078870.URS*	*Hlavní jednotka s kamerou, černá*	*kus*	*3,000*	*5 720,00*	*17 160,00*	
48	*M*	*ADI.0078871.URS*	*modul 5 tlačítek*	*kus*	*3,000*	*1 924,00*	*5 772,00*	
49	*M*	*ADI.0078875.URS*	*RFID čtečka, 125 kHz*	*kus*	*3,000*	*1 986,40*	*5 959,20*	
50	*M*	*ADI.0078886.URS*	*rám pro instalaci do zdi, 3 moduly*	*kus*	*3,000*	*2 496,00*	*7 488,00*	
51	K	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	kus	3,000	572,00	1 716,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310004*					
52	*M*	*ADI.0078888.URS*	*krabice pro instalaci do zdi, 3 moduly*	*kus*	*3,000*	*2 184,00*	*6 552,00*	
53	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	3,000	379,60	1 138,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310006*					
54	*M*	*ADI.0050511.URS*	*IP vnitřní 7" dotykový panel s rovným čelem pro povrch.instalaci (bílý)*	*kus*	*3,000*	*4 056,00*	*12 168,00*	
	D	742-2	Elektroinstalace - STA				58 398,40	
55	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	350,000	40,60	14 210,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001*					
56	*M*	*34121302*	*kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC černý UV odolný, jádro CU pr. 1,13mm*	*m*	*57,500*	*20,60*	*1 184,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 75 Ohm, UV odolné, pr. 7,1mm					
	VV		50		50,000			
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
57	*M*	*X34121301*	*Koaxiální kabel, B2ca-s1a,d1 stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn dr, jádro CU pr. 1,13mm*	*m*	*345,000*	*34,30*	*11 833,50*	
	PP		kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, bílý, impedance 75 Ohm, pr. 7,05mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		160+140		300,000			
	VV		300*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		345,000			
58	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	40,000	60,30	2 412,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002					
59	*M*	*34571384*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*46,000*	*43,70*	*2 010,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm					
	VV		8*5		40,000			
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000			
60	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	1,000	572,00	572,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420001					
61	*M*	*38454000*	*anténa pro příjem DVB-T2 17 dBi bez zdroje třmen na uchycení hliník a sklolaminát*	*kus*	*1,000*	*1 404,00*	*1 404,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		anténa pro příjem DVB-T2 17 dBi bez zdroje třmen na uchycení hliník a sklolaminát					
62	K	742420011	Montáž FM antény	kus	1,000	468,00	468,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž společné televizní antény FM antény					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420011					
63	*M*	*38454003*	*anténa pro příjem rádia 3FM 7,2 dBi analog bez zesilovače bez filtru venkovní hliník plast*	*kus*	*1,000*	*2 028,00*	*2 028,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		anténa pro příjem rádia 3FM 7,2 dBi analog bez zesilovače bez filtru venkovní hliník plast					
64	K	742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	2 444,00	2 444,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420021					
65	*M*	*31686011*	*stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 35mm délka 1,5m*	*kus*	*1,000*	*3 484,00*	*3 484,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 35mm délka 1,5m					
66	*M*	*31686018*	*držák antény mezi krovy stavitelný 62-95 cm žárový zinek průměr stožáru 48mm výška 1m*	*kus*	*1,000*	*3 556,80*	*3 556,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		držák antény mezi krovy stavitelný 62-95 cm žárový zinek průměr stožáru 48mm výška 1m					
67	K	742420041	Montáž anténního domovního zesilovače	kus	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž společné televizní antény antenního domovního zesilovače					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420041					
68	*M*	*38445005*	*zesilovač programovatelný vnitřní včetně zdroje 32 kanálů filtr LTE 4G+5G*	*kus*	*1,000*	*1 383,20*	*1 383,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		zesilovač programovatelný vnitřní včetně zdroje 32 kanálů filtr LTE 4G+5G					
69	K	742420051	Montáž anténního rozbočovače	kus	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž společné televizní antény antenního rozbočovače					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420051					
70	*M*	*34539089*	*rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 8TV*	*kus*	*1,000*	*1 019,20*	*1 019,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 8TV					
71	K	742420061	Montáž rozvodnice STA	kus	1,000	572,00	572,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž společné televizní antény rozvodnice STA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420061					
72	*M*	*34571031*	*skříň kovová bílá uzamykatelná bez uzemnění vnitřní 300x400x200mm*	*kus*	*1,000*	*1 612,00*	*1 612,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		skříň kovová bílá uzamykatelná bez uzemnění vnitřní 300x400x200mm					
73	K	742420081	Montáž systémového zdroje do rozvaděče	kus	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž společné televizní antény systémového zdroje do rozvaděče					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420081					
74	*M*	*35671260*	*zdroj 12V/200mA s napájecí výhybkou 2 výstupy*	*kus*	*1,000*	*956,80*	*956,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		zdroj 12V/200mA s napájecí výhybkou 2 výstupy					
75	K	742420111	Montáž F konektoru	kus	17,000	57,20	972,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž společné televizní antény F konektoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420111					
76	*M*	*37459004*	*konektor F šroubovací gumový kroužek 5 mm*	*kus*	*17,000*	*40,60*	*690,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		konektor F šroubovací gumový kroužek 5 mm					
	VV		17		17,000			
77	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	8,000	88,40	707,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420121					
78	*M*	*37451028*	*zásuvka koncová TV/R/SAT s krabičkou a víčkem útlum 1,5dB*	*kus*	*8,000*	*334,90*	*2 679,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		zásuvka koncová TV/R/SAT s krabičkou a víčkem útlum 1,5dB					
	VV		4+4		8,000			
79	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	8,000	82,20	657,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001					
80	*M*	*34571450*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*kus*	*8,000*	*30,20*	*241,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8		8,000			
	D	M	Práce a dodávky M				208 520,00	
81	K	X.1016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	kpl	1,000	114 400,00	114 400,00	
82	K	X014	Prohlídka stávajících rozvodů	kpl	1,000	10 920,00	10 920,00	
83	K	X018	Drobný materiál el. materál pro uchycení kab. tras	kpl	1,000	21 320,00	21 320,00	
	PP		objímky,příchytky, kabelové držáky, sádra atd.					
84	*M*	*X3.1.1*	*Ostatní drobný el. montážní materiál*	*kpl*	*1,000*	*27 560,00*	*27 560,00*	
	PP		wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd.					
85	K	X018.123	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	34 320,00	34 320,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24f - Měření a regulace

KSO:	8019211	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **1 411 509,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 411 509,35	12,00%	169 381,12

Cena s DPH **v CZK** **1 580 890,47**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24f - Měření a regulace

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 411 509,35**
PSV - Práce a dodávky PSV	771 597,35
741 - Elektroinstalace - silnoproud	767 522,15
742 - Elektroinstalace - slaboproud	4 075,20
M - Práce a dodávky M	639 912,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 3:
24f - Měření a regulace

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 411 509,35**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				771 597,35	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				767 522,15	
1	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	130,000	25,30	3 289,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110001					
2	*M*	*34571092*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m*	*m*	*136,500*	*20,30*	*2 770,95*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m					
	VV		130		130,000			
	VV		130*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		136,500			
3	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	190,000	28,60	5 434,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110041					
4	*M*	*34571072*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320*	*m*	*199,500*	*15,60*	*3 112,20*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320					
	VV		190		190,000			
	VV		190*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		199,500			
5	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	40,000	26,50	1 060,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122015					
6	*M*	*34111123*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2*	*m*	*40,000*	*28,10*	*1 124,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2					
7	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	25,000	34,30	857,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122032					
8	*M*	*34111098*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2*	*m*	*28,750*	*66,60*	*1 914,75*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
	VV		25		25,000			
	VV		25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		28,750			
9	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	493,333	18,20	8 978,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741124703					
10	*M*	*34121146*	*kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2*	*m*	*437,000*	*30,20*	*13 197,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2					
	VV		180+180+20		380,000			
	VV		380*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		437,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	*M*	*34121150*	*kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 4x2x0,8mm2*	*m*	*57,500*	*47,80*	*2 748,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 4x2x0,8mm2					
	VV		50		50,000			
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
12	*M*	*34121144*	*kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2*	*m*	*63,333*	*17,70*	*1 120,99*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2					
13	K	741124707	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 10 až 16x1,5 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	170,000	19,80	3 366,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 10 až 16x1,5 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741124707*					
14	*M*	*34111180*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 12x1,5mm2*	*m*	*138,000*	*130,00*	*17 940,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 12x1,5mm2					
	VV		35+25+20+40		120,000			
	VV		120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		138,000			
15	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	21 829,60	21 829,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210004*					
16	*M*	*X1526702.1*	*rozvodnice ocelovoplechová vestavná 5x24 modulů, 941x751x150, včetně příslušenství*	*kus*	*1,000*	*109 304,00*	*109 304,00*	
17	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	6,000	202,80	1 216,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105*					
18	*M*	*35822124*	*jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*155,00*	*155,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
19	*M*	*35822117*	*jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*2,000*	*122,70*	*245,40*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
	VV		2		2,000			
20	*M*	*35822120*	*jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*3,000*	*144,60*	*433,80*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
21	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000	275,60	551,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165*					
22	*M*	*X8500134120*	*Odpínač pojistkový 10-3*	*kus*	*1,000*	*322,40*	*322,40*	
	PP		Odpínač pojistkový OEZ OPVP10-3					
23	*M*	*X10.081.619*	*Pojistka válcová 6A-GG*	*kus*	*3,000*	*36,40*	*109,20*	
24	*M*	*X35822404*	*vypnínač 3-pólový 32 A vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*1 029,60*	*1 029,60*	
	PP		jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
25	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	613,60	613,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122*					
26	*M*	*8501510912*	*Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4*	*kus*	*1,000*	*3 099,20*	*3 099,20*	
	PP		Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4					
27	K	741322141	Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopólových na DIN lištu se zapojením vodičů	kus	1,000	820,60	820,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 na DIN lištu jednopólových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322141*					
28	*M*	*35889540*	*svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, s vf filtrem, signalizace, na DIN lištu*	*kus*	*1,000*	*2 340,00*	*2 340,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu					
29	K	741330312	Montáž ovladač tlačítkový vestavný komplet 2 tlačítkový	kus	6,000	202,80	1 216,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž ovladačů tlačítkových vestavných s průčelní deskou bez zhotovení otvoru kompletů 2 tlačítkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330312					
30	*M*	*RMAT013.1*	*ovladač osvětlení 4x tlačítka 2x AI/DI - sběrnicový ve stějném designu elektroinstalace*	*kus*	*6,000*	*4 420,00*	*26 520,00*	
31	*M*	*RMAT013.2*	*ovladač osvětlení 2x tlačítka 2x AI/DI - sběrnicový ve stějném designu elektroinstalace*	*kus*	*2,000*	*3 892,00*	*7 784,00*	
32	K	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	11,000	150,80	1 658,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331075					
33	*M*	*RMAT013*	*Termosat, nástěný ovladač, měření teloty, vlhkosti, s tlačítky - sběrnicový*	*kus*	*11,000*	*5 345,60*	*58 801,60*	
34	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	2,000	338,00	676,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů vestavných 1x primár - 1x sekundár do 200 VA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350001					
35	*M*	*RMAT0002*	*transformátor jednofázový 230V AC/ 24V DC 3,84A, 100W*	*kus*	*1,000*	*785,20*	*785,20*	
36	*M*	*RMAT0003*	*transformátor jednofázový 230V AC/ 24V DC 0,63A, 15,2W*	*kus*	*1,000*	*400,40*	*400,40*	
37	K	741791003	Montáž elektroměru třífázového pro fotovoltaické systémy	kus	1,000	3 696,20	3 696,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů elektroměru třífázového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741791003					
38	*M*	*35889009*	*obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče*	*kus*	*1,000*	*8 216,00*	*8 216,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče					
39	*M*	*RMAT0001*	*měřící transformátory proudu násuvé 3 fáze 63A*	*kus*	*1,000*	*1 650,00*	*1 650,00*	
	PP		měřící transformátory proudu násuvé 3 fáze 30A					
40	K	X001	Montáž řídící jednotky	kus	1,000	23 400,00	23 400,00	
41	*M*	*RMAT004*	*Řídící jednotka PLC*	*kus*	*1,000*	*97 344,00*	*97 344,00*	
42	*M*	*RMAT005*	*modul 2x RS 485*	*kus*	*2,000*	*8 684,00*	*17 368,00*	
43	K	X002	Montáž aktorů, modulů	kus	8,000	1 372,80	10 982,40	
44	*M*	*RMAT006*	*převodník M-bus - RS 323*	*kus*	*1,000*	*12 896,00*	*12 896,00*	
45	*M*	*RMAT007*	*rozšiřující modul 4xAO: 0-10V/4-20mA*	*kus*	*1,000*	*10 816,00*	*10 816,00*	
46	*M*	*RMAT009*	*reléový modul 11xRO, spínací kontak, 230V/16A zatížení náběhovým proudem 800A*	*kus*	*2,000*	*9 370,40*	*18 740,80*	
47	*M*	*RMAT009.1*	*rozšiřující modul DALI*	*kus*	*1,000*	*16 224,00*	*16 224,00*	
48	*M*	*RMAT010*	*rozšiřující modul 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V,*	*kus*	*1,000*	*12 948,00*	*12 948,00*	
49	*M*	*RMAT010.1*	*ETH switch 5x 10/100base*	*kus*	*1,000*	*1 350,00*	*1 350,00*	
50	*M*	*RMAT010.2*	*rozšiřující modul masters sběrnice, komunikace Ethernet*	*kus*	*1,000*	*9 950,00*	*9 950,00*	
51	K	X003	Montáž SSR polovodičového spínače	kus	3,000	1 404,00	4 212,00	
	PP		Montáž řídící jednotky					
52	*M*	*RMAT008*	*SSR 230V, 15A, 24V DC/AC, integrovaný chladič*	*kus*	*3,000*	*4 108,00*	*12 324,00*	
53	K	X004	Montáž žaluziových aktorů	kus	23,000	1 092,00	25 116,00	
54	*M*	*RMAT011*	*žaluziový aktor 2x RO závislé spínaní, lokální funkce), 230VAC/16A, 2x DI*	*kus*	*23,000*	*5 470,40*	*125 819,20*	
55	K	X005	Montáž meteostanice	kus	1,000	4 430,40	4 430,40	
56	*M*	*RMAT012*	*Metostanice - rychlost a směr větru, vlhkost, rosný bod, abs. tlak, sluneční záření, napájení 12V/60mA, POE pasívní*	*kus*	*1,000*	*18 928,00*	*18 928,00*	
57	K	X741331075	Montáž teplotního čidla	kus	13,000	748,80	9 734,40	
	PP		Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu					
58	*M*	*RMAT014*	*Teplotní senzor podlahový 12kohm*	*kus*	*11,000*	*1 029,60*	*11 325,60*	
59	*M*	*RMAT015*	*Teplotní senzor přiložný/jímka 12kohm*	*kus*	*2,000*	*1 612,00*	*3 224,00*	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				4 075,20	
60	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	60,000	19,20	1 152,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001					
61	*M*	*34121276*	*kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a*	*m*	*60,000*	*23,20*	*1 392,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a					
62	*M*	*34121276.1*	*kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a UV*	*m*	*60,000*	*17,20*	*1 032,00*	
	PP		kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a					
63	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	6,000	46,80	280,80	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124005*					
64	*M*	*37459020*	*konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6a*	*kus*	*6,000*	*36,40*	*218,40*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný					
	VV		4+2		6,000			
	D	M	Práce a dodávky M				639 912,00	
65	K	X006	Programování, vývoj programu MaR	kpl	1,000	380 536,00	380 536,00	
66	K	X006.1	Nastavení, konfigurace systému MaR	kpl	1,000	63 648,00	63 648,00	
67	K	X007	Zaškolení obsluhy,	kpl	1,000	3 640,00	3 640,00	
68	*M*	*PR3*	*Ostatní drobný el. montážní materiál*	*kpl*	*1,000*	*6 760,00*	*6 760,00*	
	PP		wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd.					
69	K	X008	Zprovoznění	kpl	1,000	107 328,00	107 328,00	
70	K	X008.1	Provedenní funkční zkoušky	kpl	1,000	76 440,00	76 440,00	
71	K	X009	Licence řídícího systému	soubor	1,000	1 560,00	1 560,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO03 - Zahradní domek
Úroveň 3:
03-01 - Architektonicko - stavební řešení

KSO:	815 99 81	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **652 214,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	652 214,05	12,00%	78 265,69

Cena s DPH **v CZK** **730 479,74**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO03 - Zahradní domek
Úroveň 3:
03-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**652 214,05**
HSV - Práce a dodávky HSV	206 695,47
1 - Zemní práce	45 603,33
2 - Zakládání	86 795,88
5 - Komunikace pozemní	8 168,48
V02 - Skladba V.02	8 168,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 791,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 603,04
998 - Přesun hmot	25 733,14
PSV - Práce a dodávky PSV	54 591,38
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 483,49
777 - Podlahy lité	35 107,89
OST - Ostatní	390 927,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO03 - Zahradní domek
Úroveň 3:
03-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**652 214,05**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				206 695,47	
	D	1	Zemní práce				45 603,33	
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,671	625,00	10 419,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100*					
	VV		(0,6+5,33+0,6)*(0,6+5,17+0,6)*0,35		14,559			
	VV		V.02					
	VV		8*0,24*1,1		2,112			
	VV		Součet		16,671			
2	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	7,600	1 500,00	11 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351101*					
	VV		(5,33+4,17)*2*0,5*0,8		7,600			
	VV		Součet		7,600			
3	K	133312811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,128	2 630,00	336,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133312811*					
	VV		0,4*0,4*0,8		0,128			
	VV		Součet		0,128			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,671	302,00	5 034,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	250,065	22,50	5 626,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		16,671*15		250,065			
	VV		Součet		250,065			
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	7,728	349,00	2 697,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137*					
	VV		7,6		7,600			
	VV		0,128		0,128			
	VV		Součet		7,728			
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	115,920	26,40	3 060,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139*					
	VV		7,728*15		115,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		115,920			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	51,238	100,00	5 123,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		16,671*2,1		35,009			
	VV		7,728*2,1		16,229			
	VV		Součet		51,238			
9	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	36,356	52,40	1 905,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112*					
	VV		5,33*5,17		27,556			
	VV		skladba V02					
	VV		8*1,1		8,800			
	VV		Součet		36,356			
	D	2	Zakládání				86 795,88	
10	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	5,358	2 390,00	12 805,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212*					
	VV		(0,19+4,33+0,19)*(0,19+4,17+0,19)*0,25		5,358			
	VV		Součet		5,358			
11	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,845	4 200,00	11 949,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411*					
	VV		4,95*4,79*0,12		2,845			
	VV		Součet		2,845			
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	7,792	681,00	5 306,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121*					
	VV		(4,95+4,79)*2*0,4		7,792			
	VV		Součet		7,792			
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	7,792	144,00	1 122,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122*					
14	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,242	39 000,00	9 438,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021*					
	VV		4,95*4,79*0,00444*2*1,15		0,242			
	VV		Součet		0,242			
15	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	8,132	3 600,00	29 275,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611*					
	VV		(5,33+4,17)*2*0,5*0,8		7,600			
	VV		7,6*0,07		0,532			
	VV		Součet		8,132			
16	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,081	56 700,00	4 592,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821*					
	VV		zavázání bednících dílců					
	VV		tyč R12 dl.1,0m 4kusy/bm					
	VV		1*0,0009*90		0,081			
	VV		Součet		0,081			
17	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,180	4 000,00	720,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611*					
	VV		0,4*0,4*(0,8+0,25)		0,168			
	VV		0,168*0,07		0,012			
	VV		Součet		0,180			
18	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,400	473,00	189,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121*					
	VV		(0,4+0,4)*2*0,25		0,400			
	VV		Součet		0,400			
19	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	0,400	87,90	35,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122*					
20	K	279113133	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5,600	1 458,00	8 164,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113133*					
	VV		(5,33+4,67)*2*0,28		5,600			
	VV		Součet		5,600			
21	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,059	54 200,00	3 197,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821*					
	VV		vodorvně tyč R12 2x/šár					
	VV		(5,33+4,67)*2*0,0009*2		0,036			
	VV		(1,25+1,25)*0,0009*2*4		0,018			
	VV		Mezisoučet		0,054			
	VV		0,054*0,1		0,005			
	VV		Součet		0,059			
	D	5	Komunikace pozemní				8 168,48	
	D	V02	Skladba V.02				8 168,48	
22	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,000	237,00	1 896,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011*					
23	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	8,000	370,00	2 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211111*					
24	*M*	*59245015*	*dlažba zámková betonová tl 60mm přírodní*	*m2*	*8,240*	*402,00*	*3 312,48*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		8*1,03		8,240			
	VV		Součet		8,240			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 791,60	
25	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,948	484,00	942,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101*					
	VV		(4,95+4,79)*2*0,1		1,948			
	VV		Součet		1,948			
26	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,948	111,00	216,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102*					
27	K	632451457	Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 30 běžný	m2	23,711	435,00	10 314,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451457*					
	VV		4,95*4,79		23,711			
	VV		Součet		23,711			
28	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	1,611	2 910,00	4 688,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111242*					
	VV		10,74*0,15		1,611			
	VV		Součet		1,611			
29	K	637211124	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	10,740	872,00	9 365,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211124*					
	VV		(4,95+4,79+0,5*2)*2*0,5		10,740			
	VV		Součet		10,740			
30	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	23,480	352,00	8 264,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637311131*					
	VV		(4,95+4,79+0,5*4)*2		23,480			
	VV		Součet		23,480			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 603,04	
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	334,00	2 672,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213*					
32	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*8,160*	*154,00*	*1 256,64*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		8*1,02		8,160			
	VV		Součet		8,160			
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,320	4 220,00	1 350,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121*					
	VV		8*0,2*0,2		0,320			
	VV		Součet		0,320			
34	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	214,00	214,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
35	*M*	*44932114*	*přístroj hasicí ruční 21A/113B*	*kus*	*1,000*	*1 110,00*	*1 110,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	D	998	Přesun hmot				25 733,14	
36	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	59,984	429,00	25 733,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				54 591,38	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19 483,49	
37	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	23,711	13,60	322,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
	VV		4,95*4,79		23,711			
	VV		Součet		23,711			
38	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,007*	*67 100,00*	*469,70*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		23,711*0,0003		0,007			
	VV		Součet		0,007			
39	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	47,422	140,00	6 639,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
	VV		23,711*2		47,422			
	VV		Součet		47,422			
40	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*54,535*	*221,00*	*12 052,24*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		47,422*1,15		54,535			
	VV		Součet		54,535			
	D	777	Podlahy lité				35 107,89	
41	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	23,711	16,40	388,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111					
	VV		4,95*4,79		23,711			
	VV		Součet		23,711			
42	K	777111141	Otryskání nebo brokování podkladu před provedením lité podlahy	m2	23,711	182,00	4 315,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111141					
43	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	23,711	316,00	7 492,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131105					
44	K	777511153	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 2 mm lité podlahy	m2	23,711	946,00	22 430,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 1 do 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511153					
45	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,658	730,00	480,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777101					
	D	OST	Ostatní				390 927,20	
46	K	990001	Dodávka zahradního domku se zastřešení včetně dopravy	kus	1,000	352 000,00	352 000,00	
	PP		Dodávka zahradního domku se zastřešení včetně dopravy					
47	K	990002	Montáž zahradního domku	kus	1,000	38 927,20	38 927,20	
	PP		Dodávka zahradního domku se zastřešení včetně dopravy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO03 - Zahradní domek
Úroveň 3:
34d - Zařízení silnproudé elektroinstalace

KSO:	8159981	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **42 932,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	42 932,66	12,00%	5 151,92

Cena s DPH **v CZK** **48 084,58**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO03 - Zahradní domek
Úroveň 3:
34d - Zařízení silnproudé elektroinstalace

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**42 932,66**
PSV - Práce a dodávky PSV	41 892,66
741 - Elektroinstalace - silnoproud	41 892,66
M - Práce a dodávky M	1 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO03 - Zahradní domek
Úroveň 3:
34d - Zařízení silnproudé elektroinstalace

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**42 932,66**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				41 892,66	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				41 892,66	
1	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	70,000	25,30	1 771,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002*					
2	*M*	*34571093*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m*	*m*	*70,000*	*20,30*	*1 421,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m					
	VV		70		70,000			
3	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	5,000	21,10	105,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120003*					
4	*M*	*34141040*	*vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x16mm2*	*m*	*5,000*	*55,10*	*275,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x10mm2					
5	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	25,000	26,50	662,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015*					
6	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*28,750*	*16,10*	*462,88*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		28,750			
7	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	29,60	888,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016*					
8	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*40,250*	*27,00*	*1 086,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		35		35,000			
	VV		35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		40,250			
9	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	56,50	339,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132103*					
10	K	741132128	Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	12,000	69,40	832,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132128*					
11	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	364,00	364,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002*					
12	*M*	*RMAT0001.2*	*RH2.1 - nástěná plastová rozvodnice 3x12 modulů 641x335x150, včetně příslušenství*	*kus*	*1,000*	*4 139,20*	*4 139,20*	
13	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	1,000	41,50	41,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310121*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	*M*	*X34539012*	*přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky IP54*	*kus*	*1,000*	*265,20*	*265,20*	
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky					
15	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	5,000	67,10	335,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082*					
16	*M*	*34555233*	*zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky*	*kus*	*5,000*	*254,80*	*1 274,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky					
17	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	4,000	103,50	414,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105*					
18	*M*	*35822107*	*jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*140,40*	*140,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
19	*M*	*35822111*	*jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*3,000*	*95,70*	*287,10*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
20	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	131,00	131,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320135*					
21	*M*	*35829007*	*chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A*	*kus*	*1,000*	*748,80*	*748,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A					
22	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	259,00	259,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320175*					
23	*M*	*X35822186.2*	*vypínač 3-pólový 40 A*	*kus*	*1,000*	*780,00*	*780,00*	
	PP		jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
24	K	741322011	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	161,20	161,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 35 kA					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322011*					
25	*M*	*10.566.274*	*Svodič I+II 12,5 V/4 bleskových proudů, varistorový*	*kus*	*1,000*	*3 692,00*	*3 692,00*	
	PP		SALTEK Svodič I+II FLP-12,5 V/3 bleskových proudů, varistorový					
26	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	2,000	223,60	447,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372154*					
27	*M*	*RMAT0005*	*F LED svítdlo průmyloové, 32 W, 4400lm, IP66, IK8, 1,2m*	*kus*	*2,000*	*2 652,00*	*5 304,00*	
28	K	741410002	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 300 mm2 na povrchu	m	22,000	117,50	2 585,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410002*					
29	*M*	*35442062*	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*23,100*	*51,00*	*1 178,10*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pás zemnící 30x4mm FeZn					
	VV		22*1,05		23,100			
30	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	3,000	48,30	144,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410003*					
31	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*1,830*	*55,10*	*100,83*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		3*0,61		1,830			
32	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	6,000	94,80	568,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022*					
33	*M*	*35442039*	*svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku*	*kus*	*4,000*	*109,20*	*436,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku					
34	*M*	*35442040*	*svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát*	*kus*	*2,000*	*98,80*	*197,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát					
35	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	9 360,00	9 360,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	R002	Montáž uzemňovacího bodu	kus	1,000	676,00	676,00	
	PP		Montáž uzemňovacího bodu					
37	*M*	*R001*	*uzemňovací bod*	*kus*	*1,000*	*15,60*	*15,60*	
	PP		uzemňovací bod					
	D	M	Práce a dodávky M				1 040,00	
38	*M*	*PR3*	*Ostatní drobný el. montážní materiál*	*kpl*	*1,000*	*1 040,00*	*1 040,00*	
	PP		wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
B-SO04a - Opěrné zdi (podél JZ hranice pozemku)

KSO:	815 41 51	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **928 351,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	928 351,00	12,00%	111 402,12

Cena s DPH **v CZK** **1 039 753,12**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
B-SO04a - Opěrné zdi (podél JZ hranice pozemku)

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**928 351,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	928 351,00
1 - Zemní práce	101 638,89
2 - Zakládání	19 763,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	663 281,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 685,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93 820,07
998 - Přesun hmot	45 161,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
B-SO04a - Opěrné zdi (podél JZ hranice pozemku)

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**928 351,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				928 351,00	
	D	1	Zemní práce				101 638,89	
1	K	132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	76,378	532,80	40 694,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351253*					
	VV		80%					
	VV		OZ 01					
	VV		(0,3+39,48)*2*1,2		95,472			
	VV		-95,472*0,20		-19,094			
	VV		Součet		76,378			
2	K	132451253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	19,094	999,00	19 074,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132451253*					
	VV		95,472*0,20		19,094			
	VV		Součet		19,094			
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	36,130	174,50	6 304,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137*					
	VV		76,378		76,378			
	VV		19,094		19,094			
	VV		-59,342		-59,342			
	VV		Součet		36,130			
4	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	541,950	7,90	4 281,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139*					
	VV		36,13*15		541,950			
	VV		Součet		541,950			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	75,873	100,00	7 587,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		36,13*2,1		75,873			
	VV		Součet		75,873			
6	K	175151201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně se zhutněním pro jakoukoliv třídu zeminy179,85	m3	59,342	348,60	20 686,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151201*					
	VV		76,378		76,378			
	VV		19,094		19,094			
	VV		podkladní beton					
	VV		-5,533		-5,533			
	VV		paty					
	VV		-15,792		-15,792			
	VV		dřík					
	VV		-29,61*0,50		-14,805			
	VV		Součet		59,342			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	41,371	57,70	2 387,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181913112*					
	VV		80%					
	VV		podbetonování					
	VV		OZ 01					
	VV		(0,3+39,48)*1,3		51,714			
	VV		-51,714*0,20		-10,343			
	VV		Součet		41,371			
8	K	181914112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 se zhutněním ručně	m2	10,343	60,20	622,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181914112*					
	VV		20%					
	VV		51,714*0,20		10,343			
	VV		Součet		10,343			
	D	2	Zakládání				19 763,88	
9	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	5,533	3 572,00	19 763,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313511*					
	VV		podbetonování					
	VV		OZ 01					
	VV		(0,3+39,48)*1,3*0,1		5,171			
	VV		Mezisoučet		5,171			
	VV		5,171*0,07		0,362			
	VV		Součet		5,533			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				663 281,51	
10	K	310001101	Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových zdech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	40,000	169,20	6 768,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310001101*					
11	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm*	*m*	*13,200*	*32,20*	*425,04*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm					
	VV		40*0,3*1,1		13,200			
	VV		Součet		13,200			
12	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	15,792	3 888,00	61 399,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327323127*					
	VV		paty OZ					
	VV		OZ 01					
	VV		39,48*1*0,4		15,792			
	VV		Součet		15,792			
13	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF1	m3	29,610	4 248,00	125 783,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327324128*					
	VV		dříky OZ					
	VV		OZ 01					
	VV		39,48*0,3*2,5		29,610			
	VV		Součet		29,610			
14	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	231,984	693,60	160 904,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351211*					
	VV		paty OZ					
	VV		OZ 01					
	VV		39,48*(0,4+0,4)		31,584			
	VV		Mezisoučet		31,584			
	VV		dříky OZ					
	VV		OZ 01					
	VV		39,48*(2,5+2,5)		197,400			
	VV		0,3*2,5*4		3,000			
	VV		Mezisoučet		200,400			
	VV		Součet		231,984			
15	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	231,984	305,60	70 894,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351221*					
16	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton	m2	200,400	195,20	39 118,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341351911*					
17	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	4,540	43 610,00	197 989,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327361006*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		100kg/1m3					
	VV		15,792*0,100		1,579			
	VV		29,61*0,100		2,961			
	VV		Součet		4,540			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 685,20	
18	K	624631222	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š přes 15 do 20 mm včetně penetrace	m	21,200	221,00	4 685,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky spáry přes 15 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/624631222					
	VV		dilatace					
	VV		(0,3+2,5*2)*4		21,200			
	VV		Součet		21,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				93 820,07	
19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	200,400	62,10	12 444,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
20	K	953241212	Osazení smykových dilatačních trnů D 22 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem	kus	20,000	104,00	2 080,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953241212					
21	*M*	*54879273*	*trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 22mm*	*kus*	*20,000*	*1 413,00*	*28 260,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 22mm					
22	K	985324112	Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	271,464	188,00	51 035,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný S1 (OS-A)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985324112					
	VV		paty OZ					
	VV		OZ 01					
	VV		39,48*(0,4+0,4)		31,584			
	VV		Mezisoučet		31,584			
	VV		dříky OZ					
	VV		OZ 01					
	VV		39,48*(2,5+2,5)		197,400			
	VV		0,3*2,5*4		3,000			
	VV		39,48*1		39,480			
	VV		Mezisoučet		239,880			
	VV		Součet		271,464			
	D	998	Přesun hmot				45 161,45	
23	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	132,516	340,80	45 161,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998153131					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
B-SO04b - Drátěné 3D oplocení

KSO:	815 23 71	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **116 194,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	116 194,56	12,00%	13 943,35

Cena s DPH **v CZK** **130 137,91**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
B-SO04b - Drátěné 3D oplocení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**116 194,56**
HSV - Práce a dodávky HSV	116 194,56
1 - Zemní práce	8 124,32
2 - Zakládání	2 568,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	103 705,00
998 - Přesun hmot	1 796,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
B-SO04b - Drátěné 3D oplocení

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**116 194,56**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				116 194,56	
	D	1	Zemní práce				8 124,32	
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	14,400	318,00	4 579,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131111333*					
	VV		sloupky					
	VV		0,8*14		11,200			
	VV		branka					
	VV		0,8*(2+2)		3,200			
	VV		Součet		14,400			
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,576	2 400,00	1 382,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133212811*					
	VV		brána					
	VV		0,6*0,6*0,8*2		0,576			
	VV		Součet		0,576			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,593	302,00	481,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
	VV		3,14*0,15*0,15*14,4		1,017			
	VV		0,576		0,576			
	VV		Součet		1,593			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,895	22,50	537,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		1,593*15		23,895			
	VV		Součet		23,895			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,345	342,00	1 143,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		1,593*2,1		3,345			
	VV		Součet		3,345			
	D	2	Zakládání				2 568,72	
6	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,616	4 170,00	2 568,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711*					
	VV		brána					
	VV		0,6*0,6*0,8*2*1,07		0,616			
	VV		Součet		0,616			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				103 705,00	
7	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	20,000	429,00	8 580,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171123*					
	VV		oplocení					
	VV		14		14,000			
	VV		branky					
	VV		2*2		4,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		20,000			
8	*M*	*55342153A*	*plotový sloupek pro svařované panely 60x60mm dl 2,60m povrchová úprava Pz a komaxit*	*kus*	*14,000*	*618,80*	*8 663,20*	
9	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	2,000	414,00	828,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101210*					
10	*M*	*55342334A*	*branka plotová jednokřídlá 3D 1000x1800mm Pz a s komaxitem, sloupky, kování, systém generálního klíče*	*kus*	*2,000*	*10 000,00*	*20 000,00*	
11	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101230*					
12	*M*	*55342337A*	*branka plotová dvoukřídlá 3D 3000x1800mm Pz a s komaxitem, sloupky, kování, systém generálního klíče*	*kus*	*1,000*	*26 500,00*	*26 500,00*	
13	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	13,000	596,00	7 748,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348121221*					
14	*M*	*59233120A*	*deska plotová betonová 2450x50x200mm*	*kus*	*13,000*	*690,60*	*8 977,80*	
15	*M*	*55342163*	*nasazovací patka pod sloupek pro svařované panely 60x60mm*	*kus*	*14,000*	*78,00*	*1 092,00*	*CS ÚRS 2024 02*
16	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	32,000	318,00	10 176,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171146*					
17	*M*	*55342412*	*plotový panel svařovaný 3D v. 1,73m, š. 2,5m průměru drátu 5mm oka 50x200mm, povrchová úprava PZ komaxit, spojovací materiál*	*kus*	*13,000*	*780,00*	*10 140,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	D	998	Přesun hmot				1 796,52	
18	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	6,805	264,00	1 796,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998232110*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
B-SO04c - Dřevěné oplocení

KSO:	815 23 71	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **1 769 097,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 769 097,89	12,00%	212 291,75

Cena s DPH **v CZK** **1 981 389,64**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
B-SO04c - Dřevěné oplocení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 769 097,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	162 853,47
1 - Zemní práce	16 888,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	132 808,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 778,44
998 - Přesun hmot	3 377,88
PSV - Práce a dodávky PSV	1 606 244,42
762 - Konstrukce tesařské	873 861,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	732 382,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-SO04 - Opěrné zdi a oplocení
Úroveň 3:
B-SO04c - Dřevěné oplocení

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 769 097,89**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				162 853,47	
	D	1	Zemní práce				16 888,55	
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	40,800	318,00	12 974,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131111333*					
	VV		sloupky					
	VV		0,8*51		40,800			
	VV		Součet		40,800			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,883	302,00	870,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
	VV		3,14*0,15*0,15*40,8		2,883			
	VV		Součet		2,883			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	43,245	22,50	973,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		2,883*15		43,245			
	VV		Součet		43,245			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,054	342,00	2 070,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		2,883*2,1		6,054			
	VV		Součet		6,054			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				132 808,60	
5	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	21,000	233,00	4 893,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171115*					
6	*M*	*55342152A*	*plotový sloupek 60x60x5mm dl 1,8m, povrchová úprava Pz vč.kotevní platle, platle ro dřevěné výplně, víčko*	*kus*	*21,000*	*618,80*	*12 994,80*	
7	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	51,000	429,00	21 879,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171123*					
8	*M*	*55342154A*	*plotový sloupek 60x60x5mm dl 2,50m povrchová úprava Pz vč.kotevní platle, platle ro dřevěné výplně, víčko*	*kus*	*51,000*	*618,80*	*31 558,80*	
9	K	348121211	Osazení podhrabových desek dl do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus	50,000	536,00	26 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348121211*					
10	*M*	*59233119A*	*deska plotová betonová 2000x50x200mm*	*kus*	*50,000*	*690,60*	*34 530,00*	
11	*M*	*55342163*	*nasazovací patka pod sloupek pro svařované panely 60x60mm*	*kus*	*51,000*	*3,00*	*153,00*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 778,44	
12	K	953961114A	Kotva chemickým tmelem M 10 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	84,000	100,00	8 400,00	
	VV		21*4		84,000			
	VV		Součet		84,000			
13	*M*	*31197003*	*tyč závitová Pz 4.6 M10*	*m*	*21,000*	*53,20*	*1 117,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M10					
	VV		0,25*84		21,000			
	VV		Součet		21,000			
14	*M*	*31111005*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10*	*100 kus*	*0,840*	*176,00*	*147,84*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10					
15	*M*	*31120005*	*podložka DIN 125-A ZB D 10mm*	*100 kus*	*0,840*	*135,00*	*113,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 10mm					
	D	998	Přesun hmot				3 377,88	
16	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	12,795	264,00	3 377,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998232110*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 606 244,42	
	D	762	Konstrukce tesařské				873 861,86	
17	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce	m2	869,400	749,00	651 180,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081510*					
	VV		100*1,8*1,15*2*1,5		621,000			
	VV		40*1,8*1,15*2*1,5		248,400			
	VV		Součet		869,400			
18	K	762132135A	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm šroubováním	m2	289,800	208,00	60 278,40	
	VV		100*1,8*1,15		207,000			
	VV		40*1,8*1,15		82,800			
	VV		Součet		289,800			
19	*M*	*60511012*	*řezivo jehličnaté deskové neopracované střed*	*m3*	*7,970*	*18 720,00*	*149 198,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		řezivo jehličnaté deskové neopracované střed					
	VV		289,8*0,025		7,245			
	VV		7,245*0,1		0,725			
	VV		Součet		7,970			
20	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	7,245	520,00	3 767,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762195000*					
	VV		289,8*0,025		7,245			
	VV		Součet		7,245			
21	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	4,470	2 111,20	9 437,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				732 382,56	
22	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	869,400	280,80	244 127,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783213101*					
23	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	869,400	561,60	488 255,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783218111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO01 - Zpevněné plochy a sadové úpravy
Úroveň 3:
B-IO01a - Zpevněné plochy

KSO:	822 52 31	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **154 382,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	154 382,63	12,00%	18 525,92

Cena s DPH **v CZK** **172 908,55**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO01 - Zpevněné plochy a sadové úpravy
Úroveň 3:
B-IO01a - Zpevněné plochy

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**154 382,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	154 382,63
1 - Zemní práce	63 590,31
5 - Komunikace pozemní	59 234,07
V02 - Skladba V.02	59 234,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 166,44
998 - Přesun hmot	8 391,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO01 - Zpevněné plochy a sadové úpravy
Úroveň 3:
B-IO01a - Zpevněné plochy

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**154 382,63**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				154 382,63	
	D	1	Zemní práce				63 590,31	
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	25,652	625,00	16 032,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100*					
	VV		zpevněné plochy					
	VV		53*0,24*1,1		13,992			
	VV		sanace					
	VV		53*0,20*1,1		11,660			
	VV		Součet		25,652			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,652	151,00	3 873,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	399,780	4,50	1 799,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		26,652*15		399,780			
	VV		Součet		399,780			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	53,869	102,60	5 526,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		25,652*2,1		53,869			
	VV		Součet		53,869			
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	58,300	23,30	1 358,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112*					
	VV		53*1,1		58,300			
	VV		Součet		58,300			
6	K	043154000	Zkoušky hutnicí	…	7,000	5 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky hutnicí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000*					
	D	5	Komunikace pozemní				59 234,07	
	D	V02	Skladba V.02				59 234,07	
7	K	564861011-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 plochy do 100 m2 tl 200 mm - sanace	m2	58,300	214,40	12 499,52	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		53*1,1		58,300			
	VV		Součet		58,300			
8	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	53,000	189,60	10 048,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	53,000	370,00	19 610,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211111*					
10	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*54,590*	*312,80*	*17 075,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		53*1,03		54,590			
	VV		Součet		54,590			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 166,44	
11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,000	334,00	12 358,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213*					
12	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*37,740*	*154,00*	*5 811,96*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		37*1,02		37,740			
	VV		Součet		37,740			
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,480	3 376,00	4 996,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121*					
	VV		37*0,2*0,2		1,480			
	VV		Součet		1,480			
	D	998	Přesun hmot				8 391,81	
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	66,867	125,50	8 391,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO01 - Zpevněné plochy a sadové úpravy
Úroveň 3:
B-IO01b - Sadové a terénní úpravy

KSO:	823 29 11	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **310 678,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	310 678,91	12,00%	37 281,47

Cena s DPH **v CZK** **347 960,38**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO01 - Zpevněné plochy a sadové úpravy
Úroveň 3:
B-IO01b - Sadové a terénní úpravy

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**310 678,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	310 678,91
1 - Zemní práce	300 095,56
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	102 758,48
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	197 337,08
998 - Přesun hmot	10 583,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO01 - Zpevněné plochy a sadové úpravy
Úroveň 3:
B-IO01b - Sadové a terénní úpravy

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**310 678,91**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				310 678,91	
	D	1	Zemní práce				300 095,56	
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				102 758,48	
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	150,000	99,00	14 850,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251102*					
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	150,000	76,20	11 430,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301501*					
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000	591,00	2 955,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101*					
4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 062,00	2 124,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102*					
5	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	1 985,00	9 925,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101*					
6	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	3 755,00	7 510,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102*					
7	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000	33,60	168,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201401*					
8	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	20,000	1,70	34,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301931*					
	VV		5*4		20,000			
	VV		Součet		20,000			
9	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	181,00	362,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201402*					
10	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	8,000	6,50	52,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301932*					
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000	514,00	2 570,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411*					
12	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	20,000	2,70	54,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301951*					
13	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 090,00	2 180,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201412*					
14	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	8,000	13,40	107,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301952*					
15	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	5,000	105,00	525,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421*					
16	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	20,000	3,90	78,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301971*					
17	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	2,000	408,00	816,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422*					
18	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	8,000	7,70	61,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301972*					
19	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	1 028,000	15,50	15 934,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151125*					
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	107,500	21,90	2 354,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201*					
	VV		ornice pro zpětné použití					
	VV		107,5		107,500			
	VV		Součet		107,500			
21	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	200,900	120,80	24 268,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
	VV		přebytečná ornice					
	VV		200,9		200,900			
	VV		Součet		200,900			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	200,900	21,90	4 399,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201*					
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				197 337,08	
23	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	10,000	465,00	4 650,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181114711*					
24	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	10,000	349,00	3 490,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
25	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	150,000	26,40	3 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		10*15		150,000			
	VV		Součet		150,000			
26	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	22,000	199,00	4 378,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221					
	VV		10*2,2		22,000			
	VV		Součet		22,000			
27	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 075,000	18,90	20 317,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181151311					
28	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 075,000	17,30	18 597,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351113					
29	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 075,000	22,00	23 650,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182303111					
30	*M*	*10371500*	*substrát pro trávníky*	*m3*	*53,750*	*944,00*	*50 740,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		1075*0,05		53,750			
	VV		Součet		53,750			
31	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 075,000	1,80	1 935,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403113					
32	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 075,000	5,10	5 482,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153					
33	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 075,000	0,60	645,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403161					
34	K	183404111	Hubení plevele plošným postřikem ploch do 5 ha	ha	0,215	1 470,00	316,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hubení plevele chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivě do 5 ha					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183404111					
	VV		0,1075*2		0,215			
	VV		Součet		0,215			
35	*M*	*25234001*	*herbicid totální systémový neselektivní*	*litr*	*6,450*	*359,00*	*2 315,55*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		herbicid totální systémový neselektivní					
	VV		0,215*30 'Přepočtené koeficientem množství		6,450			
36	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	16,125	419,00	6 756,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312					
	VV		trávník 5L/1m2					
	VV		1075*0,005*3		16,125			
	VV		Součet		16,125			
37	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 075,000	45,00	48 375,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451131					
38	*M*	*00572450*	*osivo směs travní golfová I*	*kg*	*12,900*	*134,00*	*1 728,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		osivo směs travní golfová I					
	VV		1075*0,0120		12,900			
	VV		Součet		12,900			
	D	998	Přesun hmot				10 583,35	
39	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	11,307	936,00	10 583,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
B-IO02c - Areálová kanalizace splašková

KSO:	8272911	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **175 837,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	175 837,93	12,00%	21 100,55

Cena s DPH **v CZK** **196 938,48**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
B-IO02c - Areálová kanalizace splašková

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**175 837,93**
HSV - Práce a dodávky HSV	175 837,93
1 - Zemní práce	75 566,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 605,00
4 - Vodorovné konstrukce	11 412,32
8 - Trubní vedení	67 583,50
998 - Přesun hmot	18 670,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
B-IO02c - Areálová kanalizace splašková

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**175 837,93**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				175 837,93	
	D	1	Zemní práce				75 566,68	
1	K	132154203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3	m3	33,300	409,50	13 636,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154203*					
	VV		(62.73-30.73)*((1.66+2.55)/2-0.4)*0.9		49,104			
	VV		(80.73-62.73)*((1.3+1.66)/2-0.4)*0.9		17,496			
	VV		Součet		66,600			
	VV		66,6*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		33,300			
2	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	19,980	650,70	13 000,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254203*					
	VV		66,6*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		19,980			
3	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	13,320	876,60	11 676,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354203*					
	VV		66,6*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		13,320			
4	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	11,700	349,00	4 083,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137*					
5	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	175,500	26,40	4 633,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139*					
	VV		11,7*15 'Přepočtené koeficientem množství		175,500			
6	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	11,700	217,00	2 538,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102*					
	VV		66.6-54.9		11,700			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	24,570	100,00	2 457,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		11,7*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,570			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	54,900	157,00	8 619,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101*					
	VV		66.6--4,5-16,2		54,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,200	235,00	3 807,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		50*(0.16+0.2)*0.9		16,200			
10	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*30,618*	*363,00*	*11 114,33*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		16,2*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		30,618			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 605,00	
11	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	50,000	52,10	2 605,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.*					
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 412,32	
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,500	1 850,00	8 325,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		50*0.1*0.9		4,500			
13	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*8,505*	*363,00*	*3 087,32*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		4,5*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		8,505			
	D	8	Trubní vedení				67 583,50	
14	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	50,000	181,00	9 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121					
	VV		22+28		50,000			
15	*M*	*28611164*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160mm SN8*	*m*	*51,500*	*431,00*	*22 196,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160mm SN8					
	VV		50*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		51,500			
16	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	302,00	604,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330					
17	*M*	*28611568*	*objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150*	*kus*	*2,000*	*138,00*	*276,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150					
18	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	101,00	202,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812041					
19	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	2,000	4 320,00	8 640,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812203					
20	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	2 420,00	4 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812231					
21	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	2,000	1 580,00	3 160,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812242					
22	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	2,000	4 550,00	9 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812262					
23	K	871004VD	Statické zkoušky únosnosti - plání, lože, obsypů, zásypů	sada	1,000	8 000,00	8 000,00	
24	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	50,000	30,30	1 515,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
	D	998	Přesun hmot				18 670,43	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	39,556	472,00	18 670,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
B-IO02d - Areálová kanalizace dešťová

KSO:	827 29 11	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **426 875,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	426 875,22	12,00%	51 225,03

Cena s DPH **v CZK** **478 100,25**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
B-IO02d - Areálová kanalizace dešťová

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**426 875,22**
HSV - Práce a dodávky HSV	418 922,33
1 - Zemní práce	183 833,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 085,60
4 - Vodorovné konstrukce	31 041,64
8 - Trubní vedení	148 819,16
998 - Přesun hmot	48 142,11
PSV - Práce a dodávky PSV	7 952,89
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 952,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
B-IO02d - Areálová kanalizace dešťová

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**426 875,22**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				418 922,33	
	D	1	Zemní práce				183 833,82	
1	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	61,200	288,90	17 680,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154204*					
	VV		(31+47+58)*((1.70+1.10)/2-0.4)*0.9		122,400			
	VV		122,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		61,200			
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	36,720	490,50	18 011,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204*					
	VV		122,4*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		36,720			
3	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	24,480	664,20	16 259,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204*					
	VV		122,4*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		24,480			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	272,000	120,00	32 640,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101*					
	VV		(31+47+58)*((1.70+1.10)/2-0.4)*2		272,000			
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	272,000	55,50	15 096,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111*					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,949	151,00	4 371,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	434,235	6,80	2 952,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		28,949*15 'Přepočtené koeficientem množství		434,235			
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	24,480	174,50	4 271,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137*					
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	367,200	7,90	2 900,88	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139*					
	VV		24,48*15 'Přepočtené koeficientem množství		367,200			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	28,949	150,30	4 351,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101*					
	VV		61,2+36,72-68,971		28,949			
11	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	24,480	217,00	5 312,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102*					
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	112,201	100,00	11 220,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		28,949+24,480		53,429			
	VV		53,429*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		112,201			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	68,971	157,00	10 828,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101*					
	VV		122,4-12,24-41,189		68,971			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	41,189	235,00	9 679,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101*					
	VV		31*(0.11+0.2)*0.9		8,649			
	VV		47*(0.125+0.2)*0.9		13,748			
	VV		58*(0.16+0.2)*0.9		18,792			
	VV		Součet		41,189			
15	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*77,847*	*363,00*	*28 258,46*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		41,189*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		77,847			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 085,60	
16	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	136,000	52,10	7 085,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.*					
	VV		31+47+58		136,000			
	VV		Součet		136,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				31 041,64	
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	12,240	1 850,00	22 644,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111*					
	VV		136*0.1*0.9		12,240			
18	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*23,134*	*363,00*	*8 397,64*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		12,24*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		23,134			
	D	8	Trubní vedení				148 819,16	
19	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	31,000	103,00	3 193,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263120*					
	VV		10+2+7+7+2+3		31,000			
20	*M*	*28611113*	*trubka kanalizační PVC DN 110mm SN4*	*m*	*31,930*	*157,00*	*5 013,01*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110mm SN4					
	VV		31*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		31,930			
21	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	47,000	106,00	4 982,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871273120*					
	VV		9+2+7+7+5+5+12		47,000			
22	*M*	*28611126*	*trubka kanalizační PVC DN 125mm SN4*	*m*	*48,410*	*171,00*	*8 278,11*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka kanalizační PVC DN 125mm SN4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		47*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		48,410			
23	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	58,000	181,00	10 498,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121					
	VV		42+16		58,000			
24	*M*	*28611164*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160mm SN8*	*m*	*59,740*	*431,00*	*25 747,94*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160mm SN8					
	VV		58*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		59,740			
25	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	10,000	254,00	2 540,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260310					
26	*M*	*28611353*	*koleno kanalizační PVC KG 110x87°*	*kus*	*5,000*	*71,20*	*356,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		koleno kanalizační PVC KG 110x87°					
27	*M*	*28611351*	*koleno kanalizační PVC KG 110x45°*	*kus*	*5,000*	*56,70*	*283,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		koleno kanalizační PVC KG 110x45°					
28	K	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	10,000	254,00	2 540,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260330					
29	*M*	*28611564*	*objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 100*	*kus*	*10,000*	*52,70*	*527,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 100					
30	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	13,000	275,00	3 575,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270310					
31	*M*	*28611358*	*koleno kanalizační PVC KG 125x87°*	*kus*	*9,000*	*110,00*	*990,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		koleno kanalizační PVC KG 125x87°					
32	*M*	*28611356*	*koleno kanalizační PVC KG 125x45°*	*kus*	*4,000*	*86,80*	*347,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		koleno kanalizační PVC KG 125x45°					
33	K	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	5,000	471,00	2 355,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270320					
34	*M*	*28611388*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°*	*kus*	*3,000*	*147,00*	*441,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°					
35	*M*	*28611389*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°*	*kus*	*2,000*	*190,00*	*380,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°					
36	K	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	16,000	275,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270330					
37	*M*	*28611566*	*objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125*	*kus*	*6,000*	*79,40*	*476,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125					
38	*M*	*28611502*	*redukce kanalizační PVC 125/110*	*kus*	*10,000*	*74,60*	*746,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		redukce kanalizační PVC 125/110					
39	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	7,000	302,00	2 114,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310					
40	*M*	*28611361*	*koleno kanalizační PVC KG 160x45°*	*kus*	*7,000*	*134,00*	*938,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x45°					
41	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000	508,00	2 540,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310320					
42	*M*	*28611914*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°*	*kus*	*5,000*	*266,00*	*1 330,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°					
43	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	7,000	302,00	2 114,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	*M*	*28611568*	*objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150*	*kus*	*4,000*	*138,00*	*552,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150					
45	*M*	*28611506*	*redukce kanalizační PVC 160/125*	*kus*	*3,000*	*115,00*	*345,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		redukce kanalizační PVC 160/125					
46	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	101,00	202,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812041*					
47	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000	4 070,00	4 070,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812202*					
48	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	1,000	4 320,00	4 320,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812203*					
49	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	2 420,00	4 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812231*					
50	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	2,000	1 580,00	3 160,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812242*					
51	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	3,000	4 550,00	13 650,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812262*					
52	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	604,00	1 208,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899311112*					
53	*M*	*55241015*	*poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací*	*kus*	*2,000*	*5 100,00*	*10 200,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací					
54	K	871004VD	Statické zkoušky únosnosti - plání, lože, obsypů, zásypů	sada	2,000	8 000,00	16 000,00	
55	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	78,000	23,20	1 809,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111*					
	VV		31+47		78,000			
56	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	58,000	30,30	1 757,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
	D	998	Přesun hmot				48 142,11	
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	101,996	472,00	48 142,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 952,89	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				7 952,89	
58	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	10,000	794,00	7 940,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105*					
59	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,015	859,00	12,89	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
B-IO02f - Vodovodní přípojka pro SO-02

KSO:	8271911	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **31 547,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	31 547,37	12,00%	3 785,68

Cena s DPH **v CZK** **35 333,05**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
B-IO02f - Vodovodní přípojka pro SO-02

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**31 547,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	28 129,38
1 - Zemní práce	5 499,72
4 - Vodorovné konstrukce	399,34
8 - Trubní vedení	20 553,54
998 - Přesun hmot	1 676,78
PSV - Práce a dodávky PSV	3 417,99
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 417,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
B-IO02f - Vodovodní přípojka pro SO-02

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**31 547,37**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				28 129,38	
	D	1	Zemní práce				5 499,72	
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405*					
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	309,00	618,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421*					
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,875	1 510,00	2 831,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131*					
	VV		2.5*1.25*0.6		1,875			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,660	302,00	199,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,900	22,50	222,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		0,66*15 'Přepočtené koeficientem množství		9,900			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,660	167,00	110,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101*					
	VV		1,875-1,215		0,660			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,386	342,00	474,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		0,66*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,386			
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,215	157,00	190,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101*					
	VV		1,875		1,875			
	VV		-0,15-0,510		-0,660			
	VV		Součet		1,215			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,510	235,00	119,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		2.5*0.34*0.6		0,510			
10	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*0,964*	*429,00*	*413,56*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		0,51*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		0,964			
	D	4	Vodorovné konstrukce				399,34	
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,150	1 850,00	277,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		2.5*0.6*0.1		0,150			
12	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*0,284*	*429,00*	*121,84*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		0,15*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		0,284			
	D	8	Trubní vedení				20 553,54	
13	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	2,500	84,00	210,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871171141					
14	*M*	*28613111*	*potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm*	*m*	*2,538*	*65,30*	*165,73*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm					
	VV		2,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,538			
15	K	877171110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	2,000	274,60	549,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877171110					
16	*M*	*28614944*	*elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm*	*kus*	*2,000*	*421,20*	*842,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm					
17	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	1 030,60	1 030,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891181112					
18	*M*	*HWL.280005404 016*	*Šoupátko domovní přípojky z tvárné litiny s vnějším závitem dle EN 10226-1, vnitřním závitem dle ISO 228 a ISO hrdlem d40-2"*	*kus*	*1,000*	*6 343,00*	*6 343,00*	
19	*M*	*HWL.960108012 002*	*Zemní teleskopická souprava pro armatury domovní přípojky se šroubovým napojením 3/4"-2" (0,8-1,2m)*	*kus*	*1,000*	*1 407,10*	*1 407,10*	
20	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	1 476,80	1 476,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891249111					
21	*M*	*HWL.525009000 216*	*Navrtávací litinový pás pro potrubí PVC DN80 mm se závitovým napojením 2"*	*kus*	*1,000*	*2 367,20*	*2 367,20*	
22	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000	1 632,80	1 632,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
23	*M*	*HWL.1650KASI0 001*	*Poklop litinový samonivelační, přípojkový*	*kus*	*1,000*	*4 160,00*	*4 160,00*	
24	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	2,500	34,00	85,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122					
25	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	2,500	23,90	59,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
26	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	2,875	59,10	169,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
	VV		2,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,875			
27	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	2,875	18,80	54,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
	VV		2,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,875			
	D	998	Přesun hmot				1 676,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,421	1 180,00	1 676,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 417,99	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 417,99	
29	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	314,10	314,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224115*					
30	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	421,20	421,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224116*					
31	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	768,60	768,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231075*					
32	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	897,50	1 795,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232046*					
33	K	722260922	Montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,000	117,50	117,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722260922*					
34	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	795,60	1,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
B-IO02g - Areálový rozvod vody

KSO:	8271911	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **162 268,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	162 268,14	12,00%	19 472,18

Cena s DPH **v CZK** **181 740,32**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
B-IO02g - Areálový rozvod vody

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**162 268,14**
HSV - Práce a dodávky HSV	160 627,26
1 - Zemní práce	79 009,32
4 - Vodorovné konstrukce	11 973,65
8 - Trubní vedení	34 265,06
998 - Přesun hmot	35 379,23
PSV - Práce a dodávky PSV	1 640,88
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 640,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
B-IO02g - Areálový rozvod vody

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**162 268,14**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				160 627,26	
	D	1	Zemní práce				79 009,32	
1	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	19,575	467,00	9 141,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151102*					
	VV		75*((1.64+0.90)/2-0.4)*0.6		39,150			
	VV		39,15*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		19,575			
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	11,745	867,00	10 182,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102*					
	VV		39,15*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		11,745			
3	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	7,830	1 180,00	9 239,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351102*					
	VV		39,15*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,830			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,970	302,00	3 614,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	179,550	22,50	4 039,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		11,97*15 'Přepočtené koeficientem množství		179,550			
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	7,830	349,00	2 732,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137*					
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	117,450	26,40	3 100,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139*					
	VV		7,83*15 'Přepočtené koeficientem množství		117,450			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,970	167,00	1 998,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19.575+11.745-19.35		11,970			
9	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	7,830	217,00	1 699,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102*					
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	41,580	342,00	14 220,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		11.97+7.83		19,800			
	VV		19,8*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		41,580			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,350	157,00	3 037,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101*					
	VV		39,15-4,5-15,3		19,350			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,300	235,00	3 595,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101*					
	VV		75*0.34*0.6		15,300			
13	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*28,917*	*429,00*	*12 405,39*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		15,3*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		28,917			
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 973,65	
14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,500	1 850,00	8 325,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111*					
	VV		75*0.6*0.1		4,500			
15	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*8,505*	*429,00*	*3 648,65*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		4,5*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		8,505			
	D	8	Trubní vedení				34 265,06	
16	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	75,000	109,20	8 190,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871171141*					
17	*M*	*28613111*	*potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm*	*m*	*76,125*	*85,00*	*6 470,63*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm					
	VV		75*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		76,125			
18	K	23020501R	Montáž těsnící manžety	kus	1,000	156,00	156,00	
	PP		Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm					
19	*M*	*HLE.HL8004050*	*Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon*	*kus*	*1,000*	*2 441,50*	*2 441,50*	
20	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	1,000	279,80	279,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877171101*					
21	*M*	*286101R*	*Přechodový kus PE-HD / Ocel - d40 / DN32*	*kus*	*1,000*	*884,00*	*884,00*	
22	K	230202032	Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm	m	21,000	57,20	1 201,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž plastové chráničky průměru přes 63 do 110 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202032*					
	VV		17+4		21,000			
23	*M*	*34571355*	*trubka ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm*	*m*	*21,630*	*64,20*	*1 388,65*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		21,630			
24	K	230202225	Montáž manžety na chráničku potrubí plastové průměru přes 63 do 110 mm	kus	4,000	156,00	624,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž manžety na chráničku potrubí plastového dn přes 63 do 110 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202225*					
25	*M*	*28655104*	*manžeta chráničky vč. upínací pásky 50x90mm DN 40x80*	*kus*	*4,000*	*377,50*	*1 510,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		manžeta chráničky vč. upínací pásky 50x90mm DN 40x80					
26	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	86,250	59,10	5 097,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111*					
	VV		75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		86,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	86,250	18,80	1 621,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113*					
	VV		75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		86,250			
28	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	76,000	34,00	2 584,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122*					
29	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	76,000	23,90	1 816,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111*					
	D	998	Přesun hmot				35 379,23	
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	37,478	944,00	35 379,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 640,88	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 640,88	
31	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	1,000	739,40	739,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130234*					
32	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	897,50	897,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232046*					
33	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,005	795,60	3,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
B-IO02h - Areálový rozvod užitkové vody (závlaha zahrady)

KSO:	827 19 11	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **280 989,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	280 989,06	12,00%	33 718,69

Cena s DPH **v CZK** **314 707,75**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
B-IO02h - Areálový rozvod užitkové vody (závlaha zahrady)

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**280 989,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	279 683,37
1 - Zemní práce	118 194,33
4 - Vodorovné konstrukce	16 603,63
8 - Trubní vedení	65 869,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 200,00
998 - Přesun hmot	60 816,02
PSV - Práce a dodávky PSV	1 305,69
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 305,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO02 - Kanalizace a vodovod
Úroveň 3:
B-IO02h - Areálový rozvod užitkové vody (závlaha zahrady)

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**280 989,06**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				279 683,37	
	D	1	Zemní práce				118 194,33	
1	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	37,440	383,80	14 369,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151103*					
	VV		104*1.2*0.6		74,880			
	VV		74,88*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		37,440			
2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	22,464	724,90	16 284,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103*					
	VV		74,88*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		22,464			
3	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	14,976	996,30	14 920,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351103*					
	VV		74,88*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		14,976			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,981	302,00	3 618,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	179,715	22,50	4 043,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		11,981*15 'Přepočtené koeficientem množství		179,715			
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,976	349,00	5 226,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137*					
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	224,640	26,40	5 930,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139*					
	VV		14,976*15 'Přepočtené koeficientem množství		224,640			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,981	167,00	2 000,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101*					
	VV		37.44+22.464-47.923		11,981			
9	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	14,976	217,00	3 249,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102*					
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	56,610	342,00	19 360,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		11.981+14.976		26,957			
	VV		26,957*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,610			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	47,923	157,00	7 523,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101*					
	VV		74.88-6.24-20.717		47,923			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,717	235,00	4 868,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101*					
	VV		104*0.332*0.6		20,717			
13	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*39,155*	*429,00*	*16 797,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		20,717*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		39,155			
	D	4	Vodorovné konstrukce				16 603,63	
14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,240	1 850,00	11 544,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111*					
	VV		104*0.6*0.1		6,240			
15	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*11,794*	*429,00*	*5 059,63*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		štěrkodrť frakce 0/8					
	VV		6,24*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		11,794			
	D	8	Trubní vedení				65 869,39	
16	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	104,000	87,60	9 110,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161141*					
	VV		36+68		104,000			
17	*M*	*28613500*	*potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm*	*m*	*37,080*	*17,60*	*652,61*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm					
	VV		25+2+7+2		36,000			
	VV		36*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		37,080			
18	*M*	*X28613500*	*potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 25x2,3mm*	*m*	*70,040*	*15,30*	*1 071,61*	
	VV		68*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		70,040			
19	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	4,000	265,20	1 060,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161101*					
20	*M*	*X286101*	*Elektro tvarovka - redukce 32/25 mm*	*kus*	*2,000*	*369,20*	*738,40*	
21	*M*	*X286102*	*Elektro tvarovka - přechodový kus PE-HD / Ocel s vnějším závitem D32/1"*	*kus*	*2,000*	*382,70*	*765,40*	
22	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	10,000	265,20	2 652,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161112*					
23	*M*	*28653051*	*elektrokoleno 90° PE 100 D 25mm*	*kus*	*9,000*	*377,50*	*3 397,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 25mm					
24	*M*	*28653052*	*elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm*	*kus*	*1,000*	*350,50*	*350,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm					
25	K	877161113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	3,000	295,40	886,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161113*					
26	*M*	*28615011*	*elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm*	*kus*	*1,000*	*338,00*	*338,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	*M*	*X2861501*	*elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 25mm*	*kus*	*2,000*	*618,80*	*1 237,60*	
	PP		elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 25mm					
28	K	230202032	Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm	m	59,000	57,20	3 374,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž plastové chráničky průměru přes 63 do 110 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202032*					
	VV		14*2+5+13+13		59,000			
29	*M*	*34571355*	*trubka ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm*	*m*	*60,770*	*64,20*	*3 901,43*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		59*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		60,770			
30	K	230202225	Montáž manžety na chráničku potrubí plastové průměru přes 63 do 110 mm	kus	10,000	156,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž manžety na chráničku potrubí plastového dn přes 63 do 110 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202225*					
31	*M*	*DSA.0001693.URS*	*manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 40x90mm, DN 32x80*	*kus*	*6,000*	*461,60*	*2 769,60*	
	PP		manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 40x90mm, DN 32x80					
32	*M*	*DSA.0001691.URS*	*manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x90mm, DN 25x80*	*kus*	*4,000*	*461,30*	*1 845,20*	
	PP		manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x90mm, DN 25x80					
33	K	23020501R	Montáž těsnící manžety	kus	1,000	156,00	156,00	
	PP		Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm					
34	*M*	*HLE.HL800160*	*Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN160 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon*	*kus*	*1,000*	*2 597,50*	*2 597,50*	
	PP		Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN160 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon					
35	*M*	*HLE.HL801.2*	*Vícenásobná - potrubní průchodka k HL800/160*	*kus*	*1,000*	*1 388,10*	*1 388,10*	
	PP		Vícenásobná - potrubní průchodka k HL800/160					
36	*M*	*HLE.HL801RM5032*	*Redukční šroubení M50-32*	*kus*	*1,000*	*624,50*	*624,50*	
	PP		Redukční šroubení M50-32					
37	*M*	*HLE.HL801RM4032*	*Redukční šroubení M40-32*	*kus*	*1,000*	*366,30*	*366,30*	
	PP		Redukční šroubení M40-32					
38	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	1 030,60	1 030,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891181112*					
39	*M*	*HWL.24910010016*	*Šoupátko domovní přípojky z tvárné litiny s vypouštěním 1" - 1"*	*kus*	*1,000*	*4 420,00*	*4 420,00*	
40	*M*	*HWL.96010801200 2*	*Zemní teleskopická souprava pro armatury domovní přípojky se šroubovým napojením 3/4"-2" (0,8-1,2m)*	*kus*	*1,000*	*1 407,10*	*1 407,10*	
41	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000	1 632,80	1 632,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112*					
42	*M*	*HWL.1650KASI0001*	*Poklop litinový samonivelační, přípojkový*	*kus*	*1,000*	*1 196,00*	*1 196,00*	
43	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	104,000	34,00	3 536,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122*					
44	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	104,000	23,90	2 485,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111*					
45	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	119,600	59,10	7 068,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111*					
	VV		104*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		119,600			
46	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	119,600	18,80	2 248,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113*					
	VV		104*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		119,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 200,00	
47	K	91211111X	Montáž zahradního slopku s výtokem vody se zabetonovanou patkou	kus	4,000	1 248,00	4 992,00	
48	*M*	*74910167X*	*Výtokový stojan s jedním výtokem*	*kus*	*4,000*	*2 912,00*	*11 648,00*	
	PP		Zahradní vodovodní sloupek - výška 120 cm, kruhový průřez. Výška nadzemní části je cca 100 cm. Připojení sloupku na přívod vody přes mosazný ½“ vnější závit. Sloupek je v podzemní části perforovaný pro prostrčení kotevního drátu nebo roxoru při zabetonování). Sloupek - kompletní sestava: Sloupek je osazen jedním ½“ kohoutem s vnějším závitem ¾“ osazeným adaptérem na rychlospojku. - viz. technická zpráva					
49	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	0,150	10 400,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151111*					
	D	998	Přesun hmot				60 816,02	
50	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	51,539	1 180,00	60 816,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 305,69	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 305,69	
51	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	421,20	421,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224116*					
52	K	722225113	Sací koš G 1" s jedním závitem a koženou klapkou	kus	1,000	354,60	354,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem sací koše s koženou klapkou G 1"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722225113*					
53	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	528,30	528,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231074*					
54	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	795,60	1,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
B-IO03a - Přípojka NN

KSO:	828 89 11	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **195 245,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	195 245,94	12,00%	23 429,51

Cena s DPH **v CZK** **218 675,45**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
B-IO03a - Přípojka NN

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**195 245,94**
PSV - Práce a dodávky PSV	195 245,94
741 - Elektroinstalace - silnoproud	128 113,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	67 132,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
B-IO03a - Přípojka NN

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**195 245,94**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				195 245,94	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				128 113,80	
1	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	210,000	57,20	12 012,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031*					
2	*M*	*34111090*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2*	*m*	*241,500*	*26,00*	*6 279,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	VV		105+105		210,000			
	VV		210*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		241,500			
3	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	210,000	67,60	14 196,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122025*					
4	*M*	*34111080*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2*	*m*	*120,750*	*213,20*	*25 743,90*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	VV		105		105,000			
	VV		105*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		120,750			
5	*M*	*34111610*	*kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2*	*m*	*120,750*	*348,40*	*42 069,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2					
	VV		105		105,000			
	VV		105*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		120,750			
6	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	202,80	405,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132133*					
	VV		2		2,000			
7	K	741132134	Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	234,00	468,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x25 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132134*					
8	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132145*					
9	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	10 712,00	10 712,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003*					
10	K	741922021	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 150 trubky nebo kabely d 2x40	kus	2,000	988,00	1 976,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741922021*					
11	*M*	*X48487032.3*	*vložka těsnící dělená, pro 3 potrubí, pažnice/vývrt DN 150, potrubí d 1x63*	*kus*	*2,000*	*2 860,00*	*5 720,00*	
12	K	X741922021.1	Montáž těsnicí nanžty do vývrt/pažnici DN 150	kus	2,000	988,00	1 976,00	
13	*M*	*X48487032.1*	*těsnící manžeta s asfaltovým límcem DN150*	*kus*	*2,000*	*3 068,00*	*6 136,00*	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				67 132,14	
14	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	2 485,60	49,71	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025*					
	VV		0,02		0,020			
15	K	460161271	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	12,000	106,60	1 279,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161271*					
16	K	460171321	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	60,000	130,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171321*					
	VV		(75)*0,8		60,000			
17	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	15,000	196,60	2 949,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171322*					
	VV		(75)*0,2		15,000			
18	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	8,700	99,60	866,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113*					
	VV		(12+75)*0,5*0,2		8,700			
19	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	217,500	26,90	5 850,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121*					
	VV		8,7		8,700			
	VV		8,7*25 'Přepočtené koeficientem množství		217,500			
20	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,270	988,00	18 050,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121*					
	VV		8,7		8,700			
	VV		8,7*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,270			
21	K	460431261	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	12,000	82,50	990,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431261*					
22	K	460451281	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	60,000	54,40	3 264,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451281*					
	VV		(75)*0,8		60,000			
23	K	460451282	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	15,000	71,20	1 068,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451282*					
	VV		(75)*0,2		15,000			
24	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	174,000	43,20	7 516,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112*					
	VV		(12+75)*2		174,000			
25	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	108,750	15,80	1 718,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112*					
	VV		75+12		87,000			
	VV		87*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		108,750			
26	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	190,000	36,90	7 011,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791213*					
27	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm*	*m*	*199,500*	*43,70*	*8 718,15*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm					
	VV		95+95		190,000			
	VV		190*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		199,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
B-IO03b - Připojka metalicke sítě CETIN

KSO:	828 81 11	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **88 147,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	88 147,47	12,00%	10 577,70

Cena s DPH **v CZK** **98 725,17**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
B-IO03b - Připojka metalicke sítě CETIN

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**88 147,47**
PSV - Práce a dodávky PSV	34 720,60
742 - Elektroinstalace - slaboproud	34 720,60
M - Práce a dodávky M	53 426,87
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	53 426,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
B-IO03b - Připojka metalicke sítě CETIN

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**88 147,47**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				34 720,60	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				34 720,60	
1	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	120,000	46,80	5 616,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
2	*M*	*34121100*	*kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2*	*m*	*144,000*	*43,70*	*6 292,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2					
	VV		120		120,000			
	VV		120*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		144,000			
3	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	120,000	33,80	4 056,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791212					
4	*M*	*34571351*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm*	*m*	*126,000*	*33,30*	*4 195,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm					
	VV		120		120,000			
	VV		120*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		126,000			
5	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	10 712,00	10 712,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
6	K	741922021	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 150 trubky nebo kabely	kus	1,000	988,00	988,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vložky těsnicí pro dvě chráničky nebo kabely do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 150, průměru trubek nebo kabelů d 2x40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741922021					
7	*M*	*X48487032*	*vložka těsnící dělená, pro 3 potrubí, pažnice/vývrt DN 150, potrubí d 3x40*	*kus*	*1,000*	*2 860,00*	*2 860,00*	
	PP		vložka těsnící nedělená, pro 2 potrubí, pažnice/vývrt DN 150, potrubí d 2x40					
	D	M	Práce a dodávky M				53 426,87	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				53 426,87	
8	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,030	2 485,60	74,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
	VV		0,03		0,030			
9	K	460161271	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	15,000	106,60	1 599,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161271					
	VV		15		15,000			
10	K	460171321	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	60,000	130,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171321					
	VV		(75)*0,8		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	15,000	196,60	2 949,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171322*					
	VV		(75)*0,2		15,000			
12	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	9,000	99,60	896,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113*					
	VV		(15+75)*0,5*0,2		9,000			
13	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	225,000	26,90	6 052,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121*					
	VV		9		9,000			
	VV		9*25 'Přepočtené koeficientem množství		225,000			
14	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,900	988,00	18 673,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121*					
15	K	460431261	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	15,000	82,50	1 237,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431261*					
	VV		15		15,000			
16	K	460451281	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	60,000	54,40	3 264,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451281*					
	VV		(75)*0,8		60,000			
17	K	460451282	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	15,000	71,20	1 068,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451282*					
	VV		(75)*0,2		15,000			
18	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	186,000	43,20	8 035,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112*					
	VV		(18+75)*2		186,000			
19	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	112,500	15,80	1 777,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112*					
	VV		75+15		90,000			
	VV		90*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		112,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
B-IO03c - Areálový rozvod NN

KSO:	828 79 11	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **88 005,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	88 005,30	12,00%	10 560,64

Cena s DPH **v CZK** **98 565,94**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
B-IO03c - Areálový rozvod NN

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**88 005,30**
PSV - Práce a dodávky PSV	61 567,53
741 - Elektroinstalace - silnoproud	22 749,00
741-1 - Elektroinstalace - silnoproud EV	38 818,53
M - Práce a dodávky M	26 437,77
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	26 437,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
B-IO03c - Areálový rozvod NN

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**88 005,30**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				61 567,53	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				22 749,00	
1	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	26,50	1 325,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122032					
2	*M*	*34111098*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2*	*m*	*50,000*	*68,60*	*3 430,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
	VV		50		50,000			
3	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132145					
4	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	9 880,00	9 880,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002					
5	K	741922021	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 150 trubky nebo kabely d 2x40	kus	1,000	988,00	988,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741922021					
6	*M*	*X48487032.2*	*vložka těsnicí dělená, pro 3 potrubí, pažnice/vývrt DN 150, potrubí d 3x50*	*kus*	*1,000*	*2 860,00*	*2 860,00*	
7	K	X741922021.1	Montáž těsnicí nanžty do vývrt/pažnici DN 150	kus	1,000	988,00	988,00	
8	*M*	*X48487032.1*	*těsnicí manžeta s asfaltovým límcem DN150*	*kus*	*1,000*	*3 068,00*	*3 068,00*	
	D	741-1	Elektroinstalace - silnoproud EV				38 818,53	
9	K	741930001	Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné včetně usazení a zapojení	kus	1,000	1 019,20	1 019,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné včetně zapojení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741930001					
10	*M*	*35673014*	*stanice nabíjecí pro elektromobily nástěnná konektor typ 2 AC 11kW 3 fáze 16A, dynamici řízená*	*kus*	*1,000*	*17 586,40*	*17 586,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		stanice nabíjecí pro elektromobily nástěnná konektor typ 2 AC 11kW 3 fáze 16A					
11	*M*	*RMAT0001*	*betonový základ pro nabíjecí stanicci 500x500x800mm*	*kus*	*1,000*	*3 640,00*	*3 640,00*	
12	*M*	*RMAT0002*	*ocelová stojan pro nabíjecí stanic1*	*kus*	*1,000*	*4 056,00*	*4 056,00*	
13	K	741930002	Oživení nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné oživení stanice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741930002					
14	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	55,000	26,50	1 457,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122032					
15	*M*	*34111100*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2*	*m*	*55,000*	*100,90*	*5 549,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	VV		40+15		55,000			
16	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	112,30	224,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132146					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	45,000	36,90	1 660,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791212*					
18	*M*	*34571351*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm*	*m*	*47,250*	*43,70*	*2 064,83*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm					
	VV		35+10		45,000			
	VV		45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,250			
	D	M	Práce a dodávky M				26 437,77	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				26 437,77	
19	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,035	2 485,60	87,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025*					
	VV		0,035		0,035			
20	K	460171271	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	41,000	106,60	4 370,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171271*					
	VV		6+35		41,000			
21	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	4,100	99,60	408,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113*					
	VV		41*0,5*0,2		4,100			
22	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	102,500	26,90	2 757,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121*					
	VV		4,1		4,100			
	VV		4,1*25 'Přepočtené koeficientem množství		102,500			
23	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,610	988,00	8 506,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121*					
24	K	460451261	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	41,000	54,40	2 230,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451261*					
	VV		41		41,000			
25	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	82,000	43,20	3 542,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112*					
	VV		(41)*2		82,000			
26	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	51,250	15,80	809,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112*					
	VV		41		41,000			
	VV		41*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		51,250			
27	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	45,000	36,90	1 660,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791212*					
28	*M*	*34571351*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm*	*m*	*47,250*	*43,70*	*2 064,83*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm					
	VV		45		45,000			
	VV		45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
B-IO03d - Areálový rozvd SLP

KSO:	828 89 11	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH **148 869,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	148 869,16	12,00%	17 864,30

Cena s DPH **v CZK** **166 733,46**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
B-IO03d - Areálový rozvd SLP

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	14.05.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**148 869,16**
PSV - Práce a dodávky PSV	97 380,70
742 - Elektroinstalace - slaboproud	97 380,70
M - Práce a dodávky M	51 488,46
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	51 488,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Objekt:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Soupis:
B-IO03 - Rozvody NN a SLP
Úroveň 3:
B-IO03d - Areálový rozvd SLP

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**148 869,16**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				97 380,70	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				97 380,70	
1	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	90,000	33,80	3 042,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791112*					
2	*M*	*1000292827*	*Chránička optického kabelu, HDPE, bezhalogenová, 40mm, 750N/20cm, oranžová,*	*m*	*103,500*	*51,00*	*5 278,50*	
	PP		Chránička optického kabelu KOPOS 06040 ARGS1, HDPE, bezhalogenová, 40mm, 750N/20cm, oranžová, 100m					
	VV		90		90,000			
	VV		90*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		103,500			
3	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	80,000	36,90	2 952,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791212*					
4	*M*	*34571351*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm*	*m*	*84,000*	*43,70*	*3 670,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm					
	VV		80		80,000			
	VV		80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		84,000			
5	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	190,000	26,50	5 035,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124002*					
6	*M*	*34121273*	*kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a*	*m*	*228,000*	*19,20*	*4 377,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a					
	VV		70*2		140,000			
	VV		35+15		50,000			
	VV		Součet		190,000			
	VV		190*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		228,000			
7	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	16,000	572,00	9 152,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124013*					
8	*M*	*37459145*	*pigtail optický SC(APC) OS 9/125 délka 1m*	*kus*	*16,000*	*192,40*	*3 078,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		pigtail optický SC(APC) OS 9/125 délka 1m					
9	K	742124014	Provedení svaru optického vlákna	kus	16,000	426,40	6 822,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů datových optických svar optického vlákna					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124014*					
10	K	742124016	Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zafouknutím	m	140,000	119,60	16 744,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zafouknutím					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124016*					
11	*M*	*34123029*	*kabel datový optický OS zafukovací MINI 8 vláken 9/125 plášť HDPE*	*m*	*168,000*	*23,90*	*4 015,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		kabel datový optický OS zafukovací MINI 8 vláken 9/125 plášť HDPE					
	VV		140		140,000			
	VV		140*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		168,000			
12	*M*	*34571827*	*mikrotrubička HDPE zemní zodolněná vnitřní lubrikační vrstva D 10/6mm*	*m*	*120,000*	*21,80*	*2 616,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		mikrotrubička HDPE zemní zodolněná vnitřní lubrikační vrstva D 10/6mm					
	VV		120		120,000			
13	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	9 880,00	9 880,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003*					
14	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	3,000	1 560,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330101*					
15	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	8,000	1 029,60	8 236,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330102*					
16	K	741922021	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 150 trubky nebo kabely d 2x40	kus	1,000	988,00	988,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741922021*					
17	*M*	*X48487032*	*vložka těsnící dělená, pro 3 potrubí, pažnice/vývrt DN 150, potrubí d 3x40*	*kus*	*1,000*	*2 860,00*	*2 860,00*	
	PP		vložka těsnící nedělená, pro 2 potrubí, pažnice/vývrt DN 150, potrubí d 2x40					
18	K	X741922021.1	Montáž těsnicí nanžty do vývrt/pažnici DN 150	kus	1,000	884,00	884,00	
19	*M*	*X48487032.1*	*těsnící manžeta s asfaltovým límcem DN150*	*kus*	*1,000*	*3 068,00*	*3 068,00*	
	D	M	Práce a dodávky M				51 488,46	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				51 488,46	
20	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,040	2 485,60	99,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025*					
	VV		0,04		0,040			
21	K	460171271	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	47,000	106,60	5 010,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171271*					
	VV		47		47,000			
22	K	460171321	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	34,400	130,00	4 472,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171321*					
	VV		(43)*0,8		34,400			
23	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	8,600	196,60	1 690,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171322*					
	VV		(43)*0,2		8,600			
24	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	9,000	99,60	896,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113*					
	VV		(47+43)*0,5*0,2		9,000			
25	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	225,000	26,90	6 052,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121*					
	VV		9		9,000			
	VV		9*25 'Přepočtené koeficientem množství		225,000			
26	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,900	988,00	18 673,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121*					
27	K	460451261	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	47,000	54,40	2 556,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451261*					
	VV		47		47,000			
28	K	460451281	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	34,400	54,40	1 871,36	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451281*					
	VV		(43)*0,8		34,400			
29	K	460451282	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	8,600	71,20	612,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451282*					
	VV		(43)*0,2		8,600			
30	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	180,000	43,20	7 776,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112*					
	VV		(47+43)*2		180,000			
31	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	112,500	15,80	1 777,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112*					
	VV		47+43		90,000			
	VV		90*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		112,500			