

Číslo smlouvy objednatele: 175162
Číslo smlouvy zhotovitele:
COLAS CZ, a.s. – 241122821
M – SILNICE a.s. – 24-SOD-2025-004/924125004

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

pro akci: „**II/354 Petrovice - Hlinné**“

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **CM Petrovice – Hlinné**
COLAS CZ, a.s. – správce společnosti
adresa: Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zastoupena: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih

M – SILNICE a.s. – člen společnosti
adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
Zastoupena: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
Ing. Janem Kroupou, FEng., místopředsedou představenstva

zástupce pro věci smluvní: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih na základě PM
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
hlavní stavbyvedoucí: Petr Matějček
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zápis v obchodním rejstříku: vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo (č. objednatele: 175162, č. zhotovitele: 241122821; 24-SoD-2025-004/924125004) uzavřené dne 10. 2. 2025, na akci „**II/354 Petrovice - Hlinné**“ (dále jen Smlouva o dílo), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o změnu celkové ceny díla v důsledku nutnosti provést v rámci díla dodatečné stavební práce, které vznikly upřesněním nebo změnou díla dle skutečnosti, dle nepředvídatelných podmínek nebo dle nezbytných dodatečných požadavků objednatele. Předmětem dodatku jsou rovněž méněpráce, související s provedením jednotlivých změn. Dále je předmětem dodatku změna dílčích termínů plnění.

Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:

- ZBV č. 001 silnice II/354 – změna třídy těžitelnosti, změna rozsahu úpravy zemin a příkopových tvárnic
- ZBV č. 002 most ev. č. 354 - 018 – upřesnění a změna rozsahu prací
- ZBV č. 003 úprava meliorací – upřesnění rozsahu prací
- ZBV č. 004 krajská páteřní síť ROWANet – změna třídy těžitelnosti
- ZBV č. 005 změna dílčích termínů plnění

Článek 3 – Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se obě smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy, odstavec 2.3 Smlouvy o dílo původního znění (pouze část) :

- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad-březen). Pokud bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel prostřednictvím svého správce komunikace – Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p.o. (dále též „KSÚSV“), pokud nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu na své náklady zhotovitel;

se ruší a nahrazuje novým zněním:

- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad-březen). Pokud bude stavba jako celek průjezdná, zajistí zimní údržbu objednatel prostřednictvím svého správce komunikace – Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p.o. (dále též „KSÚSV“);

2) Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1 Smlouvy o dílo původního znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 03/2025
Uvedení stavby do předčasného užívání, zprovoznění stavby	do 31. 10. 2025
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 27. 2. 2026

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znemožnily provoz na pozemních komunikacích a zimní údržbu.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 03/2025
Zprovoznění komunikace pro zimní období	od 1. 12. 2025 – 31. 3. 2026
Uvedení stavby do předčasného užívání	do 29. 5. 2026
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 6. 2026

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znemožnily provoz na pozemních komunikacích a zimní údržbu.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Číslo smlouvy objednatele: 175162
Číslo smlouvy zhotovitele:
COLAS CZ, a.s. – 241122821
M – SILNICE a.s. – 24-SOD-2025-004/924125004

3) Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3 Smlouvy o dílo původního znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	64 199 999,21 Kč
DPH 21%:	13 481 999,83 Kč
cena celkem včetně DPH:	77 681 999,04 Kč

(slovy: šedesát čtyři milionů jedno sto devadesát devět tisíc devět set devadesát devět korun českých dvacet jeden haléřů bez DPH)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	72 781 233,16 Kč
DPH 21%:	15 284 058,96 Kč
cena celkem včetně DPH:	88 065 292,12 Kč

(slovy: sedmdesátdvamilionysedmsetosmdesátjedentisícdvěstětřicettři koruny šestnáct haléřů bez DPH).“

(navýšení 8 581 233,95 Kč bez DPH, 10 383 293,08 Kč s DPH)

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

Číslo smlouvy objednatele: 175162
Číslo smlouvy zhotovitele:
COLAS CZ, a.s. – 241122821
M – SILNICE a.s. – 24-SOD-2025-004/924125004

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5 Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

Příloha č. 2 – aktualizovaný HMG výstavby

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
COLAC CZ, a.s.

Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Ing Jan Kroupa, FEng., místopředseda
představenstva
M – SILNICE a.s.

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 241122821-II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt	Název	OC bez DPH [Kč]	DPH	Odbytová cena [Kč]
SO000	Ostatní a vedlejší náklady	3 070 058,00	644 712,18	3 714 770,18
SO001	Příprava území	2 365 644,22	496 785,29	2 862 429,51
SO101	Silnice II/354	49 916 366,64	10 482 436,99	60 398 803,63
<i>Z toho ZBV</i>				
001	Silnice II/354	1 735 873,03	364 533,34	2 100 406,37
SO101.1	Silnice II/354 - Sjezdy	1 892 255,78	397 373,71	2 289 629,49
SO101.2	Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách	1 492 191,56	313 360,23	1 805 551,79
SO181	Dopravně inženýrská opatření	237 326,00	49 838,46	287 164,46
SO201	Most ev. č. 354-018	9 836 120,03	2 065 585,21	11 901 705,24
<i>Z toho ZBV</i>				
002	Most ev.č. 354-018	6 476 471,50	1 360 059,02	7 836 530,52
SO301	Úprava meliorací	582 372,11	122 298,14	704 670,25
<i>Z toho ZBV</i>				
003	Úprava meliorací	327 366,11	68 746,88	396 112,99
SO401	Krajská páteřní síť ROWANet	1 630 390,66	342 382,04	1 972 772,70
<i>Z toho ZBV</i>				
004	Krajská páteřní síť ROWANet	41 523,31	8 719,90	50 243,21
SO801	Vegetační úpravy a náhradní výsadba	1 063 274,76	223 287,70	1 286 562,46
SO802	Rekultivace zrušené trasy silnice II/354	631 142,40	132 539,90	763 682,30
SO901	Přesun Božích muk	64 091,00	13 459,11	77 550,11
Celkem za stavbu:		72 781 233,16	15 284 058,96	88 065 292,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **241122821 - II/354 Petrovice - Hlinné, PD**

Objekt: **SO000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Rozpočet: **[SO000] - Ostatní a vedlejší náklady**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 3 070 058,00 Kč

Celková cena: 3 070 058,00 Kč

DPH: 644 712,18 Kč

Cena s DPH: 3 714 770,18 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO000 Ostatní a vedlejší náklady						3 070 058,00
OST Ostatní						3 070 058,00
1	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Geologický a geotechnický průzkum v průběhu stavby. Cenová soustava OTSKP 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000000	64 091,00	64 091,00
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zahrnuje práce před a v průběhu stavby nutných k realizaci díla. Cenová soustava OTSKP 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Způsob stanovení: - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000000	317 788,00	317 788,00
3	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Skutečné provedení stavby na podkladu katastrální mapy. Cenová soustava OTSKP 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000000	380 831,00	380 831,00
4	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dopracování havarijního a povodňového plánu pro potřeby realizace stavby. Cenová soustava OTSKP 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000000	12 866,00	12 866,00
5	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Vypracování evidenčních listů propustků. Cenová soustava OTSKP 2024	KUS	3,000000	32 165,00	96 495,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	02943	Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Vypracování RDS a další náležitosti dle požadavku a potřeby zhotovitele dle SoD. Předpoklad potřeby RDS pro objekty SO101 (propustky, části silnic v násypu) a SO201 (most). Cenová soustava OTSKP 2024	KPL	1,000000	964 864,00	964 864,00
7	02944	Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě dle SoD, včetně kompletní závěrečné zprávy zhotovitele dle požadavku SoD. Cenová soustava OTSKP 2024	KPL	1,000000	128 730,00	128 730,00
8	02945	Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Vypracování geometrických plánů na celou stavbu dle SoD. Cenová soustava OTSKP 2024 Položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem Položka nezahrnuje: - x	hm	1,000000	128 729,00	128 729,00
9	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace realizace stavby v rozsahu cca 50 fotografií vč. měsíční zprávy o průběhu prací, na konci stavby 1x CD Cenová soustava OTSKP 2024 Položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000000	19 728,00	19 728,00
10	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000000	19 298,00	19 298,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Pasportizace objektů podél trasy a komunikací objízdných tras před zahájením stavební činnosti a pro jeho dokončení, včetně fotodokumentace				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
11	02950.b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Zkoušky na zjištění nebezpečného odpadu dle vyhl. 130/2019 Sb.	KPL	1,000000	115 793,00	115 793,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
12	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY Popis následné péče o zeleň - plán ošetření dřevin.	HOD	1,000000	12 866,00	12 866,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
13	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Náklady spojené se zajištěním požadavků dle zprávy BOZP	HOD	1,000000	32 165,00	32 165,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
14	02991.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Billboard Kraj Vysočina - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno velkoplošným billboardem o rozměrech na 2,5 x 1,75 m dle pravidel objednatele Kraj Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže	KPL	2,000000	12 866,00	25 732,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	02991.b	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</p> <p>Billboard IROP - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno velkoplošným billboardem o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatel, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p>	KPL	1,000000	19 298,00	19 298,00
16	02991.c	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA</p> <p>Pamětní deska (publicita), místo realizace pojektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatel osazeno 1ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4m dle pravidel IROP, provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let. Zahrnuje dodávku, osazení, montáž</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p>	KUS	1,000000	10 293,00	10 293,00
17	03100	<p>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</p> <p>Zahrnuje zejména náklady na veškerý materiál a práce nutné ke zřízení, provozu, odstranění a vyklizení staveniště včetně zajištění ploch pro případné deponování stavebního materiálu, zajištění prostor pro konání kontrolních dnů</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KPL	1,000000	681 893,00	681 893,00
18	03730	<p>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>Ochrana stáv. sítí technické infrastruktury na staveništi včetně vytýčení inženýrských sítí.</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p>	KPL	1,000000	38 598,00	38 598,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **241122821 - II/354 Petrovice - Hlinné, PD**

Objekt: **SO001 - Příprava území**

Rozpočet: **[SO001] - Příprava území**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 2 365 644,22 Kč

Celková cena: 2 365 644,22 Kč

DPH: 496 785,29 Kč

Cena s DPH: 2 862 429,51 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO001] - Příprava území

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO001 Příprava území						2 365 644,22
1 Zemní práce						2 365 644,22
1	11030	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH	M2	1 465,960000	103,00	150 993,88
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "Vyklizení lesních ploch v km 0,680-0,740 (p.č. 562, 575, 419/1) a v km 0,960-1,00 (p.č. 415/1 a 415/2)" 1465.96 "plocha lesního pozemku-plocha programem" = 1 465,960000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby <i>Položka nezahrnuje:</i> -sejmutí ornice a podorničních vrstev				
2	11110	ODSTRANĚNÍ TRAVIN	M2	8 778,210000	6,00	52 669,26
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "odstranění travin před sejmutím drnu dle pol. č. 11130" 8778.21 "plocha programem" = 8 778,210000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění travin bez ohledu na způsob provedení - přemístění travin s uložením na hromady <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
3	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	1 465,960000	103,00	150 993,88
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "odstranění křovin a stromů na lesních pozemcích viz položka č. 11030" 1465.96 = 1 465,960000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	8 778,210000	43,00	377 463,03
	Cenová soustava	OTSKP 2024 8778.21 "plocha programem - odhumusování tl. 0,15m" = 8 778,210000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu a uložení na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5	112014	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	9,000000	4 503,00	40 527,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO001] - Příprava území

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Cenová soustava	Kmeny budou odvezeny na deponii v rámci stavby (cca do 5km), kde dojde k převzetí soukromými vlastníky. Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány. OTSKP 2024 2 "lesní stromy na soukromých pozemcích" = 2,000000 [A] 7 "mimolesní stromy na soukromých pozemcích" = 7,000000 [B] "Celkem: "A+B = 9,000000 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)				
6	112016	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM Kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Žďár nad Sázavou (cca 12km). Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány.	KUS	22,000000	4 503,00	99 066,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 1 "lesní stromy na pozemcích kraje" = 1,000000 [A] 21 "mimolesní stromy na pozemcích kraje" = 21,000000 [B] "Celkem: "A+B = 22,000000 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)				
7	112024	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM Kmeny budou odvezeny na deponii v rámci stavby (cca do 5km), kde dojde k převzetí soukromými vlastníky. Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány.	KUS	7,000000	7 076,00	49 532,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001] - Příprava území

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	112026	<p>7 "mimolesní stromy na soukromých pozemcích" = 7,000000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásep jam po pařezech <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) <p>KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM Kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Žďár nad Sázavou (cca 12km). Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány.</p>	KUS	46,000000	7 076,00	325 496,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
9	112036	<p>46 "mimolesní stromy na pozemcích kraje" = 46,000000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásep jam po pařezech <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) <p>KÁČENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM Kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Žďár nad Sázavou (cca 12km). Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány.</p>	KUS	13,000000	8 362,00	108 706,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		13 "mimolesní stromy na pozemcích kraje" = 13,000000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO001] - Příprava území

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	112044	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) <p>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM</p> <p>Kmeny budou odvezeny na deponii v rámci stavby (cca do 5km), kde dojde k převzetí soukromými vlastníky. Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány.</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>1 "lesní stromy na soukromých pozemcích" = 1,000000 [A] 3 "mimolesní stromy na soukromých pozemcích" = 3,000000 [B] "Celkem: "A+B = 4,000000 [C]</p>	KUS	4,000000	3 474,00	13 896,00
11	112046	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) <p>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM</p> <p>Kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Žďár nad Sázavou (cca 12km). Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány.</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>2 "lesní stromy na pozemcích kraje" = 2,000000 [A] 27 "mimolesní stromy na pozemcích kraje" = 27,000000 [B] "Celkem: "A+B = 29,000000 [C]</p>	KUS	29,000000	3 474,00	100 746,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO001] - Příprava území

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	121103	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) <p>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM</p> <p>Tloušťka sejmuté ornice určena dle pedologického průzkumu stavby.</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>12398.75 * 0.30 "sejmutí ornice tl. 0,3m - plocha programem" = 3 719,625000 [A]</p> <p>6578.57 * 0.25 "sejmutí ornice tl. 0,25m - plocha programem" = 1 644,642500 [B]</p> <p>5247.9 * 0.20 "sejmutí ornice tl. 0,20m - plocha programem" = 1 049,580000 [C]</p> <p>1465.96 * 0.15 "sejmutí lesní půdy tl. 0,15m v km 0,680-0,740 (p.č. 562, 575, 419/1) a v km 0,960-1,00 (p.č. 415/1 a 415/2) - plocha programem" = 219,894000 [D]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D = 6 633,741500 [E]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení na trvalou skládku 	M3	6 633,742000	135,00	895 555,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **241122821 - II/354 Petrovice - Hlinné, PD**

Objekt: **SO101 - Silnice II/354**

Rozpočet: **[SO101] - Silnice II/354**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	48 180 493,61 Kč
---------------	------------------

Celková cena:	49 916 366,64 Kč
----------------------	------------------

DPH:	10 482 436,99 Kč
-------------	------------------

Cena s DPH:	60 398 803,63 Kč
--------------------	------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO101 Silnice II/354						49 916 366,64
1 Zemní práce						22 037 861,02
1	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	140,618000	596,00	83 808,33
	Cenová soustava	OTSKP 2024 937.45 * 0.15 "odkop. štěrk. ploch (kranice, stáv. cesty) tl. 0,15m, plocha programem" = 140,617500 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
2	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	1 105,234000	596,00	658 719,46
	Cenová soustava	OTSKP 2024 (9824.30*0.75) * 0.15 "plocha programem, vybourání penetračního makadamu v tl. 0,15m" = 1 105,233750 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
3	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	137 933,203000	1,00	137 933,20
	Cenová soustava	OTSKP 2024 1105.234 * 2.4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3 " = 137 933,203200 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
4	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	368,411000	758,00	279 255,54
	Cenová soustava	OTSKP 2024 (9824.30*0.25) * 0.15 "plocha programem, frézování tl. 0,15m" = 368,411250 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	11372B	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA</p> <p>tkm</p> <p>45 977,693000</p> <p>1,00</p> <p>45 977,69</p>				
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p> <p>368.411 * 2.4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3 " = 45 977,692800 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p> <p><i>Způsob měření:</i> - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</p>				
6	122738	<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>M3</p> <p>15 411,840000</p> <p>594,00</p> <p>9 154 632,96</p>				
	Cenová soustava	<p>Odvoz na řízenou skládku do 20km.</p> <p>OTSKP 2024</p>				
	SOD	<p>15571.54 "dle výpočtu kubatur" = 15 571,540000 [A]</p>		15 571,540000		9 249 494,76
	ZBV: 001	<p>změna třídy těžitelnosti viz. geotechnik a GZ</p> <p>odpočet výměry pol.č.122838 -159,7 = - 159,700000 [B]</p>		-159,700000		-94 861,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO101] - Silnice II/354**

PC	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
51	122838	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďavek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	159,700000	788,49	125 921,85
	Cenová soustava ZBV: 001	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM OTSKP - 2025		159,700000		125 921,85
		<p>J.C. dle SOD-15%: 927,64*0,85=788,49</p> <p>dle posudku geotechnika a GZ:</p> <p>ve staničení 0,680-0,750 Km: 70*6,6*0,25 = 115,500000 [C]</p> <p>ve staničení 1,140-1,208 Km: 68*2,60*0,25 = 44,200000 [D]</p> <p>Mezisoučet = 159,700000 [E]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO101] - Silnice II/354**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	12933	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M</p> <p>Odvoz na řízenou skládku do 20km.</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>6.6+6.85+22.0 "pročištění příkopů na ZÚ a KÚ" = 35,450000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 	M	35,450000	573,00	20 312,85
8	13173A	<p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>6.6+6.85+22.0 "pročištění příkopů na ZÚ a KÚ" = 35,450000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) <p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>(1.244*4.0)+(1.856*4.0) "odkop - ochrana VTL plynovodu" = 12,400000 [A]</p>	M3	12,400000	398,00	4 935,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9		Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Odvoz na řízenou skládku do 20km.	M3	57,596000	901,00	51 894,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD				19,710000	
	ZBV: 001	9.855 * 2.0 "hloubení rýhy propustky DN800, prům. š. 2,0m, plocha z řezu 9,855m ² " = 19,710000 [A] chybějící výměra ve VV-propustky DN600 v křiž. Km 1,680 výměra doložena AD: (19,0+19,0)*0,997 = 37,886000 [B]				
				37,886000		34 135,29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO101] - Silnice II/354**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	17120	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	15 790,479000	14,00	221 066,70
	Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				
	SOD	OTSKP 2024		15 752,593000		220 536,30
	ZBV: 001	<p>15571.54 "dle pol. č. 122738" = 15 571,540000 [A]</p> <p>140.618 "dle pol. č. 113328" = 140,618000 [B]</p> <p>0.5*35.45 "dle pol. č. 12933" = 17,725000 [C]</p> <p>19.71 "dle pol. č. 132738" = 19,710000 [D]</p> <p>12.4-9.4 "dle pol. č. 13173A a 17411" = 3,000000 [E]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E = 15 752,593000 [F]</p>		37,886000		530,40
		chybějící výměra - viz pol.č. 132738 37,886 = 37,886000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	17180	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Materiály vhodné pro použití do násypového tělesa.</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>12655.94 "dle výpočtu kubatur" = 12 655,940000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	12 655,940000	547,00	6 922 799,18
52	173103	<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS</p>	M3	463,765120	322,38	149 508,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava ZBV: 001	OTSKP - 2025 j.c.:dle SOD-15%: $379,27 \cdot 0,85 = 322,38$ chybí ve výkazu výměr, výměra doložena AD $(1068,80 + 1001,58) \cdot 0,112 \cdot 2 = 463,765120$ [B] Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x		463,765120		149 508,60
12	17411 Cenová soustava	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM OTSKP 2024 $(1.244 \cdot 4.0 - 2 \cdot 3 \cdot 0.2) + (1.856 \cdot 4.0 - 3 \cdot 3 \cdot 0.2)$ "zásyp - ochrana VTL plynovodu" = 9,400000 [A]	M3	9,400000	185,00	1 739,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO101] - Silnice II/354**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13		<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	79,791000	1 331,00	106 201,82
	Cenová soustava	Štěrkodrt' fr.0/32.				
	SOD	OTSKP 2024		56,991000		75 855,02
	ZBV: 001	12.1*4.71 "obsyp propustek DN800 stan. km 0,67920, prům. dl. 12,1m, pl. z řezu 4,71m ² " = 56,991000 [A]		22,800000		30 346,80
		chybějící výměra obsyp propustků DN600 v KM1,680, výměra doložena AD (19,0+19,0)*0,60 = 22,800000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačena potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	17 506,422000	28,00	490 179,82
	Cenová soustava	OTSKP 2024 17506.422"dle pol. č. 56334" = 17 506,422000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x				
15	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	24 301,053000	82,00	1 992 686,35
	Cenová soustava	OTSKP 2024 24301.053 "plocha programem" = 24 301,053000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x				
16	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	22 887,800000	44,00	1 007 063,20
	Cenová soustava	OTSKP 2024 22887.8 "rozprostření přebytečné ornice" = 22 887,800000 [A]				

3.1.1.100 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	18242	<i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI OTSKP 2024 24301.053 "plocha programem" = 24 301,053000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	24 301,053000	24,00	583 225,27
2 Zakládání						3 251 663,54
18	21566	ÚPRAVA ZEMIN V PODLOŽÍ HL DO 0,5M Zlepšení únosnosti přísadou cementovápnité směsi (dle geologického posudku). Množství pojiva cca 5% (dle TP). Přesná receptura bude určena po průkazných zkouškách zeminy in situ. OTSKP 2024 SOD 2345.47 "km 0,48-km 0,75" = 2 345,470000 [A] 1650.34 "km 0,84-km 1,10" = 1 650,340000 [B] 4578.79 "km 1,42-km 1,67" = 4 578,790000 [C] 456.45 "křiž. Slavkovice" = 456,450000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 9 031,050000 [E] ZBV: 001 dle GZ a posudku geotechnika 4727+4072+5430+1501,55 = 15 730,550000 [A] odpočet výměry dle PDPS -9031,05 = - 9 031,050000 [B] Mezisoučet = 6 699,500000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - zařezování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m - zhutnění - druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	15 730,550000	206,00	3 240 493,30
				9 031,050000		1 860 396,30
				6 699,500000		1 380 097,00
19	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO Polštář ze štěrkodrti tl. 400 mm fr. 0/32 hutněný po vrstvách 200mm Id=0,9, PS=100% OTSKP 2024	M3	10,720000	1 042,00	11 170,24

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	13.4 * 0.8 "propustek DN800 stan. km 0,67920 - plocha z řezu 0,8m2" = 10,720000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a uložení předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4 Vodorovné konstrukce						216 537,79
20	451312 Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 OTSKP 2024 12.0+9.0 "propustek DN800 stan. km 0,67920, lože pod dlažbu" = 21,000000 [A] 5.04+7.66 "čela propustků DN600 v křižovatce stan. km 1,680, lože pod dlažbu - plocha programem" = 12,700000 [B] "Mezisoučet: "A+B = 33,700000 [C] 33.7 * 0.15 "tl. 0,15m" = 5,055000 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	5,055000	4 231,00	21 387,71
21	451314 Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 OTSKP 2024	M3	8,406000	4 877,00	40 996,06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO101] - Silnice II/354**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>(19+19) *0.126 "podkladní beton - propustky DN600 v křižovatce stan. km 1,680, pl. 0,126m2 z řezu" = 4,788000 [A] 13.4*0.27 "podkladní beton - propustek DN800 stan. km 0,67920, pl. 0,270m2 z řezu" = 3,618000 [B] "Celkem: "A+B = 8,406000 [C] Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x</p>				
22	451324 Cenová soustava	<p>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 OTSKP 2024 13.4 * 1.6*0.3 "základová deska tl 0,3m - propustek DN800 stan. km 0,67920" = 6,432000 [A]</p>	M3	6,432000	8 242,00	53 012,54

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže 				
23	451366	<p>VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ</p> <p>Kari síť 100x100 s průměrem drátu 8mm. Výztuž do základové desky.</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>(2*13.4*1.6*7.9)/1000 "výztuž zákl. deska propustku DN800 stan. km 0,67920, š. 1,6 m, dl. 13,4m, hmotnost 7,90kg/m²" = 0,338752 [A]</p>	t	0,339000	47 864,00	16 225,90
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO101] - Silnice II/354**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	465512 Cenová soustava	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	8,425000	10 079,00	84 915,58
		<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>5.04+7.66 "čela propustků DN600 v křižovatce stan. km 1,680 - plocha programem" = 12,700000 [A]</p> <p>12.0+9.0 "propustek DN800 stan. km 0,67920" = 21,000000 [B]</p> <p>"Mezisoučet: "A+B = 33,700000 [C]</p> <p>33.7 * 0.25 "tl. 0,25m" = 8,425000 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 				
5 Komunikace pozemní						23 142 188,67
25	56333 Cenová soustava	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</p> <p>Štěrkodrt' fr.0/32.</p> <p>OTSKP 2024</p>	M2	15 885,555000	170,00	2 700 544,35

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	56334	14248.020 "silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34" = 14 248,020000 [A] (2078.874+2087.881)*0.393 "rozšíření ŠD150" = 1 637,534715 [B] "Celkem: "A+B = 15 885,554715 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' fr.0/63.	M2	17 506,422000	215,00	3 763 880,73
	Cenová soustava	OTSKP 2024 14248.020 "silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34" = 14 248,020000 [A] (2078.874+2087.881)*0.782 "rozšíření ŠD200" = 3 258,402410 [B] "Celkem: "A+B = 17 506,422410 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
27	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Štěrkodrt' fr. 0/32.	M2	3 296,490000	144,00	474 694,56
	Cenová soustava	OTSKP 2024 1603.03+25.90+1620.94+24.53+22.09"plocha programem" = 3 296,490000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
28	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	15 885,555000	19,00	301 825,55
	Cenová soustava	OTSKP 2024 15885.555 "infiltrační postřik na ŠD - dle pol. č. 56333" = 15 885,555000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	572213	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	29 533,562000	15,00	443 003,43
	Cenová soustava	OTSKP 2024 14606.361 "dle ACL" = 14 606,361000 [A] 14927.201 "dle ACP" = 14 927,201000 [B] "Celkem: "A+B = 29 533,562000 [C]				
30	574A34	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	14 248,020000	324,00	4 616 358,48
	Cenová soustava	OTSKP 2024 13781.98+166.40+130.34+169.30 "vozovka silnice - plocha programem" = 14 248,020000 [A]				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
31	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	14 606,361000	406,00	5 930 182,57
	Cenová soustava	OTSKP 2024 14248.020 "vozovka silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34" = 14 248,020000 [A] (2078.874+2087.881)*0.086 "rozšíření ACL" = 358,340930 [B] "Celkem: "A+B = 14 606,360930 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	574E46	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	14 927,201000	322,00	4 806 558,72
	Cenová soustava	OTSKP 2024 14248.020 "plocha programem - dle pol. č. 574A34" = 14 248,020000 [A] (2078.874+2087.881)*0.163 "rozšíření ACP" = 679,181065 [B] "Celkem: "A+B = 14 927,201065 [C]				
33	58301	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	15,000000	6 847,00	102 705,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2*3 + 3*3 "betonové panely v místě křížení VTL plynovodu" = 15,000000 [A]				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
34	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	11,120000	219,00	2 435,28
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	5.51+5.61 "ZÚ, KÚ" = 11,120000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsaného materiálu</i> - <i>vyčištění a výplň spar tímto materiálem</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - <i>x</i>				
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						40 114,78
48	711111 Cenová soustava	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY OTSKP 2024 "izolace propustek DN800 stan. km 0,680, dl. z řezu 4,04" "penetrační nátěr" 4.04*13.4 = 54,136000 [A] "2x asfaltový nátěr" 2*4.04*13.4 = 108,272000 [B] "Celkem: "A+B = 162,408000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodání předepsaného izolačního materiálu</i> - <i>očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</i> - <i>zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</i> - <i>zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</i> - <i>úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</i> - <i>zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</i> - <i>ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</i> - <i>úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</i> - <i>provedení požadovaných zkoušek</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - <i>ochranné vrstvy, např. geotextilii</i>	M2	162,408000	247,00	40 114,78
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 208 673,61
35	9113A1 Cenová soustava	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ OTSKP 2024 81.1 + 138.3 "km 1,49-km1,63" = 219,400000 [A]	M	219,400000	1 218,00	267 229,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
36	91228	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - odrazky nebo retroreflexní fólie <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává 	KUS	148,000000	527,00	77 996,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 148 "bílé sloupky" = 148,000000 [A]				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
37	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	11,000000	412,00	4 532,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 11 "11ks v prolisu svodidel" = 11,000000 [A]				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
38	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	27,000000	450,00	12 150,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 27 = 27,000000 [A]				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku značky 				
39	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	35,000000	128,00	4 480,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	Cenová soustava	OTSKP 2024 8 "trvalé sejmutí DZ - odvoz na deponii KSÚSV Žďár n.S." = 8,000000 [A] 27 "sejmutí DZ - odvoz na dočasnou deponii v místě stavby - osazení v nové poloze" = 27,000000 [B] "Celkem: "A+B = 35,000000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	15,000000	2 316,00	34 740,00
	Specifikace	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM				
41	Cenová soustava	OTSKP 2024 15 = 15,000000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	21,000000	257,00	5 397,00
	Specifikace	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ				
42	Cenová soustava	OTSKP 2024 6 "trvalé sejmutí sloupku - odvoz na deponii KSÚSV Žďár n.S." = 6,000000 [A] 15 "sejmutí sloupku -odvoz na dočasnou deponii v místě stavby - osazení v nové poloze " = 15,000000 [B] "Celkem: "A+B = 21,000000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	178,622000	374,00	66 804,63
	Specifikace	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA "V1a (0,125)" (39.21+95.47+99.46+225.63+260.82)*0.125 = 90,073750 [A] "V2b (3/1,5/0,125)" (23.04+119.95+33.55+240.02)*0.667*0.125 = 34,730690 [B] "V2b (3/6/0,125)" (828.31+189.70+164.50+110.38)*0.333*0.125 = 53,816546 [C] "Celkem: "A+B+C = 178,620986 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
43	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	517,610000	374,00	193 586,14
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "V4 (0,125)" (1665.05+379.14+40.62+1608.79+371.20)*0.125 = 508,100000 [A] "V2b (1,5/1,5/0,25) - kříž." (24.23+26.0+25.85)*0.5*0.25 = 9,510000 [B] "Celkem: "A+B = 517,610000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
	Specifikace					
44	9183D5	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU	M	38,000000	5 250,00	199 500,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 19 + 19 "propustky DN600 v křižovatce stan. km 1,680" = 38,000000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) <i>Položka nezahrnuje:</i> - podkladní vrstvy a obetonování				
	Specifikace					
45	9183E2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	13,400000	16 406,00	219 840,40
	Cenová soustava	OTSKP 2024 13.4 "propustek DN800 stan. km 0,680" = 13,400000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) <i>Položka nezahrnuje:</i> - podkladní vrstvy a obetonování				
	Specifikace					
46	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	11,120000	207,00	2 301,84
	Cenová soustava	OTSKP 2024 5.51+5.61 "ZÚ, KÚ" = 11,120000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
47	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	79,600000	1 509,00	120 116,40
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			6,600000		9 959,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 001	3.3+3.3 "příkopové žlaby v místě křížení VTL plynovodu" = 6,600000 [A]		73,000000		110 157,00
	Specifikace	v místě s výchozem skály, viz zápis KD 73 = 73,000000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
OST Ostatní						19 327,23
49	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	15 790,479000	1,00	15 790,48
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			15 752,593000		15 752,59
	ZBV: 001	15752.593 "dle pol. č. 17120" = 15 752,593000 [A]				
	Specifikace	výměra viz pol. č. 132738 37,886 = 37,886000 Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x		37,886000		37,89
50	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	3 536,748000	1,00	3 536,75
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	368.411 "suť živičný frézink" = 368,411000 [A] 1105.234 "suť penetrační makadam" = 1 105,234000 [B] "Mezisoučet: "A+B = 1 473,645000 [C] 1473.645 * 2.4 "přepočít na t - 2,4t/m3" = 3 536,748000 [D] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **241122821 - II/354 Petrovice - Hlinné, PD**

Objekt: **SO101.1 - Silnice II/354 - Sjezdy**

Rozpočet: **[SO101.1] - Silnice II/354 - Sjezdy**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 1 892 255,78 Kč

Celková cena: 1 892 255,78 Kč

DPH: 397 373,71 Kč

Cena s DPH: 2 289 629,49 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101.1] - Silnice II/354 - Sjezdy

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO101.1 Silnice II/354 - Sjezdy						1 892 255,78
1 Zemní práce						142 675,12
1	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Odvoz na řízenou skládku do 20km. Cenová soustava OTSKP 2024 (50.26+46.39+42.14)* 0.15 "odkop. štěr. ploch (stáv. cesty) tl. 0,15m, plocha programem" = 20,818500 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	20,819000	596,00	12 408,12
2	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY Cenová soustava OTSKP 2024 ((74.62+47.09)*0.75) * 0.15 "plocha programem, vybourání penetračního makadamu v tl. 0,15m" = 13,692375 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	13,692000	596,00	8 160,43
3	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA Cenová soustava OTSKP 2024 13.692 * 2.4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočít na t - 2,4t/m3 " = 1 708,761600 [A] Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	1 708,762000	1,00	1 708,76
4	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Cenová soustava OTSKP 2024 ((74.62+47.09)*0.25) * 0.15 "plocha programem, frézování tl. 0,15m" = 4,564125 [A]	M3	4,564000	758,00	3 459,51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101.1] - Silnice II/354 - Sjezdy

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	11372B	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA OTSKP 2024 4.564 * 2.4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočít na t - 2,4t/m3 " = 569,587200 [A]	tkm	569,587000	1,00	569,59
6	17120	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</p> ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ OTSKP 2024 20.819"dle pol. č. 113328" = 20,819000 [A]	M3	20,819000	14,00	291,47
7	17581	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p> OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Štěrkodrť fr.0/32. OTSKP 2024 (8+12+8+10+8+8+11+8+10+8+8+8+8)*0.60 "obsyp propustky pod sjezdy, prům. plocha z řezu 0,60m2" = 73,800000 [A]	M3	73,800000	1 331,00	98 227,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101.1] - Silnice II/354 - Sjezdy

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	18110 Genová soustava	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I OTSKP 2024 33.78+119.06+38.51+85.17+23.86+24.01+54.47+34.85+54.54+33.52+38.94+30.76+32.51+33.50 "sjezdy - plocha programem" = 637,480000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	637,480000	28,00	17 849,44
4 Vodorovné konstrukce						398 191,39
9	451312 Genová soustava	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 OTSKP 2024 7.76+7.64+6.69+12.60+4.22+4.23+7.00+7.17+9.72+7.64+5.80+6.83+7.34+7.63 "čela propustků sjezdů DN600, lože pod dlažbu - plocha programem" = 102,270000 [A] 102.27 * 0.15 "tl. 0,15m" = 15,340500 [B]</p>	M3	15,341000	4 231,00	64 907,77

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101.1] - Silnice II/354 - Sjezdy

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	451314 Cenová soustava	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	15,498000	4 877,00	75 583,75
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 OTSKP 2024 (8+12+8+10+8+8+11+8+10+8+8+8+8) *0.126 "podkladní beton - propustky sjezdy DN600, pl. 0,126m2 z řezu" = 15,498000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101.1] - Silnice II/354 - Sjezdy

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	465512 Genová soustava	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC OTSKP 2024 7.76+7.64+6.69+12.60+4.22+4.23+7.00+7.17+9.72+7.64+5.80+6.83+7.34+7.63 "čela propustků sjezdů DN600 - plocha programem" = 102,270000 [A] "Mezisoučet: "A = 102,270000 [B] 102.27 * 0.25 "tl. 0,25m" = 25,567500 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 	M3	25,568000	10 079,00	257 699,87
5 Komunikace pozemní						684 192,86
12	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' fr.0/32.	M2	1 274,960000	170,00	216 743,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101.1] - Silnice II/354 - Sjezdy

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	Cenová soustava	OTSKP 2024 2*(33.78+119.06+38.51+85.17+23.86+24.01+54.47+34.85+54.54+33.52+38.94+30.76+32.51+33.50) "sjezdy - plocha programem" = 1 274,960000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
14	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	637,480000	19,00	12 112,12
	Cenová soustava	OTSKP 2024 33.78+119.06+38.51+85.17+23.86+24.01+54.47+34.85+54.54+33.52+38.94+30.76+32.51+33.50 "sjezdy - plocha programem" = 637,480000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
15	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	637,480000	15,00	9 562,20
	Cenová soustava	OTSKP 2024 33.78+119.06+38.51+85.17+23.86+24.01+54.47+34.85+54.54+33.52+38.94+30.76+32.51+33.50 "sjezdy - plocha programem" = 637,480000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
15	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	637,480000	324,00	206 543,52
	Cenová soustava	OTSKP 2024 33.78+119.06+38.51+85.17+23.86+24.01+54.47+34.85+54.54+33.52+38.94+30.76+32.51+33.50 "sjezdy - plocha programem" = 637,480000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101.1] - Silnice II/354 - Sjezdy

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	574E56	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	637,480000	372,00	237 142,56
	Genová soustava	OTSKP 2024 33.78+119.06+38.51+85.17+23.86+24.01+54.47+34.85+54.54+33.52+38.94+30.76+32.51+33.50 "sjezdy - plocha programem" = 637,480000 [A]				
17	58920	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	9,540000	219,00	2 089,26
	Genová soustava	OTSKP 2024 5.2+4.34 "připojení sjezdy" = 9,540000 [A]				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						667 131,78
18	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	6,000000	527,00	3 162,00
	Genová soustava	OTSKP 2024 6 "červené sloupky - sjezdy" = 6,000000 [A]				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101.1] - Silnice II/354 - Sjezdy

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	9183D5	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU	M	123,000000	5 250,00	645 750,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 8+12+8+10+8+8+11+8+10+8+8+8+8 "propustky pod sjezdy" = 123,000000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) <i>Položka nezahrnuje:</i> - podkladní vrstvy a obetonování				
20	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	9,540000	207,00	1 974,78
	Cenová soustava	OTSKP 2024 5.2+4.34 "připojení sjezdy" = 9,540000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
21	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	9,500000	1 710,00	16 245,00
	Cenová soustava	Včetně poplatku za uložení betonového odpadu na skládku. OTSKP 2024 9.5 "stáv. propustek po sjezdem km 0,750" = 9,500000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101.1] - Silnice II/354 - Sjezdy

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
OST Ostatní						64,63
22	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	20,819000	1,00	20,82
	Cenová soustava	OTSKP 2024 20.819 "dle pol. č. 17120" = 20,819000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
23	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	43,814000	1,00	43,81
	Cenová soustava	OTSKP 2024 4.564 "suť živičný frézink" = 4,564000 [A] 13.692 "suť penetrační makadam" = 13,692000 [B] "Mezisoučet: "A+B = 18,256000 [C] 18.256 * 2.4 "přepočet na t - 2,4t/m3" = 43,814400 [D]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **241122821 - II/354 Petrovice - Hlinné, PD**

Objekt: **SO101.2 - Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách**

Rozpočet: **[SO101.2] - Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	1 492 191,56 Kč
---------------	-----------------

Celková cena:	1 492 191,56 Kč
----------------------	-----------------

DPH:	313 360,23 Kč
-------------	---------------

Cena s DPH:	1 805 551,79 Kč
--------------------	-----------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101.2] - Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO101.2 Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách						1 492 191,56
1 Zemní práce						579 166,66
1	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	53,899000	596,00	32 123,80
	Cenová soustava	OTSKP 2024 ""Dle diagnostiky předpoklad vybourání penetračního makadamu v 75% plochy živičných vrstev"" 57.36 * 0.15 "sil. III/35419 - plocha programem, vybourání penetračního makadamu tl. 0,15m" = 8,604000 [A] 326.96 * 0.15 "sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem, vybourání penetračního makadamu tl. 0,15m" = 49,044000 [B] 94.78 * 0.15 "sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem, vybourání penetračního makadamu tl. 0,15m" = 14,217000 [C] "Mezisoučet: "A+B+C = 71,865000 [D] "Dle diagnostiky předpoklad vybourání penetračního makadamu v 75% plochy živičných vrstev" 71.865 * 0.75 = 53,898750 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	Specifikace					
2	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	6 726,595000	1,00	6 726,60
	Cenová soustava	OTSKP 2024 53.899 * 2.4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočít na t - 2,4t/m3 " = 6 726,595200 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
	Specifikace					
3	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	17,966000	758,00	13 618,23
	Cenová soustava	OTSKP 2024 57.36 * 0.15 "sil. III/35419 - plocha programem, frézování tl. 0,15m" = 8,604000 [A] 326.96 * 0.15 "sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem, frézování tl. 0,15m" = 49,044000 [B] 94.78 * 0.15 "sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem, frézování tl. 0,15m" = 14,217000 [C] "Mezisoučet: "A+B+C = 71,865000 [D] "Dle diagnostiky předpoklad frézování ve 25% plochy živičných vrstev" 71.865 * 0.25 = 17,966250 [E]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101.2] - Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	11372B	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA</p> <p>OTSKP 2024 17.966 * 2.4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3 " = 2 242,156800 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</p>	tkm	2 242,157000	1,00	2 242,16
5	122738	<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>Odvoz na řízenou skládku do 20km.</p> <p>OTSKP 2024 32.94+520.13+207.32 "dle výpočtu kubatur" = 760,390000 [A]</p>	M3	760,390000	594,00	451 671,66

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101.2] - Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	17120	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>760.390 "dle pol. č. 122738" = 760,390000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	760,390000	14,00	10 645,46
	Genová soustava					
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101.2] - Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	710,596000	28,00	19 896,69
	Cenová soustava	OTSKP 2024 710.596 "dle pol. č. 56334" = 710,596000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
8	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	398,510000	82,00	32 677,82
	Cenová soustava	OTSKP 2024 16.27 "sil. III/35419 - plocha programem" = 16,270000 [A] 225.12 "sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem" = 225,120000 [B] 157.12 "sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem" = 157,120000 [C] "Celkem: "A+B+C = 398,510000 [D]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	398,510000	24,00	9 564,24
	Cenová soustava	OTSKP 2024 398.51 "plocha programem - dle pol. č. 18222" = 398,510000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5 Komunikace pozemní						909 005,66
10	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	633,360000	170,00	107 671,20
	Cenová soustava	OTSKP 2024 555.33 "silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34" = 555,330000 [A] (21.70+105.65+71.20)*0.393 "rozšíření ŠD150" = 78,030150 [B] "Celkem: "A+B = 633,360150 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101.2] - Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	710,596000	215,00	152 778,14
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		555.33 "silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34" = 555,330000 [A] (21.70+105.65+71.20)*0.782 "rozšíření ŠD200" = 155,266100 [B] "Celkem: "A+B = 710,596100 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
12	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	99,270000	144,00	14 294,88
	Cenová soustava	Štěrkodrt' fr. 0/32. OTSKP 2024				
		10.85 "sil. III/35419 - plocha programem" = 10,850000 [A] 52.82 "sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem" = 52,820000 [B] 35.60 "sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem" = 35,600000 [C] "Celkem: "A+B+C = 99,270000 [D]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
13	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	633,360000	19,00	12 033,84
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		633.360"infiltrační postřik na ŠD" = 633,360000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
14	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 160,099000	15,00	17 401,49
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101.2] - Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	574A34 Cenová soustava	572.405 "dle ACL" = 572,405000 [A] 587.694 "dle ACP" = 587,694000 [B] "Celkem: "A+B = 1 160,099000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM OTSKP 2024	M2	555,330000	324,00	179 926,92
16	574C56 Cenová soustava	57.36 "sil. III/35419 - plocha programem" = 57,360000 [A] 315.43 "sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem" = 315,430000 [B] 182.54 "sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem" = 182,540000 [C] "Celkem: "A+B+C = 555,330000 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM OTSKP 2024 555.33 "vozovka silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34" = 555,330000 [A] (21.70+105.65+71.20)*0.086 "rozšíření ACL" = 17,075300 [B] "Celkem: "A+B = 572,405300 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	572,405000	406,00	232 396,43

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101.2] - Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	574E46 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM OTSKP 2024 555.33 "vozovka silnic - plocha programem - dle pol. č. 574A34" = 555,330000 [A] (21.70+105.65+71.20)*0.163 "rozšíření ACP" = 32,363650 [B] "Celkem: "A+B = 587,693650 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	587,694000	322,00	189 237,47
18	58920 Cenová soustava	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM OTSKP 2024 5.17+4.04+5.70 "připojení kříž." = 14,910000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	14,910000	219,00	3 265,29
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 086,37
19	919113 Cenová soustava	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM OTSKP 2024 5.17+4.04+5.70 "připojení kříž." = 14,910000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	14,910000	207,00	3 086,37

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101.2] - Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
OST Ostatní						932,87
20	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	760,390000	1,00	760,39
	Cenová soustava	OTSKP 2024 760.390 "dle pol. č. 122738" = 760,390000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
21	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	172,476000	1,00	172,48
	Cenová soustava	OTSKP 2024 17.966 "suť živičný frézink" = 17,966000 [A] 53.899 "suť penetrační makadam" = 53,899000 [B] "Mezisoučet: "A+B = 71,865000 [C] 71.865 * 2.4 "přepočet na t - 2,4t/m3" = 172,476000 [D]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **241122821 - II/354 Petrovice - Hlinné, PD**

Objekt: **SO181 - Dopravně inženýrská opatření**

Rozpočet: **[SO181] - Dopravně inženýrská opatření**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	237 326,00 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	237 326,00 Kč
----------------------	---------------

DPH:	49 838,46 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	287 164,46 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO181] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO181 Dopravně inženýrská opatření						237 326,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						203 364,00
1	914121 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ OTSKP 2024 "ZÚ-01 a KÚ-01 1. etapa - IS11b" 2 = 2,000000 [A] "objížďka do 7,5 t - IS11b" 2 "K-01, K-07" = 2,000000 [B] "objížďka nad 7,5 t - IS11b" 3 "K-01, K-09, K-10" = 3,000000 [C] "Celkem: "A+B+C = 7,000000 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>	KUS	7,000000	66,00	462,00
2	914122 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM OTSKP 2024	KUS	93,000000	66,00	6 138,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO181] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"ZÚ-01 (I.et) - B1, E13, 2xB20a-30, 2xA15, 2xB20a-50, 2xB20a-70, E5, IS11c" 12 = 12,000000 [A] "KÚ-01 (I.et) - B1, E13, 2xB20a-30, 2xA15, 2xB20a-50, 2xB20a-70, E5, IS11c` " 12 = 12,000000 [B] "K-01 (I.et) - 2xIS11c`" 2 = 2,000000 [C] "ZÚ-01 (I.-III.et) - 2xB1, 2xE13, 2xB20a-30, 2xA15, 2xB20a-50, 2xB20a-70`" 12 = 12,000000 [D] "KÚ-01 (I.-III.et) - B1, E13, B20a-30, A15`" 4 = 4,000000 [E] "K-01, K-07 (I.-III.et) - 2xE5, 2xIP10a, 2xE13`" 6 = 6,000000 [F] "K-02, K-04, K-05, K-06 (I.-III.et) - 8xIS11c`" 8 = 8,000000 [G] "K-09 (I.-III.et) - 2x IP10a, 2x E13`" 4 = 4,000000 [H] "K-03 (I.-III.et) - 2xIS11c, IP10a, E13`" 4 = 4,000000 [I] "K-08 (I.-III.et) - 2xB1, 2xE13, 2xB20a-30, 2xA15, 2xB20a-50, 2xB20a-70`" 12 = 12,000000 [J] "objížďka nad 7,5 t - 3xE5, 14xIS11c`" 17 = 17,000000 [K] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K = 93,000000 [L] <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku značky				
3	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	100,000000	66,00	6 600,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 7 "dle pol. 914121" = 7,000000 [A] 93 "dle pol. 914122" = 93,000000 [B] "Celkem: "A+B = 100,000000 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO181] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	914129	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p> <p>DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ</p>	KSDE N	10 470,000000	7,00	73 290,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p> <p>"Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa"</p> <p>26*150 = 3 900,000000 [A]</p> <p>50*60 = 3 000,000000 [B]</p> <p>17*210 = 3 570,000000 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 10 470,000000 [D]</p>				
5	914421	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p> <p><i>Způsob měření:</i> - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</p> <p>DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ</p>	KUS	7,000000	66,00	462,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p> <p>"ZÚ-01 a KÚ-01 1. etapa - IS11a"</p> <p>2 = 2,000000 [A]</p> <p>"objížďka do 7,5 t - IS11a"</p> <p>2 "K-01, K-07" = 2,000000 [B]</p> <p>"objížďka nad 7,5 t - IS11a"</p> <p>3 "K-01, K-09, K-10" = 3,000000 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 7,000000 [D]</p>				
6	914423	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p> <p>DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ</p>	KUS	7,000000	66,00	462,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p> <p>7 "dle pol. 914421" = 7,000000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO181] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	88,000000	16,00	1 408,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "ZÚ-01 (I.et)" 12 = 12,000000 [A] "KÚ-01 (I.et)" 12 = 12,000000 [B] "K-01 (I.et)" 2 = 2,000000 [C] "ZÚ-01 (I.-III.et)" 10 = 10,000000 [D] "KÚ-01 (I.-III.et)" 3 = 3,000000 [E] ""Objízdná trasa do 7,5 t (I.-III.et)" "K-01, K-03, K-07 - 3ks," 3*3 = 9,000000 [F] "K-02, K-04, K-05, K-06, K-09 - 2ks" 2*5 = 10,000000 [G] "K-08" 10 = 10,000000 [H] ""Objízdná trasa nad 7,5 t (I.-III.et)" "K-01, K-02, K-03, K-04, K-05, K-06, K-07, K-08, K-09, K-10 - 2ks" 20 = 20,000000 [I] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 88,000000 [J]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení				
8	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	88,000000	16,00	1 408,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 88 "dle pol. 914922" = 88,000000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
9	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDE N	10 620,000000	2,00	21 240,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 ""Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa" 26*150 = 3 900,000000 [A] 42*60 = 2 520,000000 [B] 20*210 = 4 200,000000 [C] "Celkem: "A+B+C = 10 620,000000 [D]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO181] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	916112 Specifikace Cenová soustava	Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - očet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM OTSKP 2024 "ZÚ-01 (I.et)" 2 = 2,000000 [A] "KÚ-01 (I.et)" 2 = 2,000000 [B] "ZÚ-01 (I.-III.et)" 2 = 2,000000 [C] "KÚ-01 (I.-III.et)" 1 = 1,000000 [D] "K-08" 2 = 2,000000 [E] "Celkem: "A+B+C+D+E = 9,000000 [F]	KUS	9,000000	66,00	594,00
11	916113 Specifikace Cenová soustava	Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ OTSKP 2024 9 "dle pol. 916112" = 9,000000 [A]	KUS	9,000000	66,00	594,00
12	916119 Specifikace Cenová soustava	Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ OTSKP 2024 ""Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa"" 4*150 = 600,000000 [A] 5*60 = 300,000000 [B] "Celkem: "A+B = 900,000000 [C]	KSDE N	900,000000	27,00	24 300,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO181] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	916132 Specifikace Cenová soustava	Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití. DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM OTSKP 2024 "ZÚ-01 (I.et)" 1 = 1,000000 [A] "KÚ-01 (I.et)" 1 = 1,000000 [B] "ZÚ-01 (I.-III.et)" 2 = 2,000000 [C] "KÚ-01 (I.-III.et)" 1 = 1,000000 [D] "K-08" 2 = 2,000000 [E] "Celkem: "A+B+C+D+E = 7,000000 [F]	KUS	7,000000	193,00	1 351,00
14	916133 Specifikace Cenová soustava	Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ OTSKP 2024 7 "dle pol. 916132" = 7,000000 [A]	KUS	7,000000	193,00	1 351,00
15	916139 Specifikace Cenová soustava	Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ OTSKP 2024 ""Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa"" 2*150 = 300,000000 [A] 5*60 = 300,000000 [B] "Celkem: "A+B = 600,000000 [C]	KSDE N	600,000000	49,00	29 400,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO181] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	916312 Specifikace Cenová soustava	Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití. DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM OTSKP 2024 "ZÚ-01 (I.et)" 2 = 2,000000 [A] "KÚ-01 (I.et)" 2 = 2,000000 [B] "ZÚ-01 (I.-III.et)" 4 = 4,000000 [C] "KÚ-01 (I.-III.et)" 2 = 2,000000 [D] "K-08" 4 = 4,000000 [E] "Celkem: "A+B+C+D+E = 14,000000 [F] Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x	KUS	14,000000	66,00	924,00
17	916313 Specifikace Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ OTSKP 2024 14 "dle pol. 916312" = 14,000000 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	KUS	14,000000	66,00	924,00
18	916319 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ OTSKP 2024 ""Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa"" 4*150 = 600,000000 [A] 10*60 = 600,000000 [B] "Celkem: "A+B = 1 200,000000 [C]	KSDE N	1 200,000000	7,00	8 400,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO181] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	916712	Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití. UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	88,000000	16,00	1 408,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 88 "dle pol. 914922" = 88,000000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x				
20	916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	88,000000	16,00	1 408,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 88 "dle pol. 916712" = 88,000000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
21	916729	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDE N	10 620,000000	2,00	21 240,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 ""Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa"" 26*150 = 3 900,000000 [A] 42*60 = 2 520,000000 [B] 20*210 = 4 200,000000 [C] "Celkem: "A+B+C = 10 620,000000 [D]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO181] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
OST Ostatní						33 962,00
22	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka zahrnuje náklady na zajištění pracovních míst dle TP66 - kácení stromů podél silnice před samotnou stavbou (cca 20 dní). Cenová soustava OTSKP 2024 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000000	16 981,00	16 981,00
23	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK včetně související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby - vyjma značení viz položky výše. Položka zahrnuje i zajištění rozhodnutí. Cenová soustava OTSKP 2024 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000000	16 981,00	16 981,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **241122821 - II/354 Petrovice - Hlinné, PD**Objekt: **SO201 - Most ev. č. 354-018**Rozpočet: **[SO201] - Most ev. č. 354-018**Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	3 359 648,53 Kč
---------------	-----------------

Celková cena:	9 836 120,03 Kč
----------------------	------------------------

DPH:	2 065 585,21 Kč
-------------	------------------------

Cena s DPH:	11 901 705,24 Kč
--------------------	-------------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO201 Most ev. č. 354-018						9 836 120,03
0 Všeobecné konstrukce a práce						247 445,13
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton	t	257,295000	1,00	257,30
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			60,976000		60,98
	ZBV: 002	"prostý beton: "7.37*2.3 "t/m3" = 16,951000 [A] "železobeton: "17.61*2.5 "t/m3" = 44,025000 [B] "Celkem: "16.951+44.025"t" = 60,976000 [C]		196,319000		196,32
		položka - 96613 1,8*30,98 = 55,764000 [A] položka - 96615 2,2*30,98 = 68,156000 [B] položka - 96616 2,5*53,35 = 133,375000 [C] odpočet výměry dle PDPS -(16,951+44,025) = - 60,976000 [D] Mezisoučet = 196,319000 [E]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina	t	479,856000	1,00	479,86
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			40,140000		40,14
	ZBV: 002	(23.45+7.5+2.5)*1.2 "t/m3" = 40,140000 [A]		439,716000		439,72
		celkem dle RDS 1,6*(23,45+7,5+3,05+265,91) = 479,856000 [A] odpočet výměry dle PDPS -(23.45+7.5+2.5)*1.2 = - 40,140000 [B] Mezisoučet = 439,716000 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
3	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Mostní izolace	t	0,344000	1,00	0,34

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101	Cenová soustava	OTSKP 2024 68.85*0.005" t/m ² " = 0,344250 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02811.A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000000	39 703,13	39 703,13
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	ZBV: 002			1,000000		39 703,13
		Základní IG průzkum k RDS dokumentaci založení 1 = 1,000000 [A] j.c. dle CN dodavatele +5%, dle SOD, 2 nabídky				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU kontrola stavu kotev předpětí	KPL	0,000000	8 897,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			1,000000		8 897,00
	ZBV: 002			-1,000000		-8 897,00
		kontrola stavu kotev předpětí - neprorádí se -1 = - 1,000000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
102	02851.A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1,000000	47 932,50	47 932,50
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	ZBV: 002			1,000000		47 932,50
		Hlubkový diagnostický průzkum stávající konstrukce se zhodnocením stavu, přepočet zatížení, doporučení plynoucí z průzkumu 1 = 1,000000 [A] j.c. dle CN dodavatele +5%, dle SOD, 2 nabídky				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
103	02910.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ	KPL	1,000000	49 560,00	49 560,00
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 002	geodetické práce v průběhu stavby, související se změnou stavby rekonstrukce a novostavby 1 = 1,000000 [A] j.c. dodavatele +5%, dle SOD, 2 nabídky <i>Položka zahrnuje:</i> - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí. - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob stanovení:</i> - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby		1,000000		49 560,00
5	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE výpočet zatížitelnosti mostu po realizaci stavby	KPL	1,000000	44 482,00	44 482,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			1,000000		44 482,00
	ZBV: 002	výpočet zatížitelnosti mostu po realizaci stavby <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x		0,000000		0,00
104	02940.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000000	56 133,00	56 133,00
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	ZBV: 002	ZSPD + IČ (Dokumentace změny stavby před dokončením s IČ), PD včetně inženýrské činnosti potřebná pro legalizaci změny 1 = 1,000000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x		1,000000		56 133,00
6	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. hlavní prohlídka po rekonstrukci (vč. provedení mostní prohlídky nutné pro uvedení stavby do režimu předčasného užívání) vč. zápisu do BMS vč. aktualizace pasportizačních údajů vč. vyhotovení mostního listu	KUS	1,000000	8 897,00	8 897,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu Položka nezahrnuje: - x				
1 Zemní práce						518 524,08
7	11130	SEJMUTÍ DRNU vč. odvozu a uložení na skládku	M2	40,000000	54,00	2 160,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 40.0"m2" = 40,000000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - vodorovnou dopravu a uložení na skládku Položka nezahrnuje: - x				
8	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM vč. odvozu a uložení na meziskládku odvozná vzdálenost v režii zhotovitele	M3	5,783000	6 760,00	39 093,08
	Cenová soustava	OTSKP 2024 7.14*8.1*0.1"m3" = 5,783400 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	2,313000	943,00	2 181,16
	Cenová soustava	OTSKP 2024 7.14*8.1*0.04"m3" = 2,313360 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	288,662000	1,00	288,66
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
106	11526	2.313 * 2.4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočít na t - 2,4t/m ³ " = 288,662400 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M Cenová soustava OTSKP - 2025 ZBV: 002	M	30,000000	2 020,72	60 621,60
		j.c. OTSKP 2025 - 15%, dle SOD výměra dle RDS 30 = 30,000000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - převedení vody na povrchu - zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)		30,000000		60 621,60
11	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I odkopávky rubu opěr Cenová soustava OTSKP 2024 "rub opěr: "2*1.5*6.15"m ³ " = 18,450000 [A] "líc opěr: "5"m ³ " = 5,000000 [B] "Celkem: "18.45+5"m ³ " = 23,450000 [C]	M3	23,450000	736,00	17 259,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO201] - Most ev. č. 354-018**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	12960	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	16,500000	5 528,00	91 212,00
			<p>ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ</p> <p>0,25 m3/m vč. odvozu a uložení na skládku odvozová vzdálenost v režii zhotovitele</p> <p>OTSKP 2024</p>		7,500000	41 460,00
			<p>30*0.25"m3" = 7,500000 [A]</p> <p>odpočet výměry dle PDPS -30*0,25 = - 7,500000 [A]</p> <p>dle PDPS + ZEMNÍ HRÁZKY 30*0,25+3,0*1,5*1,0*2 = 16,500000 [B]</p> <p>Mezisoučet = 9,000000 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 		9,000000	49 752,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I pro betonový práh v korytě potoka vč. odvozu a uložení na skládku	M3	268,960000	1 120,00	301 235,20
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	2*2.5*0.5*1.0"m3" = 2,500000 [A]		2,500000		2 800,00
	ZBV: 002	odpočet výměry dle PDPS -2*2.5*0.5*1.0 = - 2,500000 [A]		266,460000		298 435,20
	Specifikace	dle RDS rýhy pro prahy $0,5*1,0*(1,0+1,5)+0,5*1,0*1,2*(0,75+0,75+0,75+0,75) = 3,050000$ [B] opěra 01 $0,5*(1,5+2,75)*2,4*(8,3)+0,5*(3,0+6,0)*2,75*(2,75+3,75)+0,5*0,5*(3,0+6,0)*2,75+2,0+2,0 = 132,955000$ [C] opěra 02 $0,5*(1,5+2,75)*2,4*(8,3)+0,5*(3,0+6,0)*2,75*(2,75+3,75)+0,5*0,5*(3,0+6,0)*2,75+2,0+2,0 = 132,955000$ [D] Mezisoučet = 266,460000 [E] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
108	17760	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH	M3	9,000000	497,02	4 473,18
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	ZBV: 002	j.c. OTSKP 2025-15%, dle SOD		9,000000		4 473,18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	provizorní hrázky zřízení 3,0*1,5*1,0*2 = 9,000000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2 Zakládání						1 858 462,04
14	21264	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM odvodnění rubu opěr vč. betonového lože a obsypu OTSKP 2024 2*(9.5+1.5)"m" = 22,000000 [A] odpočet výměry dle PDPS -2*(9.5+1.5) = - 22,000000 [A] skutečnost dle RDS 2*(1,4+0,2+0,2+8,3) = 20,200000 [B] Mezisoučet = - 1,800000 [C]	M	20,200000	853,00	17 230,60
	Cenová soustava					
	SOD			22,000000		18 766,00
	ZBV: 002			-1,800000		-1 535,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
109	21341	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - opláštění z geotextilie, fólie 	M3	0,172400	90 658,35	15 629,50
	Cenová soustava ZBV: 002	OTSKP - 2025		0,172400		15 629,50
110	227831.A	<p>výměra dle RDS $2*(0,25*0,04*8,62) = 0,172400$ [A]</p> <p>Mezisoučet = 0,172400 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M	336,000000	2 663,95	895 087,20
	Cenová soustava ZBV: 002	OTSKP - 2025		336,000000		895 087,20
111	26184.A	<p><i>j.c. OTSKP 2025-15%, dle SOD</i></p> <p>výměra dle RDS $2*7*(2+2+2*10) = 336,000000$ [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot - dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek - včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266). <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem DN mikropilot se rozumí DN dřívku 	M	336,000000	2 621,99	880 988,64
	Cenová soustava ZBV: 002	OTSKP - 2025		336,000000		880 988,64
		<i>j.c. OTSKP 2025-15%, dle SOD</i>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	285391	výměra dle RDS $2*7*(2+2+2*10) = 336,000000$ [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé <i>Položka nezahrnuje:</i> - x DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ kotvení křídel Cenová soustava OTSKP 2024 SOD $15*19\text{"ks"} = 285,000000$ [A] ZBV: 002 odpočet výměry dle PDPS $-15*19 = - 285,000000$ [A] Mezisoučet = - 285,000000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	0,000000	603,00	0,00
				285,000000		171 855,00
				-285,000000		-171 855,00
16	285393	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ kotvení křídel Cenová soustava OTSKP 2024 SOD $2*4*4\text{"ks"} = 32,000000$ [A] ZBV: 002 odpočet výměry dle PDPS $-2*4*4 = - 32,000000$ [A] Mezisoučet = - 32,000000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Specifikace	KUS	0,000000	711,00	0,00
				32,000000		22 752,00
				-32,000000		-22 752,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE za rubem opěry	M2	107,900000	148,00	15 969,20
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			38,000000		5 624,00
	ZBV: 002	2*2*1.0*9.5"m2" = 38,000000 [A]		69,900000		10 345,20
	Specifikace	odpočet výměry dle PDPS -2*2*1.0*9.5 = - 38,000000 [A] výměra dle RDS 2*(3,25*8,3)*2 = 107,900000 [B] Mezisoučet = 69,900000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsané geotextilie</i> - <i>úpravu, očištění a ochranu podkladu</i> - <i>přichycení k podkladu, případně zatížení</i> - <i>úpravy spojů a zajištění okrajů</i> - <i>úpravy pro odvodnění</i> - <i>nutné přesahy</i> - <i>mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - <i>x</i> <i>Způsob měření:</i> - <i>přesahy se nezapočítávají do výměry</i>				
18	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE za rubem opěry	M2	53,950000	622,00	33 556,90
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			19,000000		11 818,00
	ZBV: 002	2*1.0*9.5"m2" = 19,000000 [A]		34,950000		21 738,90
		odpočet výměry dle PDPS -2*1.0*9.5 = - 19,000000 [A] výměra dle RDS 2*(3,25*8,3) = 53,950000 [B] Mezisoučet = 34,950000 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - přesahy se nezapočítávají do výměry				
3 Svislé a kompletní konstrukce						2 917 436,15
19	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	114,400000	451,00	51 594,40
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			44,000000		19 844,00
	ZBV: 002	44"kg" = 44,000000 [A]		70,400000		31 750,40
		odpočet výměry dle PDPS -44 = - 44,000000 [A]				
		výměra dle RDS 4,4*13*2 = 114,400000 [B]				
		Mezisoučet = 70,400000 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru - jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
20	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	7,860500	32 553,00	255 882,86
	Cenová soustava	C 30/37-XF4 vč.bednění, úpravy pracovních spár vč. nátěru proti posypovým solím				
	SOD	OTSKP 2024		8,033000		261 498,25
	ZBV: 002	0.35"m2"*(11.5+11.45)"m3" = 8,032500 [A]		-0,172500		-5 615,39
		odpočet výměry dle PDPS -0.35*(11.5+11.45) = - 8,032500 [A]				
		výměra dle RDS 2*13,1*(0,7*0,25+0,25*0,5) = 7,860000 [B]				
		Mezisoučet = - 0,172500 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO201] - Most ev. č. 354-018**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže 				
21	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	t	1,012000	80 000,00	80 960,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	0.86"t" = 0,860000 [A]		0,860000		68 800,00
	ZBV: 002	odpočet výměry dle PDPS -0,86 = - 0,860000 [A] výměra dle RDS - viz výkres výztuže 1,012 = 1,012000 [B] Mezisoučet = 0,152000 [C]		0,152000		12 160,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO201] - Most ev. č. 354-018**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
22	333324	<p>MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30</p> <p>C25/30-XF2 nové části křidel vč. bednění, úpravy pracovních spar vč. vlysu letopočtu (1x)</p>	M3	0,000000	15 419,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			7,370000		113 638,03
	ZBV: 002	1.1*(1.95+1.4+1.5+1.85)"m3" = 7,370000 [A]		-7,370000		-113 638,03
		odpočet výpěry dle PDPS -7,37 = - 7,370000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO201] - Most ev. č. 354-018**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže 				
23	333325	<p>MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37</p> <p>C 30/37-XF1 dobetonování čel nosníků vč. bednění, úpravy pracovních spar</p> <p>OTSKP 2024</p>	M3	77,110560	20 558,00	1 585 238,89
	Genová soustava					
	SOD	"dobetonování čel: "2*0.5*0.3*9.05"m3 " = 2,715000 [A]		2,715000		55 814,97
	ZBV: 002	odpočet dobetonování čel dle PDPS $-2*0.5*0.3*9.05 = - 2,715000$ [A] dle RDS - vrch opěr $(1,32*(1,4*9,395)+1,9*0,5*(2,45+2,05))+(1,35*(1,4*9,395)+1,9405*(2,45+2,05)) = 48,125760$ [B] - spodek opěr $2*0,65*(1,8*9,395+1,5*1,35+1,5*2,24) = 28,984800$ [C] Mezisosučet = 74,395560 [D]		74,395560		1 529 423,92

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO201] - Most ev. č. 354-018**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže 				
24	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	t	11,797000	80 000,00	943 760,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	0.5"t" = 0,500000 [A]		0,500000		40 000,00
	ZBV: 002	odpočet výměry dle PDPS -0,5 = - 0,500000 [A] dle RDS-vrch opěr viz výkres výztuže 6,598 = 6,598000 [B] - spodek opěr viz výkres výztuže 5,199 = 5,199000 [C] Mezisoučet = 11,297000 [D]		11,297000		903 760,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
4 Vodorovné konstrukce						1 754 992,81
114	42031.A Cenová soustava ZBV: 002	PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU OTSKP - 2025 j.c. OTSKP 2025-15% dle SOD výměra dle RDS $2*0,5*(0,45+0,75)*0,4*8,3 = 3,984000$ [B]	M3	3,984000	4 121,47	16 419,94
				3,984000		16 419,94

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x				
116	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	37,115560	11 405,22	423 311,13
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	ZBV: 002	j.c. OTSKP 2025-15%, dle SOD		37,115560		423 311,13
		dle RDS - nosná konstrukce desky $0,5 \cdot (0,463 + 0,55) \cdot 8,5 \cdot 8,621 = 37,115560$ [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže 				
117	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	7,394000	35 984,71	266 070,95
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	ZBV: 002	j.c. OTSKP 2025-15%, dle SOD		7,394000		266 070,95
		dle RDS, viz výkres výztuže 7,394 = 7,394000 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO201] - Most ev. č. 354-018**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
25	431325	<p>SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37</p> <p>C 30/37-XF4 vč. podkladního betonu vč. konstrukční výztuže</p>	M3	0,900500	66 816,00	60 167,81
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	15*0.75*0.4*0.175m3 = 0,787500 [A]		0,788000		52 651,01
	ZBV: 002	<p>odpočet výměry dle PDPS -15*0.75*0.4*0.175 = - 0,787500 [A]</p> <p>výměra dle RDS 0,4*0,2*0,75*(6+9) = 0,900000 [B]</p> <p>Mezisoučet = 0,112500 [C]</p>		0,112500		7 516,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
115	45131	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže 	M3	14,612000	3 605,97	52 690,43
	<p>Cenová soustava ZBV: 002</p> <p>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET OTSKP - 2025</p> <p>j.c. OTSKP 2025-15%, dle SOD</p> <p>dle RDS - pod rubovou drenáž $0,3*2*0,4*(8,3) = 1,992000$ [B]</p> <p>pod základy $2*0,2*31,55 = 12,620000$ [C]</p> <p>Mezisoučet = 14,612000 [D]</p>		14,612000		52 690,43	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO201] - Most ev. č. 354-018**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
26	451314	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 pod dlažbou z lomového kamene tl. 100 mm</p>	M3	10,313325	8 224,00	84 816,78
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			3,710000		30 511,04
	ZBV: 002	<p>"za římsou: "(3.2+3.6+0.6+6.15+6.15)*0.1"m3" = 1,970000 [A] "na kuželech:" (12.0+5.4)*0.1"m3" = 1,740000 [B] "Celkem: "1.97+1.74"m3" = 3,710000 [C]</p>				
		<p>odpočet výměr dle PDPS $-(3.2+3.6+0.6+6.15+6.15)*0.1-(12.0+5.4)*0.1 = - 3,710000$ [A] výměry dle RDS opevnění za křídly $0,15*(1,05*2,75+1,05*1,9+1,9*1,05+1,9*1,05) = 1,330875$ [C] opevnění podél křídel $0,15*1,2*(0,65*3,55+0,65*3,2+0,65*3,5+0,65*2,6)+(0,15*0,65*0,4*4) = 1,659450$ [D] opevnění kuželů $1,2*(12,6+5,9+6,0+6,6)*0,15 = 5,598000$ [E] schodiště podkladní beton $0,25*1,25*1,2*(2,8+1,8) = 1,725000$ [F] Mezisoučet = 6,603325 [G]</p>		6,603325		54 305,74

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO201] - Most ev. č. 354-018**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
118	45160	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	30,378000	2 210,47	67 149,66
		<p>Cenová soustava ZBV: 002</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>j.c. OTSKP 2025-15%, dle SOD</p> <p>RDS-Obetonování rubové drenáže 0,3*0,6*2*8,3 = 2,988000 [B]</p> <p>RDS-přechodové klíny z mezerovitého betonu 2*(0,15+0,45)*8,3*2,75 = 27,390000 [C]</p> <p>Mezisoučet = 30,378000 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 		30,378000		67 149,66
27	457325	<p>VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37</p> <p>C 30/37-XF1</p> <p>vč. bednění, úpravy pracovních spar</p>	M3	0,000000	11 135,00	0,00
	<p>Cenová soustava SOD</p> <p>OTSKP 2024</p>			8,910000	99 212,85	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 002	1.1"m2"*8.1 = 8,910000 [A] odpočet výměry dle PDPS -1,1*8,1 = - 8,910000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodání a osazení výztuže		-8,910000		-99 212,85
28	457368	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ prům. 8-100/100	t	0,000000	80 000,00	0,00
	Genová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			0,717000		57 360,00
	ZBV: 002	9.0*8.4*1.2"(přesahy)"*7.9/1000"t" = 0,716688 [A] odpočet výměry dle PDSP -0,717 = - 0,717000 [A]		-0,717000		-57 360,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	458523	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	164,760000	2 371,00	390 645,96
	Cenová soustava	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9				
	SOD	šterkopísek 0-32 zásyp za opěrou vč. nákupu materiálů (velmi vhodný) a hutnění		24,600000		58 326,60
	ZBV: 002	OTSKP 2024 $2*1.5m2**8.2m3 = 24,600000 [A]$		140,160000		332 319,36
		odpočet výměry dle PDPS $-2*1,5*8,2 = - 24,600000 [A]$ výměr dle RDS $2*(5,5*6,1+5,75*(3,5+3,0))+0,5*5,75*(2,0+2,0)+0,5*3,5*(4,4+3,4) = 192,150000 [B]$ přechodové klíny z mezerovitého betonu, odpočet $-27,39 = - 27,390000 [C]$ Mezisoučet = 140,160000 [D]				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
30	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	43,830000	4 089,00	179 220,87
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			35,000000		143 115,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 002	70.0*0.5"m3" = 35,000000 [A]		8,830000		36 105,87
		odpočet výměry dle PDPS -70.0*0.5 = - 35,000000 [A]				
		výměra dle RDS 1,2*(22,5+26,9)*0,5+0,3*47,3 = 43,830000 [B]				
		Mezisoučet = 8,830000 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
31	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. dlažby 200 mm vč. spádování, spárování hmotou odolnou vůči mrazu a chemickým rozmrazovacím prostředkům (XF4)	M3	11,451100	12 252,00	140 298,88
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	"za římsou: "(3.2+3.6+0.6+6.15+6.15)*0.2"m3" = 3,940000 [A]		7,420000		90 909,84
		"na kuželech:" (12.0+5.4)*0.2"m3" = 3,480000 [B]				
		"Celkem: "3.94+3.48"m3" = 7,420000 [C]				
	ZBV: 002	odpočet výměr dle PDPS -(3.2+3.6+0.6+6.15+6.15)*0.2-(12,0+5,4)*0,2 = - 7,420000 [A]		4,031100		49 389,04
		<i>výměry dle RDS</i> opevnění za křídly 0,2*(1,05*2,75+1,05*1,9+1,9*1,05+1,9*1,05) = 1,774500 [C]				
		opevnění podél křídel 0,20*1,2*(0,65*3,55+0,65*3,2+0,65*3,5+0,65*2,6)+(0,20*0,65*0,4*4) = 2,212600 [D]				
		opevnění kuželů 1,2*(12,6+5,9+6,0+6,6)*0,20 = 7,464000 [E]				
		Mezisoučet = 4,031100 [F]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
32	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C 25/30-XF3	M3	3,050000	24 328,00	74 200,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	2*2.5*0.5*1.0"m3" = 2,500000 [A]		2,500000		60 820,00
	ZBV: 002	odpočet výměry dle PDPS -2*2.5*0.5*1.0 = - 2,500000 [A] dle RDS rýhy pro prahy 0,5*1,0*(1,0+1,5)+0,5*1,0*1,2*(0,75+0,75+0,75+0,75) = 3,050000 [B] Mezisoučet = 0,550000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů <i>Položka nezahrnuje:</i> - x		0,550000		13 380,40
	Specifikace					
5 Komunikace pozemní						195 385,41
33	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	121,500000	15,00	1 822,50
	Cenová soustava	0,35 kg/m2 OTSKP 2024 2*7.5*8.1"m2" = 121,500000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	574B34	Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM ACO 11+	M2	60,750000	416,00	25 272,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 7.5*8.1"m2" = 60,750000 [A]				
35	574C56	Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+	M2	60,750000	517,00	31 407,75
	Cenová soustava	OTSKP 2024 7.5*8.1"m2" = 60,750000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
36	575C43	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM SMA 11 IV ochrana izolace mostovky	M2	60,347000	2 030,00	122 504,41
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	7.5*8.1"m2" = 60,750000 [A]		60,750000		123 322,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 002	odpočet výměry dle PDPS $-7,5 \cdot 8,1 = -60,750000$ [A] výměra dle RDS $8,621 \cdot (7,5 - 0,25 - 0,25) = 60,347000$ [B] Mezisoučet = - 0,403000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		-0,403000		-818,09
37	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 pro SMA 11+ Cenová soustava OTSKP 2024	M2	60,347000	16,00	965,55
	SOD	7.5*8.1"m2" = 60,750000 [A]		60,750000		972,00
	ZBV: 002	odpočet výměry dle PDPS $-7,5 \cdot 8,1 = -60,750000$ [A] výměra dle RDS $8,621 \cdot (7,5 - 0,25 - 0,25) = 60,347000$ [B] Mezisoučet = - 0,403000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím <i>Položka nezahrnuje:</i> - x		-0,403000		-6,45
38	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 posyp předobaleným kamenivem frakce 2/4 v množství 2-3 kg/m2 Cenová soustava OTSKP 2024	M2	60,347000	16,00	965,55
	SOD	7.5*8.1"m2" = 60,750000 [A]		60,750000		972,00
	ZBV: 002	odpočet výměry dle PDPS $-7,5 \cdot 8,1 = -60,750000$ [A] výměra dle RDS $8,621 \cdot (7,5 - 0,25 - 0,25) = 60,347000$ [B] Mezisoučet = - 0,403000 [C]		-0,403000		-6,45

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	0,000000	445,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			62,200000		27 679,00
		"nosná konstrukce: "9.3*5.5"m2" = 51,150000 [A]				
		"spodní stavba:"2*(1.0+9.05+1.0)*0.5"m2" = 11,050000 [B]				
		"Celkem: "51.15+11.05"m2" = 62,200000 [C]				
	ZBV: 002			-62,200000		-27 679,00
		odpočet výměry dle PDPS -62,2 = - 62,200000 [A]				
		<i>Položka zahrnuje:</i>				
		- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě				
		- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva				
	Specifikace	- položení vrstvy v předepsané tloušťce				
		- potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
		<i>Položka nezahrnuje:</i>				
		- x				
42	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	0,000000	634,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			62,200000		39 434,80
		"podhled 51.15 boční strany N.K: "9.3*5.5"m2" = 51,150000 [A]				
		"spodní stavba:"2*(1.0+9.05+1.0)*0.5"m2" = 11,050000 [B]				
		"Celkem: "51.15+11.05"m2" = 62,200000 [C]				
	ZBV: 002			-62,200000		-39 434,80
		odpočet výměry dle PDPS -62,2 = - 62,200000 [A]				
		<i>Položka zahrnuje:</i>				
		- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě				
		- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva				
	Specifikace	- položení vrstvy v předepsané tloušťce				
		- potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
		<i>Položka nezahrnuje:</i>				
		- x				
43	62665	REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ	KUS	0,000000	1 557,00	0,00
		rozsah upřesněn dle skutečnosti				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			50,000000		77 850,00
		50"ks" = 50,000000 [A]				
	ZBV: 002			-50,000000		-77 850,00

3.1.1.100 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
44	62745	odpočet výměry dle PDPS -50 = - 50,000000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - obnažení a očištění kotevní desky - vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku - zavedení kanyl pro injektáž a pro odvodušnění - namíchání injektážní směsi a vyplnění trubek tlakovým zařízením <i>Položka nezahrnuje:</i> - bourání obetonovaných čel nosníků a zpětné zabetonování SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU úložný práh Cenová soustava OTSKP 2024 SOD $2*(1.0+8.95+1.0)*0.5\text{m}^2 = 10,950000$ [A] ZBV: 002 $2*(1.0+8.95+1.0)*0.5 = - 10,950000$ [A]	M2	0,000000	3 198,00	0,00
				10,950000		35 018,10
				-10,950000		-35 018,10
		odpočet výměry dle PDPS $-2*(1.0+8.95+1.0)*0.5 = - 10,950000$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu - spárování - odklizení suti a přebytečného materiálu - potřebná lešení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
7 Přidružená stavební výroba						202 829,08
119	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY Cenová soustava OTSKP - 2025 ZBV: 002 j.c. OTSKP 2025-15%, dle SOD výměra dle RDS spodní stavba $2*(0,5+1,85+8,3+2,55+0,5)*(1,95+0,25) = 60,280000$ [B]	M2	60,280000	410,78	24 761,82
				60,280000		24 761,82

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
58	711412	Položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	0,000000	1 050,00	0,00
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY Cenová soustava OTSKP 2024 SOD	31,280000			32 844,00	
	ZBV: 002 "rub opěr: "2*0.8*9.5"m2" = 15,200000 [A] "křídla: "2.4*(1.95+1.4+1.5+1.85)"m2" = 16,080000 [B] "Celkem: "15.2+16.08"m2" = 31,280000 [C] odpočet výměr dle PDPS -2*0.8*9.5-2.4*(1.95+1.4+1.5+1.85) = - 31,280000 [A]	-31,280000			-32 844,00	
59	711442	Položka zahrnuje: - izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. litého asfaltu, asfaltového betonu	M2	81,100000	1 808,00	146 628,80
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU Cenová soustava OTSKP 2024					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SOD ZBV: 002	odpočet výměry dle PDPS $-79,47 = - 79,470000$ [A] výměry dle RDS-mostovka a křídla $(0,2+8,6)*8,5+0,7*(2,45+2,05+2,45+2,05) = 81,100000$ [B] Mezisoučet = 1,630000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek <i>Položka nezahrnuje:</i> - ochranné vrstvy, např. lité asfalt, asfaltový beton		79,470000 1,630000		143 681,76 2 947,04
60	711502 Cenová soustava SOD ZBV: 002	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY pod římsou OTSKP 2024 (11.5+11.45)*0.5m2" = 11,475000 [A] odpočet výměry dle PDPS $-(11.5+11.45)*0.5 = - 11,475000$ [A] výměra dle RDS-mostovka + povrch křidel $(0,75*13,1+0,75*13,1) = 19,650000$ [B] Mezisoučet = 8,175000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	19,650000 11,475000 8,175000	833,00	16 368,46 9 558,68 6 809,78
61	711509 Cenová soustava	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ 300 g/m2 OTSKP 2024	M2	60,280000	250,00	15 070,00

3.1.1.100 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SOD	"rub opěr: "2*2*1.3*9.5"m2" = 49,400000 [A]		81,560000		20 390,00
		"křídla: "2*2.4*(1.95+1.4+1.5+1.85)"m2" = 32,160000 [B]				
		"Celkem: "49.4+32.16"m2" = 81,560000 [C]				
	ZBV: 002	odpočet výměr dle PDPS $-(49,4+32,16) = - 81,560000$ [A]		-21,280000		-5 320,00
		výmery dle RDS - spodní stavba $2*(0,5+1,85+8,3+2,55+0,5)*(1,95+0,25) = 60,280000$ [B]				
		Mezisoučet = - 21,280000 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 141 039,78
45	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	20,000000	391,00	7 820,00
	Cenová soustava	stávající zábradlí na mostě vč. likvidace OTSKP 2024 $2*10.0\text{"m"} = 20,000000$ [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
46	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	128,000000	1 515,00	193 920,00
	Cenová soustava	mimo most vč. náběhů OTSKP 2024				
	SOD	$3*28.0+26.0+4*8.0\text{"(náběh)"m"} = 142,000000$ [A]		142,000000		215 130,00
	ZBV: 002	odpočet výměry dle PDPS $-(3*28.0+26.0+4*8.0) = - 142,000000$ [A]		-14,000000		-21 210,00
		výměra dle RDS $4*8+12+16+12+16+12+16+12+16-14-14 = 128,000000$ [B]				
		Mezisoučet = - 14,000000 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
47	Specifikace	Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává	M	28,000000	10 433,00	292 124,00
	Cenová soustava	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ na mostě vč.kotvení vč. povrchové ochrany dle TZ,TKP a ZTKP OTSKP 2024				
	SOD	2*11.5"m" = 23,000000 [A]				
	ZBV: 002	odpočet výměry dle PDPS -2*11,5 = - 23,000000 [A] výměra dle RDS 2*14 = 28,000000 [B] Mezisoučet = 5,000000 [C]		23,000000	239 959,00	
	Specifikace	Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků - montáž a osazení svodidla, včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává		5,000000	52 165,00	
48	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU Osazení značky evidenční číslo mostu.	KUS	2,000000	3 744,00	7 488,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
49		<i>Položka zahrnuje:</i> - štítek s evidenčním číslem mostu - sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM kolem zpevnění z lomového kamene vč. betonového lože Cenová soustava OTSKP 2024 SOD ZBV: 002	M	44,880000	917,00	41 154,96
		odpočet výměry dle PDPS $-37,32 = - 37,320000$ [A] výměra dle RDS $1,25+1,45+1,25+1,25+2,2+1,05+1,15+1,5+4*0,75+1,2*(1,15+1,15+3,5+2,6+1,5+1,5+3,5+3,2+2,75+2,4+2,4) = 44,880000$ [B] Mezisoučet = 7,560000 [C]		37,320000		34 222,44
		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM za římsou vč. betonového lože Cenová soustava OTSKP 2024 SOD ZBV: 002		7,560000		6 932,52
50		odpočet výměry dle PDPS $-4*2,0 = - 8,000000$ [A] výměra dle RDS $2,0+2,0+2,85+2,0 = 8,850000$ [B] Mezisoučet = 0,850000 [C]	M	8,850000	950,00	8 407,50
		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM spára 15/30 Cenová soustava OTSKP 2024		8,000000		7 600,00
		4*2.0"m" = 8,000000 [A]		0,850000		807,50
51	919111	odpočet výměry dle PDPS $-4*2,0 = - 8,000000$ [A] výměra dle RDS $2,0+2,0+2,85+2,0 = 8,850000$ [B] Mezisoučet = 0,850000 [C]	M	51,650000	214,00	11 053,10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SOD	"nad rubem opěry: "2*8.1"m""m" = 16,200000 [A]		16,200000		3 466,80
	ZBV: 002	odpočet výměry dle PDPS $-2*8,1 = - 16,200000$ [A] výměra dle RDS nad koncem n.k. $2*8,3 = 16,600000$ [B] podél římsy a obrub $2,85+13,1+2,0+2,0+13,1+2,0 = 35,050000$ [C] Mezisoučet = 35,450000 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x		35,450000		7 586,30
52	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	4,800000	1 011,00	4 852,80
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	(1.0+2.9)*1.2"m" = 4,680000 [A]		4,680000		4 731,48
	ZBV: 002	odpočet výměry dle PDPS $-(1,0+2,9)*1,2 = - 4,680000$ [A] výměra dle RDS - skluzy $1,2*(2,7+1,3) = 4,800000$ [B] Mezisoučet = 0,120000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se v metrech běžných délky osy žlabu		0,120000		121,32
53	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	0,000000	608,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	"horní hrana nosníků "8.17*7.5"m2" = 61,275000 [A]		61,275000		37 255,20
	ZBV: 002	odpočet výměry dle PDPS $-8.17*7.5 = - 61,275000$ [A]		-61,275000		-37 255,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
54	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	0,000000	744,00	0,00
	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	"spodní hrana nosníků: "9.3*5.45"m2" = 50,685000 [A] "čelo opěry:" (0.7+1.0)*9.3"m2" = 15,810000 [B] "křídla: "4*1.75"m2" = 7,000000 [C] "Celkem: "50.685+15.81+7"m2" = 73,495000 [D]				
	ZBV: 002	odpočet výměry dle PDPS $-(50.685+15.81+7) = - 73,495000$ [A]		-73,495000		-54 680,28
120	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	30,980000	3 012,97	93 341,81
	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	ZBV: 002	j.c. OTSKP 2025-15%, dle SOD výměry dle RDS - křídla $(1,0*2,6*(2,5+1,8+2,5+1,8))*0,5 = 11,180000$ [B] opěry $2*(2,0*1,1*9,0)*0,5 = 19,800000$ [C] Mezisoučet = 30,980000 [D]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)		30,980000		93 341,81
55	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU vč. odvozu a uložení na skládku odvozná vzdálenost v režii zhotovitele	M3	30,980000	10 280,00	318 474,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	"křídla opěr: "1.1"m2*(1.95+1.4+1.5+1.85)"m3" = 7,370000 [A]		7,370000		75 763,60
	ZBV: 002	odpočet výměr dle PDPS $-1.1*(1.95+1.4+1.5+1.85) = - 7,370000$ [A]				
		výměry dle RDS				
		křídla $(1,0*2,6*(2,5+1,8+2,5+1,8))*0,5 = 11,180000$ [C]				
		opěry $2*(2,0*1,1*9,0)*0,5 = 19,800000$ [D]				
		Mezisoučet = 23,610000 [E]		23,610000		242 710,80
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou stří a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
56	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	53,347500	21 415,00	1 142 436,71
		vč. odvozu a uložení na skládku odvozná vzdálenost v režii zhotovitele				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	"římasy: "0.25"m2*(11.5+11.45)"m3" = 5,737500 [A]		17,606000		377 032,49
		"spádový beton: "1.13*8.1"m3" = 9,153000 [B]				
		"čela nosníků: "2*0.5*0.3*9.05"m3" = 2,715000 [C]				
		"Celkem: "5.738+9.153+2.715"m3" = 17,606000 [D]				
	ZBV: 002	odpočet výměr dle PDPS $-(5.738+9.153+2.715) = - 17,606000$ [A]				
		výměry dle RDS				
		římasy na mostě $0,25*(11,5+11,45) = 5,737500$ [C]				
		vyrovnávací deska $0,12*(7,5+0,5+0,5)*8,0 = 8,160000$ [D]				
		nosná konstrukce $0,5*8,0*7,5 = 30,000000$ [E]				
		úložný práh $0,25*2*1,1*9,0 = 4,950000$ [F]				
		nadpodporový příčník $2*0,5*0,5*9,0 = 4,500000$ [G]				
		Mezisoučet = 35,741500 [H]		35,741500		765 404,22

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO201] - Most ev. č. 354-018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
57	97817	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) <p>ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE</p> <p>vč. odvozu, uložení na skládku odvozná vzdálenost v režii zhotovitele</p> <p>Genová soustava OTSKP 2024</p> <p>8.5*8.1"m2" = 68,850000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 	M2	68,850000	290,00	19 966,50
OST Ostatní						5,55
62	014102	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>Genová soustava OTSKP 2024</p> <p>2.313 * 2.4 "suť živičný frézink, přepočten na t - 2,4t/m3" = 5,551200 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	t	5,551000	1,00	5,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **241122821 - II/354 Petrovice - Hlinné, PD**

Objekt: **SO301 - Úprava meliorací**

Rozpočet: **[SO301] - Úprava meliorací**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 255 006,00 Kč

Celková cena: 582 372,11 Kč

DPH: 122 298,14 Kč

Cena s DPH: 704 670,25 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO301] - Úprava meliorací

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO301 Úprava meliorací						582 372,11
1 Zemní práce						365 145,91
1	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	235,578000	901,00	212 255,78
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			90,000000		81 090,00
	ZBV: 003	150*1.0*0.6 "rýha hl. 1,0m, š. 0,6m" = 90,000000 [A]		145,578000		131 165,78
	Specifikace	<p>dle zprávy geotechnika a GZ:</p> <p>doměrek ve staniční Km 1,420-1,640 dodloženo GZ (162,85-150)*1,0*0,6 = 7,710000 [B] ve st. Km 0,720-0,800 z důvodu vyvěrání vody navržena nová drenáž, doloženo GZ (80+15)*1,0*0,6 = 57,000000 [C] doplnění drenáže ve st. Km 0,860,0,920-0,940 doloženo GZ 114,78*1,0*0,6 = 68,868000 [D] nutná výměna stávající drenáže ve st. Km 0,560, dle GZ 20,0*1,0*0,6 = 12,000000 [E] Mezisoučet = 145,578000 [F]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a vsilou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	94,231200	14,00	1 319,24
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO301] - Úprava meliorací

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	SOD	90 "dle pol. č. 132738" = 90,000000 [A] -54 "dle pol. č. 17411" = - 54,000000 [B] "Celkem: "A+B = 36,000000 [C]		36,000000		504,00
	ZBV: 003	výkop pro drenáž p.č. 132738 - zásyp rýh p.č. 17411 145,578-87,3468 = 58,231200 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x		58,231200		815,24
	Specifikace	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	141,346800	185,00	26 149,16
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	150*0.6*0.6 = 54,000000 [A]		54,000000		9 990,00
	ZBV: 003	skutečnost dle zprávy geotechnika a GZ: výměra převzata dle pol.č. 875332 242,63*0,6*0,6 = 87,346800 [B]		87,346800		16 159,16

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO301] - Úprava meliorací

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4		Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	94,231200	1 331,00	125 421,73
	Cenová soustava	Kamenivo hrubé drcené fr. 16/32.				
	SOD	OTSKP 2024		36,000000		47 916,00
	ZBV: 003	150*0.6*0.4 = 36,000000 [A]				
		výměra dle p.č. 875332 242,63*0,6*0,4 = 58,231200 [A]		58,231200		77 505,73

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO301] - Úprava meliorací

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačena potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
8 Trubní vedení						217 131,97
5	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	392,630000	419,00	164 511,97
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	150 = 150,000000 [A]		150,000000		62 850,00
	ZBV: 003	skutečnost dle zprávy geotechnika a GZ výměra dle pol. č. 132738 162,85-150+229,78 = 242,630000 [B]		242,630000		101 661,97

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO301] - Úprava meliorací**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	895811	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KUS	3,000000	17 540,00	52 620,00
	Cenová soustava	<p>OTSKEP 2024</p> <p>3 = 3,000000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
OST Ostatní						94,23
7	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	94,231200	1,00	94,23
	Cenová soustava	OTSKEP 2024				
	SOD	36 "dle pol. č. 17120" = 36,000000 [A]		36,000000		36,00
	ZBV: 003	výměra dle pol.č. 17120 58,2312 = 58,231200 [A]		58,231200		58,23
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **241122821 - II/354 Petrovice - Hlinné, PD**

Objekt: **SO401 - Krajská páteřní síť ROWANet**

Rozpočet: **[SO401] - Krajská páteřní síť ROWANet**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 1 588 867,35 Kč

Celková cena: 1 630 390,66 Kč

DPH: 342 382,04 Kč

Cena s DPH: 1 972 772,70 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.100 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO401] - Krajská páteřní síť ROWANet

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO401 Krajská páteřní síť ROWANet						1 630 390,66
1 Zemní práce						819 926,00
1	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM odvoz přebytečné zeminy na skládku - do 20km	M3	808,365500	531,00	429 242,08
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	2083*1.05*0.35 "rýha š. 0,35m" = 765,502500 [A] (11.5+14.5+12.5+11.0)*1.50*0.8 "rýha š. 0,8m pro chráničky" = 59,400000 [B] "Celkem: "A+B = 824,902500 [C]		824,903000		438 023,49
	ZBV: 004	dle posudku geotechnika změna třídy těžitelnosti ve st. Km 0,600-0,645, odpočet dle VV -45,0*1,05*0,35 = - 16,537500 [B] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**		-16,537500		-8 781,41
	Specifikace					
10	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	28,350000	1 620,25	45 934,09
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	ZBV: 004	j.c. dle SOD-15%: 1906,18*0,85=1620,25		28,350000		45 934,09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO401] - Krajská páteřní síť ROWANet

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		viz pol.č.132738, výměra doložena GZ 28,35 = 28,350000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	244,475500	14,00	3 422,66
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	(824.903-583.240) "uložení přebytečné zeminy na skládce" = 241,663000 [A]		241,663000		3 383,28
	ZBV: 004	větší výměra z důvodu třídy těžitelnosti - větší šířka rýhy výkopu 45*0,6*0,25-45*0,35*0,25 = 2,812500 [A]		2,812500		39,38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO401] - Krajská páteřní síť ROWANet**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	17411	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	592,240000	185,00	109 564,40
	Cenová soustava	<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>OTSKP 2024</p>		583,240000		107 899,40
	SOD	<p>2083*0.80*0.35 "zásyp rýhy š. 0,35m" = 583,240000 [A]</p> <p>ZBV: 004</p> <p>zdůvodnění viz pol.č. 17120 45,0*0,8*0,6-45,0*0,8*0,35 = 9,000000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 		9,000000		1 665,00
4	17581	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>OTSKP 2024</p>	M3	244,475500	948,00	231 762,77

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO401] - Krajská páteřní síť ROWANet

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SOD	2083*0.35*0.25 "lože a zásyp chrániček fr.4-8" = 182,262500 [A] (11.5+14.5+12.5+11.0)*1.50*0.8 "zásyp rýha š. 0,8m pro chráničky" = 59,400000 [B] "Celkem: "A+B = 241,662500 [C]		241,663000		229 096,52
	ZBV: 004	viz pol. č.17120 2,8125 = 2,812500 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - zemina vytlačena potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá		2,812500		2 666,25
8 Trubní vedení						810 223,00
5	87614 Cenová soustava	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM OTSKP 2024 2083 * 3 "osazení 3ks kabelové chráničky délky 2083m" = 6 249,000000 [A]	M	6 249,000000	117,00	731 133,00

3.1.1.100 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO401] - Krajská páteřní síť ROWANet

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	87633 Genová soustava	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>3*11.5 "chráničky na ZÚ" = 34,500000 [A]</p> <p>3*(14.5+12.5) "chráničky v křížení s III/35420 stan. km 1,680" = 81,000000 [B]</p> <p>3*11.0 "chráničky na KÚ" = 33,000000 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 148,500000 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M	148,500000	148,00	21 978,00
7	8988B Genová soustava	<p>KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,25M3</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>3 "kabelové komory na začátku a konci trasy a v místě křižovatky s III/35420" = 3,000000 [A]</p>	KUS	3,000000	12 094,00	36 282,00

3.1.1.100 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO401] - Krajská páteřní síť ROWANet

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	899309	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení stupadel a žebříků - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poklapy a mříže, vykazují se samostatně v položkách č. 8991*. - kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých podpůrných a uchycovacích prvků 	M	2 083,000000	10,00	20 830,00
	Genová soustava	OTSKP 2024 2083 = 2 083,000000 [A]				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
OST Ostatní						241,66
9	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	241,663000	1,00	241,66
	Genová soustava	OTSKP 2024 241.663 "dle pol. č. 17120" = 241,663000 [A]				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **241122821 - II/354 Petrovice - Hlinné, PD**

Objekt: **SO801 - Vegetační úpravy a náhradní výsadba**

Rozpočet: **[SO801] - Vegetační úpravy a náhradní výsadba**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 1 063 274,76 Kč

Celková cena: 1 063 274,76 Kč

DPH: 223 287,70 Kč

Cena s DPH: 1 286 562,46 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801] - Vegetační úpravy a náhradní výsadba

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO801 Vegetační úpravy a náhradní výsadba						1 063 274,76
1 Zemní práce						1 063 211,10
1	18331	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY	M2	80,000000	103,00	8 240,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 80 * 1.0 = 80,000000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy - urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2	183512	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ	M2	203,000000	14,00	2 842,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 80*1.0 = 80,000000 [A] 123*1.0*1.0 = 123,000000 [B] "Celkem: "A+B = 203,000000 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu vomezeném prostoru <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
3	18461	MULČOVÁNÍ	M2	203,000000	231,00	46 893,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 80*1.0 = 80,000000 [A] 123*1.0*1.0 = 123,000000 [B] "Celkem: "A+B = 203,000000 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče - naložení a odvoz odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4	18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	80,000000	25,00	2 000,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 80*1.0 = 80,000000 [A]				

3.1.1.100 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO801] - Vegetační úpravy a náhradní výsadba

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	18472	<i>Položka zahrnuje:</i> - odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením - odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením <i>Položka nezahrnuje:</i> - x OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	123,000000	578,00	71 094,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 123 = 123,000000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením - odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
6	184A1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY OTSKP 2024 80 "80ks keřů k náhradní výsadbě" = 80,000000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku projektem předepsaných keřů - hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod. - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	80,000000	137,00	10 960,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 80 "80ks keřů k náhradní výsadbě" = 80,000000 [A]				
	Specifikace	- dodávku projektem předepsaných keřů - hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod. - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
7	184B27	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M OTSKP 2024 "123 ks stromů k náhradní výsadbě" 30 "Javor horský (klen)" = 30,000000 [A] 46 "Jasan ztepilý" = 46,000000 [B] 47 "Jeřáb ptačí" = 47,000000 [C] "Celkem: "A+B+C = 123,000000 [D]	KUS	123,000000	7 373,00	906 879,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "123 ks stromů k náhradní výsadbě" 30 "Javor horský (klen)" = 30,000000 [A] 46 "Jasan ztepilý" = 46,000000 [B] 47 "Jeřáb ptačí" = 47,000000 [C] "Celkem: "A+B+C = 123,000000 [D]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO801] - Vegetační úpravy a náhradní výsadba

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	18600	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku projektem předepsaných stromů - hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy - zálivku - kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. - položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. <p>ZALÉVÁNÍ VODOU</p> <p>Stromy solitérní - 50 litrů/strom Keře - 10 litrů/keř Četnost zálivky všech dřevin - 2x</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>123 * 0.05 * 2 "zalití stromy 2x" = 12,300000 [A] 80 * 0.01 * 2 "zalití keře 2x" = 1,600000 [B] "Celkem: "A+B = 13,900000 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	13,900000	1 029,00	14 303,10
OST Ostatní						63,66
9	014101	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>0.3*0.3*0.3*80 "odkopaná zemina pro keře" = 2,160000 [A] 1.0*1.0*0.5*123 "odkopaná zemina pro stromy" = 61,500000 [B] "Celkem: "A+B = 63,660000 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	63,660000	1,00	63,66
		<p><i>Specifikace</i></p>				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **241122821 - II/354 Petrovice - Hlinné, PD**

Objekt: **SO802 - Rekultivace zrušené trasy silnice II/354**

Rozpočet: **[SO802] - Rekultivace zrušené trasy silnice II/354**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	631 142,40 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	631 142,40 Kč
----------------------	---------------

DPH:	132 539,90 Kč
-------------	---------------

Cena s DPH:	763 682,30 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO802] - Rekultivace zrušené trasy silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO802 Rekultivace zrušené trasy silnice II/354						631 142,40
1 Zemní práce						631 142,40
1	125733	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	M3	704,400000	126,00	88 754,40
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2348*0.3 = 704,400000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
2	18235	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M	M2	2 348,000000	207,00	486 036,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2348 "plocha rekultivací programem" = 2 348,000000 [A]				
	Specifikace	Rozprostření ornice v tloušťce 30 cm. Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x				
3	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2 348,000000	24,00	56 352,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2348 "plocha rekultivací programem" = 2 348,000000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO802] - Rekultivace zrušené trasy silnice II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **241122821 - II/354 Petrovice - Hlinné, PD**

Objekt: **SO901 - Přesun Božích muk**

Rozpočet: **[SO901] - Přesun Božích muk**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 64 091,00 Kč

Celková cena: 64 091,00 Kč

DPH: 13 459,11 Kč

Cena s DPH: 77 550,11 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:


POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO901] - Přesun Božích muk

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO901 Přesun Božích muk						64 091,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						64 091,00
1	R01	PŘEMÍSTĚNÍ BOŽÍCH MUK Položka zahrnuje: - sejmutí ze stávající pozice, přemístění na dočasnou deponii stavby - nové založení v provedení jako ve stávajícím stavu - výkopové práce pro založení objektu - osazení na nové místo.	soub.	1,000000	64 091,00	64 091,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

rok	2025																																						
	březen			duben				květen					červen				červenec					srpen				září				říjen				listopad					
měsíc	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
Předání staveniště 10.03.2025																																							
SO000 Ostatní a vedlejší náklady																																							
SO001 Příprava území																																							
1. Zemní práce																																							
SO101 Silnice II/354																																							
1. Zemní práce, zatravnění																																							
2. Zakládání																																							
4. Vodorovné kosntrukce, dlažby z lom. kamene																																							
5. Komunikace																																							
9. Ostatní konstrukce a práce - propustky, žlaby																																							
9. Ostatní konstrukce a práce - VDZ, SDZ, svodidla																																							
SO101.1 Silnice II/354 - Sjezdy																																							
1. Zemní práce																																							
4. Vodorovné kosntrukce, dlažby z lom. kamene																																							
5. Komunikace																																							
9. Ostatní konstrukce a práce, propusty																																							
SO101.2 Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách																																							
1. Zemní práce																																							
4. Vodorovné kosntrukce																																							
5. Komunikace																																							
SO181 Dopravně inženýrská opatření																																							
SO201 Most ev. č. 354-018																																							
bourací a zemní práce																																							
mikropiloty																																							
spodní stavba																																							
nosná konstrukce																																							
izolace																																							
vozovkové vrstvy																																							
zádržný systém																																							
dokončovací práce																																							
SO301 Úprava meliorací																																							
SO401 Krajská páteřní síť ROWANet																																							
SO801 Vegetační úpravy a náhradní výsadba																																							
SO802 Rekultivace zrušené trasy silnice II/354																																							
SO901 Přesun Božích muk																																							
Dokončení díla vč. předání kompl. dokladové části 30.6.2026																																							

Zprovoznění komunikace pro zimní období od. 1.12.2025- 31.3.2026

Uvedení stavby do předčasného užívání do 29.5.2026

 křižovatka Řečice - Hlinné

ve Žďáře nad Sázavou, 21.10.2025

Petr Matějček

Karel Bratršovský