Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ID: 187807

uzavřené dne 19.9.2025 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Transformace Domova Černovice – Lidmaň III. – KNL - Gabrielka“

I. Smluvní strany

Objednatel:	**Kraj Vysočina**
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické:	Martin Kocmánek, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	+420 564602214; +420 56460419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:	217827033/0300

Zhotovitel:	**I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**
se sídlem:	U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
zastoupený:	Ing. Pavlem Drbalem, Ing. Tomášem Zahradníkem, jednateli
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Pavel Drbal, Ing. Tomáš Zahradník
zástupce pro věci technické:	Petr Šimánek
osoba pověřená vedením stavby:	Petr Šimánek
tel./email:	+420 565 432 243
IČO:	608 38 531
DIČ:	CZ60838531
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	19-3875730237/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.9.2025 je úprava předmětu a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací.
Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 a 10 jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 15., odst. 15.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) **Článek 2 – Předmět smlouvy**

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2) V **Článku 4 - Cena za dílo,** se **odst. 4.2.** v plném rozsahu ***ruší a nahrazuje*** novým:

Objekt SO 01: „Sociální objekt 01“ včetně inženýrských sítí

Cena celkem bez DPH činí:	36 136 329,22 Kč
DPH 12 %:	4 336 359,51 Kč
Cena celkem s DPH činí:	40 472 688,73 Kč

Objekt SO 02: „Sociální objekt 02“ včetně inženýrských sítí

Cena celkem bez DPH činí:	36 045 154,01 Kč
DPH 12 %:	4 325 418,48 Kč
Cena celkem s DPH činí:	40 370 572,49 Kč

Demolice

Cena celkem bez DPH činí:	764 965,82 Kč
DPH 12 %:	91 795,90 Kč
Cena celkem s DPH činí:	856 761,72 Kč

Cena díla celkem bez DPH činí:	**72 946 449,05 Kč**
DPH 12 %:	**8 753 573,89 Kč**
Cena díla celkem s DPH činí:	**81 700 022,94 Kč**

slovy: osmdesát jedna milionů sedm set tisíc dvacet dva 94/100 korun českých

Cena díla celkem je tvořena součtem výsledných cen obou soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pro dílčí předměty plnění.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1

Cena díla celkem bez DPH:	**73 567 890,00 Kč**

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Cena víceprací bez DPH:	**+ 3 506 025,20 Kč**
Cena méněprací bez DPH:	**- 4 127 466,15 Kč**
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:	**- 621 440,95 Kč**

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systém veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Přílohy:
– změnové listy č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 a 10

Za zhotovitele

Ing. Tomáš Zahradník
Digitálně podepsal Ing. Tomáš Zahradník
Datum: 2026.09.21 15:43:28 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Zahradník
jednatel společnosti

Za objednatele

Ing. Otto Vopěnka
Digitálně podepsal Ing. Otto Vopěnka
Datum: 2026.09.22 11:59:23 +02'00'

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmana

Ing. Pavel Drbal
Digitálně podepsal Ing. Pavel Drbal
Datum: 2026.09.18 10:32:00 +02'00'

.....
Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Transformace Domova Černovice - Lidmaň III. - KNL - Gabrielka	01
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.9.2025 ID : 180633	
ZL č.01 - změna rozsahu opěrné stěny	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.9.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☑	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu	☐ANO ☑NE
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší doplnění opěrné stěny OZ 01. Terén na sousedních pozemcích p.č. 2118/2, 2120/2 a 2121 byl mezi obdobím zpracování projektové dokumentace a zahájením realizace navýšen. Z tohoto důvodu je nutné opěrnou zeď navýšit a prodloužit. Dále je na opěrné stěně u SO-01 z důvodu navazujícího terénu nově navženo navýšení monolitickým věncem a z důvodu vyšší trvanlivosti a životnosti oplechování.

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :

- dle ust. § 222 odst. 4

	Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
SO 01	0,00 Kč	49 457,47 Kč	49 457,47 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
SO 02	0,00 Kč	361 996,14 Kč	361 996,14 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
celkem	0,00 Kč	411 453,61 Kč	411 453,61 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Jiří Lukšíček	Podpis	Jiří Lukšíček Digitálně podepsal Jiří Lukšíček Datum: 2026.09.15 15:35:15 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis	Martin Kocmánek Digitálně podepsal Martin Kocmánek Datum: 2026.09.16 08:12:20 +02'00'
Projektant	Ing. Michal Kot	Podpis	Ing. Michal Kot Podepsal Ing. Michal Kot Datum: 2026.09.15 16:20:49 +02'00'
Uživatel	Ing. Dana Pajerová	Podpis	Ing. Dana Pajerová Digitálně podepsal Ing. Dana Pajerová Datum: 2026.09.17 15:34:31 +02'00'
Zhotovitel	Ing. Tomáš Zahradník	Podpis	Ing. Tomáš Zahradník Digitálně podepsal Ing. Tomáš Zahradník Datum: 2026.09.21 15:43:55 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL01
Stavba: Transformace Gabrielka - B-SO04 Opěrné zdi a oplocení - nad rámec soused

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 60838531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **361 996,14**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**361 996,14**	**43 439,54**

Cena s DPH **v** **CZK** **405 435,68**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL01

Stavba: **Transformace Gabrielka - B-SO04 Opěrné zdi a oplocení - nad rámec soused**

Místo:		Datum:	20. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**361 996,14**	**405 435,68**
B-SO04a	**Opěrné zdi (podél JZ hranice pozemku)**	361 996,14	405 435,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Gabrielka - B-SO04 Opěrné zdi a oplocení - nad rámec soused

Objekt:

B-SO04a - Opěrné zdi (podél JZ hranice pozemku)

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	20. 10. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**361 996,14**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				361 996,14	
	D	1	Zemní práce				79 082,77	
1	K	132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	77,251	532,80	41 159,33	SoD
	VV		"navýšení dle stáv.terénu za zdí"(1,15+2+1,48+2,33)*0,1*1,2+(2*5)*0,25*1,2+(2*4)*0,4*1,2+(2*4)*0,55*1,2+(2*4)*0,7*1,2		19,675			
	VV		"pokračování"2*0,85*1,2+(2*4)*0,95*1,2+(2*4)*1,05*1,2+(2*4)*1,15*1,2+(2*2)*1,25*1,2		38,280			
	VV		"prodloužení +6m, 80%"(2*3)*3,35*1,2*0,8		19,296			
	VV		Součet		77,251			
2	K	132451253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	4,824	999,00	4 819,18	SoD
	VV		"prodloužení +6m, 20%"(2*3)*3,35*1,2*0,2		4,824			
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	26,112	174,50	4 556,54	SoD
	VV		77,251+4,824-55,963		26,112			
4	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	391,680	7,92	3 102,11	SoD
	VV		26,112*15		391,680			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	54,835	99,99	5 482,95	SoD
	VV		26,112*2,1		54,835			
6	K	175151201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně se zhutněním pro jakoukoliv třídu zeminy	m3	55,963	348,60	19 508,70	SoD
	VV		"navýšení"(19,675+38,28)		57,955			
	VV		"odpočet navýšení pata ŽB"-2,838		-2,838			
	VV		"odpočet navýšení dřík ŽB"-(4,919+9,57)		-14,489			
	VV		Mezisoučet		40,628			
	VV		"prodloužení +6m"(19,296+4,824)		24,120			
	VV		"odpočet prodloužení pata ŽB"-(0,835+2,64)		-3,475			
	VV		"odpočet prodloužení dřík ŽB"-(5,31)		-5,310			
	VV		Mezisoučet		15,335			
	VV		Součet		55,963			
7	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	6,240	57,70	360,05	SoD
	VV		"prodloužení +6, podbetonování, 80%"6*1,3*0,8		6,240			
8	K	181914112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 se zhutněním ručně	m2	1,560	60,20	93,91	SoD
	VV		"prodloužení +6, podbetonování, 20%"6*1,3*0,2		1,560			
	D	2	Zakládání				2 982,62	
9	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	0,835	3 572,00	2 982,62	SoD
	VV		"prodloužení +6m, podbetonování"6*1,3*0,1*1,07		0,835			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				239 448,70	
10	K	310001101	Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových zdech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	6,000	169,20	1 015,20	SoD
11	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm*	*m*	*1,980*	*32,20*	*63,76*	*SoD*
	VV		6*0,3*1,1		1,980			
	VV		Součet		1,980			
12	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	5,478	3 888,00	21 298,46	SoD
	VV		"rozšíření paty +10cm"(3,15+1,48+72,33-6)*0,1*0,4		2,838			
	VV		"prodloužení +6m, paty OZ1"6*1,1*0,4		2,640			
	VV		Součet		5,478			
13	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF1	m3	11,700	4 248,00	49 701,60	SoD
	VV		"navýšení dle stáv.terénu za zdí"(1,15+2+1,48+2,33+2)*0+(2*4)*0,15*0,3+(2*3)*0,3*0,3+2*0,15*0,3+(2*3)*0,3*0,3+2*0,15*0,3+(2*4)*0,3*0,3+(2*15)*0,45*0,3		6,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"prodloužení +6m dřík"6*0,3*2,95		5,310			
	VV		Součet		11,700			
14	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	84,000	693,60	58 262,40	SoD
	VV		"navýšení dle stáv.terénu za zdí"(1,15+2+1,48+2,33+2)*0+(2*4)*0,15*2+(2*4)*0,3*2+2*0,15*2+(2*3)*0,3*2+2*0,15*2+(2*4)*0,3*2		16,800			
	VV		"pokračování"2*0,45*2+(2*4)*0,45*2+(2*10)*0,45*2		27,000			
	VV		"prodloužení +6m paty"6*(0,4+0,4)		4,800			
	VV		"prodloužení +6m, dříky"6*(2,95+2,95)		35,400			
	VV		Součet		84,000			
15	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	84,000	305,60	25 670,40	SoD
16	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton	m2	39,600	195,20	7 729,92	SoD
	VV		"navýšení, dříky jedna strana"(16,8+27)/2		21,900			
	VV		"prodloužení +6m, dříky, jedna strana"35,4/2		17,700			
	VV		Součet		39,600			
17	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	1,736	43 610,00	75 706,96	SoD
	VV		100kg/1m3					
	VV		5,478*0,100		0,548			
	VV		11,88*0,100		1,188			
	VV		Součet		1,736			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 502,80	
18	K	624631222	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š přes 15 do 20 mm včetně penetrace	m	6,800	221,00	1 502,80	SoD
	VV		"dilatace"(3,25*2+0,3)		6,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 913,94	
19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	41,400	62,10	2 570,94	SoD
	VV		"navýšení dle stáv.terénu za zdí"(2*4)*0,15+(2*4)*0,3+2*0,15+(2*3)*0,3+2*0,15+(2*4)*0,3+2*0,45+(2*4)*0,45+(2*10)*0,45		21,900			
	VV		"prodloužení +6m, dříky"6*3,25		19,500			
	VV		Součet		41,400			
20	K	953241212	Osazení smykových dilatačních trnů D 22 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem	kus	3,000	104,00	312,00	SoD
	VV		40/20		2,000			
	VV		6/2		3,000			
21	*M*	*54879273*	*trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 22mm*	*kus*	*3,000*	*1 413,00*	*4 239,00*	*SoD*
22	K	985324112	Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	84,000	188,00	15 792,00	SoD
	VV		"viz bednění"84		84,000			
	D	998	Přesun hmot				16 065,31	
23	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	47,140	340,80	16 065,31	SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL23

Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 ukončení opěrné zdi 1.PP

KSO: CC-CZ:

Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou Datum: 19. 8. 2026

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 60838531

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**49 457,47**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**49 457,47**	**5 934,90**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**55 392,37**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL23

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 ukončení opěrné zdi 1.PP**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	19. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**49 457,47**	**55 392,37**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	49 457,47	55 392,37
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	49 457,47	55 392,37
A-SO01	**Sociální objekt 01**	49 457,47	55 392,37
01-01	**Architektonicko - stavební řešení**	49 457,47	55 392,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 ukončení opěrné zdi 1.PP
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
01-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	19. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**49 457,47**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 504,67	
	D	4	Vodorovné konstrukce				17 013,33	
88	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,060	4 167,00	4 417,02	SoD
	VV		"ukončení opěrné stěny řez A"0,45+0,45+0,16		1,060			
90	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	12,510	699,30	8 748,24	SoD
	VV		"stěna"14,4*0,7+5*0,2		11,080			
	VV		"roh"(0,35+0,2)*2,6		1,430			
	VV		Součet		12,510			
91	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	12,510	137,70	1 722,63	SoD
92	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,019	45 360,00	861,84	SoD
	VV		"ukončení opěrné zdi"18/1000*1,05		0,019			
93	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,036	35 100,00	1 263,60	SoD
	VV		9/5*20/1000		0,036			
	D	998	Přesun hmot				491,34	
211	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,850	172,40	491,34	SoD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				31 952,80	
	D	764	Konstrukce klempířské				31 952,80	
312	K	764011615	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	20,000	410,80	8 216,00	SoD
	VV		"horní oplechování"20		20,000			
550	K	764312618	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	20,000	1 100,00	22 000,00	CS ÚRS 2026 01
320	K	764312662	Příplatek za kotvení lemování zdí z Pz s povrchovou úpravou do zatepleného podkladu	m	20,000	36,40	728,00	SoD
325	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,200	5 044,00	1 008,80	SoD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Transformace Domova Černovice - Lidmaň III. - KNL - Gabrielka	02
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.9.2025 ID : 180633	
ZL č.02 - doplnění bateriového úložiště FVE	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.9.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☑	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu	☐ ANO ☑ NE
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší doplnění FVE o bateriového uložiště a s tím spojených úprav. Jedná se o dodatečný požadavek investora z důvodu optimalizace provozních nákladů (využití vyrobené energie z FVE).

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :

- dle ust. § 222 odst. 4

	Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
SO 01	-17 174,10 Kč	332 862,34 Kč	315 688,24 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
SO 02	-4 469,90 Kč	564 260,71 Kč	559 790,81 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
celkem	-21 644,00 Kč	897 123,05 Kč	875 479,05 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Jiří Lukšíček	Podpis	Jiří Lukšíček Digitálně podepsal Jiří Lukšíček Datum: 2026.09.15 15:35:50 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis	Martin Kocmánek Digitálně podepsal Martin Kocmánek Datum: 2026.09.16 08:13:16 +02'00'
Projektant	Ing. Michal Kot	Podpis	Ing. Michal Kot Podepsal Ing. Michal Kot Datum: 2026.09.15 16:22:23 +02'00'
Uživatel	Ing. Dana Pajerová	Podpis	Ing. Dana Pajerová Digitálně podepsal Ing. Dana Pajerová Datum: 2026.09.17 15:36:05 +02'00'
Zhotovitel	Ing. Tomáš Zahradník	Podpis	Ing. Tomáš Zahradník Digitálně podepsal Ing. Tomáš Zahradník Datum: 2026.09.21 15:44:27 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL04
Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - FVE+baterie+klima jednotky

KSO: CC-CZ:
Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou Datum: 28. 5. 2026

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 60838531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **875 479,05**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**875 479,05**	**105 057,49**

Cena s DPH **v** **CZK** **980 536,54**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL04

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - FVE+baterie+klima jednotky**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	28. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**875 479,05**	**980 536,54**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	875 479,05	980 536,54
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	315 688,24	353 570,83
A-SO01	**Sociální objekt 01**	315 688,24	353 570,83
01-01	**Architektonicko - stavební řešení**	-17 174,10	-19 234,99
14b-p	**Zařízení vzduchotechniky - klima tech.m. pro FVE**	146 374,90	163 939,89
14c	**Zařízení zdravotně technických instalací**	4 043,14	4 528,32
14d_1	**Zařízení silnproudé elektrotechniky**	34 559,26	38 706,37
14d_3	**Fotovoltaická elektrárna**	140 044,00	156 849,28
14f	**Měření a regulace**	7 841,04	8 781,96
B	**Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02**	559 790,81	626 965,71
B-SO02	**Sociální objekt 02**	559 790,81	626 965,71
02-01	**Architektonicko - stavební řešení**	87 044,31	97 489,63
24b-pFVE	**Zařízení vzduchotechniky - přípočet klima v místnosti FVE**	154 374,90	172 899,89
24c	**Zařízení zdravotně technických instalací**	20 568,93	23 037,20
24d_1	**Zařízení silnproudé elektrotechniky**	39 645,33	44 402,77
24d_3o	**Fotovoltaická elektrárna - odpočet**	-4 469,90	-5 006,29
24d_3p	**Fotovoltaická elektrárna - přípočet**	255 004,00	285 604,48
24f	**Měření a regulace**	7 623,24	8 538,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - FVE+baterie+klima jednotky
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
01-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	28. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-17 174,10**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-17 174,10	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-15 966,60	
290	K	763111355	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB	m2	11,500	-1 388,40	-15 966,60	SoD
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		č.209 - pozn.3					
	VV		4,6*2,5		11,500			
	VV		Součet		11,500			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-1 207,50	
505	K	784321001A	Jednonásobné silikonové bílé malby v místnosti v do 3,80 m - penetrace	m2	11,500	-25,00	-287,50	SoD
	VV		11,5		11,500			
506	K	784321031A	Dvojnásobné silikonové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	11,500	-80,00	-920,00	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - FVE+baterie+klima jednotky
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
14b-p - Zařízení vzduchotechniky - klima tech.m. pro FVE

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 28. 5. 2026
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**146 374,90**	
	D	PSV	PSV				146 374,90	
	D	751	Vzduchotechnika				101 014,90	
100	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2026 01
101	*M*	*42952015*	*jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW*	*kus*	*1,000*	*48 600,00*	*48 600,00*	*CS ÚRS 2026 01*
69	K	751711131	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW	kus	1,000	4 160,00	4 160,00	SoD
103	*M*	*CH1.02NN*	*nástěnná klimatizační jednotka - chladící výkon 2,5kW*	*kus*	*1,000*	*16 000,00*	*16 000,00*	*SoD*
72	K	CH1.02-04.m03	Montáž kabelového ovladače pro vnitřní jednotky klimatizace	kus	1,000	520,00	520,00	SoD
73	*M*	*CH2.05*	*Kabelový ovladač*	*kus*	*1,000*	*3 869,80*	*3 869,80*	*SoD*
104	K	xCH_m_potr_1N	Montáž rozvodů pro systém split	m	25,000	300,00	7 500,00	SoD
105	*M*	*CH2.07N*	*Rozvody Cu pro systém split*	*m*	*25,000*	*400,00*	*10 000,00*	*SoD*
	VV		25		25,000			
76	*M*	*CH2.08*	*Prostup obvodovou stěnouí vč. ochrany proti zatékání UV ochrana*	*soubor*	*1,000*	*1 300,00*	*1 300,00*	*SoD*
77	*M*	*CH.2.09N*	*Chladivo R32*	*kg*	*0,500*	*890,20*	*445,10*	*SoD*
79	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,200	15 600,00	3 120,00	SoD
	D	751.2	Čerpadla kondenzátu				36 000,00	
106	K	751.2.001	D+M čerpadla kondenzátu vč. hadičky a napojení	kus	9,000	4 000,00	36 000,00	cenová nabídka
	D	OST	Ostatní				9 360,00	
80	K	vp_ost001	Stavební přípomoce	hod	20,000	468,00	9 360,00	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - FVE+baterie+klima jednotky
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
14c - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	28. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 043,14**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 043,14	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 043,14	
33	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	6,500	519,70	3 378,05	SoD
	VV		"klima"1+3,2+4,6/2		6,500			
38	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	96,60	96,60	SoD
	VV		1		1,000			
56	K	7212210R	Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci	kpl	1,000	560,00	560,00	SoD
58	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,010	848,60	8,49	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - FVE+baterie+klima jednotky
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
14d_1 - Zařízení silnproudé elektrotechniky

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 28. 5. 2026
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**34 559,26**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				34 559,26	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				20 049,16	
11	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	39,000	19,40	756,60	SoD
14	*M*	*34111101*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2*	*m*	*40,950*	*41,60*	*1 703,52*	*SoD*
	VV		39*1,05		40,950			
15	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	40,000	21,10	844,00	SoD
16	*M*	*34111103*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x16mm2*	*m*	*42,000*	*89,40*	*3 754,80*	*SoD*
	VV		40*1,05		42,000			
21	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	23,000	22,90	526,70	SoD
23	*M*	*34111295*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x1,5mm2*	*m*	*24,150*	*44,70*	*1 079,51*	*SoD*
	VV		23*1,05		24,150			
26	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	40,000	26,50	1 060,00	SoD
28	*M*	*34111298*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x6mm2*	*m*	*42,000*	*145,60*	*6 115,20*	*SoD*
	VV		40*1,05		42,000			
29	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	39,000	26,50	1 033,50	SoD
31	*M*	*34111259*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2*	*m*	*40,950*	*39,50*	*1 617,53*	*SoD*
	VV		39*1,05		40,950			
34	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	56,50	113,00	SoD
36	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	105,00	210,00	SoD
37	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	112,30	224,60	SoD
74	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	103,50	103,50	SoD
79	*M*	*35822111*	*jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*95,70*	*95,70*	*SoD*
200	K	210160681	Montáž elektroměrů jednofázových se zapojením vodičů	kus	1,000	179,00	179,00	CS ÚRS 2026 01
201	*M*	*38981003*	*elektroměr 1-fázový, M-bus výstup*	*kus*	*1,000*	*632,00*	*632,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	D	742	Elektroinstalace - drátěný žlab				14 510,10	
142	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	26,000	156,00	4 056,00	SoD
143	*M*	*10.622.914*	*Žlab kabelový 100/50 M2 GZ délka 2m*	*m*	*20,000*	*161,20*	*3 224,00*	*SoD*
144	*M*	*1226305*	*Žlab plechový nepreforovaný 100/50 LAK-O 0,8MM*	*m*	*6,000*	*322,40*	*1 934,40*	*SoD*
145	*M*	*10.077.899*	*Víko 100 SZ délka 2m*	*m*	*6,000*	*109,20*	*655,20*	*SoD*
148	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	15,000	98,80	1 482,00	SoD
149	*M*	*34575388*	*nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm*	*kus*	*15,000*	*98,80*	*1 482,00*	*SoD*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	50,000	16,10	805,00	SoD
153	*M*	*34121325*	*kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6*	*m*	*52,500*	*16,60*	*871,50*	*SoD*
	VV		50*1,05		52,500			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - FVE+baterie+klima jednotky
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
14d_3 - Fotovoltaická elektrárna

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	28. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**140 044,00**	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				140 044,00	
200	K	741751211	Montáž modulárního bateriového systému pro fotovoltaické systémy řídící jednotky	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2026 01
201	*M*	*34641071*	*bateriový stohovací modulární systém, řídící modul*	*kus*	*1,000*	*18 300,00*	*18 300,00*	*CS ÚRS 2026 01*
202	K	741751213	Montáž modulárního bateriového systému pro fotovoltaické systémy s kapacitou jednoho modulu přes 2,5 do 5,0 kW	kus	3,000	1 620,00	4 860,00	CS ÚRS 2026 01
203	*M*	*34641070*	*bateriový stohovací modul LiFePO4 s možností rozšíření, jmenovité napětí 48 V, kapacita modulu přes 3,0 do 3,5 kWh*	*kus*	*3,000*	*36 700,00*	*110 100,00*	*CS ÚRS 2026 01*
204	K	741751512	Montáž propojovače baterií fotovoltaického systému přes 120 do 230 A	kus	1,000	311,00	311,00	CS ÚRS 2026 01
205	*M*	*34141013*	*propojovač baterií 12/24V 230A pro LiFePO4 baterie*	*kus*	*1,000*	*3 750,00*	*3 750,00*	*CS ÚRS 2026 01*
206	K	741761081	Instalace SW licence monitorovacího zařízení	kus	1,000	443,00	443,00	CS ÚRS 2026 01
204	*M*	*40561098*	*licence pro provoz 1 zařízení (střídač, měřidlo)*	*kus*	*1,000*	*1 040,00*	*1 040,00*	*CS ÚRS 2026 01*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - FVE+baterie+klima jednotky
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
14f - Měření a regulace

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	28. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 841,04**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 481,04	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				1 481,04	
58	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	34,000	19,20	652,80	SoD
	VV		"venkovní split klima 2.NP"34		34,000			
59	*M*	*34121276*	*kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a*	*m*	*35,700*	*23,20*	*828,24*	*SoD*
	VV		34*1,05		35,700			
	D	M	Práce a dodávky M				6 360,00	
63	K	X006n	Programování, vývoj programu MaR	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	SoD
64	K	X006.1n	Nastavení, konfigurace systému MaR	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00	SoD
66	*M*	*PR3n*	*Ostatní drobný el. montážní materiál*	*kpl*	*1,000*	*240,00*	*240,00*	*SoD*
67	K	X008n	Zprovoznění	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00	SoD
68	K	X008.1n	Provedenní funkční zkoušky	kpl	1,000	1 080,00	1 080,00	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - FVE+baterie+klima jednotky
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
02-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 28. 5. 2026
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**87 044,31**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				87 044,31	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				50 363,15	
500	K	763111421	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	6,300	1 650,00	10 395,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nově D202 podélná do šikminy"6,3		6,300			
501	K	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	5,200	1 750,00	9 100,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nově D202 u dveří"5,2		5,200			
502	K	763161785	Montáž desek tl 12,5 mm SDK podkroví	m2	11,000	228,00	2 508,00	CS ÚRS 2026 01
503	*M*	*59030027*	*deska SDK protipožární DF tl 12,5mm*	*m2*	*11,550*	*117,00*	*1 351,35*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,550			
225	K	763164543	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDFRIEH2 12,5	m	29,000	910,00	26 390,00	SoD
	VV		"nově D202 pozednice a vaznice"6,2		6,200			
	VV		"původní D201 pozednice"25-2,2		22,800			
	VV		Součet		29,000			
233	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,500	1 237,60	618,80	SoD
	D	766	Konstrukce truhlářské				31 490,00	
376	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	3 640,00	3 640,00	SoD
	VV		"položka převzata z SO 01, nově D10 ve 2.NP"1		1,000			
406	*M*	*.0027540.URSAnové*	*dveře interiérové jednokřídlé plné ATYP, plné, 80x190 - EW 30 DP3*	*kus*	*1,000*	*13 104,00*	*13 104,00*	*cenová nabídka*
	VV		"položka převzata z SO 01, nově D10 ve 2.NP"1		1,000			
302	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	83,20	83,20	SoD
303	*M*	*54924003*	*zámek*	*kus*	*1,000*	*52,00*	*52,00*	*SoD*
304	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	83,20	83,20	SoD
305	*M*	*54914123*	*kování rozetové klika/klika*	*kus*	*1,000*	*717,60*	*717,60*	*SoD*
418	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	3 640,00	3 640,00	SoD
	VV		"položka převzata z SO 01, nově D10 ve 2.NP"1		1,000			
408	*M*	*61182318Anové*	*zárubeň jednokřídlá obložková ATYP protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1900 mm*	*kus*	*1,000*	*9 464,00*	*9 464,00*	*cenová nabídka*
	VV		"položka převzata z SO 01, nově D10 ve 2.NP"1		1,000			
322	K	76699001A	Sytém generálního klíče	kpl	0,010	57 200,00	572,00	SoD
323	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,100	1 340,00	134,00	SoD
	D	777	Podlahy lité				2 148,12	
380	K	777911113	Napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl fabionem	m	6,200	332,80	2 063,36	SoD
	VV		"nově D202"2+4,2		6,200			
381	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,100	847,60	84,76	SoD
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 043,04	
401	K	784321001A	Jednonásobné silikonové bílé malby v místnosti v do 3,80 m - penetrace	m2	21,736	25,00	543,40	SoD
	VV		"nová mč D202"(2*2,2+(4,2*2,2)*0,7)*2		21,736			
402	K	784321031A	Dvojnásobné silikonové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	21,736	80,00	1 738,88	SoD
403	K	784321053	Příplatek k cenám dvojnásobných silikonovým maleb za barevnou malbu	m2	21,736	35,00	760,76	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - FVE+baterie+klima jednotky
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:

24b-pFVE - Zařízení vzduchotechniky - přípočet klima v místnosti FVE

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	28. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**154 374,90**	
	D	PSV	PSV				154 374,90	
	D	751	Vzduchotechnika				101 014,90	
100	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2026 01
101	*M*	*42952015*	*jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW*	*kus*	*1,000*	*48 600,00*	*48 600,00*	*CS ÚRS 2026 01*
52	K	751711131	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW	kus	1,000	4 160,00	4 160,00	SoD
103	*M*	*CH1.02NN*	*nástěnná klimatizační jednotka - chladící výkon 2,5kW*	*kus*	*1,000*	*16 000,00*	*16 000,00*	*SoD*
55	K	CH1.02-04.m03	Montáž kabelového ovladače pro vnitřní jednotky klimatizace	kus	1,000	520,00	520,00	SoD
56	*M*	*CH2.05*	*Kabelový ovladač*	*kus*	*1,000*	*3 869,80*	*3 869,80*	*SoD*
104	K	xCH_m_potr_1N	Montáž rozvodů pro systém split	m	25,000	300,00	7 500,00	SoD
105	*M*	*CH2.07N*	*Rozvody Cu pro systém split*	*m*	*25,000*	*400,00*	*10 000,00*	*SoD*
	VV		25		25,000			
59	*M*	*CH2.08*	*Prostup obvodovou stěnou vč. ochrany proti zatékání UV ochrana*	*soubor*	*1,000*	*1 300,00*	*1 300,00*	*SoD*
60	*M*	*CH.2.09N*	*Chladivo R32*	*kg*	*0,500*	*890,20*	*445,10*	*SoD*
62	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,200	15 600,00	3 120,00	SoD
	D	751.2	Čerpadla kondenzátu				44 000,00	
106	K	751.2.001	D+M čerpadla kondenzátu vč. hadičky a napojení	kus	11,000	4 000,00	44 000,00	cenová nabídka
	D	OST	Ostatní				9 360,00	
63	K	vp_ost001	Stavební přípomoce	hod	20,000	468,00	9 360,00	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - FVE+baterie+klima jednotky
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
24c - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	28. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 568,93**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 568,93	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				20 568,93	
32	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	2,000	771,70	1 543,40	SoD
	VV		2		2,000			
34	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	33,000	519,70	17 150,10	SoD
	VV		"klima"1+3+8		12,000			
	VV		"VZT"(1+5+1)*3		21,000			
	VV		Součet		33,000			
39	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	96,60	483,00	SoD
	VV		2+3		5,000			
56	K	7212210R	Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	SoD
58	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,050	848,60	42,43	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - FVE+baterie+klima jednotky
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
24d_1 - Zařízení silnproudé elektrotechniky

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	28. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**39 645,33**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				34 798,93	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				20 498,08	
5	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	24,50	24,50	SoD
6	*M*	*34571450*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*kus*	*1,000*	*14,00*	*14,00*	*SoD*
	VV		1		1,000			
9	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	34,000	19,40	659,60	SoD
12	*M*	*34111101*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2*	*m*	*35,700*	*41,60*	*1 485,12*	*SoD*
	VV		34*1,05		35,700			
13	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	38,000	21,10	801,80	SoD
14	*M*	*34111103*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x16mm2*	*m*	*39,900*	*89,40*	*3 567,06*	*SoD*
	VV		38*1,05		39,900			
19	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	15,000	22,90	343,50	SoD
21	*M*	*34111295*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x1,5mm2*	*m*	*15,750*	*44,70*	*704,03*	*SoD*
	VV		15*1,05		15,750			
24	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	34,000	26,50	901,00	SoD
25	*M*	*34111298*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x6mm2*	*m*	*35,700*	*145,60*	*5 197,92*	*SoD*
	VV		34*1,05		35,700			
26	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	54,000	26,50	1 431,00	SoD
	VV		20+34		54,000			
27	*M*	*34111258*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2*	*m*	*21,000*	*28,10*	*590,10*	*SoD*
	VV		20*1,05		21,000			
28	*M*	*34111259*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2*	*m*	*35,700*	*39,50*	*1 410,15*	*SoD*
	VV		34*1,05		35,700			
31	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	56,50	226,00	SoD
	VV		4		4,000			
34	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	112,30	224,60	SoD
	VV		2		2,000			
43	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	1,000	36,10	36,10	SoD
44	*M*	*34539010*	*přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky*	*kus*	*1,000*	*150,80*	*150,80*	*SoD*
	VV		1		1,000			
82	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	193,40	193,40	SoD
88	*M*	*35822401*	*jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*442,00*	*442,00*	*SoD*
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	210160681	Montáž elektroměrů jednofázových se zapojením vodičů	kus	1,000	179,00	179,00	CS ÚRS 2026 01
202	*M*	*38981003*	*elektroměr 1-fázový, M-bus výstup*	*kus*	*1,000*	*632,00*	*632,00*	*CS ÚRS 2026 01*
120	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	1,000	291,20	291,20	SoD
121	*M*	*RMAT0001*	*G - LED svítdlo přisazené kruhové pr 375mm, 27W, 3000lm, 4000K, IP44*	*kus*	*1,000*	*993,20*	*993,20*	*SoD*
	VV		"nově D202"1		1,000			
	D	742	Elektroinstalace - drátěný žlab				14 300,85	
135	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	24,000	156,00	3 744,00	SoD
136	*M*	*10.622.914*	*Žlab kabelový 100/50 M2 GZ délka 2m*	*m*	*18,000*	*161,20*	*2 901,60*	*SoD*
	VV		18		18,000			
137	*M*	*1226305*	*Žlab plechový nepreforovaný 100/50 LAK-O 0,8MM*	*m*	*6,000*	*322,40*	*1 934,40*	*SoD*
	VV		6		6,000			
138	*M*	*10.077.899*	*Víko 100 SZ délka 2m*	*m*	*6,000*	*109,20*	*655,20*	*SoD*
141	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	18,000	98,80	1 778,40	SoD
142	*M*	*34575388*	*nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm*	*kus*	*18,000*	*98,80*	*1 778,40*	*SoD*
145	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	45,000	16,10	724,50	SoD
146	*M*	*34121325*	*kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6*	*m*	*47,250*	*16,60*	*784,35*	*SoD*
	VV		45*1,05		47,250			
	D	M	Práce a dodávky M				4 846,40	
150	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	kpl	0,050	68 432,00	3 421,60	SoD
151	K	018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	0,050	21 736,00	1 086,80	SoD
152	*M*	*PR3*	*Ostatní drobný el. montážní materiál*	*kpl*	*0,050*	*6 760,00*	*338,00*	*SoD*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - FVE+baterie+klima jednotky
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
24d_3o - Fotovoltaická elektrárna - odpočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	28. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-4 469,90**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-4 469,90	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				-4 469,90	
3	K	741721211	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp	kus	1,000	-499,20	-499,20	SoD
4	*M*	*X35001006*	*panel fotovoltaický monokrystalický, výkon 455Wp, rozměr 2108x1048x35mm*	*kus*	*1,000*	*-2 298,40*	*-2 298,40*	*SoD*
5	*M*	*RMAT0001*	*MC4 konektory pro solární panely*	*kus*	*2,000*	*-78,00*	*-156,00*	*SoD*
6	K	741732062	Montáž výkonového optimizéru na panel max. výkon přes 500 do 650 W	kus	1,000	-509,60	-509,60	SoD
7	*M*	*35671255*	*optimizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 650W*	*kus*	*1,000*	*-1 006,70*	*-1 006,70*	*SoD*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - FVE+baterie+klima jednotky
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
24d_3p - Fotovoltaická elektrárna - přípočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	28. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**255 004,00**	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				255 004,00	
200	K	741751211	Montáž modulárního bateriového systému pro fotovoltaické systémy řídící jednotky	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2026 01
201	*M*	*34641071*	*bateriový stohovací modulární systém, řídící modul*	*kus*	*1,000*	*18 300,00*	*18 300,00*	*CS ÚRS 2026 01*
202	K	741751213	Montáž modulárního bateriového systému pro fotovoltaické systémy s kapacitou jednoho modulu přes 2,5 do 5,0 kW	kus	6,000	1 620,00	9 720,00	CS ÚRS 2026 01
203	*M*	*34641070*	*bateriový stohovací modul LiFePO4 s možností rozšíření, jmenovité napětí 48 V, kapacita modulu přes 3,0 do 3,5 kWh*	*kus*	*6,000*	*36 700,00*	*220 200,00*	*CS ÚRS 2026 01*
204	K	741751512	Montáž propojovače baterií fotovoltaického systému přes 120 do 230 A	kus	1,000	311,00	311,00	CS ÚRS 2026 01
205	*M*	*34141013*	*propojovač baterií 12/24V 230A pro LiFePO4 baterie*	*kus*	*1,000*	*3 750,00*	*3 750,00*	*CS ÚRS 2026 01*
206	K	741761081	Instalace SW licence monitorovacího zařízení	kus	1,000	443,00	443,00	CS ÚRS 2026 01
207	*M*	*40561098*	*licence pro provoz 1 zařízení (střídač, měřidlo)*	*kus*	*1,000*	*1 040,00*	*1 040,00*	*CS ÚRS 2026 01*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - FVE+baterie+klima jednotky
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
24f - Měření a regulace

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	28. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 623,24**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 263,24	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				1 263,24	
60	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	29,000	19,20	556,80	SoD
	VV		"venkovní split klima 2.NP"29		29,000			
61	*M*	*34121276*	*kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a*	*m*	*30,450*	*23,20*	*706,44*	*SoD*
	VV		29*1,05		30,450			
	D	M	Práce a dodávky M				6 360,00	
65	K	X006n	Programování, vývoj programu MaR	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	SoD
66	K	X006.1n	Nastavení, konfigurace systému MaR	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00	SoD
68	*M*	*PR3n*	*Ostatní drobný el. montážní materiál*	*kpl*	*1,000*	*240,00*	*240,00*	*SoD*
69	K	X008n	Zprovoznění	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00	SoD
70	K	X008.1n	Provedenní funkční zkoušky	kpl	1,000	1 080,00	1 080,00	SoD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Transformace Domova Černovice - Lidmaň III. - KNL - Gabrielka	03
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.9.2025 ID : 180633	
ZL č.03 - změna podlahových krytin	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.9.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☑	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu	☐ ANO ☑ NE
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší změnu podlahových krytin. Na základě nového požadavku uživatele je navržena změna podlahových krytin v některých pobytových místnostech z keramické dlažby na PVC krytinu. Na základě požadavku uživatele dále dojde ke zrušení původně navržených ochranných svodidel v SO 01, ochranných rohů v SO 01 a SO 02 a svislých madel za vanou v SO 01 a SO 02.

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :

- dle ust. § 222 odst. 4

	Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
SO 01	-415 543,69 Kč	243 367,55 Kč	-172 176,14 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
SO 02	-421 219,61 Kč	313 366,84 Kč	-107 852,77 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
celkem	-836 763,30 Kč	556 734,39 Kč	-280 028,91 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Jiří Lukšíček	Podpis	Jiří Lukšíček Digitálně podepsal Jiří Lukšíček Datum: 2026.09.15 15:36:32 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis	Martin Kocmánek Digitálně podepsal Martin Kocmánek Datum: 2026.09.16 08:14:13 +02'00'
Projektant	Ing. Michal Kot	Podpis	Ing. Michal Kot Podepsal Ing. Michal Kot Datum: 2026.09.15 16:23:23 +02'00'
Uživatel	Ing. Dana Pajerová	Podpis	Ing. Dana Pajerová Digitálně podepsal Ing. Dana Pajerová Datum: 2026.09.17 15:37:21 +02'00'
Zhotovitel	Ing. Tomáš Zahradník	Podpis	Ing. Tomáš Zahradník Digitálně podepsal Ing. Tomáš Zahradník Datum: 2026.09.21 15:45:16 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL05
Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - ZL podlahy PVC/dlažba

KSO: CC-CZ:
Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou Datum: 28. 5. 2026

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 60838531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-110 956,91**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**-110 956,91**	**-13 314,83**

Cena s DPH **v** **CZK** **-124 271,74**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL05

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - ZL podlahy PVC/dlažba**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	28. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**-110 956,91**	**-124 271,74**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	-110 956,91	-124 271,74
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	-16 912,64	-18 942,16
A-SO01	**Sociální objekt 01**	-16 912,64	-18 942,16
01-01-o	**Architektonicko - stavební řešení - odpočet keramická dlažba**	-260 280,19	-291 513,81
01-01-p	**Architektonicko - stavební řešení - přípočet PVC**	243 367,55	272 571,66
B	**Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02**	-94 044,27	-105 329,58
B-SO02	**Sociální objekt 02**	-94 044,27	-105 329,58
02-01-o	**Architektonicko - stavební řešení - odpočet keramická dlažba**	-407 411,11	-456 300,44
02-01-p	**Architektonicko - stavební řešení - přípočet PVC**	313 366,84	350 970,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - ZL podlahy PVC/dlažba

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01

Úroveň 4:

01-01-o - Architektonicko - stavební řešení - odpočet keramická dlažba

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	28. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-260 280,19**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-260 280,19	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-260 280,19	
443	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	147,670	-17,30	-2 554,69	SoD
	VV		skladba F102					
	VV		27,15+57+16,78+14,6		115,530			
	VV		skladba F109					
	VV		8,44+9,8+5,5+8,4		32,140			
	VV		Součet		147,670			
444	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	147,670	-58,80	-8 683,00	SoD
445	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	33,440	-35,80	-1 197,15	SoD
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č103					
	VV		1,8*4		7,200			
	VV		č110					
	VV		11,4+5*2		21,400			
	VV		č112					
	VV		1,6		1,600			
	VV		č118					
	VV		3,24		3,240			
	VV		Součet		33,440			
446	*M*	*59054162*	*profil dilatační*	*m*	*36,784*	*-189,00*	*-6 952,18*	*SoD*
	VV		33,44*1,1		36,784			
	VV		Součet		36,784			
451	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	121,640	-147,60	-17 954,06	SoD
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č103					
	VV		(15,6+1,76)*2		34,720			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,2*4		-4,800			
	VV		-2,05		-2,050			
	VV		-2,6+0,3*2		-2,000			
	VV		č110					
	VV		(11,4+5)*2		32,800			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-2,05*2+0,3*2		-3,500			
	VV		č112					
	VV		(6,9+3,35+0,6)*2		21,700			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,2*2		-2,400			
	VV		-2,05+0,3*2		-1,450			
	VV		č118					
	VV		(4,51+3,24)*2		15,500			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Mezisoučet		82,420			
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		č202					
	VV		(3,37+2,48)*2		11,700			
	VV		-0,8*3		-2,400			
	VV		č203					
	VV		(3,03+3,24)*2		12,540			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č205					
	VV		(3+1,84)*2		9,680			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č206					
	VV		(3+2,8)*2		11,600			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		Mezisoučet		39,220			
	VV		Součet		121,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
454	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	147,670	-750,00	-110 752,50	SoD
455	*M*	*59761179*	*dlažba keramická protiskluzová tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 - specifikace viz skladba F1.02*	*m2*	*169,821*	*-516,00*	*-87 627,64*	*SoD*
	VV		147,67*1,15		169,821			
	VV		Součet		169,821			
459	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	160,570	-51,10	-8 205,13	SoD
460	K	771591116A	Příplatek za spárování voděodolnou a protiplísňovou hmotou	m2	160,570	-50,00	-8 028,50	SoD
464	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	159,834	-26,70	-4 267,57	SoD
	VV		147,67		147,670			
	VV		121,64*0,1		12,164			
	VV		Součet		159,834			
465	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,263	-771,00	-4 057,77	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - ZL podlahy PVC/dlažba

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01

Úroveň 4:

01-01-p - Architektonicko - stavební řešení - přípočet PVC

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	28. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**243 367,55**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				243 367,55	
	D	776	Podlahy povlakové				243 367,55	
466	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	147,670	15,60	2 303,65	SoD
	VV		"m.č.103"27,15		27,150			
	VV		"m.č.110"57		57,000			
	VV		"m.č.112"16,78		16,780			
	VV		"m.č.118"14,6		14,600			
	VV		Mezisoučet		115,530			
	VV		"m.č.202"8,44		8,440			
	VV		"m.č.203"9,8		9,800			
	VV		"m.č.205"5,5		5,500			
	VV		"m.č.206"8,4		8,400			
	VV		Mezisoučet		32,140			
	VV		Součet		147,670			
467	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	147,670	41,60	6 143,07	SoD
469	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	147,670	416,00	61 430,72	SoD
	VV		"m.č.103"27,15		27,150			
	VV		"m.č.110"57		57,000			
	VV		"m.č.112"16,78		16,780			
	VV		"m.č.118"14,6		14,600			
	VV		Mezisoučet		115,530			
	VV		"m.č.202"8,44		8,440			
	VV		"m.č.203"9,8		9,800			
	VV		"m.č.205"5,5		5,500			
	VV		"m.č.206"8,4		8,400			
	VV		Mezisoučet		32,140			
	VV		Součet		147,670			
470	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	147,670	208,00	30 715,36	SoD
471	*M*	*28411011A*	*kompaktní akustická PVC podlahová krytina - specifikace viz skladba F105+F108*	*m2*	*162,437*	*707,20*	*114 875,45*	*SoD*
	VV		147,67*1,1		162,437			
	VV		Součet		162,437			
472	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla včetně frézování	m	92,294	52,00	4 799,29	SoD
	VV		(147,67/2)*1,25		92,294			
	VV		Součet		92,294			
473	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	121,640	62,40	7 590,34	SoD
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č103					
	VV		(15,6+1,76)*2		34,720			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,2*4		-4,800			
	VV		-2,05		-2,050			
	VV		-2,6+0,3*2		-2,000			
	VV		č110					
	VV		(11,4+5)*2		32,800			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-2,05*2+0,3*2		-3,500			
	VV		č112					
	VV		(6,9+3,35+0,6)*2		21,700			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,2*2		-2,400			
	VV		-2,05+0,3*2		-1,450			
	VV		č118					
	VV		(4,51+3,24)*2		15,500			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Mezisoučet		82,420			
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		č202					
	VV		(3,37+2,48)*2		11,700			
	VV		-0,8*3		-2,400			
	VV		č203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,03+3,24)*2		12,540			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č205					
	VV		(3+1,84)*2		9,680			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č206					
	VV		(3+2,8)*2		11,600			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		Mezisoučet		39,220			
	VV		Součet		121,640			
474	*M*	*28342166*	*lišta podlahová PVC zakončovací*	*m*	*124,073*	*67,60*	*8 387,33*	*SoD*
	VV		121,64*1,02		124,073			
	VV		Součet		124,073			
475	K	776421312	Montáž přechodových lišt	m	5,100	62,40	318,24	SoD
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č103					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č112					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č118					
	VV		0,8		0,800			
	VV		č.1.1.04 - půdorys 2.NP					
	VV		č203					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		5,100			
476	*M*	*55343119A*	*profil přechodový nerez*	*m*	*5,202*	*208,00*	*1 082,02*	*SoD*
	VV		5,1*1,02		5,202			
	VV		Součet		5,202			
477	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,751	2 080,00	5 722,08	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - ZL podlahy PVC/dlažba

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02

Úroveň 4:

02-01-o - Architektonicko - stavební řešení - odpočet keramická dlažba

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	28. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-407 411,11**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-407 411,11	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-407 411,11	
345	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	203,650	-17,30	-3 523,15	SoD
	VV		Skladba F102					
	VV		A					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		B					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		C					
	VV		11,69+25,01		36,700			
	VV		D					
	VV		18,07+5,15+9,09		32,310			
	VV		Součet		203,650			
346	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	203,650	-58,80	-11 974,62	SoD
	VV		Skladba F102					
	VV		A					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		B					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		C					
	VV		11,69+25,01		36,700			
	VV		D					
	VV		18,07+5,15+9,09		32,310			
	VV		Součet		203,650			
347	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	63,480	-35,80	-2 272,58	SoD
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A106+A111					
	VV		1,85+2,35+1,75+9,7+5*2		25,650			
	VV		B106+B111					
	VV		1,85+2,35+1,75+9,7+5*2		25,650			
	VV		C104					
	VV		4,88+4,8		9,680			
	VV		D101					
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		Součet		63,480			
348	*M*	*59054162*	*profil dilatační*	*m*	*69,828*	*-189,00*	*-13 197,49*	*SoD*
	VV		63,48*1,1		69,828			
	VV		Součet		69,828			
349	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	136,640	-147,60	-20 168,06	SoD
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A106+A111					
	VV		(15,27+5+0,6+3,13+0,125)*2		48,250			
	VV		-0,9*4		-3,600			
	VV		-1,2*3		-3,600			
	VV		-1,45		-1,450			
	VV		B106+B111					
	VV		(15,27+5+0,6+3,13+0,125)*2		48,250			
	VV		-0,9*4		-3,600			
	VV		-1,2*3		-3,600			
	VV		-1,45		-1,450			
	VV		C104					
	VV		(4,88+4)*2		17,760			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		D101					
	VV		(12,5+1,75)*2		28,500			
	VV		-0,8*3		-2,400			
	VV		-0,9*5		-4,500			
	VV		D102					
	VV		(2,43+2,13)*2		9,120			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		D104					
	VV		(3,75+2,43)*2		12,360			
	VV		-0,8		-0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		136,640			
350	*M*	*59761187*	*sokl keramický tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm*	*m*	*150,304*	*-360,80*	*-54 229,68*	*SoD*
	VV		136,64*1,1		150,304			
	VV		Součet		150,304			
351	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	203,650	-750,00	-152 737,50	SoD
	VV		Skladba F102					
	VV		A					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		B					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		C					
	VV		11,69+25,01		36,700			
	VV		D					
	VV		18,07+5,15+9,09		32,310			
	VV		Součet		203,650			
352	*M*	*59761179*	*dlažba keramická protiskluzová tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 - specifikace viz skladba F1.02*	*m2*	*234,198*	*-516,00*	*-120 846,17*	*SoD*
	VV		203,65*1,15		234,198			
	VV		Součet		234,198			
356	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	136,640	-51,10	-6 982,30	SoD
357	K	771591116A	Příplatek za spárování voděodolnou a protiplísňovou hmotou	m2	203,650	-50,00	-10 182,50	SoD
	VV		Skladba F102					
	VV		A					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		B					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		C					
	VV		11,69+25,01		36,700			
	VV		D					
	VV		18,07+5,15+9,09		32,310			
	VV		Součet		203,650			
361	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	203,650	-26,70	-5 437,46	SoD
	VV		Skladba F102					
	VV		A					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		B					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		C					
	VV		11,69+25,01		36,700			
	VV		D					
	VV		18,07+5,15+9,09		32,310			
	VV		Součet		203,650			
362	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,600	-771,00	-5 859,60	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - ZL podlahy PVC/dlažba

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02

Úroveň 4:

02-01-p - Architektonicko - stavební řešení - přípočet PVC

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	28. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**313 366,84**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				313 366,84	
	D	776	Podlahy povlakové				313 366,84	
363	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	203,650	15,60	3 176,94	SoD
	VV		Skladba F102					
	VV		A					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		B					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		C					
	VV		11,69+25,01		36,700			
	VV		D					
	VV		18,07+5,15+9,09		32,310			
	VV		Součet		203,650			
364	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	203,650	41,60	8 471,84	SoD
	VV		Skladba F102					
	VV		A					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		B					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		C					
	VV		11,69+25,01		36,700			
	VV		D					
	VV		18,07+5,15+9,09		32,310			
	VV		Součet		203,650			
365	K	776141113	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	203,650	332,80	67 774,72	SoD
	VV		Skladba F102					
	VV		A					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		B					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		C					
	VV		11,69+25,01		36,700			
	VV		D					
	VV		18,07+5,15+9,09		32,310			
	VV		Součet		203,650			
366	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	203,650	208,00	42 359,20	SoD
	VV		Skladba F102					
	VV		A					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		B					
	VV		18,16+49,16		67,320			
	VV		C					
	VV		11,69+25,01		36,700			
	VV		D					
	VV		18,07+5,15+9,09		32,310			
	VV		Součet		203,650			
367	*M*	*28411011A*	*kompaktní akustická PVC podlahová krytina - specifikace viz skladba F105+F108*	*m2*	*224,015*	*707,20*	*158 423,41*	*SoD*
	VV		203,65*1,1		224,015			
	VV		Součet		224,015			
368	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla včetně frézování	m	127,281	52,00	6 618,61	SoD
	VV		(203,65/2)*1,25		127,281			
	VV		Součet		127,281			
369	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	151,760	62,40	9 469,82	SoD
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A106+A111					
	VV		(15,27+5+0,6+3,13+0,125)*2		48,250			
	VV		-0,9*4		-3,600			
	VV		-1,2*3		-3,600			
	VV		-1,45		-1,450			
	VV		B106+B111					
	VV		(15,27+5+0,6+3,13+0,125)*2		48,250			
	VV		-0,9*4		-3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,2*3		-3,600			
	VV		-1,45		-1,450			
	VV		C104					
	VV		(4,88+4)*2		17,760			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		C105					
	VV		(5,3+3,16)*2		16,920			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		D101					
	VV		(12,5+1,75)*2		28,500			
	VV		-0,8*3		-2,400			
	VV		-0,9*5		-4,500			
	VV		D102					
	VV		(2,43+2,13)*2		9,120			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		D104					
	VV		(3,75+2,43)*2		12,360			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		Součet		151,760			
370	*M*	*28342166*	*lišta podlahová PVC zakončovací*	*m*	*154,795*	*67,60*	*10 464,14*	*SoD*
	VV		151,76*1,02		154,795			
	VV		Součet		154,795			
373	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,177	2 080,00	6 608,16	SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL06

Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - ochrany rohů a svodidla

KSO: CC-CZ:

Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou Datum: 19. 8. 2026

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 60838531

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-169 072,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**-169 072,00**	**-20 288,64**

Cena s DPH **v** **CZK** **-189 360,64**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL06

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - ochrany rohů a svodidla**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	19. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**-169 072,00**	**-189 360,64**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	-169 072,00	-189 360,64
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	-155 263,50	-173 895,12
A-SO01	**Sociální objekt 01**	-155 263,50	-173 895,12
01-01	**Architektonicko - stavební řešení**	-152 885,00	-171 231,20
14c	**Zařízení zdravotně technickcých instalací**	-2 378,50	-2 663,92
B	**Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02**	-13 808,50	-15 465,52
B-SO02	**Sociální objekt 02**	-13 808,50	-15 465,52
02-01	**Architektonicko - stavební řešení**	-11 430,00	-12 801,60
24c	**Zařízení zdravotně technickcých instalací**	-2 378,50	-2 663,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - ochrany rohů a svodidla

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01

Úroveň 4:

01-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	19. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-152 885,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-152 885,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-152 885,00	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				-152 885,00	
198	K	953966121	Montáž ochranného madla a svodidla do zdravotnických zařízení na stěnu pomocí hmoždinek včetně rohových a ukončovacích systémových profilů	m	40,100	-900,00	-36 090,00	SoD
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		č103					
	VV		(2,32+0,6+3,72+0,7+1,91+3+6,2+1,6)*2		40,100			
	VV		Součet		40,100			
199	*M*	*55343050A*	*madlo a svodidlo ochranné včetně všech kotevních a spojovacích prvků - specifikace viz legenda ochranných prvků = půdorys 1.NP*	*m*	*44,110*	*-2 000,00*	*-88 220,00*	*SoD*
	VV		40,1*1,1		44,110			
	VV		Součet		44,110			
205	K	953966122	Montáž ochranného rohového profilu na stěnu pomocí hmoždinek nebo lepením včetně ukončovacích systémových profilů	m	15,000	-453,00	-6 795,00	SoD
	VV		č.1.1.03 - půdorys 1.NP					
	VV		1,5*10		15,000			
	VV		Součet		15,000			
206	*M*	*55343053*	*profil ochranný rohový - specifikace viz legenda ochranných prvků = půdorys 1.NP*	*m*	*18,150*	*-1 200,00*	*-21 780,00*	*SoD*
	VV		15*1,1		16,500			
	VV		Součet		16,500			
	VV		16,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		18,150			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - ochrany rohů a svodidla

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01

Úroveň 4:

14c - Zařízení zdravotně technickcých instalací

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	19. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-2 378,50**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-2 378,50	
	D	725-P	Podružé zařizovací předměty				-2 378,50	
147	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	1,000	-236,10	-236,10	SoD
	VV		1		1,000			
151	*M*	*SNL.SLZM09DX*	*Madlo pevné, dl.600 mm,nerez - mat (svislé) (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*1,000*	*-2 142,40*	*-2 142,40*	*SoD*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - ochrany rohů a svodidla

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02

Úroveň 4:

02-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	19. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-11 430,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-11 430,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-11 430,00	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				-11 430,00	
142	K	953966122	Montáž ochranného rohového profilu na stěnu pomocí hmoždinek nebo lepením včetně ukončovacích systémových profilů	m	6,000	-453,00	-2 718,00	SoD
	VV		č.2.1.02 - půdorys 1.NP					
	VV		A					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		B					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		Součet		6,000			
143	*M*	*55343053*	*profil ochranný rohový - specifikace viz legenda ochranných prvků = půdorys 1.NP*	*m*	*7,260*	*-1 200,00*	*-8 712,00*	*SoD*
	VV		6*1,1		6,600			
	VV		Součet		6,600			
	VV		6,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		7,260			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - ochrany rohů a svodidla

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02

Úroveň 4:

24c - Zařízení zdravotně technickcých instalací

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	19. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-2 378,50**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-2 378,50	
	D	725-P	Podružé zařizovací předměty				-2 378,50	
152	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	1,000	-236,10	-236,10	SoD
	VV		1		1,000			
156	*M*	*SNL.SLZM09DX*	*Madlo pevné, dl.600 mm,nerez - mat (svislé) (min. nosnost 150 kg)*	*kus*	*1,000*	*-2 142,40*	*-2 142,40*	*SoD*

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Transformace Domova Černovice - Lidmaň III. - KNL - Gabrielka	04
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.9.2025 ID : 180633	
ZL č.04 - změny zdravotechnické instalace (ZTI)	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.9.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☑	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu	☐ ANO ☑ NE
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší změny zdravotechnické instalace :
- SO 01 v 1.PP původně navržená záchytná jímka ve skladu nově nahrazena vhodnější podlahovou vpustí napojenou do kanalizace
- v SO 02 byla navržená domácí vodárna pro zálivkovou vodu na zahradu, z důvodu limitní délky sacího potrubí mezi technickou místností a šachtou je navrženo vhodnější řešení a to ponorné čerpadlo s hlídáním hladiny
- mezi objektem SO 01 a SO 02 vznine po vyspádování upraveného terénu lokální nejnižší místo, které bude odvodněno novou uliční vpustí do dešťové kanalizace
- v SO 02 dojde na základě požadavku uživatele ke zrušení podlahové vpusti v místnosti u vany
- SO 03 dude nově napojen na dešťovou kanalizaci

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :
- dle ust. § 222 odst. 4

	Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
SO 01	-30 488,30 Kč	99 997,81 Kč	69 509,51 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
SO 02	-42 009,70 Kč	93 140,02 Kč	51 130,32 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
celkem	-72 498,00 Kč	193 137,83 Kč	120 639,83 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Jiří Lukšíček	Podpis	Jiří Lukšíček Digitálně podepsal Jiří Lukšíček Datum: 2026.09.15 15:37:05 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis	Martin Kocmánek Digitálně podepsal Martin Kocmánek Datum: 2026.09.16 08:15:18 +02'00'
Projektant	Ing. Michal Kot	Podpis	Ing. Michal Kot Podepsal Ing. Michal Kot Datum: 2026.09.15 16:23:52 +02'00'
Uživatel	Ing. Dana Pajerová	Podpis	Ing. Dana Pajerová Digitálně podepsal Ing. Dana Pajerová Datum: 2026.09.17 15:40:50 +02'00'
Zhotovitel	Ing. Tomáš Zahradník	Podpis	Ing. Tomáš Zahradník Digitálně podepsal Ing. Tomáš Zahradník Datum: 2026.09.21 15:45:44 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL09
Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - záchytná jímka 1.PP

KSO:
Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou
CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Kraj Vysočina
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-11 340,80**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**-11 340,80**	**-1 360,90**

Cena s DPH **v** **CZK** **-12 701,70**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL09

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - záchytná jímka 1.PP**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**-11 340,80**	**-12 701,70**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	-11 340,80	-12 701,70
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	-11 340,80	-12 701,70
A-SO01	**Sociální objekt 01**	-11 340,80	-12 701,70
01-01o	**Architektonicko - stavební řešení - odpočet**	-18 632,30	-20 868,18
14c	**Zařízení zdravotně technických instalací**	7 291,50	8 166,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - záchytná jímka 1.PP

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01

Úroveň 4:

01-01o - Architektonicko - stavební řešení - odpočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-18 632,30**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-18 632,30	
176	K	893215121	Šachtice domovní obestavěný prostor do 0,75 m3 se stěnami z betonu	m3	0,729	-18 700,00	-13 632,30	SoD
	VV		č.1.1.02 - půdorys 1.PP - pozn.2					
	VV		0,9*0,9*0,9		0,729			
	VV		Součet		0,729			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 000,00	
207	K	953990001A	M+D nerezová jímka - specifikace viz půdorys 1.PP pozn.2	kus	1,000	-5 000,00	-5 000,00	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - záchytná jímka 1.PP

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01

Úroveň 4:

14c - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 291,50**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 455,60	
	D	1	Zemní práce				770,97	
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,837	235,00	196,70	SoD
	VV		4,5*(0.11+0.2)*0.6		0,837			
8	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*1,582*	*363,00*	*574,27*	*SoD*
	VV		0,837*1,89 "Přepočtené koeficientem množství		1,582			
	D	4	Vodorovné konstrukce				684,63	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,270	1 850,00	499,50	SoD
	VV		4,5*0.1*0.6		0,270			
10	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*0,510*	*363,00*	*185,13*	*SoD*
	VV		0,27*1,89 "Přepočtené koeficientem množství		0,510			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 835,90	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 835,90	
29	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	4,500	763,80	3 437,10	SoD
34	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	1,000	573,00	573,00	SoD
	VV		1		1,000			
39	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	106,70	106,70	SoD
	VV		1		1,000			
42	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50 ostatní typ	kus	1,000	177,80	177,80	SoD
	VV		1		1,000			
43	*M*	*HLE.HL310PRBLUE*	*Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem (suchý sifon),123x123mm/115x115mm (VP)*	*kus*	*1,000*	*1 541,30*	*1 541,30*	*SoD*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL10
Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - dešťová voda - čerpadlo

KSO:
Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou
CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Kraj Vysočina
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**0,00**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL10

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - dešťová voda - čerpadlo**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**0,00**	**0,00**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	0,00	0,00
B	**Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02**	0,00	0,00
B-SO02	**Sociální objekt 02**	-28 080,00	-31 449,60
24co	**Zařízení zdravotně technických instalací - odpočet**	-28 080,00	-31 449,60
B-IO02	**Kanalizace a vodovod**	28 080,00	31 449,60
B-IO02ho	**Areálový rozvod užitkové vody (závlaha zahrady) - odpočet**	-354,60	-397,15
B-IO02hp	**Areálový rozvod užitkové vody (závlaha zahrady) - přípočet**	28 434,60	31 846,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - dešťová voda - čerpadlo
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
24co - Zařízení zdravotně technických instalací - odpočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-28 080,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-28 080,00	
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				-28 080,00	
114	K	724219232	Montáž domovní vodárny dopravní výška do 80 m ostatní typ	soubor	1,000	-3 120,00	-3 120,00	SoD
115	*M*	*42661001X*	*Vodárna domácí tlaková nádoba 100L samonasávací čerpadlo min. sací výška 4 m; min. průtok od 0 - 2,9 m3/hod, min. dopravná výška 40 m*	*kus*	*1,000*	*-24 960,00*	*-24 960,00*	*SoD*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - dešťová voda - čerpadlo
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:

B-IO02ho - Areálový rozvod užitkové vody (závlaha zahrady) - odpočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-354,60**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-354,60	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-354,60	
52	K	722225113	Sací koš G 1" s jedním závitem a koženou klapkou	kus	1,000	-354,60	-354,60	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - dešťová voda - čerpadlo
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:

B-IO02hp - Areálový rozvod užitkové vody (závlaha zahrady) - přípočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**28 434,60**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 434,60	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				28 434,60	
90	K	722722.01	D+M automatického ponorného čerpadla	kus	1,000	20 250,60	20 250,60	cenová nabídka
91	K	722722.02	Zemní práce, kabeláž a zapojení čerpadla, hlídání hladiny	kpl	1,000	8 184,00	8 184,00	cenová nabídka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL11

Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - doplnění dešťové kanalizace

KSO: CC-CZ:

Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 60838531

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**66 816,31**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**66 816,31**	**8 017,96**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**74 834,27**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL11

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - doplnění dešťové kanalizace**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**66 816,31**	**74 834,27**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	66 816,31	74 834,27
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	66 816,31	74 834,27
A-IO02	**Kanalizace a vodovod**	66 816,31	74 834,27
A-IO02d	**Areálová kanalizace dešťová**	66 816,31	74 834,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - doplnění dešťové kanalizace
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
A-IO02d - Areálová kanalizace dešťová

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 1. 8. 2026
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**66 816,31**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				66 816,31	
	D	1	Zemní práce				27 872,50	
4	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	14,580	288,90	4 212,16	SoD
	VV		"od RŠD3 doprostřed parkoviště k nové UV"18*1,8*0,9*0,5		14,580			
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	8,748	490,50	4 290,89	SoD
	VV		"od RŠD3 doprostřed parkoviště k nové UV"18*1,8*0,9*0,3		8,748			
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	5,832	664,20	3 873,61	SoD
	VV		"od RŠD3 doprostřed parkoviště k nové UV"18*1,8*0,9*0,2		5,832			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,648	151,00	97,85	SoD
	VV		14,58+8,748-22,68		0,648			
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,720	6,80	66,10	SoD
	VV		0,648*15 "Přepočtené koeficientem množství		9,720			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,832	174,50	1 017,68	SoD
16	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	87,480	7,90	691,09	SoD
	VV		5,832*15 "Přepočtené koeficientem množství		87,480			
17	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	22,680	150,30	3 408,80	SoD
	VV		"zpětný zásyp"22,68		22,680			
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	21,773	100,00	2 177,30	SoD
	VV		0,648+9,72		10,368			
	VV		10,368*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		21,773			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,680	157,00	3 560,76	SoD
	VV		"od RŠD3 doprostřed parkoviště k nové UV"18*(1,8-0,1-0,3)*0,9		22,680			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,860	235,00	1 142,10	SoD
	VV		"od RŠD3 doprostřed parkoviště k nové UV"18*0,3*0,9		4,860			
22	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*9,185*	*363,00*	*3 334,16*	*SoD*
	VV		4,86*1,89 "Přepočtené koeficientem množství		9,185			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 108,51	
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,620	1 850,00	2 997,00	SoD
	VV		"od RŠD3 doprostřed parkoviště k nové UV"18*0,1*0,9		1,620			
29	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*3,062*	*363,00*	*1 111,51*	*SoD*
	VV		1,62*1,89 "Přepočtené koeficientem množství		3,062			
	D	8	Trubní vedení				21 907,14	
39	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	18,000	181,00	3 258,00	SoD
	VV		18		18,000			
40	*M*	*28611164*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160mm SN8*	*m*	*18,540*	*431,00*	*7 990,74*	*SoD*
	VV		18*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		18,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2026 01
201	*M*	*59224498*	*vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm*	*kus*	*1,000*	*679,00*	*679,00*	*CS ÚRS 2026 01*
202	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	1,000	839,00	839,00	CS ÚRS 2026 01
203	*M*	*59223857*	*skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm*	*kus*	*1,000*	*508,00*	*508,00*	*CS ÚRS 2026 01*
204	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	1,000	839,00	839,00	CS ÚRS 2026 01
205	*M*	*59223862*	*skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm*	*kus*	*1,000*	*508,00*	*508,00*	*CS ÚRS 2026 01*
206	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 570,00	1 570,00	CS ÚRS 2026 01
207	*M*	*59224480*	*mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 25 tun*	*kus*	*1,000*	*3 750,00*	*3 750,00*	*CS ÚRS 2026 01*
91	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	18,000	30,30	545,40	SoD
	VV		18		18,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 660,00	
105	K	977151125N	Napojení do stávající plastové šachty	kpl	1,000	6 660,00	6 660,00	SoD
	D	998	Přesun hmot				6 268,16	
102	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,280	472,00	6 268,16	SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL12

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - zrušení vpustí sociálky**

KSO:
CC-CZ:
Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
IČ: 70890749
Kraj Vysočina
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
IČ: 60838531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
DIČ: CZ60838531

Projektant:
IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-1 719,10**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**-1 719,10**	**-206,29**

Cena s DPH **v** **CZK** **-1 925,39**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL12

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - zrušení vpustí sociálky**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**-1 719,10**	**-1 925,39**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	-1 719,10	-1 925,39
B	**Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02**	-1 719,10	-1 925,39
B-SO02	**Sociální objekt 02**	-1 719,10	-1 925,39
24c	**Zařízení zdravotně technických instalací**	-1 719,10	-1 925,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - zrušení vpustí sociálky

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02

Úroveň 4:

24c - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-1 719,10**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-1 719,10	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-1 719,10	
43	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50 ostatní typ	kus	-1,000	177,80	-177,80	SoD
	VV		"zrušeno v m.č. B104"-1		-1,000			
44	*M*	*HLE.HL310PRBLUE*	*Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem (suchý sifon),123x123mm/115x115mm (VP)*	*kus*	*-1,000*	*1 541,30*	*-1 541,30*	*SoD*
	VV		"zrušeno v m.č. B104"-1		-1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL17
Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - specifikace filtr voda**

KSO:
Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou
CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2026

Zadavatel:
Kraj Vysočina
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**28 068,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**28 068,00**	**3 368,16**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**31 436,16**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL17

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - specifikace filtr voda**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	1. 7. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**28 068,00**	**31 436,16**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	28 068,00	31 436,16
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	14 034,00	15 718,08
A-SO01	**Sociální objekt 01**	14 034,00	15 718,08
14co	**Zařízení zdravotně technických instalací - odpočet**	-11 856,00	-13 278,72
14cp	**Zařízení zdravotně technických instalací - přípočet**	25 890,00	28 996,80
B	**Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02**	14 034,00	15 718,08
B-SO02	**Sociální objekt 02**	14 034,00	15 718,08
24co	**Zařízení zdravotně technickcých instalací - odpočet**	-11 856,00	-13 278,72
24cp	**Zařízení zdravotně technickcých instalací - přípočet**	25 890,00	28 996,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - specifikace filtr voda

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01

Úroveň 4:

14co - Zařízení zdravotně technických instalací - odpočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 7. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-11 856,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-11 856,00	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-11 856,00	
93	*M*	*X722121*	*Filtr se zpětným proplachem 5/4" (Vestavěný filtr: 100 µm)*	*kus*	*1,000*	*-8 398,00*	*-8 398,00*	*SoD*
94	*M*	*X722122*	*Automatická jednotka zpětného proplachu pro vodovodní filtry (230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem)*	*kus*	*1,000*	*-3 458,00*	*-3 458,00*	*SoD*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - specifikace filtr voda

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01

Úroveň 4:

14cp - Zařízení zdravotně technických instalací - přípočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 7. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**25 890,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 890,00	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				25 890,00	
93	*M*	*X722121n*	*Filtr dle specifikace projektanta - F76S-11/4LFAA*	*kus*	*1,000*	*18 393,00*	*18 393,00*	*cenová nabídka*
94	*M*	*X722122n*	*Automatická jednotka zpětného proplachu dle specifikace projektanta - RR11S-A*	*kus*	*1,000*	*7 497,00*	*7 497,00*	*cenová nabídka*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - specifikace filtr voda

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02

Úroveň 4:

24co - Zařízení zdravotně technickcých instalací - odpočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 7. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-11 856,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-11 856,00	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-11 856,00	
96	*M*	*X722121*	*Filtr se zpětným proplachem 5/4" (Vestavěný filtr: 100 µm)*	*kus*	*1,000*	*-8 398,00*	*-8 398,00*	*SoD*
97	*M*	*X722122*	*Automatická jednotka zpětného proplachu pro vodovodní filtry (230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem)*	*kus*	*1,000*	*-3 458,00*	*-3 458,00*	*SoD*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - specifikace filtr voda

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02

Úroveň 4:

24cp - Zařízení zdravotně technickcých instalací - přípočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 7. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**25 890,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 890,00	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				25 890,00	
1	*M*	*X722121n*	*Filtr dle specifikace projektanta - F76S-11/4LFAA*	*kus*	*1,000*	*18 393,00*	*18 393,00*	*cenová nabídka*
2	*M*	*X722122n*	*Automatická jednotka zpětného proplachu dle specifikace projektanta - RR11S-A*	*kus*	*1,000*	*7 497,00*	*7 497,00*	*cenová nabídka*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL24

Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 03 napojení na kanalizaci

KSO: CC-CZ:

Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou Datum: 19. 8. 2026

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 60838531

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**38 815,42**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**38 815,42**	**4 657,85**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**43 473,27**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL24

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 03 napojení na kanalizaci**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	19. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**38 815,42**	**43 473,27**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	38 815,42	43 473,27
B	**Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02**	38 815,42	43 473,27
B-IO02	**Kanalizace a vodovod**	38 815,42	43 473,27
B-IO02d	**Areálová kanalizace dešťová**	38 815,42	43 473,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 03 napojení na kanalizaci
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
B-IO02d - Areálová kanalizace dešťová

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 19. 8. 2026
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**38 815,42**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				38 008,53	
	D	1	Zemní práce				19 109,18	
1	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	9,000	288,90	2 600,10	SoD
	VV		"napojení SO 03"20*1*0,9*0,5		9,000			
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	5,400	490,50	2 648,70	SoD
	VV		"napojení SO 03"20*1*0,9*0,3		5,400			
3	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	3,600	664,20	2 391,12	SoD
	VV		"napojení SO 03"20*1*0,9*0,2		3,600			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,600	151,00	543,60	SoD
	VV		9+5,4-10,8		3,600			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	54,000	6,80	367,20	SoD
	VV		3,6*15		54,000			
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,600	174,50	628,20	SoD
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	54,000	7,90	426,60	SoD
	VV		3,6*15		54,000			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,600	150,30	541,08	SoD
	VV		9+5,4-10,8		3,600			
11	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	3,600	217,00	781,20	SoD
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15,120	100,00	1 512,00	SoD
	VV		3,6*2*2,1		15,120			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,800	157,00	1 695,60	SoD
	VV		"napojení SO 03"20*0,9*(1-0,1-0,3)		10,800			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,400	235,00	1 269,00	SoD
	VV		"napojení SO 03"20*0,9*0,3		5,400			
15	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*10,206*	*363,00*	*3 704,78*	*SoD*
	VV		5,4*1,89		10,206			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 042,00	
16	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	20,000	52,10	1 042,00	SoD
	VV		"napojení SO 03"20		20,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 564,93	
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,800	1 850,00	3 330,00	SoD
	VV		20*0.1*0.9		1,800			
	VV		Součet		1,800			
18	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*3,402*	*363,00*	*1 234,93*	*SoD*
	VV		1,8*1,89 "Přepočtené koeficientem množství		3,402			
	D	8	Trubní vedení				6 853,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	20,000	106,00	2 120,00	SoD
	VV		"napojení SO 03"20		20,000			
22	*M*	*28611126*	*trubka kanalizační PVC DN 125mm SN4*	*m*	*20,600*	*171,00*	*3 522,60*	*SoD*
	VV		20*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		20,600			
30	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	2,000	275,00	550,00	SoD
31	*M*	*28611358*	*koleno kanalizační PVC KG 125x87°*	*kus*	*1,000*	*110,00*	*110,00*	*SoD*
32	*M*	*28611356*	*koleno kanalizační PVC KG 125x45°*	*kus*	*1,000*	*86,80*	*86,80*	*SoD*
55	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	20,000	23,20	464,00	SoD
	VV		20		20,000			
	D	998	Přesun hmot				6 439,02	
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,642	472,00	6 439,02	SoD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				806,89	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				806,89	
58	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,000	794,00	794,00	SoD
59	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,015	859,00	12,89	SoD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Transformace Domova Černovice - Lidmaň III. - KNL - Gabrielka	05
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.9.2025 ID : 180633	
ZL č.05 - změny tesařských konstrukcí	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.9.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☑	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu	☐ ANO ☑ NE
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší změny tesařských konstrukcí :
- v SO 01 je nutné navrhnout jiné statické zajištění krovu, dojde ke zrušení dvou vaznic, které budou nově nahrazeny jednou vrcholovou vaznicí se sloupy v jiných pozicích + doplnění kleštin
- v SO 02 je nutné na boky příhradových vazníků umístit pomocný rošt pro ukotvení KZS
- nutno doplnit výdřevy do SDK stěn a předstěn pro budoucí zavěšení vybavení interiérů
- v SO 02 je dimenze roštu pod CETRIS podhled nedostatečná, nutno nahradit novými prvky s větší dimenzí

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :
- dle ust. § 222 odst. 4

	Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
SO 01	-30 849,41 Kč	79 291,28 Kč	48 441,87 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
SO 02	-24 135,28 Kč	115 686,62 Kč	91 551,34 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
celkem	-54 984,69 Kč	194 977,90 Kč	139 993,21 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Jiří Lukšíček	Podpis	Jiří Lukšíček Digitálně podepsal Jiří Lukšíček Datum: 2026.09.15 15:38:18 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis	Martin Kocmánek Digitálně podepsal Martin Kocmánek Datum: 2026.09.16 08:16:16 +02'00'
Projektant	Ing. Michal Kot	Podpis	Ing. Michal Kot Podepsal Ing. Michal Kot Datum: 2026.09.15 16:24:29 +02'00'
Uživatel	Ing. Dana Pajerová	Podpis	Ing. Dana Pajerová Digitálně podepsal Ing. Dana Pajerová Datum: 2026.09.17 15:43:58 +02'00'
Zhotovitel	Ing. Tomáš Zahradník	Podpis	Ing. Tomáš Zahradník Digitálně podepsal Ing. Tomáš Zahradník Datum: 2026.09.21 15:46:25 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL07
Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 krov

KSO:
Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou
CC-CZ:
Datum: 1. 6. 2026

Zadavatel:
Kraj Vysočina
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**72 019,55**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**72 019,55**	**8 642,35**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**80 661,90**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL07

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 krov**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	1. 6. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**72 019,55**	**80 661,90**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	72 019,55	80 661,90
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	43 911,87	49 181,29
A-SO01	**Sociální objekt 01**	43 911,87	49 181,29
01-01o	**Architektonicko - stavební řešení - odpočet**	-30 849,41	-34 551,34
01-01p	**Architektonicko - stavební řešení - přípočet**	74 761,28	83 732,63
B	**Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02**	28 107,68	31 480,60
B-SO02	**Sociální objekt 02**	28 107,68	31 480,60
02-01	**Architektonicko - stavební řešení**	28 107,68	31 480,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 krov

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01

Úroveň 4:

01-01o - Architektonicko - stavební řešení - odpočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 6. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-30 849,41**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-30 849,41	
	D	762	Konstrukce tesařské				-30 849,41	
254	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	-1,482	988,00	-1 464,22	SoD
	VV		-1,482		-1,482			
268	K	762333531	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	-2,600	192,40	-500,24	SoD
	VV		"odpočet pásek u S02"-1,3*2		-2,600			
269	K	762333532	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	-3,100	203,80	-631,78	SoD
	VV		č.1.2.05 - výkres krovu					
	VV		"odpočet S02 1x"-3,1		-3,100			
271	K	762333534	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	-32,800	296,40	-9 721,92	SoD
	VV		"odpočet 2 vaznic"-16,4*2		-32,800			
272	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo*	*m3*	*-1,482*	*10 920,00*	*-16 183,44*	*SoD*
	VV		"odpočet pásek u S02"-1,3*2*0,1*0,1		-0,026			
	VV		"odpočet S2 1x"-3,1*0,14*0,14		-0,061			
	VV		"odpočet 2 vaznic"-16,4*2*0,16*0,24		-1,260			
	VV		Mezisoučet		-1,347			
	VV		-1,347*1,1		-1,482			
282	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	-1,482	1 034,80	-1 533,57	SoD
	VV		-1,482		-1,482			
289	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,851	956,80	-814,24	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 krov

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01

Úroveň 4:

01-01p - Architektonicko - stavební řešení - přípočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 6. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**74 761,28**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				74 761,28	
	D	762	Konstrukce tesařské				73 682,14	
254	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,944	988,00	1 920,67	SoD
	VV		1,944		1,944			
255	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	14,000	202,80	2 839,20	SoD
	VV		"svorníky"14		14,000			
256	*M*	*31197006*	*tyč závitová Pz 4.6 M16*	*m*	*14,000*	*98,80*	*1 383,20*	*SoD*
257	*M*	*31111008*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16*	*100 kus*	*0,300*	*291,20*	*87,36*	*SoD*
258	*M*	*31120008*	*podložka DIN 125-A ZB D 16mm*	*100 kus*	*0,300*	*187,20*	*56,16*	*SoD*
268	K	762333531	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	10,400	192,40	2 000,96	SoD
	VV		"nově vrcholová vaznice podepřená 4 ks sloupků - pásky"1,3*4*2		10,400			
269	K	762333532	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	74,100	203,80	15 101,58	SoD
	VV		č.1.2.05 - výkres krovu					
	VV		"nově vrcholová vaznice podepřená 4 ks sloupků - sloupky"3,1*4		12,400			
	VV		"nově doplněné kleštiny KL03 delší"4*14		56,000			
	VV		"zdvojit KL02"5,7		5,700			
	VV		Součet		74,100			
271	K	762333534	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	16,400	296,40	4 860,96	SoD
	VV		"nově vrcholová vaznice podepřená 4 ks sloupků - vaznice"16,4		16,400			
272	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo*	*m3*	*3,711*	*10 920,00*	*40 524,12*	*SoD*
	VV		"nově vrcholová vaznice podepřená 4 ks sloupků - pásky"1,3*4*2*0,1*0,1		0,104			
	VV		"nově vrcholová vaznice podepřená 4 ks sloupků - sloupky"3,1*4*0,14*0,14		0,243			
	VV		"nově doplněné kleštiny KL03 delší"4*14*0,08*0,16		0,717			
	VV		"zdvojit KL02"5,7*0,08*0,16		0,073			
	VV		"nově vrcholová vaznice podepřená 4 ks sloupků - vaznice"16,4*0,16*0,24		0,630			
	VV		Součet		1,767			
	VV		1,767*2,1		3,711			
282	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,711	1 034,80	3 840,14	SoD
	VV		3,711		3,711			
289	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,116	956,80	1 067,79	SoD
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 079,14	
429	K	767001A	M+D ocelové konstrukce pro roznášení sloupků krovu, kotvení závitovou tyčí, 2x základní antikorózní nátěr	kg	13,200	80,00	1 056,00	SoD
	VV		"pod nové sloupky 4xOP2"3*4*22*0,05		13,200			
442	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,013	1 780,00	23,14	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 krov

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02

Úroveň 4:

02-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 6. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**28 107,68**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 107,68	
	D	762	Konstrukce tesařské				28 107,68	
198	K	762333531	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	113,600	192,40	21 856,64	SoD
	VV		"boky vazníků"(19,4*2+9*2)*2		113,600			
201	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo*	*m3*	*0,500*	*10 920,00*	*5 460,00*	*SoD*
	VV		0,5		0,500			
211	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,500	1 034,80	517,40	SoD
	VV		0,5		0,500			
217	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,286	956,80	273,64	SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL16

Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - příprava pro kotvení nábytku

KSO: CC-CZ:

Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 60838531

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**18 853,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**18 853,00**	**2 262,36**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**21 115,36**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL16

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - příprava pro kotvení nábytku**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**18 853,00**	**21 115,36**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	18 853,00	21 115,36
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	4 530,00	5 073,60
A-SO01	**Sociální objekt 01**	4 530,00	5 073,60
01-01	**Architektonicko - stavební řešení**	4 530,00	5 073,60
B	**Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02**	14 323,00	16 041,76
B-SO02	**Sociální objekt 02**	14 323,00	16 041,76
02-01	**Architektonicko - stavební řešení**	14 323,00	16 041,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - příprava pro kotvení nábytku
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
01-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 530,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 530,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				4 530,00	
600	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	6,000	755,00	4 530,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		3*2		6,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - příprava pro kotvení nábytku
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
02-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**14 323,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 323,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				14 323,00	
600	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	8,000	755,00	6 040,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		4*2		8,000			
234	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	11,000	317,20	3 489,20	SoD
	VV		"dešťové svody v kastlíkách"11		11,000			
235	*M*	*59030710*	*dvířka revizní jednokřídlá do 200x200mm (HACO)*	*kus*	*11,000*	*435,80*	*4 793,80*	*SoD*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL19

Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - rošt pro CETRIS podhled

KSO: CC-CZ:

Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 60838531

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **49 120,66**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**49 120,66**	**5 894,48**

Cena s DPH **v** **CZK** **55 015,14**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL19

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - rošt pro CETRIS podhled**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	5. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**49 120,66**	**55 015,14**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	49 120,66	55 015,14
B	**Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02**	49 120,66	55 015,14
B-SO02	**Sociální objekt 02**	49 120,66	55 015,14
02-01o	**Architektonicko - stavební řešení - odpočet**	-24 135,28	-27 031,51
02-01p	**Architektonicko - stavební řešení - přípočet**	73 255,94	82 046,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - rošt pro CETRIS podhled
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
02-01o - Architektonicko - stavební řešení - odpočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	5. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-24 135,28**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-24 135,28	
	D	762	Konstrukce tesařské				-24 135,28	
214	*M*	*60514114.1*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*2,391*	*-9 568,00*	*-22 877,09*	*SoD*
	VV		905,98*0,04*0,06		2,174			
	VV		2,174*0,1		0,217			
	VV		Součet		2,391			
217	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,315	-956,80	-1 258,19	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - rošt pro CETRIS podhled
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
02-01p - Architektonicko - stavební řešení - přípočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	5. 5. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**73 255,94**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				73 255,94	
	D	762	Konstrukce tesařské				73 255,94	
201	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo*	*m3*	*6,400*	*10 920,00*	*69 888,00*	*SoD*
	VV		"střešní lať pro kotvení do vazníků + 2x CETRISdeska nelze, musí být prkno"6,4		6,400			
217	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,520	956,80	3 367,94	SoD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Transformace Domova Černovice - Lidmaň III. - KNL - Gabrielka	06
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.9.2025 ID : 180633	
ZL č.06 - změna skladby střechy	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.9.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☑	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady - fotodokumentace	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu	☐ ANO ☑ NE
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, nezabudované položky jsou odečteny.

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :

- dle ust. § 222 odst. 4

	Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
SO 01	-805 860,46 Kč	0,00 Kč	-805 860,46 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
SO 02	-1 808 394,31 Kč	0,00 Kč	-1 808 394,31 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
celkem	-2 614 254,77 Kč	0,00 Kč	-2 614 254,77 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Jiří Lukšíček	Podpis	Jiří Lukšíček Digitálně podepsal Jiří Lukšíček Datum: 2026.09.15 15:39:02 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis	Martin Kocmánek Digitálně podepsal Martin Kocmánek Datum: 2026.09.16 08:17:15 +02'00'
Projektant	Ing. Michal Kot	Podpis	Ing. Michal Kot Podepsal Ing. Michal Kot Datum: 2026.09.15 16:24:59 +02'00'
Uživatel	Ing. Dana Pajerová	Podpis	Ing. Dana Pajerová Digitálně podepsal Ing. Dana Pajerová Datum: 2026.09.17 15:46:31 +02'00'
Zhotovitel	Ing. Tomáš Zahradník	Podpis	Ing. Tomáš Zahradník Digitálně podepsal Ing. Tomáš Zahradník Datum: 2026.09.21 15:46:51 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL18

Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - skladba střechy rozpor mezi VV a PD

KSO: CC-CZ:

Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 60838531

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-2 614 254,77**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**-2 614 254,77**	**-313 710,57**

Cena s DPH **v** **CZK** **-2 927 965,34**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL18

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - skladba střechy rozpor mezi VV a PD**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**-2 614 254,77**	**-2 927 965,34**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	-2 614 254,77	-2 927 965,34
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	-805 860,46	-902 563,72
A-SO01	**Sociální objekt 01**	-805 860,46	-902 563,72
01-01	**Architektonicko - stavební řešení**	-805 860,46	-902 563,72
B	**Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02**	-1 808 394,31	-2 025 401,63
B-SO02	**Sociální objekt 02**	-1 808 394,31	-2 025 401,63
02-01	**Architektonicko - stavební řešení**	-1 808 394,31	-2 025 401,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - skladba střechy rozpor mezi VV a PD
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
01-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 1. 8. 2026
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-805 860,46**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-805 860,46	
	D	712	Povlakové krytiny				-59 249,64	
226	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 40° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	267,860	-67,60	-18 107,34	SoD
	VV		skladba S101+ S102					
	VV		24*(5,6+5,6)		268,800			
	VV		3,6*(8,1+8,1)		58,320			
	VV		16,4*(5,95+5,95)		195,160			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		552,280			
	VV		"odpočet nezateplené části střechy"168		168,000			
	VV		"odpočet altánu"30		30,000			
	VV		"odpočet přesahů střechy"106,86		106,860			
	VV		"zápočet prořezu úžlabí"-37		-37,000			
	VV		Součet		267,860			
227	*M*	*62856001*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm*	*m2*	*321,432*	*-85,30*	*-27 418,15*	*SoD*
	VV		552,28*1,20		662,736			
	VV		Součet		662,736			
	VV		"odpočet nezateplené části střechy+altánu+přesahů"(267,86)*1,2		321,432			
228	K	712491176	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 40° připevnění izolace kotvícími terči	kus	1 607,160	-5,20	-8 357,23	SoD
	VV		553*6		3 318,000			
	VV		Součet		3 318,000			
	VV		"odpočet nezateplené části střechy+altánu+přesahů"267,86*6		1 607,160			
229	*M*	*31121044*	*ocelová izolační podložka*	*100 kus*	*16,554*	*-260,00*	*-4 304,04*	*SoD*
	VV		3318*0,0103 "Přepočtené koeficientem množství		34,175			
	VV		"odpočet nezateplené části střechy+altánu+přesahů"(267,86)*6*0,0103		16,554			
230	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,700	-1 518,40	-1 062,88	SoD
	D	713	Izolace tepelné				-486 740,59	
245	K	713155015	Montáž nadkrokevní izolace s integrovaným laťováním pro keramické, betonové nebo plechové krytiny sklonu přes 30° do 45° tl 160 mm	m2	267,860	-161,20	-43 179,03	SoD
	VV		skladba S101+ S102					
	VV		24*(5,6+5,6)		268,800			
	VV		3,6*(8,1+8,1)		58,320			
	VV		16,4*(5,95+5,95)		195,160			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		552,280			
	VV		"odpočet nezateplené části střechy"168		168,000			
	VV		"odpočet altánu"30		30,000			
	VV		"odpočet přesahů střechy"106,86		106,860			
	VV		"zápočet prořezu úžlabí"-37		-37,000			
	VV		Součet		267,860			
246	*M*	*.41290160*	*deska PIR tl.160, λ=0,022, pero + drážka, oboustranně Al folie, λ=0,022, nadkrokvení izolace*	*m2*	*281,253*	*-1 562,30*	*-439 401,56*	*SoD*
	VV		552,28*1,05		579,894			
	VV		Součet		579,894			
	VV		267,86*1,05		281,253			
251	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,600	-1 600,00	-4 160,00	SoD
	D	762	Konstrukce tesařské				-259 870,23	
273	K	762341026	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	580,516	-410,80	-238 475,97	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba S101					
	VV		24*(5,6+5,6)		268,800			
	VV		3,6*(8,1+8,1)		58,320			
	VV		16,4*(5,95+5,95)		195,160			
	VV		10		10,000			
	VV		Mezisoučet		532,280			
	VV		skladba S103					
	VV		7,6*4,6		34,960			
	VV		Mezisoučet		34,960			
	VV		"chybně započítáno 2x, ale chybí prořez"567,24*0,1		56,724			
	VV		"do téhle položky uvažujeme OSB desky tl. 25 mm a prkna tl. 24 mm, za stejnou cenu"					
	VV		Součet		623,964			
	VV		"původní množství ze SoD - mínus přesahy z palubek"1134,48-623,964+70		580,516			
282	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	12,760	-1 034,80	-13 204,05	SoD
	VV		580*0,022		12,760			
289	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,560	-956,80	-8 190,21	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - skladba střechy rozpor mezi VV a PD
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
02-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 1. 8. 2026
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-1 808 394,31**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-1 808 394,31	
	D	712	Povlakové krytiny				-160 792,30	
161	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 40° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	725,460	-67,60	-49 041,10	SoD
	VV		skladba S101+102					
	VV		20,4*(6,7+6,7)		273,360			
	VV		20,4*(6,7+6,7)		273,360			
	VV		11,1*(6,7+6,7)		148,740			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		725,460			
162	*M*	*62856001*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm*	*m2*	*870,552*	*-85,30*	*-74 258,09*	*SoD*
	VV		725,46*1,20		870,552			
	VV		Součet		870,552			
163	K	712491176	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 40° připevnění izolace kotvícími terči	kus	4 356,000	-5,20	-22 651,20	SoD
	VV		726*6		4 356,000			
	VV		Součet		4 356,000			
164	*M*	*31121044*	*ocelová izolační podložka*	*100 kus*	*44,867*	*-260,00*	*-11 665,42*	*SoD*
	VV		4356*0,0103 "Přepočtené koeficientem množství		44,867			
165	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,092	-1 518,40	-3 176,49	SoD
	D	713	Izolace tepelné				-1 318 199,62	
179	K	713155015	Montáž nadkrokevní izolace s integrovaným laťováním pro keramické, betonové nebo plechové krytiny sklonu přes 30° do 45° tl 160 mm	m2	725,460	-161,20	-116 944,15	SoD
	VV		skladba S101+102					
	VV		20,4*(6,7+6,7)		273,360			
	VV		20,4*(6,7+6,7)		273,360			
	VV		11,1*(6,7+6,7)		148,740			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		725,460			
180	*M*	*.41290160*	*deska PIR tl.160, λ=0,022, pero + drážka, oboustranně Al folie, λ=0,022, nadkrokvení izolace*	*m2*	*761,733*	*-1 562,30*	*-1 190 055,47*	*SoD*
	VV		725,46*1,05		761,733			
	VV		Součet		761,733			
186	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,000	-1 600,00	-11 200,00	SoD
	D	762	Konstrukce tesařské				-329 402,39	
202	K	762341026	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	735,914	-410,80	-302 313,47	SoD
	VV		skladba S101+S102					
	VV		20,4*(6,7+6,7)		273,360			
	VV		20,4*(6,7+6,7)		273,360			
	VV		11,1*(6,7+6,7)		148,740			
	VV		30		30,000			
	VV		Mezisoučet		725,460			
	VV		"chybně započítáno 2x, ale chybí prořez"725,46*0,1		72,546			
	VV		"do téhle položky uvažujeme OSBdesky tl. 25 mm a prkna tl. 24 mm, za stejnou cenu"					
	VV		Součet		798,006			
	VV		"původní množství ze SoD - mínus přesahy z palubek"1450,92-798,006+83		735,914			
211	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	16,192	-1 034,80	-16 755,48	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		736*0,022		16,192			
217	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	10,800	-956,80	-10 333,44	SoD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Transformace Domova Černovice - Lidmaň III. - KNL - Gabrielka	07
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.9.2025 ID : 180633	
ZL č.07 - změny stavební část	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.9.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☑	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu	☐ ANO ☑ NE
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší změny stavební části :
- SO 02 doplnění chybějícího základu pod nosnou stěnou
- SO 01 doplnění ŽB věnce pro statické zajištění vyzdívek
- SO 01 doplnění vodorovného zateplení podhledu ve 2.NP dutiny nad SDK podhledem
- SO 01 zrušení integrovaných dveří v sekčních vratech do 1.PP, se zachováním všech parametrů dveře umístěny vedle vrat

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :
- dle ust. § 222 odst. 4

	Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
SO 01	-94 120,00 Kč	158 820,17 Kč	64 700,17 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
SO 02	0,00 Kč	47 251,35 Kč	47 251,35 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
celkem	-94 120,00 Kč	206 071,52 Kč	111 951,52 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Jiří Lukšíček	Podpis	Jiří Lukšíček Digitálně podepsal Jiří Lukšíček Datum: 2026.09.15 15:39:29 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis	Martin Kocmánek Digitálně podepsal Martin Kocmánek Datum: 2026.09.16 08:18:03 +02'00'
Projektant	Ing. Michal Kot	Podpis	Ing. Michal Kot Podepsal Ing. Michal Kot Datum: 2026.09.15 16:25:22 +02'00'
Uživatel	Ing. Dana Pajerová	Podpis	Ing. Dana Pajerová Digitálně podepsal Ing. Dana Pajerová Datum: 2026.09.17 15:47:25 +02'00'
Zhotovitel	Ing. Tomáš Zahradník	Podpis	Ing. Tomáš Zahradník Digitálně podepsal Ing. Tomáš Zahradník Datum: 2026.09.21 15:47:13 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL15

Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - chybějící základ SO 02

KSO:
CC-CZ:
Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
IČ: 70890749
Kraj Vysočina
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
IČ: 60838531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
DIČ: CZ60838531

Projektant:
IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**47 251,35**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**47 251,35**	**5 670,16**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**52 921,51**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL15

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - chybějící základ SO 02**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**47 251,35**	**52 921,51**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	47 251,35	52 921,51
B	**Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02**	47 251,35	52 921,51
B-SO02	**Sociální objekt 02**	47 251,35	52 921,51
02-01	**Architektonicko - stavební řešení**	47 251,35	52 921,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - chybějící základ SO 02

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02

Úroveň 4:

02-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**47 251,35**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				47 251,35	
	D	1	Zemní práce				7 574,41	
4	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	4,082	332,10	1 355,63	SoD
	VV		"chybějící základ pod nosou stěnou mezi D101-C105/C104/C101/C103)"(3,5+1+4,68+1+4,4)*0,7*0,8*0,5		4,082			
5	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	2,449	627,30	1 536,26	SoD
	VV		"chybějící základ pod nosou stěnou mezi D101-C105/C104/C101/C103)"(3,5+1+4,68+1+4,4)*0,7*0,8*0,3		2,449			
6	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	1,633	862,20	1 407,97	SoD
	VV		"chybějící základ pod nosou stěnou mezi D101-C105/C104/C101/C103)"(3,5+1+4,68+1+4,4)*0,7*0,8*0,2		1,633			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,531	151,00	986,18	SoD
	VV		4,082+2,449		6,531			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	97,965	2,30	225,32	SoD
	VV		6,531*15		97,965			
	VV		Součet		97,965			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,633	174,50	284,96	SoD
	VV		1,633		1,633			
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24,495	2,60	63,69	SoD
	VV		1,633*15		24,495			
	VV		Součet		24,495			
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,144	100,00	1 714,40	SoD
	VV		(4,082+2,449+1,633)*2,1		17,144			
	D	2	Zakládání				35 899,31	
28	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	8,736	3 753,00	32 786,21	SoD
	VV		"chybějící základ pod nosou stěnou mezi D101-C105/C104/C101/C103)"(3,5+1+4,68+1+4,4)*0,7*0,8*1,07		8,736			
29	K	274353122	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl přes 0,5 do 1 m	kus	3,000	564,30	1 692,90	SoD
30	K	274353131	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m	kus	2,000	710,10	1 420,20	SoD
	D	998	Přesun hmot				3 777,63	
148	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	21,912	172,40	3 777,63	SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL20
Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 statické zajištění

KSO:
Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou
CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Kraj Vysočina
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**23 944,90**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**23 944,90**	**2 873,39**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**26 818,29**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL20

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 statické zajištění**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**23 944,90**	**26 818,29**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	23 944,90	26 818,29
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	23 944,90	26 818,29
A-SO01	**Sociální objekt 01**	23 944,90	26 818,29
01-01	**Architektonicko - stavební řešení**	23 944,90	26 818,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 statické zajištění

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01

Úroveň 4:

01-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**23 944,90**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 121,54	
	D	4	Vodorovné konstrukce				13 171,54	
88	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,908	4 167,00	3 783,64	SoD
	VV		"nadezdívky nad přizdívkou u pouzdra O.0.02, O.0.03"(4,9+7,2)*0,3*0,25		0,908			
90	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	7,260	699,30	5 076,92	SoD
	VV		"nadezdívky nad přizdívkou u pouzdra O.0.02, O.0.03"(4,9+7,2)*0,3*2		7,260			
91	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	7,260	137,70	999,70	SoD
92	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,073	45 360,00	3 311,28	SoD
	VV		0,908*80/1000		0,073			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 115,00	
700	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,500	1 410,00	2 115,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		3*0,5		1,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 398,32	
701	K	962032131	Bourání zdiva z keramických děrovaných broušených cihel do 1 m3	m3	0,908	1 540,00	1 398,32	CS ÚRS 2026 01
	VV		"nadezdívky nad přizdívkou u pouzdra O.0.02, O.0.03"(4,9+7,2)*0,3*0,25		0,908			
	D	997	Přesun sutě				436,68	
311	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,900	140,00	126,00	SoD
312	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,600	4,30	92,88	SoD
	VV		0,9*24		21,600			
	VV		Součet		21,600			
313	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,900	242,00	217,80	SoD
	VV		0,9		0,900			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 823,36	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 000,00	
702	K	722722.01	Přemístění potrubí na vedlejší stěnu	kpl	2,000	1 500,00	3 000,00	SoD
	D	763	Konstrukce suché výstavby				3 823,36	
302	K	763164561	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	3,600	818,50	2 946,60	SoD
	VV		"přeložení potrubí m.č.111"1,2*3		3,600			
304	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	317,20	317,20	SoD
305	*M*	*59030710*	*dvířka revizní jednokřídlá do 200x200mm*	*kus*	*1,000*	*435,80*	*435,80*	*SoD*
309	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,100	1 237,60	123,76	SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL21

Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - zateplení podhledu 2.NP SO 01

KSO: CC-CZ:

Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 60838531

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **40 755,27**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**40 755,27**	**4 890,63**

Cena s DPH **v** **CZK** **45 645,90**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL21

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - zateplení podhledu 2.NP SO 01**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**40 755,27**	**45 645,90**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	40 755,27	45 645,90
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	40 755,27	45 645,90
A-SO01	**Sociální objekt 01**	40 755,27	45 645,90
01-01	**Architektonicko - stavební řešení**	40 755,27	45 645,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - zateplení podhledu 2.NP SO 01
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
01-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**40 755,27**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				40 755,27	
	D	713	Izolace tepelné				40 755,27	
176	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	98,800	92,60	9 148,88	SoD
	VV		"2.NP vodorovná část"4*15,4+6*(3,2+3)		98,800			
177	*M*	*63152104*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm*	*m2*	*103,740*	*298,50*	*30 966,39*	*SoD*
	VV		"2.NP vodorovná část"(4*15,4+6*(3,2+3))*1,05		103,740			
251	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,400	1 600,00	640,00	SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL25
Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 vrata

KSO: CC-CZ:
Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou Datum: 19. 8. 2026

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 60838531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **0,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL25

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 vrata**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	19. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**0,00**	**0,00**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	0,00	0,00
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	0,00	0,00
A-SO01	**Sociální objekt 01**	0,00	0,00
01-01o	**Architektonicko - stavební řešení - odpočet**	-94 120,00	-105 414,40
01-01p	**Architektonicko - stavební řešení - přípočet**	94 120,00	105 414,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 vrata

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01

Úroveň 4:

01-01o - Architektonicko - stavební řešení - odpočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	19. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-94 120,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-94 120,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				-94 120,00	
427	K	553-W12	M+D sekční vrata 5500x2300mm s dveřmi, pohon EI ovládání - specifikace viz tab.PSV ozn.W12	kus	1,000	-94 120,00	-94 120,00	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 vrata

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01

Úroveň 4:

01-01p - Architektonicko - stavební řešení - přípočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	19. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**94 120,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				94 120,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				94 120,00	
427	K	553-W12n	M+D sekční vrata 5500x2300mm BEZ dveří, pohon EI ovládání + samostatné dveře 1050x2300mm	kus	1,000	94 120,00	94 120,00	cenová nabídka

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Transformace Domova Černovice - Lidmaň III. - KNL - Gabrielka	08
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.9.2025 ID : 180633	
ZL č.08 - úprava zastřešení teras	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.9.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☑	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu	☐ ANO ☑ NE
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší úpravu zastřešení teras u obou objektů. Nově řešeno jako samostatně stojící konstrukce, která bude umístěna před zateplovacím systémem (minimalizace tepelných mostů). Dále bude zastření doplněno prosvětlovacími světlíky tak, aby byly dodrženy normové hodnoty pro denní osvětlení pobytových místností na které terasy navazují.

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :

- dle ust. § 222 odst. 4

	Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
SO 01	-3 256,13 Kč	142 215,05 Kč	138 958,92 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
SO 02	-6 512,26 Kč	212 934,95 Kč	206 422,69 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
celkem	-9 768,39 Kč	355 150,00 Kč	345 381,61 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Jiří Lukšíček	Podpis	Jiří Lukšíček Digitálně podepsal Jiří Lukšíček Datum: 2026.09.15 15:40:12 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis	Martin Kocmánek Digitálně podepsal Martin Kocmánek Datum: 2026.09.16 08:18:47 +02'00'
Projektant	Ing. Michal Kot	Podpis	Ing. Michal Kot Podepsal Ing. Michal Kot Datum: 2026.09.15 16:25:50 +02'00'
Uživatel	Ing. Dana Pajerová	Podpis	Ing. Dana Pajerová Digitálně podepsal Ing. Dana Pajerová Datum: 2026.09.17 15:54:21 +02'00'
Zhotovitel	Ing. Tomáš Zahradník	Podpis	Ing. Tomáš Zahradník Digitálně podepsal Ing. Tomáš Zahradník Datum: 2026.09.21 15:47:46 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL14

Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - samostatně stojící přístřešky + prosvětlení

KSO: CC-CZ:

Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou Datum: 22. 7. 2026

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 60838531

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **345 381,61**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**345 381,61**	**41 445,79**

Cena s DPH **v** **CZK** **386 827,40**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL14

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - samostatně stojící přístřešky + prosvětlení**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	22. 7. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**345 381,61**	**386 827,40**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	345 381,61	386 827,40
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	138 958,92	155 633,99
A-SO01	**Sociální objekt 01**	138 958,92	155 633,99
01-01o	**Architektonicko - stavební řešení - odpočet**	-3 256,13	-3 646,87
01-01p	**Architektonicko - stavební řešení - přípočet**	142 215,05	159 280,86
B	**Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02**	206 422,69	231 193,41
B-SO02	**Sociální objekt 02**	206 422,69	231 193,41
02-01o	**Architektonicko - stavební řešení - odpočet**	-6 512,26	-7 293,73
02-01p	**Architektonicko - stavební řešení - přípočet**	212 934,95	238 487,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - samostatně stojící přístřešky + prosvětlení
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
01-01o - Architektonicko - stavební řešení - odpočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	22. 7. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-3 256,13**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-3 256,13	
	D	764	Konstrukce klempířské				-2 431,73	
310	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	2,400	-78,00	-187,20	SoD
	VV		"plocha prosvětlení"0,8*1,5*2		2,400			
311	*M*	*28329223*	*fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu*	*m2*	*2,760*	*-202,80*	*-559,73*	*SoD*
	VV		2,4*1,15		2,760			
	VV		Součet		2,760			
313	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	2,400	-702,00	-1 684,80	SoD
	VV		"plocha prosvětlení"0,8*1,5*2		2,400			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-824,40	
502	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí - napouštěcí	m2	2,400	-125,10	-300,24	SoD
	VV		"plocha prosvětlení"0,8*1,5*2		2,400			
503	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	2,400	-218,40	-524,16	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - samostatně stojící přístřešky + prosvětlení
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
01-01p - Architektonicko - stavební řešení - přípočet

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 22. 7. 2026
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**142 215,05**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 353,51	
	D	1	Zemní práce				1 391,55	
7	K	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	0,500	636,30	318,15	SoD
	VV		50%					
	VV		"základy sloupy altán"					
	VV		0,5*0,5*1*4*0,50		0,500			
	VV		Součet		0,500			
8	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,300	1 161,00	348,30	SoD
	VV		30%					
	VV		"základy sloupy altán"					
	VV		0,5*0,5*1*4*0,30		0,300			
	VV		Součet		0,300			
9	K	133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	0,200	1 620,00	324,00	SoD
	VV		20%					
	VV		"základy sloupy altán"					
	VV		0,5*0,5*1*4*0,20		0,200			
	VV		Součet		0,200			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,800	151,00	120,80	SoD
	VV		"patky altán"0,5+0,3		0,800			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,000	2,30	27,60	SoD
	VV		0,8*15		12,000			
	VV		Součet		12,000			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,200	174,50	34,90	SoD
	VV		0,2		0,200			
15	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,000	2,60	7,80	SoD
	VV		0,2*15		3,000			
	VV		Součet		3,000			
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,100	100,00	210,00	SoD
	VV		(0,5+0,3+0,2)*2,1		2,100			
	D	2	Zakládání				4 823,39	
43	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,070	3 753,00	4 015,71	SoD
	VV		0,5*0,5*(1,1-0,1)*4*1,07		1,070			
44	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1,600	425,70	681,12	SoD
	VV		(0,5+0,5)*2*0,2*4		1,600			
45	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,600	79,10	126,56	SoD
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 662,40	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				2 662,40	
190	K	953943122	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu	kus	4,000	296,40	1 185,60	SoD
191	*M*	*553001A*	*ocelová botka tvaru "U" pro kotvení dřevěného sloupu přístřešku*	*kus*	*4,000*	*192,40*	*769,60*	*SoD*
192	K	953943125	Osazování výrobků přes 30 do 120 kg/kus do betonu	kus	1,000	400,40	400,40	SoD
193	*M*	*553002A*	*prahový úhelník s kotvami úprava žárový PZ - vjezd do č.001*	*kus*	*1,000*	*306,80*	*306,80*	*SoD*
	D	998	Přesun hmot				476,17	
211	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,762	172,40	476,17	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				132 861,54	
	D	762	Konstrukce tesařské				68 626,68	
252	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	40,040	202,80	8 120,11	SoD
	VV		"altán samostatná kce"					
	VV		pásek 10x10					
	VV		1,3*40*0,1*4		20,800			
	VV		sloupek 14x14					
	VV		3,5*4*0,14*4		7,840			
	VV		"kleština - vodorovná krokev" 14x16					
	VV		4,5*2*(0,14*2+0,16*2)		5,400			
	VV		"vaznice pohledová"					
	VV		7,5*(0,16*2+0,24*2)		6,000			
	VV		Součet		40,040			
268	K	762333531	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	52,000	192,40	10 004,80	SoD
	VV		pásek 10x10					
	VV		1,3*40		52,000			
269	K	762333532	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	23,000	203,80	4 687,40	SoD
	VV		"altán samostatná kce"					
	VV		sloupek 14x14					
	VV		3,5*4		14,000			
	VV		"kleština - vodorovná krokev" 14x16					
	VV		4,5*2		9,000			
	VV		Součet		23,000			
272	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo*	*m3*	*1,096*	*10 920,00*	*11 968,32*	*SoD*
	VV		pásek 10x10					
	VV		1,3*40*0,1*0,1		0,520			
	VV		sloupek 14x14					
	VV		3,5*4*0,14*0,14		0,274			
	VV		"kleština - vodorovná krokev" 14x16					
	VV		4,5*2*0,14*0,16		0,202			
	VV		Součet		0,996			
	VV		0,996*1,1		1,096			
282	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,096	1 034,80	1 134,14	SoD
	VV		1,096		1,096			
700	K	762762.001	Otvor pro prosvětlovací okna vč. rámu	kus	2,000	3 960,00	7 920,00	cenové nabídky
701	K	762762.002	Olištování okna z pohledové strany	m	12,000	1 980,00	23 760,00	cenové nabídky
	VV		2*6		12,000			
702	K	762762.003	Spojovací prostředky	kus	1,000	144,00	144,00	cenové nabídky
289	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,928	956,80	887,91	SoD
	D	764	Konstrukce klempířské				50 481,12	
703	K	764764.001	Oplechování rámečku do falcové krytiny	m	12,000	1 020,00	12 240,00	cenové nabídky
704	K	764764.002	Těsnění	m	12,000	180,00	2 160,00	cenové nabídky
705	K	764764.003	Polykarbonát Marlon FSX tl. 10 mm opál	m2	5,400	3 840,00	20 736,00	cenové nabídky
706	K	764764.004	Olištování polykarbonátu	m	12,000	1 020,00	12 240,00	cenové nabídky
707	K	764764.005	Spojovací prostředky	kus	1,000	684,00	684,00	cenové nabídky
325	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,400	6 052,80	2 421,12	SoD
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				13 753,74	
502	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí - napouštěcí	m2	40,040	125,10	5 009,00	SoD
	VV		viz hoblování					
	VV		40,04		40,040			
503	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	40,040	218,40	8 744,74	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - samostatně stojící přístřešky + prosvětlení
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
02-01o - Architektonicko - stavební řešení - odpočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	22. 7. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-6 512,26**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-6 512,26	
	D	764	Konstrukce klempířské				-4 863,46	
234	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	4,800	-78,00	-374,40	SoD
	VV		"plocha prosvětlení"0,8*1,5*2*2		4,800			
235	*M*	*28329223*	*fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu*	*m2*	*5,520*	*-202,80*	*-1 119,46*	*SoD*
	VV		2,4*2*1,15		5,520			
	VV		Součet		5,520			
237	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	4,800	-702,00	-3 369,60	SoD
	VV		"plocha prosvětlení"0,8*1,5*2*2		4,800			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-1 648,80	
398	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí - napouštěcí	m2	4,800	-125,10	-600,48	SoD
	VV		"plocha prosvětlení"0,8*1,5*2*2		4,800			
399	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	4,800	-218,40	-1 048,32	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - samostatně stojící přístřešky + prosvětlení
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
02-01p - Architektonicko - stavební řešení - přípočet

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 22. 7. 2026
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**212 934,95**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 574,70	
	D	1	Zemní práce				2 563,10	
7	K	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	1,000	636,30	636,30	SoD
	VV		50%					
	VV		0,5*0,5*1*8*0,5		1,000			
8	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,600	1 161,00	696,60	SoD
	VV		30%					
	VV		2*0,30		0,600			
	VV		Součet		0,600			
9	K	133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	0,400	1 620,00	648,00	SoD
	VV		20%					
	VV		2*0,20		0,400			
	VV		Součet		0,400			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,600	151,00	241,60	SoD
	VV		1+0,6		1,600			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24,000	2,30	55,20	SoD
	VV		1,6*15		24,000			
	VV		Součet		24,000			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,400	174,50	69,80	SoD
	VV		0,4		0,400			
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,000	2,60	15,60	SoD
	VV		0,4*15		6,000			
	VV		Součet		6,000			
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,000	100,00	200,00	SoD
	VV		1+0,6+0,4		2,000			
	D	2	Zakládání				5 631,07	
32	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,070	3 753,00	4 015,71	SoD
	VV		0,5*0,5*(0,6-0,1)*8*1,07		1,070			
33	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	3,200	425,70	1 362,24	SoD
	VV		(0,5+0,5)*2*0,2*8		3,200			
34	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3,200	79,10	253,12	SoD
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 910,40	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				3 910,40	
132	K	953943122	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu	kus	8,000	296,40	2 371,20	SoD
133	*M*	*553001A*	*ocelová botka tvaru "U" pro kotvení dřevěného sloupu přístřešku*	*kus*	*8,000*	*192,40*	*1 539,20*	*SoD*
	D	998	Přesun hmot				470,13	
148	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,727	172,40	470,13	SoD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				200 360,25	
	D	762	Konstrukce tesařské				91 054,21	
187	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	26,640	202,80	5 402,59	SoD
	VV		pásek 10x10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,1*12*0,1*4		5,280			
	VV		sloupek 14x14					
	VV		3*4*2*0,14*4		13,440			
	VV		"kleština-vodorovná krokev"14x16					
	VV		3,3*4*(0,14*2+0,16*2)		7,920			
	VV		Součet		26,640			
198	K	762333531	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	13,200	192,40	2 539,68	SoD
	VV		pásek 10x10					
	VV		1,1*12		13,200			
	VV		Součet		13,200			
199	K	762333532	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	37,200	203,80	7 581,36	SoD
	VV		sloupek 14x14					
	VV		3*4*2		24,000			
	VV		"kleština-vodorovná krokev"14x16					
	VV		3,3*4		13,200			
	VV		Součet		37,200			
201	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo*	*m3*	*0,988*	*10 920,00*	*10 788,96*	*SoD*
	VV		pásek 10x10					
	VV		1,1*12*0,1*0,1		0,132			
	VV		sloupek 14x14					
	VV		3*4*2*0,14*0,14		0,470			
	VV		"kleština-vodorovná krokev"14x16					
	VV		3,3*4*0,14*0,16		0,296			
	VV		Součet		0,898			
	VV		0,898*1,1		0,988			
700	K	762762.001	Otvor pro prosvětlovací okna vč. rámu	kus	4,000	3 960,00	15 840,00	cenové nabídky
701	K	762762.002	Olištování okna z pohledové strany	m	24,000	1 980,00	47 520,00	cenové nabídky
	VV		4*6		24,000			
702	K	762762.003	Spojovací prostředky	kus	1,000	288,00	288,00	cenové nabídky
217	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,143	956,80	1 093,62	SoD
	D	764	Konstrukce klempířské				100 155,20	
703	K	764764.001	Oplechování rámečku do falcové krytiny	m	24,000	1 020,00	24 480,00	cenové nabídky
704	K	764764.002	Těsnění	m	24,000	180,00	4 320,00	cenové nabídky
705	K	764764.003	Polykarbonát Marlon FSX tl. 10 mm opál	m2	10,800	3 840,00	41 472,00	cenové nabídky
	VV		5,4*2		10,800			
706	K	764764.004	Olištování polykarbonátu	m	24,000	1 020,00	24 480,00	cenové nabídky
707	K	764764.005	Spojovací prostředky	kus	1,000	1 368,00	1 368,00	cenové nabídky
249	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,800	5 044,00	4 035,20	SoD
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 150,84	
398	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí - napouštěcí	m2	26,640	125,10	3 332,66	SoD
	VV		viz hoblování					
	VV		26,64		26,640			
399	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	26,640	218,40	5 818,18	SoD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Transformace Domova Černovice - Lidmaň III. - KNL - Gabrielka	09
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.9.2025 ID : 180633	
ZL č.09 - změna výplní otvorů	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.9.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☑	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu	☐ ANO ☑ NE
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší změny výplní otvorů :
- zvětšení HS portálu v objektu SO 01
- doplnění bezpečnostního skla z obou stran všech HS portálů
- doplnění částečného prosklení do některých vnitřních dveří

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :
- dle ust. § 222 odst. 4

	Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
SO 01	-174 351,00 Kč	239 673,07 Kč	65 322,07 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
SO 02	-204 934,00 Kč	258 634,00 Kč	53 700,00 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
celkem	-379 285,00 Kč	498 307,07 Kč	119 022,07 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Jiří Lukšíček	Podpis	Jiří Lukšíček Digitálně podepsal Jiří Lukšíček Datum: 2026.09.15 15:40:41 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis	Martin Kocmánek Digitálně podepsal Martin Kocmánek Datum: 2026.09.16 08:22:48 +02'00'
Projektant	Ing. Michal Kot	Podpis	Ing. Michal Kot Podepsal Ing. Michal Kot Datum: 2026.09.15 16:26:17 +02'00'
Uživatel	Ing. Dana Pajerová	Podpis	Ing. Dana Pajerová Digitálně podepsal Ing. Dana Pajerová Datum: 2026.09.17 16:04:01 +02'00'
Zhotovitel	Ing. Tomáš Zahradník	Podpis	Ing. Tomáš Zahradník Digitálně podepsal Ing. Tomáš Zahradník Datum: 2026.09.21 15:48:09 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL08

Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - výplně otvorů - HSportály

KSO: CC-CZ:

Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 60838531

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**86 422,07**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**86 422,07**	**10 370,65**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**96 792,72**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL08

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - výplně otvorů - HSportály**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**86 422,07**	**96 792,72**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	86 422,07	96 792,72
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	48 922,07	54 792,72
A-SO01	**Sociální objekt 01**	48 922,07	54 792,72
01-01o	**Architektonicko - stavební řešení - odpočet**	-164 991,00	-184 789,92
01-01p	**Architektonicko - stavební řešení - přípočet**	213 913,07	239 582,64
B	**Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02**	37 500,00	42 000,00
B-SO02	**Sociální objekt 02**	37 500,00	42 000,00
02-01o	**Architektonicko - stavební řešení - odpočet**	-177 374,00	-198 658,88
02-01p	**Architektonicko - stavební řešení - přípočet**	214 874,00	240 658,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - výplně otvorů - HSportály
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
01-01o - Architektonicko - stavební řešení - odpočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-164 991,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-7 240,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-7 240,00	
64	K	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	4,000	-1 810,00	-7 240,00	SoD
	VV		P14					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-157 751,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				-157 751,00	
386	*M*	*611-W07*	*dveře plast 2600x2750mm vč.rámu, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W07*	*kus*	*1,000*	*-69 064,00*	*-69 064,00*	*SoD*
388	*M*	*611-W08*	*dveře plast 3750x2750mm vč.rámu, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W08*	*kus*	*1,000*	*-88 687,00*	*-88 687,00*	*SoD*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - výplně otvorů - HSportály
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
01-01p - Architektonicko - stavební řešení - přípočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**213 913,07**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				16 796,07	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				16 796,07	
65	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,259	4 770,00	1 235,43	SoD
	VV		"změna u W07 viz O.0.04"3,6*0,3*0,24		0,259			
66	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	2,808	869,00	2 440,15	SoD
	VV		"změna u W07 viz O.0.04"3,6*(0,3+0,24*2)		2,808			
67	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	2,808	231,00	648,65	SoD
68	K	317362021	Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari	t	0,001	39 000,00	39,00	SoD
	VV		0,259*0,00444*1,2		0,001			
	VV		Součet		0,001			
69	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm	t	0,287	11 100,00	3 185,70	SoD
	VV		"změna u W07 viz O.0.04"3,6*2*36,2*1,1/1000		0,287			
70	*M*	*13010726*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240*	*t*	*0,287*	*32 220,00*	*9 247,14*	*SoD*
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				197 117,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				197 117,00	
386	*M*	*611-W07n*	*dveře plast 2800x2750mm vč.rámu, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W07 (zvětšeno o 20 cm + oboustranně bezpečnostní sklo)*	*kus*	*1,000*	*89 500,00*	*89 500,00*	*cenová nabídka*
388	*M*	*611-W08n*	*dveře plast 3750x2750mm vč.rámu, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W08 (oboustranně bezpečnostní sklo)*	*kus*	*1,000*	*107 617,00*	*107 617,00*	*cenová nabídka*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - výplně otvorů - HSportály
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
02-01o - Architektonicko - stavební řešení - odpočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-177 374,00**	
	D	766	Konstrukce truhlářské				-177 374,00	
298	*M*	*611-W08*	*dveře plast 3750x2750mm vč.rámu, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W08*	*kus*	*1,000*	*-88 687,00*	*-88 687,00*	*SoD*
299	*M*	*611-W09*	*dveře plast 3750x2750mm vč.rámu, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W09*	*kus*	*1,000*	*-88 687,00*	*-88 687,00*	*SoD*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - výplně otvorů - HSportály
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
02-01p - Architektonicko - stavební řešení - přípočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**214 874,00**	
	D	766	Konstrukce truhlářské				214 874,00	
298	*M*	*611-W08*	*dveře plast 3750x2750mm vč.rámu, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W08*	*kus*	*1,000*	*107 437,00*	*107 437,00*	*cenová nabídka*
299	*M*	*611-W09*	*dveře plast 3750x2750mm vč.rámu, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W09*	*kus*	*1,000*	*107 437,00*	*107 437,00*	*cenová nabídka*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL13
Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - výplně otvorů - vnitřní dveře

KSO:
Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou
CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Kraj Vysočina
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**32 600,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**32 600,00**	**3 912,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**36 512,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL13

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - výplně otvorů - vnitřní dveře**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**32 600,00**	**36 512,00**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	32 600,00	36 512,00
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	16 400,00	18 368,00
A-SO01	**Sociální objekt 01**	16 400,00	18 368,00
01-01o	**Architektonicko - stavební řešení - odpočet**	-9 360,00	-10 483,20
01-01p	**Architektonicko - stavební řešení - přípočet**	25 760,00	28 851,20
B	**Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02**	16 200,00	18 144,00
B-SO02	**Sociální objekt 02**	16 200,00	18 144,00
02-01o	**Architektonicko - stavební řešení - odpočet**	-27 560,00	-30 867,20
02-01p	**Architektonicko - stavební řešení - přípočet**	43 760,00	49 011,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - výplně otvorů - vnitřní dveře
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
01-01o - Architektonicko - stavební řešení - odpočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-9 360,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-9 360,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				-9 360,00	
379	*M*	*9027537.URSA*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, plné, 90x197-210cm - EW15 DP3*	*kus*	*1,000*	*-9 360,00*	*-9 360,00*	*SoD*
	VV		D06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - výplně otvorů - vnitřní dveře
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
01-01p - Architektonicko - stavební řešení - přípočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**25 760,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 760,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				25 760,00	
801	*M*	*9027537.URSAn*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, 2/3 prosklení, 90x197-210cm - EW15 DP3*	*kus*	*1,000*	*25 760,00*	*25 760,00*	*cenová nabídka*
	VV		D06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - výplně otvorů - vnitřní dveře
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
02-01o - Architektonicko - stavební řešení - odpočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-27 560,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-27 560,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				-27 560,00	
288	*M*	*.0027548.URS*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 80-210x197cm*	*kus*	*1,000*	*-7 800,00*	*-7 800,00*	*SoD*
	VV		D06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
290	*M*	*.0027549.URS*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 90x197-210cm*	*kus*	*2,000*	*-9 880,00*	*-19 760,00*	*SoD*
	VV		D02					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - výplně otvorů - vnitřní dveře
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
B - Objekty náležející k SO02 - Sociální objekt 02
Úroveň 4:
02-01p - Architektonicko - stavební řešení - přípočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**43 760,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				43 760,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				43 760,00	
288	*M*	*.0027548.URS*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 80-210x197cm*	*kus*	*1,000*	*13 200,00*	*13 200,00*	*cenová nabídka*
	VV		D06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
290	*M*	*.0027549.URS*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, plné, 90x197-210cm*	*kus*	*2,000*	*15 280,00*	*30 560,00*	*cenová nabídka*
	VV		D02					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Transformace Domova Černovice - Lidmaň III. - KNL - Gabrielka	10
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.9.2025 ID : 180633	
ZL č.10 - změny elektroinstalace	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.9.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☑	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady - fotodokumentace	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu	☐ ANO ☑ NE
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší změny elektroinstalace :
- chybějící připojení 4 kusů vnějších žaluzií
- změna plastového el. pilíře za prefabrikovaný

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :
- dle ust. § 222 odst. 4

	Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
SO 01	-44 148,00 Kč	193 069,83 Kč	148 921,83 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
SO 02	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**
celkem	-44 148,00 Kč	193 069,83 Kč	148 921,83 Kč	**ceny jsou uvedeny bez DPH**

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Jiří Lukšíček	Podpis	Jiří Lukšíček Digitálně podepsal Jiří Lukšíček Datum: 2026.09.15 15:41:17 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis	Martin Kocmánek Digitálně podepsal Martin Kocmánek Datum: 2026.09.16 08:23:36 +02'00'
Projektant	Ing. Michal Kot	Podpis	Ing. Michal Kot Podepsal Ing. Michal Kot Datum: 2026.09.15 16:26:43 +02'00'
Uživatel	Ing. Dana Pajerová	Podpis	Ing. Dana Pajerová Digitálně podepsal Ing. Dana Pajerová Datum: 2026.09.17 16:06:23 +02'00'
Zhotovitel	Ing. Tomáš Zahradník	Podpis	Ing. Tomáš Zahradník Digitálně podepsal Ing. Tomáš Zahradník Datum: 2026.09.21 15:48:45 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL02
Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - prefa pilíř

KSO:
Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou
CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**95 852,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**95 852,00**	**11 502,24**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**107 354,24**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL02

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - prefa pilíř**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	5. 11. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**95 852,00**	**107 354,24**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	95 852,00	107 354,24
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	95 852,00	107 354,24
A-SO04	**Opěrné zdi a oplocení**	20 000,00	22 400,00
A-SO04a	**Opěrné zdi (vstupní prostor)**	20 000,00	22 400,00
A-IO03	**Rozvody NN a SLP**	75 852,00	84 954,24
A-IO03ao	**Přípojka NN - odpočet**	-44 148,00	-49 445,76
A-IO03ap	**Přípojka NN - přípočet**	120 000,00	134 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - prefa pilíř

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01

Úroveň 4:

A-SO04a - Opěrné zdi (vstupní prostor)

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	5. 11. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 000,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 000,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				20 000,00	
600	K	3.01	Úprava tvaru opěrné stěny (pata opěrné zdi v kolizi se základem prefa ŽB pilíře) - přeprojektování, převyztužení před zadáním do výroby	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	cenová nabídka

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - prefa pilíř

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01

Úroveň 4:

A-IO03ao - Přípojka NN - odpočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	5. 11. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-44 148,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	M	Práce a dodávky M				-44 148,00	
	D	21-M	Elektromontáže				-44 148,00	
15	K	210191533	Montáž skříní plastových do výklenku typ SR322, SR408, SR422, SR442, SR542, ER222 bez zapojení vodičů	kus	1,000	-3 068,00	-3 068,00	SoD
16	*M*	*X35711853*	*atip skříň elktroměrová skříní do výklenku o rozměru 1410x640x250 pro 4x sestava pro měření, IP44*	*kus*	*1,000*	*-41 080,00*	*-41 080,00*	*SoD*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - prefa pilíř

Objekt:

23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka

Soupis:

A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01

Úroveň 4:

A-IO03ap - Přípojka NN - přípočet

Místo:	Kamenice nad Lipou, část Gabrielka	Datum:	5. 11. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**120 000,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				120 000,00	
	D	21-M	Elektromontáže				120 000,00	
1	K	21-M.001	Montáž prefabrikovaného pilíře, hmotnost 1,2 t; vč. vystrojení	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	cenová nabídka
2	*M*	*21-M.002*	*dodávka prefabrikátu Sloupárna Majdalena ER222+SS300+ER222*	*kus*	*1,000*	*48 000,00*	*48 000,00*	*cenová nabídka*
3	*M*	*21-M.003*	*doprava*	*kus*	*1,000*	*5 000,00*	*5 000,00*	*cenová nabídka*
4	*M*	*21-M.004*	*dodávka rozvaděče pro elektroměr ER222*	*kus*	*2,000*	*17 000,00*	*34 000,00*	*cenová nabídka*
5	*M*	*21-M.005*	*dodávka pojistkové skříně*	*kus*	*1,000*	*12 000,00*	*12 000,00*	*cenová nabídka*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04/019/BR/ZL22

Stavba: Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 kabeláž žaluzie, MaR

KSO: CC-CZ:

Místo: Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou Datum: 19. 8. 2026

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 60838531

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**53 069,83**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**53 069,83**	**6 368,38**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**59 438,21**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04/019/BR/ZL22

Stavba: **Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 kabeláž žaluzie, MaR**

Místo:	**Gabrielka 15, 394 70 Kamenice nad Lipou**	Datum:	19. 8. 2026
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**53 069,83**	**59 438,21**
23-058b	**Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka**	53 069,83	59 438,21
A	**Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01**	53 069,83	59 438,21
A-SO01	**Sociální objekt 01**	53 069,83	59 438,21
14d_1	**Zařízení silnproudé elektrotechniky**	18 314,75	20 512,52
14f	**Měření a regulace**	34 755,08	38 925,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 kabeláž žaluzie, MaR
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
14d_1 - Zařízení silnproudé elektrotechniky

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 19. 8. 2026
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**18 314,75**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 014,75	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				12 014,75	
5	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	8,000	24,50	196,00	SoD
	VV		"nad rámec"8		8,000			
6	*M*	*34571450*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*kus*	*8,000*	*14,00*	*112,00*	*SoD*
	VV		"nad rámec"8		8,000			
9	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	4,000	57,20	228,80	SoD
	VV		"nad rámec"4		4,000			
10	*M*	*34571482*	*krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm*	*kus*	*4,000*	*36,40*	*145,60*	*SoD*
	VV		"nad rámec"4		4,000			
21	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	65,000	22,90	1 488,50	SoD
	VV		"nad rámec"65		65,000			
23	*M*	*34111295*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x1,5mm2*	*m*	*74,750*	*44,70*	*3 341,33*	*SoD*
	VV		"nad rámec"65*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		74,750			
29	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	88,000	26,50	2 332,00	SoD
	VV		"nad rámec"88		88,000			
30	*M*	*34111258*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2*	*m*	*101,200*	*28,10*	*2 843,72*	*SoD*
	VV		"nad rámec"88*1,15		101,200			
38	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	0,400	364,00	145,60	SoD
41	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*4,000*	*30,20*	*120,80*	*SoD*
	VV		"nad rámec"4		4,000			
58	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	4,000	41,50	166,00	SoD
	VV		"nad rámec"4		4,000			
60	*M*	*RMAT0016*	*žaluziový spínač 1+0, 1+0*	*kus*	*4,000*	*223,60*	*894,40*	*SoD*
	VV		"na drámec"4		4,000			
	D	M	Práce a dodávky M				6 300,00	
157	K	016n	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	kpl	1,000	3 550,00	3 550,00	SoD
158	K	018.1n	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00	SoD
159	*M*	*PR3n*	*Ostatní drobný el. montážní materiál*	*kpl*	*1,000*	*770,00*	*770,00*	*SoD*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - SO 01 kabeláž žaluzie, MaR
Objekt:
23-058b - Transformace domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka
Soupis:
A - Objekty náležející k SO01 - Sociální objekt 01
Úroveň 4:
14f - Měření a regulace

Místo: Kamenice nad Lipou, část Gabrielka
Datum: 19. 8. 2026
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**34 755,08**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 155,08	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				28 155,08	
9	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	36,000	18,20	655,20	SoD
	VV		"nad rámec"36		36,000			
10	*M*	*34121146*	*kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2*	*m*	*41,400*	*30,20*	*1 250,28*	*SoD*
	VV		"nadrámec"36*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		41,400			
51	K	X004	Montáž žaluziových aktorů	kus	4,000	1 092,00	4 368,00	SoD
	VV		"nad rámec"4		4,000			
52	*M*	*RMAT011*	*žaluziový aktor 2x RO závislé spínaní, lokální funkce), 230VAC/16A, 2x DI*	*kus*	*4,000*	*5 470,40*	*21 881,60*	*SoD*
	D	M	Práce a dodávky M				6 600,00	
63	K	X006n	Programování, vývoj programu MaR	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	SoD
64	K	X006.1n	Nastavení, konfigurace systému MaR	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00	SoD
66	*M*	*PR3n*	*Ostatní drobný el. montážní materiál*	*kpl*	*1,000*	*480,00*	*480,00*	*SoD*
67	K	X008n	Zprovoznění	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00	SoD
68	K	X008.1n	Provedenní funkční zkoušky	kpl	1,000	1 080,00	1 080,00	SoD